




“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До

Всички заинтересовани лица, поканени да представят оферта за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Основен ремонт на стоманени носещи конструкции в ОРУ 110 кV”



Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС-1:

В техническото задание за четвъртия слой - крайно покритие е заложено изискване "да е ЕМАЙЛАК СРЕБРИСТ RAL 6021 със свързващо вещество АК/алкид/и с дебелина на слоя 40/четиридесет/микрометра". Тъй като RAL 6021 е в зелената, а не в сребрилата цвятова гама, моля да уточните цвета на крайното покритие (сребристо или RAL 6021)?

ОТГОВОР: Четвъртият слой на антикорозионното покритие да бъде с цвят RAL6021.

ВЪПРОС-2:

Съгласно образец "Оферта" участниците следва да представят работна програма и линеен план-график указващ етапите за изпълнение на поръчката. Тези изисквания са към участниците в процедурата. Съгласно техническото задание т.3.2 "Изпълнителят трябва да представи подробен план-график за изпълнение на СМР. План-графикът трябва да включва отделните полета в ОРУ 110kV и ж.р. портали и стълбове извън уредба 110kV, предмет на поръчката". В количествената сметка, Приложение 1 към тръжните документи не са посочени количества по отделните полета необходими за изготвянето на подробен план-график за изпълнение на СМР, в който да се отделят полетата, ж.р. портали и стълбове извън уредба 110 kv. Изпълнението на СМР се свързва и осигуряването на технологични прозорци с изключено напрежение.

Моля да разясните на участниците в процедурата как следва да разбират етапите за изпълнение? В случай че под етапи на изпълнение следва да се разбират отделните полета в ОРУ 110kV, ж.р. портали и стълбове извън уредба 110 kV, молим да ни бъдат предоставени подробни количествени сметки за отделните полета, ж.р. портали и стълбове извън ОРУ 110 kV?

ОТГОВОР:

Под етапите да се разбират полета в ОРУ 110 kV, ж.р. портали и стълбове извън уредба 110 kV.

Количествени сметки не могат да бъдат представени, но частите от общия обем по първична комутация могат да се пресметнат като общият обем се раздели на броя типови етапи.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН АНДРЕЕВ



Иван Андреев
26.07.16