



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До



Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Подмяна на участъци от “ТСС Козлодуй”, подобекти: “Подмяна на участък 2 от Северна магистрала от К-13А-2 до К-13А-5” и “Подмяна на участък 3 от Южна магистрала от К-16-5 до К-16-6” рег. № в АОП 00353-2017-0027

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

При публикуването на документация за възлагане на обществена поръчка с рег.№ в АОП 00353-2017-0027 на профила на купувача е допусната техническа грешка при сканиране на документацията - количествено-стойностна сметка “Подобект: Подмяна участък 2 от Северна магистрала от К-13-А-2 до К-13-А-5, Части: СК и Временно строителство” не е публикувана заедно с другите КСС. Образецът на КСС е наличен на профила на купувача в публикуваните образци.

Във връзка с горепосоченото прилагаме КСС - “Подобект: Подмяна участък 2 от Северна магистрала от К-13-А-2 до К-13-А-5, Части: СК и Временно строителство”.

Приложение: Съгласно текста

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН АНДРЕЕВ



ОБЕКТ: "Подмяна на участъци от "ТСС Козлодуй". Подобекти: "Подмяна на участък 2 от Северна магистрала от К-13А-2 до К-13А-5" и "Подмяна на участък 3 от Южна магистрала от К-16-5 до К-16-6" т.8.025.1 от ИП

Подобект: "Подмяна участък 2 от Северна магистрала от К-13-А -2 до К-13-А-5"
Части: "СК" и "Временно строителство"

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование	Ед.м	Количество	Ед. цена	Стойност
I.	СК				
1	Рязане на асфалтова настилка с d до 10 см	м ¹	480.00		
2	Разбиване на асфалт с багер - чук	м ³	70.00		
3	Рязане на бетонова настилка с d до 25 см	м ¹	480.00		
4	Разбиване на бетонова настилка с деб.до 25 см с багер - чук	м ³	173.00		
5	Разваляне на тротоарна настилка от бетонови плочи 40/40/5 см	м ²	10.00		
6	Демонтаж на пътни бордюри 100/35/18	м ¹	50.00		
7	Разбиване на армиран бетон -стени и плоча на съществуващи камери	м ³	25.00		
8	Натоварване механизирано на разбитата асфалтова, бетонова маса и др.стр.отпадъци на транспорт	м ³	290.00		
9	Извозване на разбитата асфалт., бет. маса и други стр.отпадъци на 30 км	м ³	290.00		
10	Изкоп с багер земни почви при 1 ут.у-е на транспорт	м ³	610.00		
11	Изкоп с огран. шир.0,6до1,20м-ръчно в земни почви неукр.h.=<2h	м ³	20.00		
12	Тънък изкоп в земни почви с дълб. до 0.15 м -ръчно	м ³	40.00		
13	Разбиване на цим.замазка / замонолитка / върху същ бет.капацы	м ³	21.00		
14	Демонтаж с автокран на бетонови капацы на същ.каналы с единично тегло до 1.6 т.	бр.	77.00		
15	Натоварване, превоз и разтоварване на бетонови капацы на депо до 20 км	т.	123.00		
16	Почистване на бетонови корита и шахты	м ³	64.00		
17	Натоварване механизирано излишни земни маси на транспорт	м ³	60.00		
18	Превоз земни маси на 18 км	м ³	670.00		
19	Натоварване на отпадъцы от шахты и корита на транспорт	м ³	64.00		
20	Извозване на отпадъцы на 30 км	м ³	64.00		
21	Подложка и засипка от пясък	м ³	160.00		
22	Засипване на съществуващи шахты с пясък	м ³	30.00		

23	Разтоварване от транспорт и монтаж на бетонова шахта комплект от пръстен, конус и покривна плоча с отвор в нея с капак - за спирателни кранове / комплекта е доставка на възложителя/	бр.	3.00		
24	Рязане на отвори 45/65см. в бетонова тръба Ø1000 с дебелина на стената 10см.	бр.	6.00		
25	Уплътняване около отвори с за входящи и изходящи тръби, диаметър ф120 с монтажна пяна	бр.	6.00		
26	Запълване отвори 45/65см. и преминаване през тях входящи и изходящи тръби с фибран, вкл.измазване с цим.лепило	бр.	6.00		
27	Уплътняване пясък ръчно с пневм.трамбовка на пластове 20см	м ³	160.00		
28	Основа от баластра под пътни платна и тротоари, вкл.трамбоване	м ³	780.00		
29	Възстановяване на пътни бордюри с нови	м ¹	30.00		
30	Възстановяване на пътни бордюри с използване на старите /с бет.В15/	м ¹	20.00		
31	Възстановяване на тротоарна настилка върху цим.замазка с използване на демонтираните плочи 40/40/5 см	м ²	2.00		
32	Възстановяване на тротоарна настилка върху цим. замазка с нови плочи 40/40/5 см	м ²	8.00		
33	Основа от трошенокаменна настилка , вкл.трамбоване	м ³	210.00		
34	Възстановяване на асфалтова настилка с неплътна асфалтова смес за долен пласт - 24 кг/м2/1см	т.	70.00		
35	Възстановяване на асфалтова настилка с плътна асфалтова смес за горен пласт - 24 кг/м2/1см	т.	70.00		
36	Укрепване на Ел./БТК/ кабели, В и К	бр.	5.00		
II. ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО					
37	Монтаж на временни ограждения /инвентарни платна по ТБТ/	м ¹	500.00		
38	Демонтаж временни ограждения	м ¹	500.00		
39	Монтаж прожектор със стойка,регулиране и насочване /сигнални лампи/ с вградени акумулаторни батерии	бр.	5.00		
40	Демонтаж прожектор със стойка /сигнални лампи/	бр.	5.00		
41	Монтаж инвентарни пасарелки /мост с парапети/	бр.	2.00		
42	Демонтаж инвентарни пасарелки /мост с парапети/	бр.	2.00		

43	Монтаж бариера, сигнализираща с жълта мигаща светлина	бр.	4.00		
44	Демонтаж бариера, сигнализираща с жълта мигаща светлина	бр.	4.00		
45	Монтаж и демонтаж пътни знаци със стойка	бр.	18.00		
				Общо	
				Непредвидени разходи 10%	
				Стойност	

Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и ще се доказват по време на изпълнение на СМР! Транспортните разстояния ще се уточняват по време на изпълнение, в зависимост от местонахождението на депото, посочено от Община Козлодуй