

РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА

За възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява с предмет:
“Модернизация на информационно-регистраща система”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпил въпрос по обществената поръчка с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

1. ВЪПРОС:

Поради това, че работният проект на етап офертиране все още не е изготвен, какъв е очаквания обем на демонтажните и монтажни дейности от СМР, съобразно разположението на оборудването в залите на Цех “БПС”, необходим за таблица 3 от Предлаганата цена.

1. ОТГОВОР:

На демонтаж основно подлежат 8 бр. аналогови входове АВЕ7-СРА03 и окабеляването им.

За монтажните дейности, вижте отговор №2.

2. ВЪПРОС:

По време на изработване на Работния проект, съобразно конкретните условия в Цех “БПС”, ще бъде определена конфигурацията на модернизираната част от Информационно регистриращата система. Това ще определи и обема на доставяната апаратура и материали по вид и количество. Формирането на Предлаганата цена за доставката на оборудване и материали на етап офертиране, няма да е коректно. Това от своя страна означава ли, че предложената СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕТО ще бъде приета на етап ОФЕРТА – което де факто ще определи проектантското решение и формиране цената на доставяните материали и оборудване в таблица 2.

2. ОТГОВОР:

Съгласно Техническото задание: "Връзката с работната станция да се осъществи с Ethernet Modbus TCP/IP мрежа, като се предвидят необходимите преобразуващи и концентриращи устройства (Ethernet gateway)."

В приложението на Техническото задание е даден броя и видовете устройства, подлежащи на свързване към системата.

Кабелната връзка между SEPAM-ите и РМ710 е съществуваща на около 90%.

Основните кабели ще са за гореспоменатата връзка - около 100м. мрежов кабел - мед или оптика - според проектанта.

Трябва да се достави и монтира, каквото е необходимо за хардуерна свързаност с MODICON TSX Premium - според проектанта.