



”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

РАЗЯСНЕНИЯ

по условията на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява предмет:

“Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване в комуникационен център и сървърни помещения в отдел Технически системи за сигурност”

публикувана в портала за обществени поръчки на АОП с рег. № 9068504/20.09.2017г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило писмо с вх. № Ф-5625/11.10.2017 г. относно събиране на оферти с обява с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС: В КС "9.210.1 Ел" позиция 1

Доставка и монтаж на сървърен шкаф TS IT,42U; размери: В/Ш/Д 2.000мм x 800мм x 1.000мм.

Заварена рамка TS 8.RAL 7035; Вентилирани предна и задна врата (вентилирана площ ок. 83% перфорирана), ъгъл на отваряне 180°, заключване отпред и отзад : дръжка Comfort handle със секретен патрон, RAL 7035; Две 482,6 мм (19 ") монтажни рамки, предни и задни ,възможност за настройка в дълбочина без инструменти, с маркировка на всяко U,RAL 9005; Странични панели, от една част, с възможност за заключване; Покривна плоча с кабелни входове защитени с четки, RAL 7035; Обща товароносимост не по малко от 1000кг; Дистанционери за повдигане на покривната плоча за пасивно охлаждане; Винт и гайка с контакт M5 за монтаж на 19' оборудване – 50бр.

с монтирани в него следните аксесоари:

–Кабелен панел за управление на пач кабели с 5 кабелни пръстена – 1U 55mm-2бр.

–Найлонова лента с велкро закопчаване – DK 5502.155-10бр.

–Найлонова скоба с велкро закопчаване за подредба на кабелни трасета и за многократно използване с регулиране на дължината – IN 2203.400, ширина 16мм, дължина 5000мм-2бр.

–Разклонител с мин 8 гнезда Шуко – Алуминиев, 16А 230V AC-3бр.

–Кабелен канал със свалящ се капак от двете страни - 2000мм 36U,-4бр.

–Полица 1U разтягаща се в дълбочина, за монтаж на предни и задни 19' профили, самостоятелно заключване, настройка без инструменти - 1U, Товароносимост 50 кг, RAL 9005, размери: ширина 419мм дълбочина 700мм-2бр.

–Автоматичен прекъсвач - 1P/25А, крива C-1бр.

- Автоматичен прекъсвач - 1P/16А, крива С-5бр.
- Прходна клемма тип UK4N за DIN монтаж - 4 мм²-18бр.
- Разпределителни пластини за проходни клеми-4бр.
- Стопер (крайна скоба) CLIPFIX за DIN шина - 1P/0,5м.-20бр.
- Бърз конектор свързващ за клеми UK4N-10бр.
- DIN шина за монтаж в сървърния шкаф - 482,6 мм (19 ") -1бр.
- Контакт тип ШУКО за DIN монтаж -220V за DIN монтаж-5бр.

Изброените компоненти със съответните количества, са за всеки шкаф или тези количества са общо за 4 бр. шкафа?

ОТГОВОР: Изброените компоненти със съответните количества, са за всеки шкаф.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ЦАНКО БАЧИЙСКИ

