

”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

РАЗЯСНЕНИЯ

по условията на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

“Подмяна на амортизирани участъци от дворната мрежа на гр. Козлодуй с предварително изолирани тръби за безканално полагане. Подмяна на участъци от ТСС на ЖК-3 Север”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпроси с Вх. № АЕЦ Ф-6157/10.11.2017 г. по обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС:

В количествената сметка от публикувания Работен проект на фирма „Енерзейшн” ООД, част МТ (име на файла: „Топлопровод ЖК3-Север МТ_РП_КС”, намиращ се в папка: „Топлопровод ЖК3-Север, МТ”), поз. 45, 46 и 47 са заложиени:

- Доставка и монтаж на гъвкав екраниран кабел LiYCY 2x1.5mm² – 20м
- Направа на суха разделка на кабел LiYCY 2x1.5mm² – 8 броя
- Прозвъняване и подсъединяване на кабел LiYCY 2x1.5mm² – 4 броя

Тези дейности и доставки не са предвидени в Количествената сметка към техническото задание от документацията по процедурата, име на файла: „9069922 Obiava”, страници 17, 18 и 19, както и в образеца на количествената сметка за част МТ (име на файла: „МТ_жк3 север.xls”)

Моля да уточните чие задължение са горесцитираните доставки и дейности.

ОТГОВОР:

Предварително изолираните тръби се монтират по технология, предоставена от производителя. В тази технология е описан начинът на подвързване и проверка на сигналната система за откриване на течове на тези тръби. Това значи, че задължение на бъдещият Изпълнител е да направи сухите разделки на кабелите и да ги прозвъни. По преценка на цех ТС и Управление Инвестиции няма да са необходими допълнителни количества кабел LiYCY 2x1.5 mm², затова и не са включени в Количествената сметка към техническото задание от документацията по процедурата.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ЦАНКО БАЧИЙСКИ

