




“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Проектиране на тема: Реконструкция (укрепване) на разпръскващата тръбопроводна система в ББ, на прехвърлящите тръбопроводи DN1000 и усилване на стените на водоземните шахти”

рег. № в АОП 00353-2019-0036

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпил въпрос с вх. № Ф-2548/23.04.2019г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС:

В техническо задание № 2018.30.ОБ.ИР.ТЗ.1554 се изисква изготвяне на работен проект за типови решения за укрепване на шест позиции подаващи тръбопроводи Ду 600, дванадесет изходящи DN 1000 и шест водоземни шахти. В тази връзка са представени и конкретни мерки за изпълнение на проектните решения, като товарните комбинации за проверка на тръбопроводите са от екстремни вятър/смерч плюс собствено тегло и вътрешно налягане. Съгласно т. 1.3. от ТЗ тръбопроводите са квалифицирани първа категория на сеизмоустойчивост съгласно НП-031-01 и клас на безопасност 3-О съгласно ОПБ-88/97, НП 001-97. Съгласно така направената квалификация на оборудването реконструиранияте тръбопроводи/съоръжения трябва да покажат работоспособност по време и след максимално проектно земетресение.

Моля потвърдете, че изискваните проверовъчни разчети цитирани в т. 2.6.3. и т. 2.12.1. за демонстрация на устойчивост на съответните КСК не изискват разчети, свързани със сеизмичното въздействие в комбинация НУЕ и ОНУЕ съгласно таблици 4.1. и 5.1. от НП 031-01.

ОТГОВОР: Описаните в ТЗ товарни комбинации са по големи от описаните в стандарта НП-031-01, така че не са необходими проверовъчни разчети по стандарта.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НАСКОТНИХОВИ

ЕАД

гр. Козлодуй *

БГ

Козлодуй