

“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ДО ВСИЧКИ

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

РАЗЯСНЕНИЯ

ОТНОСНО: Провеждане на пазарни консултации на основание чл. 44 от ЗОП за предоставяне на индикативни предложения за “Изграждане на независима видео-система за разпознаване и прочитане на номера на МПС”

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с провеждането на пазарни консултации за предоставяне на индикативни предложения за “Изграждане на независима видео-система за разпознаване и прочитане на номера на МПС”, „АЕЦ Козлодуй” ЕАД дава следните разяснения:

Въпрос № 1: В представените за попълване КСС липсват Г - образните стойки за монтаж на камерите. Това означава ли, че те ще бъдат изпълнени от друга фирма и по друга поръчка? Какви са размерите на стойките и къде трябва да включим доставката и монтажа им, ако са пропуснати?

Отговор: Г - образните стойки за монтаж на камерите няма да са предмет на друга поръчка и няма да се изпълняват от друга фирма. За Г - образните стойки за монтаж на камерите допълнително прилагаме КСС по част СК. В приложения файл е КСС по част СК.

Приложение: КСС по част СК.

Въпрос № 2: Какво означава съкращението АПС в КСС сметка за изпълнение на СМР /поз.б/ от частта „софтуер и настройки“?

Отговор: АПС - Автоматизирана пропускна система (или Система за контрол на достъпа).

Въпрос № 3: В приложените таблици навсякъде се споменава понятието „Операционна система-Windows- актуална“. Моля да изясните все пак предпочитаната операционна система.

Отговор: Последна версия на операционната система Windows съответно Windows Server на сървъра и Windows 10 на работните станции.

Въпрос № 4: Какво разбирате под понятието монтаж на локолен сървър, монтаж на сървър за база данни и приложен софтуер. Само физически монтаж в шкафа или в тази точка трябва да включим и всички необходими инсталации.

Отговор: Физически монтаж и всички необходими инсталации.

Обект: "Изграждане на независима видео-система за разпознаване и прочитане на номера на МПС" т.9.200.1 от ИП

Част: СК

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Видове СМР	м-ка	к - во	ед.цена	стойност
1	Рязане с фугорез на бетонова настилка с дебелина 20 см.	м	36,00		
2	Разбиване бетонова настилка с компресор	м3	1,50		
3	Ръчно натоварване на бетонови отпадъци на самосвал и превоз до депо на 12.5 км.	м3	1,50		
4	Ръчен изкоп на единични ями за фундаменти	м3	6,50		
5	Ръчно натоварване на земни маси на самосвал и превоз до депо на 12.5 км.	м3	6,50		
6	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна сложност при дебелина 6-12 мм. от стомана В420	кг.	37,00		
7	Изработка и монтаж на анкерни устройства	кг.	128,00		
8	Кофраж за фундаменти	м2	3,60		
9	Полагане на бетон С25/30 за фундаменти	м3	7,00		
10	Изработка на стоманена Г рамка за монтаж на камери от профилна и листова стомана със средно тегло на детайла 12 кг.	кг.	1570,00		
11	Монтаж на стоманени Г рамки на височина до 15 м. и тегло до 1 т.	т	1,57		
12	Изработка на стоманена стойка за монтаж на камери от профилна и листова стомана със средно тегло на детайла 4.5 кг.	кг.	285,00		
13	Монтаж на стоманени стойки с тегло до 50 кг. ръчно	т	0,285		
14	Доставка на анкери за сух монтаж М16х160 мм. клас на якост (5.8)	бр.	36,00		
15	Направа антикорозионна защита на стоманена конструкция от дробеструене, две ръце алкиден грунд и две ръце алкиден емайллак	м2	80,00		
16	Доставка и монтаж на бетонов блок с размери 1.0/1.0/1.0 м. от бетон С25/30	бр.	3,00		
17	Боядисване на бетонови блокове със светлотразителна жълта боя	м2	15,00		
				Общо :	
				Непредвидени 10%	
				Стойност :	