

“Стайкова-Борисов Изопещ”ООД
гр.Козлодуй

3320 гр.Козлодуй
Площ.АЕЦ-Козлодуй
тел/факс 0973/ 80197
ИД № ВГ 040368907

ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

съгласно покана за пазарни консултации №41431

Относно: Провеждане на пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП за предоставяне на индикативни предложения за „Изпълнение на топлоизолационни работи и подготовка на метални повърхности за метало контрол по съдове и тръбопроводи от основно и спомагателно оборудване от I-ви контур и тръбопроводи по грееща среда на 5,6 блок и СК-3 през 2020г.“

Приложение:

- 1.Единична цена за всяка позиция от количествено- стойностна сметка;
- 2.Информация за срока за изпълнение:
- **съгласно техническото задание на Възложителя**
- 3.Точен адрес и лице за контакт, телефон,факс,Е-mail,интернет адрес.

„ Стайкова-Борисов Изопещ“ ООД
Гр.Козлодуй
Площадка АЕЦ-Козлодуй
Катя Методиева
Тел/факс:0973/80197
GSM:0888345555
E-mail: staikova_izopest@abv.bg

С уважение

05.07.2019г
Гр.Козлодуй

Управител:.....
/

заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД

“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД гр. Козлодуй
ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО - 2

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2020 г. В ЕП-2

№ по ред	Наименование на дейностите, необходими за изпълнение	Мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност
1	2	3	4	5	6
1. ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ ПО ОСНОВНО ОБОРУДВАНЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2020 НА 5,6 ЕБ.					
1.1. Теплоизолационни работи в Херметичен обем на Контролираната зона на 5,6 ЕБ.					
1	Демонтаж, направа и монтаж на възглавници стъкло платно КТ-11 и минерална вата б=50мм.	м ²	1	126.91	126.91
2	Демонтаж, направа и монтаж на възглавници стъкло платно КТ-11 и минерална вата б=60мм Дебелина на изолацията след монтаж 40мм (Коефициент на уплътняване 1,50)	м ²	1	132.08	132.08
3	Демонтаж, направа и монтаж на възглавници стъкло платно КТ-11 и минерална вата б=70мм Дебелина на изолацията след монтаж 50мм (Коефициент на уплътняване 1,40)	м ²	1	140.52	140.52
4	Демонтаж, направа и монтаж на възглавници стъкло платно КТ-11 и минерална вата б=80мм Дебелина на изолацията след монтаж 60мм (Коефициент на уплътняване 1,35)	м ²	1	149.25	149.25
5	Демонтаж, направа и монтаж на възглавници стъкло платно Т-13 и минерална вата б=50мм. Дебелина на изолацията след монтаж 25-35мм (Коефициент на уплътняване 1,42)	м ²	1	121.62	121.62
6	Демонтаж, направа и монтаж на възглавници стъкло платно Т-13 и минерална вата б=50мм	м ²	1	121.62	121.62
7	Демонтаж, направа и монтаж на възглавници стъкло платно Т-13 и минерална вата б=60мм. Дебелина на изолацията след монтаж 40мм (Коефициент на уплътняване 1,50)	м ²	1	126.58	126.58
8	Демонтаж, направа и монтаж на възглавници стъкло платно Т-13 и минерална вата б=70мм	м ²	1	134.66	134.66
9	Демонтаж, направа и монтаж на възглавници стъкло платно Т-13 и минерална вата б=80мм		1	143.04	143.04
10	Демонтаж, направа и монтаж на Al обшивка на прав участък до 150 мм	м ²		180.96	0.00
11	Демонтаж, направа и монтаж на Al обшивка на прав участък до 400 мм	м ²	1	137.29	137.29

12	Демонтаж, направа и монтаж на Al обшивка на прав участък до 800 мм	м ²	1	132.63	132.63
13	Демонтаж, направа и монтаж на Al обшивка на колена до 150 мм	м ²	1	468.98	468.98
14	Демонтаж, направа и монтаж на Al обшивка на колена до 400 мм	м ²	1	393.36	393.36
15	Демонтаж, направа и монтаж на Al обшивка на колена до 800 мм	м ²	1	337.54	337.54
16	Демонтаж, направа и монтаж алум. обшивка по кутии за арматура от 2 части над 1,2 м ²	м ²	1	369.24	369.24
17	Демонтаж, направа и монтаж на Al обшивка на съдове с височина до 10 м и до 200 м ²	м ²	1	220.11	220.11
18	Доставка и монтаж на топлоизолационен картон 5 мм	м ²	1	37.36	37.36
19	Демонтаж и ремонт на гривни	кг.	1	3.14	3.14
20	Направа на гривни	кг.	1	41.28	41.28
21	Монтаж на гривни	кг.	1	7.52	7.52
22	Монтаж и демонтаж на скеле	м ³	1	10.70	10.70
23	Изнасяне и транспорт на демонтираната ТИ на 10 км.	т	1	159.69	159.69
1.2. Теплоизолационни работи в Нехерметичен обем на Контролираната зона на 5,6 ЕБ					
1	Демонтаж, направа и монтаж на възглавници стъкло платно Т-13 и минерална вата б=50мм	м ²	1	121.62	121.62
2	Демонтаж, направа и монтаж на възглавници стъкло платно Т-13 и минерална вата б=60мм	м ²	1	126.58	126.58
3	Демонтаж, направа и монтаж на възглавници стъкло платно Т-13 и минерална вата б=70мм	м ²	1	134.66	134.66
4	Демонтаж, направа и монтаж алум. обшивка по кутии за арматура от 2 части над 1,2 м ²	м ²	1	369.24	369.24
5	Демонтаж, направа и монтаж на Al обшивка на съдове с височина до 10 м и до 200 м ²	м ²	1	220.11	220.11
ПОЧИСТВАНЕ НА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ ПО СЪДОВЕ, ТРЪБОПРОВОДИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА БЕЗРАЗРУШИТЕЛЕН КОНТРОЛ НА МЕТАЛА В ЦЕХ О I К-Р ПРЕЗ 2020 Г.					
1	Зачистване на заварачни съединения до метален блясък по оборудване и тръбопроводи	м ²	1	69.35	69.35
2	Достака на епоксиден грунд и боядисване на заварени съединения по оборудване и тръбопроводи	м ²	1	38.35	38.35

заличено на основание
чл.2 от ЗЗЛД

Управите
К