



“АТОМ ЕНЕРГОРЕМОНТ” АД

гр. Козлодуй

☎ 0973/8-00-18 Факс: 0973/8-07-36 E-mail: aer@aer-bg.com www.aer-bg.com



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007
www.tuv.com
ID: 210267811

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

До: Управление Търговско	От: Изпълнителен директор Николай Петков
„АЕЦ Козлодуй” ЕАД гр. Козлодуй	Дата: 05 .07.2019 год.
e-mail: commercial@npp.bg	Наш №: 45

Бр.стр:1

О Ф Е Р Т А

Във връзка с провеждане на пазарна консултация на основание чл. 44 от ЗОП за предоставяне на идикативни предложения за: „Изпълнение на топлоизолационни работи и подготовка на метални повърхности за металоконтрол по съдове и тръбопроводи от основно и спомагателно оборудване от I – ви контур и тръбопроводи по грееща среда на 5,6 блок и СК-3 през 2020 г.“

- I. **Цена на услугата:** в лева без ДДС, съгласно КСС, неразделна част от настоящата оферта
- II. **Срок за изпълнение:** съгласно техническо задание на Възложителя
- III. **Валидност на офертата:** 90 дни календарни
- IV. **Точен адрес:** гр. Козлодуй 3321, обл. Враца, община Козлодуй, площадка АЕЦ
- V. **Лице за контакт:** Р-л н-е „Производство” – Дучко Петров
- VI. **Телефон:** 0973 / 7 27 98
- VII. **Факс:** 0973 / 8 07 36
- VIII. **Електронен адрес:** aer@aer-bg.com
- IX. **Интернет адрес:** www.aer-bg.com
- X. **Приложение:** КСС

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



/НИКОЛАЙ ПЕТКОВ/

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2020 г. В ЕП-2

№ по ред	Наименование на дейностите, необходими за изпълнение	Мярка	Количество во	Ед. Цена	Стойност
1	2	3	4	5	6
1. ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ ПО ОСНОВНО ОБОРУДВАНЕ ПО ВРЕМЕ НА ШГР-2020 НА 5,6 ЕБ.					
1.1. Топлоизолационни работи в Херметичен обем на Контролираната зона на 5,6 ЕБ.					
1	Демонтаж, направа и монтаж на възглавници стъкло платно КГ-11 и минерална вата б=50мм.	М ²	1	133,26	133,26
2	Демонтаж, направа и монтаж на възглавници стъкло платно КГ-11 и минерална вата б=60мм (Коефициент на уплътняване 1,50)	М ²	1	138,68	138,68
3	Демонтаж, направа и монтаж на възглавници стъкло платно КГ-11 и минерална вата б=70мм (Коефициент на уплътняване 1,40)	М ²	1	147,55	147,55
4	Демонтаж, направа и монтаж на възглавници стъкло платно КГ-11 и минерална вата б=80мм (Коефициент на уплътняване 1,35)	М ²	1	156,71	156,71
5	Демонтаж, направа и монтаж на възглавници стъкло платно Т-13 и минерална вата б=50мм. Дебелина на изолацията след монтаж 25-35мм (Коефициент на уплътняване 1,42)	М ²	1	127,70	127,70
6	Демонтаж, направа и монтаж на възглавници стъкло платно Т-13 и минерална вата б=50мм	М ²	1	127,70	127,70
7	Демонтаж, направа и монтаж на възглавници стъкло платно Т-13 и минерална вата б=60мм. Дебелина на изолацията след монтаж 40мм (Коефициент на уплътняване	М ²	1	132,91	132,91
8	Демонтаж, направа и монтаж на възглавници стъкло платно Т-13и минерална вата б=70мм	М ²	1	141,39	141,39
9	Демонтаж, направа и монтаж на възглавници стъкло платно Т-13 и минерална вата б=80мм	М ²	1	150,19	150,19
10	Демонтаж, направа и монтаж на А1 обшивка на прав участък до 150 мм	М ²	1	190,00	190,00
11	Демонтаж, направа и монтаж на А1 обшивка на прав участък до 400 мм	М ²	1	144,15	144,15
12	Демонтаж, направа и монтаж на А1 обшивка на прав участък до 800 мм	М ²	1	139,26	139,26
13	Демонтаж, направа и монтаж на А1 обшивка на колена до 150 мм	М ²	1	492,43	492,43
14	Демонтаж, направа и монтаж на А1 обшивка на колена до 400 мм	М ²	1	413,03	413,03

15	Демонтаж, направа и монтаж на Al обшивка на колена до 800 мм		1	354,42	354,42	354,42
16	Демонтаж, направа и монтаж алум. обшивка по кутини за арматура от 2 части над 1,2 м ²	м ²	1	387,70	387,70	387,70
17	Демонтаж, направа и монтаж на Al обшивка на съдове с височина до 10 м и до 200 м ²	м ²	1	231,12	231,12	231,12
18	Доставка и монтаж на топлоизолационен картон 5 мм	м ²	1	39,23	39,23	39,23
19	Демонтаж и ремонт на гривни	кг.	1	3,30	3,30	3,30
20	Направа на гривни	кг.	1	43,34	43,34	43,34
21	Монтаж на гривни	кг.	1	7,90	7,90	7,90
22	Монтаж и демонтаж на скеле	м ³	1	11,24	11,24	11,24
23	Изнасяне и транспорт на демонтираната ТИ на 10 км.	т	1	167,67	167,67	167,67
1.2. Теплоизолационни работи в Нехерметичен обем на Контролираната зона на 5,6 ЕБ						
1	Демонтаж, направа и монтаж на възглавници стъкло платно Т-13 и минерална вата б=50мм	м ²	1	127,70	127,70	127,70
2	Демонтаж, направа и монтаж на възглавници стъкло платно Т-13 и минерална вата б=60мм	м ²	1	132,90	132,90	132,90
3	Демонтаж, направа и монтаж на възглавници стъкло платно Т-13 и минерална вата б=70мм	м ²	1	141,39	141,39	141,39
4	Демонтаж, направа и монтаж алум. обшивка по кутини за арматура от 2 части над 1,2 м ²	м ²	1	387,70	387,70	387,70
5	Демонтаж, направа и монтаж на Al обшивка на съдове с височина до 10 м и до 200 м ²	м ²	1	231,12	231,12	231,12
ПОЧИСТВАНЕ НА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ ПО СЪДОВЕ, ТРЪБОПРОВОДИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА БЕЗРАЗРУШИТЕЛЕН КОНТРОЛ НА МЕТАЛА В ЦЕХ О I К-Р ПРЕЗ 2020 Г.						
1	Зачистване на заварачни съединения до метален блясък по оборудване и тръбопроводи	м ²	1	72,82	72,82	72,82
2	Достъка на епоксиден грунд и боядисване на заварени съединения по оборудване и тръбопроводи	м ²	1	40,27	40,27	40,27



ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/ Николай Петков