

ДОГОВОР

№ 13-004/12.05.2020 г.

Днес, 12.05.2020 год., в гр. Козлодуй между:

ДЗЗД „Енергоатом“, гр. София., вписано в регистър Булстат към Агенция по вписванията с ЕИК 177413621, представлявано от Лъчезар Тодоров Софрониев – Представляващ, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от една страна,

и

„АТОМСТРОЙ“ ООД, гр. Козлодуй, със седалище и адрес на управление: гр. Козлодуй Площадка АЕЦ п.к.3321, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 203608020, представлявано от Ивайло Иванов – Управител, наричано по-нататък в Договора **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ**,

се сключи настоящият Договор за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

За нуждите на настоящият Договор, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, по-нататък ще наричаме **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.

1.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** приема да изпълни дейности включени в договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време на и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализация на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година по Обособена позиция №4 - „Изпълнение на значими проекти, свързани с повишаване безопасността и продължаване срока на експлоатация на блокове 5 и 6 в периода 2020-2023 година“ идентифицирани в Приложение 4.1, към Техническо задание №18.ЕП-2.ТЗ.12/01, които се отнасят за т. 4.2.1.1. „Преустройство на помещения С338 и С234/1,2 с разположено оборудване от система OTR100 за приемане на трапните води от СП „РАО“ и са посочени в Приложената към договора количествено-стойностна сметка (Приложение № 1),

1.2. Място на изпълнение - „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, „Електропроизводство 2“

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на дейностите съгласно Приложение №1 - Количествено-стойностна сметка е 548 571,04 лева без ДДС с включени непредвидени разходи на стойност 44 875,43 лева без ДДС.

2.2. Посочените в Приложение №1 - Количествено-стойностна сметка единични цени са твърди и не подлежат на промяна, фиксират се със сключването на договора и остават в сила през време на изпълнението на договора.

Заличено на основание ЗЗЛД

- 2.3. В случай на извършване на допълнителен обем СМР или замяна на едни обеми работа с други, възложени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ценообразуването на новите видове работи е съгласно ценовите показатели от Договора между „АЕЦ-Козлодуй” ЕАД и ДЗЗД „Енергоатом” АД, умножен с допълнителен коеф. $k_4=0,73$.
- 2.4. В случай на извършване на допълнителен обем СМР или замяна на едни обеми работа с други, сходни на тези от Приложение №1 - Количествено-стойностна сметка, видовете и количествата СМР се доказват по време на изпълнение на Договора на база Констативен протокол за замяна на обеми дейности и отчетни документи.
- 2.5. Плащането по настоящия договор се осъществява след изпълнение и приемане на отделен обем работа без забележки, в срок до 30 /тридесет/ календарни дни, след предоставяне на:
- Двустранен протокол за отчитане на дейността, изготвен от **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, подписани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. При отчитането на отделните видове ремонтни работи, се включват и материалите.
 - Утвърден Констативен протокол се съставя в случаите, когато едни обеми работа, съгласно настоящия договор се заменят с други. Той е изготвен от **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, и е подписан от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
 - Протокол за установяване извършването и заплащането на натурални строително-монтажни работи.
 - Протокол за извършен входящ контрол без забележки на материалите и резервните части влагани при ремонта на съоръженията, чиято доставка е задължение на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, извършен в присъствието на представител на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.
 - Други отчетни документи, съгласно изискванията на Техническо задание №18.ЕП-2.ТЗ.12/01 на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД
 - Фактура.
- 2.6. Не се заплащат дейности, за които има установени несъответствия при приемането, до пълното отстраняване на несъответствието, ако те са доказано по вина на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 2.7. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** по указани във фактурата банкови реквизити.

3. СРОКОВЕ

3.1. Срокът за изпълнение започва да тече от датата на осигуряване фронт за работа за всеки от обектите. Датата на даване на фронт за работа за всеки от обектите се документира с протокол. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** изпраща уведомително писмо до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за подписване в тридневен срок на протокола за даване на фронт за работа, за което, се уведомява и **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**.

Заличено на основание ЗЗЛД

3.2. Крайният срок за изпълнение на договора е по допълнително изготвен подробен календарен график, съгласуван между страните, но не по-късно от 30.06.2023 г. Подробен календарен график се изготвя от **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** в срок до 30 дни от подписване на настоящия договор и след съгласуване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** става неразделна част от този договор.

3.3. При възникване на необходимост от промяна на срока (за цялостно завършване или на отделен етап) поради изпълнение на непредвидени СМР, **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предлага актуализиран график, който след съгласуване с „АЕЦ-Козлодуй“ ЕАД и утвърждаване от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** става неразделна част от Договора.

3.4. Забавянето на отделни дейности, което не създава технически препятствия за започване на останалите дейности и което няма да доведе до забавяне на предаването на съответния етап, не е основание за носене на отговорност от **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**. Забавата за предаване на отделен етап не удължава срока за цялостното предаване на обекта.

3.5. **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, съгласно ДБК.КД.ИН.028 не по-късно от 30 календарни дни преди започване на изпълнението по договора.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ

4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

4.1.1. В 5 дневен срок след подписване на договора да предаде на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** инвестиционния проект/необходимата техническа документация за изпълнение на работите, описани в Приложение № 4 – Техническо задание № 18.ЕП-2.ТЗ.12/01.

4.1.2. Да заплати на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** уговореното възнаграждение за приетата работа съобразно реда и условията на този договор;

4.1.3. В петдневен срок да уведоми **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за лицата, които ще упражняват инвеститорски контрол.

4.1.4. Да съгласува с подизпълнителя график за изпълнение на договора, който става приложение към договора.

4.1.5. Да участва в специализиран технически съвет, назначен от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, който да разгледа и приеме конструктивната документация при условията на настоящия договор.

4.1.6. Да уведоми три работни дни предварително **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за участие в Техническия съвет.

4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

4.2.1. Да контролира изпълнението на дейностите на всеки един етап от изпълнението им без да пречи на работата на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Заличено на основание ЗЗПД

- 4.2.2. Предсрочно да развали договора, ако стане ясно, че **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** ще пресрочи срока за изпълнение или няма да извърши ремонтните работи по уговорения начин или с нужното качество.
- 4.2.3. Да отмени определени обеми работа, в случай, че изпълнението на същите не бъде осигурено от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.
- 4.2.4. Да направи промени в графици, в случай, че такива бъдат направени от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ

5.1. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

- 5.1.1. Да изпълни качествено възложените дейности, в съответствие с Техническо задание № 18.ЕП-2.ТЗ.12/01 на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, правилници, норми, стандартите и технически условия, действащи в атомни централи към момента на сключване на настоящия договор и другите действащи в Република България нормативни актове и в срокове, съгласно предоставените графици.
- 5.1.2. Да представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички необходими документи, които се изискват от Правилниците за безопасна работа при приемане на външен персонал и документи, осигуряващи достъп на персонала, участващ в изпълнение на дейностите, предмет на договора, съгласно инструкция ид. №ДБК.КД.ИН.028 – Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор.
- 5.1.3. Да съхранява и опазва машините и съоръженията на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД от приемането им за ремонт до предаването им след ремонт. Доказаните щети се възстановяват от **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 5.1.4. Да опазва от повреди и замърсявания останалите съоръжения на обекта.
- 5.1.5. При изпълнение на работите в контролираната зона на ЕП2 (КЗ-2), **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** строго да спазва изискванията (условията), посочени в инструкция на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД 30.РАО.00.АД.02 „Инструкция за управление на твърди радиоактивни отпадъци в КЗ-2“ и принципа “ALARA”
- 5.1.6. Да достави материалите, които са негово задължение, в случай, че такива са заложили в количествено-стойностната сметка, при условие на доставка DDP „АЕЦ Козлодуй“, съгласно INCOTERM'S 2010
- 5.1.7. Да участва в извършването на входящ контрол на доставките, които са негово задължение, в присъствие на упълномощено лице от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, при което се проверява за отсъствието на явни недостатъци, комплектност на стоките и наличие на всички необходими документи;
- 5.1.8. Да представя сертификати на използваните материали, включително и за входящ контрол, преди влягането им при изпълнение на дейностите, както и сертификати/декларации за съответствие и документацията, изисквана от Наредбите за съществени изисквания.

Заличено на основание ЗЗЛД

- 5.1.9. Да участва, при необходимост, в оперативни съвещания, организирани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** във връзка с изпълнение на дейностите по обектите, предмет на настоящия договор.
- 5.1.10. При завършване на всеки етап, да уведомява представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за преглед и приемане на дейностите.
- 5.1.11. Да изготвя и представя необходимата отчетна документация за изпълнените дейности, съгласно изискванията на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и приложимите за дейността нормативни документи.
- 5.1.12. Да предава съоръженията и работните площадки почистени и в добър вид, съгласно изискванията на ПТЕ и ПТВ.
- 5.1.13. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, доказано произтичащи от дейността на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор и отразени в тристранен протокол между **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** са за негова сметка.
- 5.1.14. Всички санкции, наложени на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за констатирани нарушения на изискванията за чист монтаж (условия) посочени в 30.ОУ.ОК.ИК.18 – „ИК. Организация на работата за непопадане на странични предмети и поддържане на чистотата при ремонт, монтаж и прилагане на „специален режим“ са за сметка на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, при условие, че констатираните нарушения са в следствие действията или бездействията на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, при изпълнение на задълженията си, произтичащи от настоящия договор.
- 5.1.15. При получени рекламации в гаранционния срок при писмено уведомяване от страна на „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД, да изпрати свой представител на място за участие в комисия за уточняване на причините за дефекта и сроковете за отстраняването им.
- 5.1.16. Други задължения, произхождащи от Техническо задание № 18.ЕП-2.ТЗ.12/01 на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, приложими за извършваните дейности.
- 5.1.17. Всички клаузи от Общите условия на Договора №502000013/31.03.2020 г. между „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и ДЗЗД „Енергоатом“ АД са задължителни за **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнение на настоящия договор.
- 5.2. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има право:
- 5.2.1. Да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** осигуряване на необходимите за изпълнение на дейностите, предмет на договора изходни данни и информация.
- 5.2.2. **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право на предсрочно изпълнение на предмета на договора, при условие че „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД има готовност за това, при което стойността му ще остане непроменена. Предсрочното изпълнение на отделни обеми дейности, се извършва, след изрично съгласуване с „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД:

Заличено на основание 33ЛД

- 5.2.3. Да получи уговореното възнаграждение за приетата работа съобразно реда и условията на този договор

6. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

- 6.1. **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира за качеството на вложените материали, предмет на негова доставка, в случай, че такава доставка е предвидена в договорените допълнителни споразумения или КСС. Той носи отговорност, само ако доставените от него материали, вложени при изпълнение на дейностите по договора, не са с нужното качество и/или влошат качеството на обекта като цяло.
- 6.2. Конструктивна документация се приема от персонала на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, чрез специализиран технически съвет (СТС). Приемането от страна на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД не освобождава разработчика от отговорност, а служи само за определяне на целесъобразност и приемливост на представените решения.
- 6.3. Входящ контрол на доставените материали и консумативи, които ще бъдат влагани от **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнение на дейностите, се извършва по реда на т.3.3.8 от Техническо задание №18.ЕП-2.ТЗ.12/01 на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и съгласно изискванията на ДОД.КД.ИК.112 "Инструкция по качеството за провеждане на входящ контрол на доставените материали, суровини и комплектуващи изделия в АЕЦ Козлодуй"
- 6.4. **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** носи пълна отговорност за работата на своите работници и служители.
- 6.5. При доказано некачествено изпълнение на възложените работи, **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** отстранява всички забележки за своя сметка, със свои материали и работна ръка. При невъзможност, възстановява на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД всички направени разходи по отстраняване на забележките, извън санкциите и неустойките, които заплаща по настоящия договор.
- 6.6. За изпълнени СМР гаранционните срокове са съгласно Наредба 2 от 31.07.2003 година за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи , съоръжения и строителни обекти.
- 6.7. Рекламации относно качеството на работите, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** могат да направят в рамките на предвидения гаранционен срок. Те са длъжни в този случай писмено да уведомят **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, Причините за рекламацията се отразяват в Двустранен Трестранен констативен протокол, който се съставя след съвместен оглед и анализ на причините от представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като след отстраняване на рекламацията се подписва Констативен протокол.
- 6.8. Установени в рамките на гаранционния срок дефекти, **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** отстранява със свои сили и за своя сметка. Представител на Подизпълнителят участва при подписването на протокол за констатиране на възникналите дефекти. Отстраняването се

Заличено на основание 33ЛД

дефектите трябва да се извърши в минимално допустимия технологичен срок, съгласуван с „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

- 6.9. Неизпълнението на Техническо задание №18.ЕП-2.ТЗ.12/01 на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД в частта си възложена на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ по силата на този договор се счита за неизпълнение на договора, ако те са доказано по вина на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

7. НОСЕНЕ НА РИСКА

- 7.1. Рискът от случайно погиване или повреждане на извършените от ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ, но неприети работи по Договор №50200013/31.03.2020 г., се носи от ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
- 7.2. „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД носи риска от погиване или повреждане на вече приети етапи от извършваните работи, ако погиването не е по вина на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

8. НЕУСТОЙКИ

- 8.1. В случай на неспазване на срока за изпълнение на обекта, съгласно графика упоменат в т. 3.2. от договора, ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на изправната неустойка в размер на 3 % (три процента) върху стойността на дължимото плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 30 % (тридесет процента) от стойността на дължимото плащане
- 8.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка в размер на 3 % (три процента) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 30 % (тридесет процента) от стойността на дължимото плащане.
- 8.3. При виновно неиспълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.8.1 и 8.2, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 20% (двадесет процента) върху стойността на договора.
- 8.4. Заплащането на неустойката не лишава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от правото му да търси други обезщетения за действително претърпени вреди в пълен размер по общия гражданскоправен ред.
- 8.5. За всяко констатирано от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД нарушение на изискванията за чист монтаж (условия) посочени в 30.ОУ.ОК.ИК.18 - “ИК. Организация на работата за непопадане на странични предмети и поддържане на чистотата при ремонт, монтаж и прилагане на „специален режим” ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ санкция в размер на 1 000 лв. за всяко лице, за всяко нарушение. Неустойките се налагат при наличие на протокол от звено “Контрол на производствената дейност”.
- 8.6. При неспазване на срока за представяне на документите, необходими преди започване на работа, съгласно т. 4.2.8. от ТЗ и срока за представяне на отчетната документация за изпълнение на съответната дейност, съгласно т.4.2.9. от ТЗ, ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплаща санкция в размер на 500 лв. за неоформен пакет документи за всяка конкретна
- Заличено на основание ЗЗЛД

дейност от приложенията към ТЗ, ако неспазването на сроковете са доказано по вина на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

8.7. При допуснати нарушения на технологичния процес и трудовата дисциплина, установени в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД от персонала на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД може да не допусне съответните лица за изпълнение на дейности по договора.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

9.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване и получаване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на одобрение за стартиране на работата по договор № 502000013 /31.03.2020 г., съгласно Протокол № 019.60.ОУ.ПРД.098, изготвен от Дирекция „Бик“ на „АЕЦ-Козлодуй“ ЕАД.

9.2. Общите условия, включени в Договорът между „АЕЦ-Козлодуй“ ЕАД и ДЗЗД „Енергоатом“ са валидни и в настоящия.

9.3. Всяка дейност от предмета на договора ще бъде оценявана поотделно за отношението и към ядрената безопасност като при наличие на такова отношение се подписва Протокол за проверка на документите от Дирекция „Безопасност и Качество“.

9.4. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1 - Количествено-стойностна сметка;

Приложение № 2 - Споразумителен протокол за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Приложение №3 - Общи условия на Договора №502000013/31.03.2020 г. между „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и ДЗЗД „Енергоатом“ АД.

9.6. Отговорни технически лица по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са:

Лъчезар Софрониев - Представяващ ДЗЗД, тел.: 02/80 54 844;

Илиян Цочев - Главен инженер в "Еско инженеринг" АД, тел.: 0879/297 736

9.7. Отговорни технически лица по изпълнението на настоящия договор от страна на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е:

Ивайло Иванов – Управител, тел. 0886/317 173

9.8. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

10. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Атомстрой“ ООД

гр. Козлодуй

площадка АЕЦ, сграда Енемона АД, ет.3

тел. 0973/891 01

E-mail: atomstroy@abv.bg

ЕИК по Булетат 203608020

Заличено на
основание ЗЗЛД

**ПОДИЗПЪЛНИ
УПРАВИТЕЛ
ИВАЙЛО ИВА**

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ДЗЗД „Енергоатом“

гр. София 1408


ул. „Балша“ № 1, бл. 9, ет. 8

тел/факс: 02/805 48 44; 805 48 49;

E-mail: esco.engineering.sofia@gmail.com

ЕИК по Булетат 177413621

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ПРЕДСТАВЛЯВАЩ
ЛЪЧЕЗАР СОФРОНИЕВ**



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
към Договор №13-004/12.05.2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.1. ОБЕМ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6, СВЪРЗАНИ С ПОВИШАВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ЕКСПЛУАТАЦИЯ НА БЛОКОВЕ 5 И 6 НА АЕЦ КОЗЛОДУЙ В ПЕРИОДА 2020 - 2023 ГОДИНА

№	ВИДОВЕ РАБОТИ	Марка	Количество	Ед. цена	Общ. цена
4.2	ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПЕРИОДИТЕ ЗА ПР-2020, ПР-2021 И ПР-2022 НА 5-ТИ И 6-ТИ ЕВЕР				
4.2.1	Проектно-техническо оборудване от система 0TR100 за приемане на тропическа вода от СП "РАО" - ИП-т.2.2023.1 и реконструкция на вентилационни системи 0TR54 и 0TR76, обслужващи пом. С334/1,2; С335/1,2; С336/1,2; С338 - ИП-т.2.2047.1 - Приложение №4.5				
4.2.1.1	Проектно-техническо оборудване от система 0TR100 за приемане на тропическа вода от СП "РАО" - ИП-т.2.2023.1				
4.2.1.1.1	Част СК				
4.2.1.1.1.1	Разбиване на съществуваща настилка в помещение С338	м3	4,00	507,40	2 029,60
4.2.1.1.1.2	Демонтаж на съществуваща стоманена врата	кг	160,00	1,77	282,66
4.2.1.1.1.3	Изрязване на част от съществуваща стена	м3	0,50	610,59	305,29
4.2.1.1.1.4	Пробиване на отвор ф25 в съществуваща метална плоча	бр.	2,00	108,00	215,99
4.2.1.1.1.5	Пробиване на отвор ф50 в съществуваща метална плоча	бр.	10,00	88,89	888,92
4.2.1.1.1.6	Пробиване на отвор ф200 и дълбочина 30 см в стената между помещения С338 и С339	бр.	1,00	95,95	95,95
4.2.1.1.1.7	Пробиване на отвор ф300 в плочата на kota +9.300 в помещение С338	бр.	1,00	157,42	157,42
4.2.1.1.1.8	Монтаж на армировъчни пръти посредством монтажа ластва НЛТ НТ НУ - 150 в съществуващата плоча в пом. С338	бр.	80,00	34,79	2 783,34
4.2.1.1.1.9	Изработка и монтаж на армировка за ст. б. бордове в помещение С338	кг	35,00	4,17	145,89
4.2.1.1.1.10	Котраж за стоманобетонни бордове в помещение С338	м2	10,00	200,25	2 002,54
4.2.1.1.1.11	Доставка, изработка и монтаж на складни части от неръждаема стомана	кг	40,00	20,39	815,56
4.2.1.1.1.12	Изработка и монтаж на армировка за стоманобетонна рамка за нова херметична врата в пом. С338	кг	110,00	4,17	458,51
4.2.1.1.1.13	Доставка, изработка и монтаж на каса за херметична врата от конструктивна стомана	кг	220,00	9,21	2 026,77
4.2.1.1.1.14	Котраж за стоманобетонна рамка за врата в помещение С338	м2	6,00	100,13	600,76
4.2.1.1.1.15	Доставка и полагане на армиран бетон клас С 25/30	м3	1,50	318,97	478,46
4.2.1.1.1.16	Изработка и монтаж посредством монтажа ластва НЛТ НТ НУ-150 на складни части от неръждаема стомана в съществуващите стени	кг	75,00	46,42	3 481,55
4.2.1.1.1.17	Доставка и полагане на шпентова изравнителна замазка с наклон 0.5 % в помещение С338	м3	4,00	1 363,87	5 455,49
4.2.1.1.1.18	Монтаж на пръти ф8 посредством монтажа ластва НЛТ НТ НУ-150 в плочата на kota +9.30 в помещение С 338	бр.	315,00	34,79	10 959,42
4.2.1.1.1.19	Доставка, изработка и монтаж на обшивка от неръждаема стомана в помещение С 338	кг	1500,00	19,05	28 575,00
4.2.1.1.1.20	Изработка и монтаж на херметична врата от конструктивна стомана	кг	340,00	10,15	3 451,00

4.2.1.1.1.21	Доставка и монтаж на анкери НР-ТН НСТ М8/10	бр.	98,00	32,83	3 217,15
4.2.1.1.1.22	Изработка и монтаж на елементи от конструкционна стомана - проходки, опорни и опорна рамка за пробоботборна камера	кг	190,00	9,21	1 750,39
4.2.1.1.1.23	Ръчно товарене и разтоварване на метални конструкции	кг	2600,00	0,61	1 594,32
4.2.1.1.1.24	Пренос вна метални конструкции на средно разстояние 200 м	кг	2600,00	0,35	911,04
4.2.1.1.1.25	Доставка и полагане на изравнителна шпакловка по стени и тавани в нарушените зони	м2	100,00	31,66	3 166,01
4.2.1.1.1.26	Доставка и полагане на запечатващ грунч по стени и тавани в нарушените зони	м2	100,00	9,50	949,73
4.2.1.1.1.27	Доставка и полагане на епоксидна интериорна боя по стени и тавани в нарушените зони	м2	100,00	23,24	2 324,32
4.2.1.1.1.28	Извозване на строителни отпадъци	м3	8,00	44,18	353,44
	Общо:				79 482,48
	Непревилен 10%:				7 948,25
4.2.1.1.2	Част МТ				
I	Доставки				
4.2.1.1.2.1	Доставка на камера (бокс), тип 6ПБ1-нж, радиационно защитна, температура на въздуха Т=15÷35°С, специфична влажност ≤70%, работен флуид -кондензат, дестилат, и топлин водн от СП"РАО". Специфична плътност на разтвор ρ=972-1000кг/м ³ . Работна температура на флуида - 40°С (мах. раб. температура до 60°С). Режим на работа -периодично в съответствие със инструкциите по експлоатация на системите при необходимост по специално разработена програма. Клас по безопасност 3Н (по ОПБ-88/97) Категория на сейсмична устойчивост-2 по /НП-031-01/. Изработването на камерата е в съответствие с ГОСТ 28164-89. Корпус-перех.стомана с дебелина не повече от 2.5мм. Работен обем м ³ -0.15 едномодулна с ръжавици, по ГОСТ 28 164-89 едномодулна тип: 6ПБ1-08Х18Н10Т окомплектована с филтри, уплътнения, бързозносоваци се резервни части необходими за едногодишна експлоатация. Минимум 3 броя шудери DN 10 разположени шахматно на задната стена, шудер DN 10 за подаване на обезсолена вода, изходящ шудер DN 25 за създаване на подналягане, дренажни тръби DN 32 и DN 25.	бр	1	44 165,00	44 165,00
	Общо за доставки I:				44 165,00
II	Демонтаж				
4.2.1.1.2.2	Демонтаж на въздуховод DN150	м	10	80,92	809,21
4.2.1.1.2.3	Демонтаж конструкции	т.	0,85	4 840,97	4 114,83
	Общо за II:				4 924,04
III	Монтажни работи				
4.2.1.1.2.4	Монтаж на камера радиационно защитна едномодулна тип: 6ПБ1-08Х18Н10Т	бр	1	39 880,42	39 880,42
4.2.1.1.2.5	Доставка и монтаж на вентил сферичен, ръчен DN10/PN63- материал 1.4401 с кранца на заварка тип VZBA-WW нж-3 категория на сензомустойчивост съгласно НП-031-01 клас по безопасност 4-Н по ПНАЕГ-1-0011-89 класификация по качество NC-M	бр	6	12 287,40	73 724,42
4.2.1.1.2.6	Доставка и монтаж на вентил , ръчен DN25/PN 10 с кранца на заварка "бътерфлай" ANSI304-корпус, категория на сензомустойчивост съгласно НП-031-01 клас по безопасност 4-Н по ПНАЕГ-1-0011-89 класификация по качество NC-M	бр	3	21 244,07	63 732,20

Заличено на
основание
33ЛД

4.2.1.1.2.7	Доставка на вентил, ръчен DN50/PN 10 с краища на заварка "бъгерфай" нж ANSI304-корпус, клас безопасността 3-Н по ПН АЕГ-1-011-89, сезмоустойчивост 2 (втора) категория, класификация по качество клас С	бр	3	27 012,08	81 036,24
4.2.1.1.2.8	Доставка и монтаж на сифон със странично изтичане Ø76 тип АСО-414704 материал 1.4404(316L)	бр	1	214,58	214,58
4.2.1.1.2.9	Доставка и монтаж на преход DN65/DN50, L=70, материал 1.4571, БДС EN 10 253-4	бр	1	359,26	359,26
4.2.1.1.2.10	Доставка и монтаж на преход DN32/DN25 OCT 34-10-423-90, 08X18H10T	бр	1	132,58	132,58
4.2.1.1.2.11	Доставка и монтаж на преход DN 25/DN10 OCT 34-10-423-90, 08X18H10T	бр	2	129,61	259,22
4.2.1.1.2.12	Изработка и монтаж на шупер Ø38x3 H=100 16 OCT 125 12-89, 08X18H10T	бр	6	90,16	540,93
4.2.1.1.2.13	Изработка и монтаж на шупер Ø14x2 H=100 16 OCT 125 12-89, 08X18H10T	бр	6	76,32	457,93
4.2.1.1.2.14	Доставка и монтаж на коляно 90° Ø76 R=95 БДС EN 10253-4, материал 1.4571 (ANSI316)	бр	4	415,30	1 661,19
4.2.1.1.2.15	Доставка и монтаж на коляно 90° Ø57 R=75 БДС EN 10253-4, материал 1.4571 (ANSI316)	бр	8	391,45	3 131,58
4.2.1.1.2.16	Доставка и монтаж на коляно 90° Ø38x2 БДС EN 10253-4, материал 1.4571 (ANSI316)	бр	30	188,68	5 660,49
4.2.1.1.2.17	Доставка и монтаж на коляно 90° Ø32x2.67 R=45 FBBS-3-321-38-26, материал S321	бр	6	188,68	1 132,10
4.2.1.1.2.18	Доставка и монтаж на коляно 45° Ø32x2.67 R=45 FBBS-3-321-38-26, материал S321	бр	4	188,68	754,73
4.2.1.1.2.19	Доставка и монтаж на коляно 45° Ø57 R=75 БДС EN 10253-4, материал 1.4571 (ANSI316)	бр	2	391,45	782,90
4.2.1.1.2.20	Доставка и монтаж на тръба Ø14x2, OCT 34-10-416-90, материал 08X18H10T	м	50	109,41	5 470,62
4.2.1.1.2.21	Доставка и монтаж на тръба Ø38x2, OCT 34-10-416-90, материал 08X18H10T	м	40	154,37	6 174,63
4.2.1.1.2.22	Доставка и монтаж на тръба Ø57x3, OCT 34-10-416-90, материал 08X18H10T	м	12	237,19	2 846,30
4.2.1.1.2.23	Доставка и монтаж на тръба Ø76x3.5, OCT 34-10-416-90, материал 08X18H10T	м	3	494,43	1 483,29
4.2.1.1.2.24	Доставка и монтаж на тръба Ø25x3, EN ISO 10305-1, материал S321	м	2	146,96	293,91
4.2.1.1.2.25	Доставка и монтаж на тръба Ø33.7x3.25, EN ISO 1127, материал S321	м	4	200,57	802,30
4.2.1.1.2.26	Направа и монтаж на заглушка (тапа) Ø165 за въздуховод БДС EN 10029, материал 1.4103	бр	1	142,74	142,74
4.2.1.1.2.27	Направа и монтаж на предпазна решетка -дж. към дренажа на проботборната камера (черт. EQEB 11603-R02-M-D09)	бр	1	165,51	165,51
4.2.1.1.2.28	Направа и монтаж на накрайник за разпърскване на чист кондензат в камерата (черт. EQEB 11603-R02-M-D09)	бр	1	255,85	255,85
4.2.1.1.2.29	Изпитване на тръбопровод за плътност под хидравлично налягане	м	106	13,72	1 454,74
4.2.1.1.2.30	Хоризонтален превоз на материали и оборудване на разстояние 200м.	т.	0,76	362,20	275,28
4.2.1.1.2.31	Радиотрафичен контрол	бр	30	43,64	1 309,18
4.2.1.1.2.32	Направа и монтаж на опорна конструкция до 10 кг.	т.	0,86	16 585,31	14 263,36
4.2.1.1.2.33	Визуален контрол на заваръчни съединения-100%	бр	220	1,97	433,62
	Общо за II:				308 832,10
	Общо за I:				44 165,00
	Общо за II и III:				313 756,14
	Непредвидени 10 %				31 375,61
	Общо за 4.2.1.1.2.:				
	Забележки:				
	1. Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на изпитание на СМР.				
	2. За всички позиции, където има цитирани търговски марки, да се чете "или еквивалентно".				

4.2.1.1.3	Част ТОВК					
I Доставка						
4.2.1.1.3.1	Доставка осов вентилатор Systemair K100XL, Тном.=45°С. Работна точка 10 m ³ /h PS=350Pa, W=0.059 kW, 50Hz, 230V, IP _h , 2425 min ⁻¹ , IP44 в комплект с монтажна планка, сезилично квалифициран за АЕЦ Козлодуй, 2-ра категория сезилична устойчивост съгласно НП-03 I-01	бр.	1	10 776,26		10 776,26
Общо за I:						
II Демонтажни дейности						
4.2.1.1.3.2	Демонтаж на регулиращи клапи Ø100	бр.	2	85,91		171,83
4.2.1.1.3.3	Демонтаж на сетка Ø100	бр.	2	49,10		98,20
4.2.1.1.3.4	Демонтаж на регулиращи клапи 250x200	бр.	2	85,91		171,83
4.2.1.1.3.5	Демонтаж на регулираща клапа 300x300	бр.	1	85,91		85,91
4.2.1.1.3.6	Демонтаж на метална конструкция	т	0,5	4 840,97		2 420,49
Общо за II:						
III Монтажни работи						
4.2.1.1.3.7	Монтаж осов вентилатор Systemair K100XL	бр.	1	457,34		457,34
4.2.1.1.3.8	Доставка и монтаж на хоризонтална вентилационна решетка 525x125 в комплект с регулираща секция, материал злукиний	бр.	6	135,68		814,07
4.2.1.1.3.9	Доставка и монтаж хоризонтална вентилационна решетка Ø100 в комплект с регулираща секция, материал злукиний	бр.	2	121,35		242,70
4.2.1.1.3.10	Доставка и монтаж седлово отклонение 90°, Ø250-стомана S235JR, черт.EQEB-11603-R02-H-D07	бр.	2	474,81		949,63
4.2.1.1.3.11	Доставка и монтаж отклонение 90°, Ø250-стомана S235JR от въздуховод 300x300, черт.EQEB-11603-R02-H-D07	бр.	1	474,81		474,81
4.2.1.1.3.12	Доставка и монтаж гладко коляно 45° Ø250 R=D стомана S235JR	бр.	6	476,94		2 861,63
4.2.1.1.3.13	Доставка и монтаж гладко коляно 90° Ø250 R=D стомана S235JR	бр.	1	476,94		476,94
4.2.1.1.3.14	Доставка и монтаж на присова клапа Ø250, материал поц-ламарина	бр.	2	197,29		394,58
4.2.1.1.3.15	Доставка и монтаж тапа за въздуховод Ø250 стомана S235JR	бр.	2	74,88		149,75
4.2.1.1.3.16	Доставка и монтаж на КИД, Ø150 (клапан избыточное давление), нержжд. стомана	бр.	1	3 322,45		3 322,45
4.2.1.1.3.17	Доставка и монтаж на присова клапа Ø250			197,29		0,00
4.2.1.1.3.18	Доставка и монтаж гладко коляно 90° Ø100 R=D стомана S235JR	бр.	3	462,36		1 387,08
4.2.1.1.3.19	Доставка и монтаж седлово отклонение 90°, Ø100, черт.EQEB-11603-R02-H-D07, поц-ламарина	бр.	1	453,67		453,67
4.2.1.1.3.20	Доставка и монтаж въздуховод Ø250 б=1mm, стомана S235JR	м	26	178,05		4 629,22
4.2.1.1.3.21	Доставка и монтаж въздуховод Ø100 б=1mm, стомана S235JR	м	5	256,32		1 281,59
4.2.1.1.3.22	Направа и монтаж на преход Ø102xØ34 L=100 б=1mm, стомана S235JR	бр.	2	854,45		1 708,90
4.2.1.1.3.23	Направа и монтаж на паспирче 250x200, б=1mm	бр.	2	460,48		920,95
4.2.1.1.3.24	Направа и монтаж на паспирче 300x300, б=1mm	бр.	1	465,28		465,28
4.2.1.1.3.25	Доставка и монтаж тръба Ø244.5x2 материал 1.0107, БДС EN 10217-1	м	5	477,69		2 388,45
4.2.1.1.3.26	Доставка и монтаж фланец Ø244.5 материал 1.0112, БДС EN 10207	бр.	2	300,96		601,93
4.2.1.1.3.27	Доставка и монтаж фланец Ø250 материал 1.0112, БДС EN 10207	бр.	35	300,96		10 533,75
4.2.1.1.3.28	Поплагане на грунди-двукратно	м ²	120	16,48		

Заличено
на
основание
ЗЗЛД

4.2.1.1.3.29	Поплагне на епоксидна боя по грундирана ламарина-двукратно	м ²	120	19,77	2 372,21
4.2.1.1.3.30	Направа и монтаж на фланци ф245	бр.	2	233,54	467,08
4.2.1.1.3.31	Направа и монтаж на фланци ф250	бр.	2	236,37	472,73
4.2.1.1.3.32	Радиографичен контрол 5%	бр.	2	73,24	146,48
4.2.1.1.3.33	Уплътняване на заплушките на отклонения към липсваща климатична камера OTL76D01	м ²	3	59,09	177,26
4.2.1.1.3.34	Направа и монтаж на конструкция-укрепваща до 10кг.	т	0,75	16 585,31	12 438,98
Забележка:					
1. Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се докзват по време на изпълнение на СМР.					
2. За всички позиции, където има цитирани търговски марки, да се чете "или еквивалентно".					
	Общо за III:				52 567,47
	Общо за I:				10 776,26
	Общо за II и III:				55 515,73
	Непредвидени 10 %				5 551,57
	Общо за 4.2.1.1.3.:				61 067,30
	Общо за 4.2.1.1.:				548 571,04
	Общо непредвидени разходи по т. 4.2.1.1.:				44 875,43

Заличено на
основание 33ЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ДЗЗД „Енергоаутоматизация“
Представител:
Лъчезар Софранчиев

Заличено на основание
33ЛД

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Атомстрой“ С
Управител
Ивайло Иванов

Споразумителен протокол за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

на дейностите по договор №13-004/16.05.2020. год.
между ДЗЗД „Енергоатом“ и „АТОМСТРОЙ“ ООД, гр. Козлодуй

с предмет: „Изпълнение ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време на и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализация на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година по Обособена позиция №4 - „Изпълнение на значими проекти, свързани с повишаване безопасността и продължаване срока на експлоатация на блокове 5 и 6 в периода 2020-2023 година“ идентифицирани в Приложение 4.1, към Техническо задание №18.ЕП-2.ТЗ.12/01, които се отнасят за т. 4.2.1.1. „Преустройство на помещения С338 и С234/1,2 с разположено оборудване от система OTR100 за приемане на трапните води от СП „РАО“

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. С настоящото споразумение се определят изискванията и задълженията, които страните приемат да изпълняват за осигуряване на безопасен и здравословен труд на работещите, наети от **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, както и живота и здравето на други лица, които се намират в района на извършваната от тях дейност на площадките на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.
2. **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** по сключения договор за възлагане на работата е външна фирма (външна организация) по смисъла на Правилниците за безопасност и здраве при работа, а нейният ръководител е работодател за съответния външен, по отношение на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, персонал.
3. При извършване на всички видове работи и дейности в обекти на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, правилниците и другите нормативни документи по безопасността на труда, приложими към дейността на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, са еднакво задължителни за двете страни по договора.
4. Длъжностните лица от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, които ръководят и управляват трудовите процеси, отговарят за осигуряване условията за безопасността на труда в ръководените от тях работи и дейности, включително осигуряване на необходимата документация /протоколи, инструкции, и др. в съответствие с изискванията на нормативните актове и действащите документи на системата за управление/. Те са длъжни незабавно да се информират взаимно за всички опасности и вредности.
5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, чрез Ръководителя на обекта от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД (ръководителя на структурното звено, на която територия се извършва дейността), контролира работата, извършвана от **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, и предприема мерки за въздействие при нарушаване на нормите и изискванията от страна на ръководители и изпълнители, включително има право да спира работата при установени нарушения на изискванията за безопасност.
6. Отговорник за външния персонал на обекта, по отношение на техническата безопасност и безопасността на труда, е Ръководителят на групата на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, определен със заповед на неговия Работодател за конкретния договор.
7. За изпълнение на изискванията на настоящето споразумение в началото на изпълнение на договора (преди започване на работа на обекта), се изготвя “Протокол за оценка на риска при изпълнение на дейността съгласно чл.18 от ЗЗБУТ”.

Заличено на основание ЗЗЛД

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1. Да определи длъжностно лице (или лица), което да координира и контролира външния ръководен и изпълнителски персонал на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изиска и извърши проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежавана квалификационна група по безопасност на труда.
2. Да осигури инструктиране на Ръководителя на групата и Отговорника по безопасност и здраве, определени от **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, според изискванията на Наредба РД-07-2, в съответствие с мястото и конкретните условия на работата, която външната фирма ще извършва.
3. Да следи за спазване от **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на действащата процедура за допускане до работа на персонала на външната фирма на площадката на "АЕЦ Козлодуй".
4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** чрез Ръководители сектори „ТБ“ и „КПД“ и подразделения с контролни функции, контролират работата, извършвана от **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, и предприема мерки за въздействие при нарушаване на нормите и изискванията от страна на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително има право да спира работата при установени нарушения на изискванията по техническата безопасност, хигиена на труда, пожарна и аварийна безопасност и опазване на околната среда.

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1. Да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** преди началото на работата по договора чрез Ръководителя на групата на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на следните документи:
 - 1) Заповед за определяне на Ръководител на групата и Отговорник за безопасност и здраве при работа за конкретния договор, издадена от **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
 - 2) Списък на инструкциите за безопасна работа, които ще се прилагат при изпълнението на възложената работа (за проверка на наличното им, копия не са необходими);
 - 3) Типови инструкции за техническо обслужване и ремонт на обслужваните електроуреди, които ще се използват при изпълнението на договора;
 - 4) Декларация, че всички лица, които ще работят на обекта са назначени по трудов договор.
 - 5) Други документи, когато се изискват от правилниците по безопасността на труда при приемане на външен персонал в зависимост от характера на работата.
2. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и правоспособност. Да представи удостоверения за квалификационни групи по безопасност на труда по Правилниците за безопасност и здраве при работа изискващи се за изпълнение на дейността.
3. Ръководителят на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да извършва инструктажи на работната група, в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по

правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и постоянно да упражнява контрол за спазване изискванията на правилниците и инструкциите по безопасността на труда от членовете на групата и да предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

4. **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен, преди започване на работа по наряд, в случаите когато на една работна площадка е допусната и друга фирма с наряд, да съобразява изпълнението на работите по спазване на техническите мерки по безопасност и пожарна и аварийна безопасност, и с тази фирма.

5. Да уведомява писмено „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения на изискванията по безопасността на труда.

6. Да осигурява безпрекословно изпълняване разпорежданията на упълномощените длъжностни лица от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на правилата за безопасна работа.

7. В случай на трудова злополука или инцидент (без загуба на работно време) с лице от външния персонал, ръководителят на групата да уведомява веднага ръководството на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** чрез Ръководителя на обекта и сектори „ТБ и КПД“, след което да предприеме мерки и да оказва съдействие на компетентните органи за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

8. Ръководителят и персоналот на външната организация (ВО) изпълняващ възложените работи, е задължен да спазва изискванията по пожарна безопасност:

- НАРЕДБА № 8121з-643 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, ДВ, бр. 89/2014 г
- НАРЕДБА № 1з-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, ДВ, бр. 96 /2009 г.

9. **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да осигури работно облекло и лични предпазни средства на персонала си в зависимост от вида и рисковете от изпълняваната работа.

10. Да използва собствени съоръжения след писмено разрешение от страна на Ръководителя на обекта, отговарящи на съответните нормативни документи, да спазва определените от Ръководителя на обекта от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД места за разполагане на съоръженията, собственост на ВО, и предписано захранване, както и да обслужва и поддържа предоставените му електрически мрежи, уредби и инсталации от квалифициран персонал съгласно нормативните документи;

11. Да представя на Ръководителя на обекта от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД документи и протоколи за извършените дейности по техническо обслужване и ремонт на електроуредите, включително с приложени сертификати за вложени материали.

12. От момента на допускане на бригадата на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** до работа, той носи пълна отговорност за спазване на мерките по безопасност.

13. При извършване на дейността **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва нормативните изисквания по опазване на околната среда и регламентите на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, като:

- 1) не допуска емисии към канализацията/ воден обект, които биха довели до нарушение на емисионните норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, управлявани от Възложителя;
- 2) не допуска замърсяване на почви и подземни води;
- 3) съхранява и борави с опасни химични вещества и препарати (ОХВП), така че да не допуска замърсяване на околната среда;
- 4) третира формираните отпадъци съгласно Закона за управление на отпадъците, подзаконовите нормативни актове към него и вътрешните документи на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за управление на отпадъци;
- 5) не нарушава нормираното ниво на общата звукова мощност – шум

Заличено на основание 33ЛД

14. В случаите на извънредна ситуация **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва указанията на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и да създаде ред за действие, съответстващ на регламентирания във вътрешните процедури за действия в тези ситуации.

IV. ПРИНУДИТЕЛНИ МЕРКИ И САНКЦИИ

1. Длъжностните лица, упълномощени от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, при констатиране на нарушенията на правилата по безопасността на труда от страна на персонала на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** са задължени:

- да дават веднага устни разпореждания или предписания за отстраняване на нарушенията;
- да отстраняват отделни служители на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, както и да спират работата, ако извършените нарушения налагат това;
- да дават на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** писмени предложения-изисквания за налагане на санкции на лица извършили нарушения.

2. Загубите, причинени от влошаване качеството и удължаване сроковете на извършваните работи, поради отстраняване на отделни лица от персонала на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** или спиране работата на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, за допуснати нарушения на изискванията на правилниците и инструкциите по безопасността на труда, са за сметка на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**.

3. В случаите на нанасяне на щети върху околната среда по вина на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, същият възстановява разходите, направени от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, във връзка с наложени санкции от контролните органи.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договора.

ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Заличено на основание
33ЛД
УПРАВИТЕЛ
ИВАЙЛО ИЕ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Заличено на основание
33ЛД
ПРЕДСТАВЛЯВАЩ
ЛЪЧЕЗАР СОФРОНИ