



О Б Я В Л Е Н И Е

За участие в конкурс по оферти за

„Обособяване на нови помещения /складови и кабинети/, подмяна на дървена дограма с PVC и ПДЧ, ремонтни дейности след обособяване на нови помещения и по предписане на РСПБЗН в Дом на Енергетика”

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

1.	Технически характеристики:	Съгласно Приложение 1 – Количествени сметки и Протокол от РСПБЗН
2.	Количество:	Съгласно Количествена сметка и Протокол от РСПБЗН
3.	Условие за изпълнение:	След даване фронт за работа, но не по-късно от 31.12.2008
4.	Предлагана цена:	Участникът посочва обща цена за изпълнение на поръчката, без ДДС, показатели за ценообразуване, анализни цени за всяка позиция от количествено – стойностната сметка.
5.	Начин на плащане:	Възложителят заплаща цената чрез банков превод в срок до 15 работни дни, срещу представяне на Протокол за установяване на натурални видове СМР и заплащането им, декларация за съответствие на материалите съгласно Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти (ДВ бр. 93/2000г.) и оригинална данъчна фактура.
6.	Валидност на офертата:	90 дни от датата на подаване на офертата
7.	Показатели за оценка на офертите:	Съгласно стандартизирана методика, която може да намерите на адрес: www.kznpp.org Актуално <u>Обществени поръчки</u>
8.	Съдържание на офертата:	Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа: 1. Обща цена без ДДС;

		<p>2. Количествено – стойностна сметка;</p> <p>3. Условие на плащане;</p> <p>4. Календарен график - Срок до 31.12.2008;</p> <p>5. Удостоверение за актуално състояние, с дата на издаване не по-рано от 3 месеца, считано от датата на отваряне на офертата;</p> <p>6. Доказателства за наличието на валиден застрахователен договор за застраховане професионалната отговорност на кандидата за вреди причинени на други участници в строителството и/или на трети лица в следствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнението на задълженията му;</p> <p>7. Списък на оборудването, с което разполага кандидата за изпълнението на поръчката;</p> <p>8. Информационен лист със следната информация: Банкови реквизити, точен адрес, Идентификационен номер, Идентификационен номер по ЗЛДС, телефон, факс и лице за контакти;</p> <p>9. Валидност на офертата;</p>
9.	Място и начин на представяне на офертата:	<p>Лично, чрез препоръчана поща или чрез курьер на адрес: 3321 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Централно Деловодство, в запечатан плик с надпис: "За конкурс по оферти №14826, с предмет: „Обособяване на нови помещения /складови и кабинети/, подмяна на дървена дограма с PVC и ПДЧ, ремонтни дейности след обособяване на нови помещения и по предписание на РСПБЗН в Дом на Енергетика", с име, адрес и телефон на участника и лице за контакт</p>
10.	Срок за представяне на офертите:	до 16:00 ч. на 13.11.2008г.
11.	Лице за контакт и допълнителна информация	<p>Маргарита Михайлова Гл. специалист "Договори" тел: +359 973 7 38 73 факс: +359 973 76027 e-mail: MVMihaylova@npp.bg</p>

В Очакване на Вашето предложение.

С поздрав

Богдан Димитров

Ръководител управление "Търговско"

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

на обект "Обособяване на нови помещения /музикален кабинет и на вход Синдикати/ с PVC и ПДЧ и подмяна на дървена дограма с PVC и на входна врата с алуминиева дограма в ДЕ"

Използван материал – PVC дограма, цвят "Златен дъб", стъклопакет, бяло+нискоемисишно стъкло


№	Обект	Размер	бр.
Кабинет музикално обучение			
1.	Витрина с делители с два отваряеми елемента отгоре. ДК отваряне	5270x1880 мм.	1
2.	Прозорци	5100x2700 мм.	1
Кабинет Управител			
3.	Прозорец, разделен на две с едно крило, ДК отваряне	1370x1305 мм.	1
Кабинет Каснер, домакин			
4.	Прозорец, разделен на две с едно крило, ДК отваряне	1370x1305 мм.	1
Кабинет Личен състав			
5.	Прозорец, разделен на две с едно крило, ДК отваряне	1370x1305 мм.	1

Използван материал – алуминиева дограма, цвят "Златен дъб", стъклопакет, бяло+нискоемисишно стъкло


Кабинет музикално обучение			
1.	Врата с делител, отваряне навътре, вградена във витрина с неотваряем елемент отгоре, пълнеж отгоре – единично бяло стъкло, отдолу - ПДЧ	2240x2335 мм.	1
Вход Синдикати			
2.	Двукрила врата с делител, отваряне навън, вградена във витрина с делители, антипаник дръжки	5090x2610 мм.	1
Вход Състави			
3.	Двукрила врата с делител, отваряне навън, с неотваряем елемент отгоре, антипаник дръжки	1540x2490 мм.	1
Топла връзка зад вход Синдикати			
4.	Двукрила врата с делител, отваряне навън, вградена във витрина с делители, пълнеж единично бяло стъкло	5090x2580 мм.	1

Преграда между вход Синдикати и топла връзка			
5.	Врата с делител, с едноосно отваряне, съчетана витрина с делител, с пълнеж отгоре – единично бяло стъкло, отдолу - ПДЧ	3025x2570 мм.	1

Съгласувал,
Управител ДЕ:


/М. Владимирова/

Изготвил,
Механик ДЕ:


/Е. Пяголов/

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

на обособяване на нови помещения чрез зидани стени и
ремонтни дейности след обособяване в ДЕ - кота - 4,60

№2	Наименование на дейностите, необходими за изпълнение	м-ка	Количество
1	2	3	4
	Обособяване на складови помещения и ремонтни дейности		
1	Разкопаване и подравняване ръчно на земни маси	м3	7.00
2	Изхвърляне на пръст и строителни отпадъци от помещения до 15м хоризонтално и 3м вертикално	м3	7.00
3	Изработка и монтаж на армировка - обикнов и средна сложност ф 6-12мм от стомана АІ АІІ	кг	170.00
4	Полагане на бетон за плочи при рем. 8см	м3	3.50
5	Вътр гл варова мазилка по бет стени и тавани	м2	109.00
6	Зидария с газобетон по отвори до 2м2 - деб. 15см	м2	2.00
7	Доставка и монтаж на метална врата 100/190 за складови помещения	бр	1.00
8	Доставка и монтаж на метална врата двойна 130/200 за складови помещения	бр	2.00
9	Доставка и монтаж на секретна брава	бр	2.00
10	Изкърпване на мазилка около дограма с шир до 15см	м	5.50
11	Направа нов зид с газобетон - блокчета 20см	м3	0.90
12	Направа укрепване на зид с мет профил - винкел 90/60	кг	40.00
13	Гипсова мазилка на нова стена от газобетон	м2	10.00
14	Грундиране на нова гипсова мазилка	м2	10.00
15	Изкърпване на варова мазилка	м2	2.00
16	Дост и полагане на пров ПВВМБ 3x2.5мм в гофр тр	м	70.00
17	Доставка и монтаж на PVC панел канал 20/20	м	20.00
18	Доставка и монтаж на ключ за осветление скрит монтаж	бр	2.00
19	Покриване с полистилен	м2	20.00
20	Патов. и извозване земя и стр отп на 5км разстояние	м3	7.00
21	Обръщане около врати и прозорци	м	28.00

Съгласувал,

Управител ДЕ:

/М. Владимирова/

Изготвил,

Механик ДЕ:

/Е. Няголов/


КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
на Ремонтни дейности в "Дом на Енергетика"

№	Наименование на дейностите, необходими за изпълнение	м-ка	Количе- ство
1	2	3	4
	Ремонт след обособяване на репетиционен кабинет с ПВЧ и след подмяна на дървено дограма с PVC		
1	Изкъриване по орнаментен таван с гипсова мазилка	м2	6.60
2	Демонтаж остъклена преграда	м2	7.50
3	Обръщане около врати и прозорци	м	46.00
4	Доставка и монтаж панел-каналка 20/20	м	2.00
5	Боядисване двукратно с латекс по тавана	м2	33.00
6	Шлайфане и лакиране на радиаторни решетки и облицовки по стени	м2	42.50

Съгласувал,
Управител ДЕ:


/М. Владимирова/


Изготвил,
Механик ДЕ:


/Е. Няголов/


КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
на Ремонтни дейности в "Дом на Енергетика"

№	Наименование на дейностите, необходими за изпълнение	м- ка	Количе- ство
1	2	3	4
	Ремонт след обособяване на помещение – вход "Синдикати"		
1	Боядисване с латекс по стени и тавани	м2	70.00
2	Блажно боядисване по радиатори	м2	3.00
3	Доставка и монтаж кабел ПВВМБ 3x1,5мм2	м	10.00
4	Доставка и монтаж панел-каналка 20/20	м	10.00
5	Обръщане около врати и прозорци	м	53.50

Съгласувал,
Управител ДЕ:


/М. Владимирова/

Изготвил,
Механик ДЕ:



/Е. Няголов/

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

на Ремонтни дейности в "Дом на Енергетика"

№	Изпълнение на предписанията на РСПБЗН	м-ка	Количество
1	2	3	4
1	Изработка и монтаж врати по предписание на пожарникарите - размер 85/195	бр	4.00
2	Изработка и монтаж врата по предписание на пожарникарите - размер 100/175 с автомат	бр	2.00
3	Изработка и монтаж врата по предписание на пожарникарите - размер 100/160 с автомат	бр	1.00
4	Изработка и монтаж врата с две крила по предписание на пожарникарите - размер 153/220	бр	1.00
5	Демонтаж, доставка и монтаж брава с буренце	бр	3.00
6	Доставка евакуационно табло	бр	2.00
7	Боядисване по метални врати и рамка с боя "Протекта" - хамершлакова боя	м2	36.00
8	Доставка и монтаж на секретна брава комплект с патронник и дръжките	бр	4.00
9	Парапет охранителен	м	3.00

Съгласувал,
Управител ДЕ:


/М. Владимирова/

Изготвил,
Механик ДЕ:


/Е. Няголов/

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ПРОТОКОЛ

за резултатите от комплексна проверка, извършена
на основание чл.104 ал.1 т.3 от ЗМВР
на Дом на енергетика гр. Козлодуй

Днес 11.03.2008г. инсп. Радослав Ванъов Тодоров --- за началник
РСНБЗН гр. Козлодуй съставих настоящият протокол от извършената
комплексна проверка с участието на:

Гл.пож. Николай Георгиев Стоянкин - м.инструктор, служител от
РСНБЗН гр. Козлодуй и в присъствието на определеният от
ръководството на обекта представител:

Г. Емил Няголов.....

По противопожарното състояние на обекта беше констатирано
следното:

- В обекта са издадени необходимите документи регламентирани
пожарната и аварийна безопасност в обекта. Те са в съответствие с
изискванията на чл.чл. 5, 6 и 11 от Наредба I-209 за ПНПАБОЕ
/Правилата и нормите за пожарната и аварийна безопасност на
обектите в експлоатация/ от 22.11.2004 г.;
- Обектът е оборудван с необходимите подръчни уреди и съоръжения
за пожарогасене съгласно изискванията на чл. 25 от Наредба I-209 за
ПНПАБОЕ;

- В обекта са поставени схеми за евакуация, което е в съответствие с
изискванията на чл.27 от Наредба I-209 за ПНПАБОЕ;

- Броя на вратите, широчината им и посоката на отварянето им
отговарят на необходимите изисквания и осигуряват успешната евакуация
от обекта, което е в съответствие с на чл. 28 от Наредба I-209 ПНПАБОЕ,
но на вратите на зрителната зала не са монтирани брави тип "антипаник"
или друго алтернативно устройство;

- В обекта има монтирано евакуационно осветление, но такова липсва
в камерната зала и пътята за евакуация от нея, което е в нарушение на
чл. 70 от Наредба №2 за ПСПП;

- В обекта има монтирано вътрешно противопожарно водоснабдяване,
съгласно изискванията;

Водната завеса монтирана на сцената е в добро техническо
състояние;

- В района на обекта е монтиран 1бр. противопожарен хидрант, което е в съответствие с изискванията, но около стъция не е почиствено и не е обозначен;
- В обекта има телефонна връзка с органите за ПБЗН, което е в съответствие с изискванията на чл.15 от Наредба I-209 за ПНПАБОЕ;

Фактическата граница на пожароустойчивост на конструктивните елементи е по-голяма от нормативната, а също така фактическата степен на пожароустойчивост на сградата е по-голяма от нормативната, при което са изпълнени условията $O_f \geq O_n$, $G_f \leq G_n$, $P_f \geq P_n$;

Етажността и площта на сградата са в съответствие с изискванията на чл.402 и чл.403 от Наредба №2 за ПСТН;

- Генералната планировка е в съответствие с чл.404 от Наредба №2 за ПСТН;
- Изградената кула за противопожарни нужди има отвори на различни нива по височина на сцената. Част от отворите са защитени с горими врати, а в други липсват такива, което е в нарушение на изискванията на чл. 440 от Наредба №2 за ПСТН;
- Димния кланан на сцената е в съответствие с изискванията на чл. 437 от Наредба №2 за ПСТН;
- Отоплението на обекта е централно-водно, което е в съответствие с нормативните изисквания;
- Вентилационните инсталации са в съответствие с нормативните изисквания.

Няма неизпълнени предписани мероприятия от предишни протоколи.

За отстраняване на констатираните нарушения на основание чл.117, ал. 1, т.3 от Закона за Министертвото на вътрешните работи

РАЗПОРЕЖДАНЕ:

№ по ред	Наименование на мероприятиято	Срок на изпълнение
1.	Да се монтира евакуационно осветление в камерната зала и по пътящата за евакуация от нея.	26.05.08
2.	На изходните врати на зрителната зала да се монтират брави "антипаник" или друг алтернативен вид брави.	26.05.08
3.	Стълбището за противопожарни нужди да се изводи от сцената по цялата височина посредством	26.05.08

	самозатварящи се врати с граница на огнеустойчивост най- малко 1 час.	
<input checked="" type="checkbox"/>	Вратите между склада и подеценничното пространство и между склада и дърводелеката работилница да са с граница на огнеустойчивост най-малко 1 час.	Протоколът е одобрен
<input checked="" type="checkbox"/>	Да се почистят храстите около противопожарният хидрант и същия да се обозначи.	№ 26/09/08

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра, по един за ръководителя /собственика / на обекта за изпълнение и за съответната служба за пожарна и аварийна безопасност.

В случай на несъгласие с някои от мероприятията или сроковете за тяхното изпълнение те могат да се обжалват в 14-дневен срок след получаване на настоящия протокол пред по-горестоящите органи за пожарна безопасност и защита на населението чрез органа издал документа.

При неизпълнение на предписаните мероприятия се носи административнонаказателна отговорност по чл.273 от Закона за МВР.

Извършили проверката:

1.

/инсп. Р. Гогов/

2.

/гл. дож. Н. Стоявкин/

Получил протокола:

1.

/подпис и печат/

Дата 16.09.2008 г.