



## **”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй**

България, 3321 гр. Козлодуй тел: 359 973 7 35 30, факс: 359 973 7 60 27

### **О Б Я В Л Е Н И Е**

За участие в конкурс по оферти за

**“Подмяна на настилки пред Главен вход и вход Школи, ремонт на стълбищна площадка пред Главен вход и вход Юг, ремонт на сервизни помещения- Главен вход, вход Школи, вход Синдикати и вход Състави, подмяна на подова настилка на кабинети, гримьорни, коридори и приземен етаж във вход Състави, преустройство и възстановяване на гардеробиерна в Главно фоайе, частична шпакловка и боядисване в Дом на Енергетика”**

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл.2, ал.1, т.1 от НВМОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

1.	<b>Технически характеристики:</b>	Обема на дейностите -съгласно Количествени сметки- 2 бр.;
2.	<b>Количество или обем:</b>	Съгласно Количествени сметки- 2 бр.;
3.	<b>Срок за изпълнение:</b>	До 27.08.2009 г.
4.	<b>Гаранционен срок:</b>	Гаранционните срокове за СМР не могат да бъдат по-малки от посочените в Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти
5.	<b>Условие за изпълнение:</b>	След осигуряване достъп до площадката на обекта
6.	<b>Предлагана цена:</b>	Участникът посочва единични цени за всяка позиция от приложения Обем работа и обща цена за изпълнение на поръчката, но не включва ДДС.
7.	<b>Начин на плащане:</b>	Възложителят заплаща цената чрез банков превод в срок до 15 работни дни, срещу Протокол за установяване на натурални видове СМР и оригинална фактура.

8.	<b>Документи, съпровождащи стоката и необходими за провеждане на входящ контрол</b>	- Декларация за съответствие на материалите съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти(ДВ бр.106/2006г.) и е част от отчетната документация.
9.	<b>Срок на валидност на офертата:</b>	90 дни от датата на подаване на офертата
10.	<b>Критерии за оценка на офертите:</b>	Икономически най- изгодна оферта съгласно стандартизирана методика, която може да намерите на адрес: <a href="http://www.kznpp.org/Актуално/Обществени поръчки/">www.kznpp.org/Актуално/Обществени поръчки/</a>
11.	<b>Съдържание на офертата:</b>	<p>Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;</li> <li>2. Документи удостоверяващи вписване в Централния професионален регистър на строителя;</li> <li>3. Валидна застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ;</li> <li>4. Референции;</li> <li>5. Информационен лист, съдържащ следното: Банкови реквизити, Точен адрес, Идентификационен номер по ЗДДС, Телефон, факс и лице за контакти;</li> <li>6. Работна програма за изпълнение на дейностите, свързани с ремонта на обекта;</li> <li>7. Срок за изпълнение, график за изпълнение и Гаранционен срок;</li> <li>8. Валидност на офертата;</li> <li>9. Вид и характеристики на предлаганите за използване материали, детайли и оборудване;</li> <li>10. Попълнени Количествено-стойностни сметки и Ценови показатели;</li> <li>11. Обща цена без ДДС и</li> <li>12. Условие на плащане – след извършване на услугата.</li> </ol>

13.	<b>Място и начин на представяне на офертата:</b>	<b>Лично, чрез препоръчана поща или чрез куриер на адрес:</b> 3321 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Централно Деловодство <b>в запечатан плик с надпис</b> "За конкурс по оферти №16243 с предмет: "Подмяна на настилки пред Главен вход и вход Школи, ремонт на стълбищна площадка пред Главен вход и вход Юг, ремонт на сервизни помещения- Главен вход, вход Школи, вход Синдикати и вход Състави, подмяна на подова настилка на кабинети, гримьорни, коридори и приземен етаж във вход Състави, преустройство и възстановяване на гардеробиерна в Главно фойе, частична шпакловка и боядисване в Дом на Енергетика" и име, адрес и телефон на участника и лице за контакт
14.	<b>Срок за представяне на офертите:</b>	до <b>16:00 ч.</b> на <b>15.06.2009г.</b>
15.	<b>Лице за контакт и допълнителна информация</b>	Стилиян Димитров Специалист "Договори" тел: +359 973 7 25 67 факс: +359 973 7 60 27 e-mail: <b>SBDimitrov@npp.bg</b>

В Очакване на Вашето предложение,

С поздрав

**Георги Кирков**

**Директор Дирекция „Финанси и бюджет”**

## Количествено стойностна сметка

Относно: Ремонтни дейности в Дом на Енергетика

№	Наименование на дейностите, Необходими за изпълнение	М яр- ка	Коли- чество	Ед. Цена /лв./	Общо /лв./
	<b>Тоалетни на кота-2,10 дясна на централен вход</b>				
1	Демонтаж дървена врата 80/190	бр.	11		
2	Доставка и монтаж на врати 80/190 от PVC с PVCпанел и брава	бр.	5		
3	Доставка и монтаж на врати 70/190 от PVC с PVCпанел и брава с вътрешно заключване	бр.	6		
4	Изкърпване на мазилка около врати с ширина до 15см.	м	10		
5	Изкърпване частично на гипсова мазилка	м <sup>2</sup>	12		
6	Демонтаж на стенна облицовка от фаянс	м <sup>2</sup>	186		
7	Демонтаж на мивка фаянсва	бр.	4		
8	Демонтаж на писоари	бр.	4		
9	Демонтаж на тоалетна чиния с казанче	бр.	6		
10	Направа вътрешна варова мазилка	м <sup>2</sup>	3		
11	Направа гипсова шпакловка	м <sup>2</sup>	6		
12	Демонтаж на стенни смесителни батерии	бр.	4		
13	Преработка от захранване стенна смесителна батерия в стояща смес. батерия	бр.	4		
14	Доставка и монтаж на плот с 2 бр. мивки среден размер	бр.	2		
15	Доставка и монтаж на моно блок с масивна седалка	бр.	6		
16	Доставка и монтаж на писоари	бр.	3		
17	Доставка и монтаж на стоящ смесител за мивка	бр.	4		
18	Направа отводняване на тоалетна чиния	бр.	4		
19	Направа отводняване на тоалетна мивка	бр.	4		
20	Направа отводняване на писоари	бр.	3		
21	Доставка и монтаж на стенна керамика 25/33см	м <sup>2</sup>	186		
22	Доставка и монтаж на ъгли за фаянс	бр.	33		
23	Грундиране на нова гипсова мазилка	м <sup>2</sup>	6		
24	Двукратно боядисване стени и тавани с бяла латексова боя	м <sup>2</sup>	258		
25	Боядисване с блажна боя по мет. части	м <sup>2</sup>	7,2		
26	Доставка и монтаж на огледало с вградено осветление 140/ 55	бр.	2		
27	Демонтаж на ключ скрита инсталация	бр.	10		
28	Доставка и монтаж на ключ скрита инсталация	бр.	10		
29	Демонтаж на таванни осветителни тела	бр.	11		
30	Доставка и монтаж на влагозащитени осв. тела открит таванен монтаж2x26w	бр.	11		
31	Доставка и изтегляне на кабел скрита инсталация	м	22		

	под мазилка ПВВМБ1 3x1.5мм <sup>2</sup>				
32	Направа на суха разделка на кабели до 4 жила	бр.	12		
33	Прозвъняване и подсъединяване на кабелни жила до 2.5м м <sup>2</sup>	бр.	32		
34	Ръчно натоварване и извозване отпадъци на 10км. разстояние	м <sup>3</sup> .	5,8		
35	Пренос 160м. хоризонтално на отпадъци	м <sup>3</sup>	5,8		
<b>Тоалетна лява на централен вход</b>					
1	Демонтаж дървена врата 80/190	бр.	10		
2	Доставка и монтаж на врати 80/190 от PVC с PVCпанел и брава	бр.	6		
3	Доставка и монтаж на врати 70/190 от PVC с PVCпанел и брава с вътрешно заключване	бр.	4		
4	Изкърпване на мазилка около врати с ширина до 15см.	м	10		
5	Изкърпване частично на гипсова мазилка	м <sup>2</sup>	12		
6	Демонтаж на стенна облицовка от фаянс	м <sup>2</sup>	126		
7	Демонтаж на мивка фаянсва	бр.	4		
8	Демонтаж на писоари	бр.	5		
9	Демонтаж на тоалетна чиния с казанче	бр.	4		
10	Направа вътрешна варова мазилка	м <sup>2</sup>	3		
11	Направа гипсова шпакловка	м <sup>2</sup>	8		
12	Демонтаж на стенни смесителни батерии	бр.	4		
13	Преработка от захранване стенна смесителна батерия в стояща смес. батерия	бр.	4		
14	Доставка и монтаж на плот с 2 бр. мивки среден размер	бр.	2		
15	Доставка и монтаж на моно блок с масивна седалка	бр.	4		
16	Доставка и монтаж на писоари	бр.	4		
17	Доставка и монтаж на стоящ смесител за мивка	бр.	4		
18	Направа отводняване на тоалетна чиния	бр.	4		
19	Направа отводняване на тоалетна мивка	бр.	4		
20	Направа отводняване на писоари	бр.	4		
21	Доставка и монтаж на стенна керамика 25/33см	м <sup>2</sup>	126		
22	Доставка и монтаж на ъгли за фаянс	бр.	33		
23	Грундиране на нова гипсова мазилка	м <sup>2</sup>	6		
24	Двукратно боядисване стени и тавани с бяла латексова боя	м <sup>2</sup>	94		
25	Боядисване с блажна боя по мет. части	м <sup>2</sup>	4		
26	Доставка и монтаж на огледало с вградено осветление 140/ 55	бр.	2		
27	Демонтаж на ключ скрита инсталация	бр.	6		
28	Доставка и монтаж на ключ скрита инсталация	бр.	6		
29	Демонтаж на таванни осветителни тела	бр.	10		
30	Доставка и монтаж на влагозащитени осв. тела открит таванен монтаж2x26w	бр.	10		
31	Доставка и изтегляне на кабел скрита инсталация под мазилка ПВВМБ1 3x1.5мм <sup>2</sup>	м	18		

32	Направа на суха разделка на кабели до 4 жила	бр.	12		
33	Прозвъняване и подсъединяване на кабелни жила до 2.5м м <sup>2</sup>	бр.	32		
34	Ръчно натоварване и извозване отпадъци на 10км. разстояние	м <sup>3</sup> .	4,0		
35	Пренос 160м. хоризонтално на отпадъци	м <sup>3</sup>	4,0		
36	Направа на окачен таван от гипсокартон за скриване на тръбна разводка	м <sup>2</sup>	7		
<b>Централни стълбишни клетки 2бр.</b>					
1	Изкърпване частично на гипсова мазилка	м <sup>2</sup>	29		
2	Двукратно боядисване стени и тавани с бяла латексова боя	м <sup>2</sup>	320		
<b>Гардеробиерна</b>					
3	Демонтаж настилка от мокет под и стени	м <sup>2</sup>	133		
4	Демонтаж на перваз от PVC	м	68		
5	Доставка и монтаж настилка от филц	м <sup>2</sup>	86		
6	Доставка на перваз от PVC	м	68		
7	Почистване и изкърпване частично на варова мазилка	м <sup>2</sup>	54		
8	Направа на вътрешна декоративна минерална мазилка	м <sup>2</sup>	54		
9	Шлайфане и лакиране на облицовки фойе	м <sup>2</sup>	29		
10	Демонтаж на шкаф с плот	м <sup>2</sup>	1		
11	Подмяна на плотове с ширина 65см. с плот МДФ и цвят (от място)	м <sup>2</sup>	14		
12	Направа на преградна стена от алуминиева рамка и поликарбонатна плоскост кафяв мат 3,1/2,25	м <sup>2</sup>	7		
13	Направа на врата хармоника с цвят (от място) 1,9/2,25	м <sup>2</sup>	4,3		
<b>Тоалетна на вход Синдикати</b>					
1	Демонтаж дървена врата 80/190	бр.	8		
2	Доставка и монтаж на врати 80/190 от PVC с PVCпанел и брава	бр.	2		
3	Доставка и монтаж на врати 70/190 от PVC с PVCпанел и брава с вътрешно заключване	бр.	6		
4	Изкърпване на мазилка около врати с ширина до 15см.	м	10		
5	Изкърпване частично на гипсова мазилка	м <sup>2</sup>	15		
6	Демонтаж на стенна облицовка от фаянс	м <sup>2</sup>	112		
7	Демонтаж на мивка фаянсова	бр.	2		
	Демонтаж на писоари	бр.	2		
9	Демонтаж на тоалетна чиния с казанче	бр.	4		
10	Направа вътрешна варова мазилка	м <sup>2</sup>	54		
11	Направа гипсова шпакловка	м <sup>2</sup>	8		
12	Демонтаж на стенни смесителни батерии	бр.	2		
13	Преработка от захранване стенна смесителна батерия в стояща смес. батерия	бр.	2		
14	Доставка и монтаж на 2 бр. мивки среден размер с ботуш	бр.	2		


15	Доставка и монтаж на моно блок с масивна седалка	бр.	4		
16	Доставка и монтаж на писоари	бр.	2		
17	Доставка и монтаж на стоящ смесител за мивка	бр.	2		
18	Направа отводняване на тоалетна чиния	бр.	4		
19	Направа отводняване на тоалетна мивка	бр.	2		
20	Направа отводняване на писоари	бр.	2		
21	Демонтаж на подов сифон	бр.	2		
22	Доставка и монтаж на фасонни части	бр.	4		
23	Доставка и монтаж на подов сифон ф100	бр.	4		
24	Доставка и монтаж на стенна керамика 20/25см	м <sup>2</sup>	112		
25	Доставка и монтаж на ъгли за фаянс	бр.	32		
26	Доставка и монтаж на теракот20/20	м <sup>2</sup>	27		
27	Грундиране на нова гипсова мазилка	м <sup>2</sup>	6		
28	Двукратно боядисване стени и тавани с бяла латексова боя	м <sup>2</sup>	51		
29	Боядисване с блажна боя по мет. части	м <sup>2</sup>	4		
30	Доставка и монтаж на огледало с вградено осветление 60/ 50	бр.	2		
31	Демонтаж на ключ скрита инсталация	бр.	6		
32	Доставка и монтаж на ключ скрита инсталация	бр.	6		
33	Демонтаж на таванни осветителни тела	бр.	8		
34	Доставка и монтаж на влагозащитени осв. тела открит таванен монтаж2x26w	бр.	8		
35	Доставка и изтегляне на кабел скрита инсталация под мазилка ПВВМБ1 3x1.5мм <sup>2</sup>	м	18		
36	Направа на суха разделка на кабели до 4 жила	бр.	12		
37	Прозвъняване и подсъединяване на кабелни жила до 2.5м <sup>2</sup>	бр.	32		
38	Ръчно натоварване и извозване отпадъци на 10км. разстояние	м <sup>3</sup> .	4,6		
39	Пренос 160м. хоризонтално на отпадъци	м <sup>3</sup>	4,6		
40	Доставка и монтаж на теракот	м <sup>2</sup>	24,0		
	<b>Предверие WC и стълбищна клетка</b>				
41	Демонтаж на дървени прозорци 140/37	бр.	4		
42	Доставка и монтаж на PVC отварям прозорец 140/37	бр.	4		
43	Изкърпване на мазилка около врати с ширина до 15см.	м	13		
44	Изкърпване частично на варова мазилка	м <sup>2</sup>	12		
45	Направа на частична шпакловка	м <sup>2</sup>	12		
46	Двукратно боядисване стени и тавани с бяла латексова боя	м <sup>2</sup>	162		
	<b>Вход и кабинети на синдикатите</b>				
47	Направа на отвор за врата в тухлен зид 25см.	м <sup>2</sup>	1,8		
48	Доставка и монтаж на врати 90/200 от PVC с PVCпанел и брава с ъс заключване	бр.	1		
49	Изкърпване на мазилка около врати с ширина до 20см.двустранно	м	5		

50	Изкърпване частично на гипсова мазилка и шпакловка	м <sup>2</sup>	15		
51	Двукратно боядисване стени и тавани с бяла латексова боя	м <sup>2</sup>	563		
52	Демонтаж на таванни осветителни тела	бр.	12		
53	Доставка и монтаж на енергоспестяващи осв. тела открит таванен монтаж2x26w	бр.	12		
54	Покриване с полиетилен	м <sup>2</sup>	520		
<b>Вход школи и тоалетни</b>					
1	Изкърпване частично на гипсова мазилка и шпакловка	м <sup>2</sup>	15		
2	Двукратно боядисване стени и тавани с бяла латексова боя	м <sup>2</sup>	159		
3	Покриване с полиетилен	м <sup>2</sup>	72		
4	Демонтаж на стенна облицовка от фаянс	м <sup>2</sup>	92		
5	Демонтаж на мивка фаянсва	бр.	2		
6	Демонтаж на писоари	бр.	2		
7	Демонтаж на тоалетна чиния с казанче	бр.	4		
8	Направа вътрешна варова мазилка	м <sup>2</sup>	54		
9	Направа гипсова шпакловка	м <sup>2</sup>	8		
10	Демонтаж на стенни смесителни батерии	бр.	2		
11	Преработка от захранване стенна смесителна батерия в стояща смес. батерия	бр.	2		
12	Доставка и монтаж на 2 бр. мивки среден размер с ботуш	бр.	2		
13	Доставка и монтаж на моно блок с масивна седалка	бр.	4		
14	Доставка и монтаж на писоари	бр.	2		
15	Доставка и монтаж на стоящ смесител за мивка	бр.	2		
16	Направа отводняване на тоалетна чиния	бр.	4		
17	Направа отводняване на тоалетна мивка	бр.	2		
18	Направа отводняване на писоари	бр.	2		
19	Демонтаж на подов сифон	бр.	3		
20	Доставка и монтаж на фасонни части	бр.	4		
21	Доставка и монтаж на подов сифон ф100	бр.	3		
22	Доставка и монтаж на стенна керамика 20/25см	м <sup>2</sup>	92		
23	Доставка и монтаж на ъгли за фаянс	бр.	22		
24	Доставка и монтаж на теракот20/20	м <sup>2</sup>	22		
25	Доставка и монтаж на огледало с вградено осветление 60/ 50	бр.	2		
26	Демонтаж на ключ скрита инсталация	бр.	6		
27	Доставка и монтаж на ключ скрита инсталация	бр.	6		
28	Доставка и изтегляне на кабел скрита инсталация под мазилка ПВВМБ1 3x1.5мм <sup>2</sup>	м	20		
29	Направа на суха разделка на кабели до 4 жила	бр.	12		
30	Прозвъняване и подсъединяване на кабелни жила до 2.5м <sup>2</sup>	бр.	32		
31	Ръчно натоварване и извозване отпадъци на 10км. разстояние	м <sup>3</sup> .	4,6		



32	Пренос 160м. хоризонтално на отпадъци	м <sup>3</sup>	4,6		
	<b>Вход състави – баня , тоалетни 3бр. и склад</b>				
1	Демонтаж дървена врата 70/190	бр.	8		
2	Доставка и монтаж на врати 70/190 от PVC с PVCпанел и брава	бр.	4		
3	Доставка и монтаж на врати 70/190 от PVC с PVCпанел и брава с вътрешно заключване	бр.	4		
4	Демонтаж доставка и монтаж на PVC прозорец 140 /40 отваряем	бр.	3		
5	Изкърпване на мазилка около врати до 15см.	м	26		
6	Изкърпване частично на гипсова мазилка	м <sup>2</sup>	4		
7	Демонтаж на стенна облицовка от фаянс	м <sup>2</sup>	61		
8	Демонтаж на душ батерия	бр.	2		
9	Демонтаж на мивка фаянсва	бр.	3		
10	Демонтаж на тоалетна чиния с казанче	бр.	3		
11	Направа вътрешна варова мазилка	м <sup>2</sup>	3		
12	Направа гипсова шпакловка	м <sup>2</sup>	6		
13	Демонтаж на стенни смесителни батерии	бр.	4		
14	Преработка от захранване стенна смесителна батерия в стояща смес. батерия	бр.	3		
15	Доставка и монтаж мивки среден размер с ботуш	бр.	3		
16	Доставка и монтаж на моно блок с масивна седалка	бр.	3		
17	Доставка и монтаж на стоящ смесител за мивка	бр.	2		
18	Направа отводняване на тоалетна чиния	бр.	3		
19	Направа отводняване на тоалетна мивка	бр.	2		
20	Доставка и монтаж на смесител с душ батерия	бр.	2		
21	Доставка и монтаж на стенна керамика 25/20см	м <sup>2</sup>	77		
22	Доставка и монтаж на теракот20/20	м <sup>2</sup>	17		
23	Доставка и монтаж на ъгли за фаянс	бр.	22		
24	Демонтаж на подов сифон	бр.	2		
25	Доставка и монтаж на фасонни части	бр.	5		
26	Доставка и монтаж на подов сифон ф100	бр.	2		
27	Доставка и монтаж на преходни ланси	бр.	2		
28	Разбиване на стом.бетонна настилка с ел. къртач	м <sup>2</sup>	3,2		
29	Възстановяване на бет. настилка	м <sup>2</sup>	3,2		
30	Грундиране на нова гипсова мазилка	м <sup>2</sup>	4		
31	Двукратно боядисване стени и тавани с бяла латексова боя	м <sup>2</sup>	112		
32	Боядисване с блажна боя по мет. части	м <sup>2</sup>	7,2		
33	Доставка и монтаж на огледало с вградено осветление 60/ 50	бр.	3		
34	Демонтаж на ключ скрита инсталация	бр.	8		
35	Доставка и монтаж на ключ скрита инсталация	бр.	8		
36	Демонтаж на таванни осветителни тела	бр.	12		
37	Доставка и монтаж на влагозащитени осв. тела открит таванен монтаж2x26w	бр.	8		
38	Доставка и изтегляне на кабел скрита инсталация под мазилка ПВВМБ1 3x1.5мм <sup>2</sup>	м	32		

39	Доставка и монтаж на енергоспестяващи осв. тела таванен монтаж 2x26w	бр.	6		
40	Направа на суха разделка на кабели до 4 жила	бр.	12		
41	Прозвъняване и подсъединяване на кабелни жила до 2.5м м <sup>2</sup>	бр.	32		
42	Демонтаж на дървена врата с каса	бр.	2		
43	Зазиждане на отвор с газобетонни блокчета 150мм. дебелина	м <sup>3</sup>	0,5		
44	Изкърпване частично на гипсова мазилка	м <sup>2</sup>	14		
45	Двукратно боядисване стени с латексова боя	м <sup>2</sup>	122		
46	Доставка и монтаж на метална врата 80/190 за складови помещения	бр.	2		
47	Изкърпване на мазилка двустранно около врати с ширина до 15см.	м	10		
48	Боядисване с ВС 21 деб.2мм. метални врати	м <sup>2</sup>	9		
49	Ръчно натоварване и извозване отпадъци на 10км. разстояние	м <sup>3</sup>	5,8		
50	Пренос 160м. хоризонтално на отпадъци	м <sup>3</sup>	5,8		
51	Пробиване на отвори 20/ 20 в бетон с деб. до 20см.	бр.	5		
52	Подмяна на каменинови тръби ф 100 в сграда	м	14		
53	Изпробване на хоризонтална канализация до ф150 в сгради	м	14		
	<b>Подмяна подова настилка коридори, гримьорни и кабинети вход състави</b>				
1	Демонтаж настилка от и балатум	м <sup>2</sup>	279		
2	Демонтаж на перваз от PVC	м	68		
3	Доставка и монтаж настилка от гранитогрес 38/38мм.	м <sup>2</sup>	184		
4	Направа первази от гранитогрес Н 8см.	м	137		
5	Двукратно боядисване стени с латексова боя	м <sup>2</sup>	185		
6	Изкърпване частично на гипсова мазилка	м <sup>2</sup>	9		
7	Изравнителна шпакловка	м <sup>2</sup>	95		
8	Саморазливен под с епоксидна смола 2мм	м <sup>2</sup>	95		
9	Саморазливен под с епоксидна смола 2мм по стълби	м <sup>2</sup>	5		
10	Изчукване на външна мазилка	м <sup>2</sup>	8		
11	Измазване на тавани външни с теразид	м <sup>2</sup>	19		
12	Двукратно боядисване стени с фасаген	м <sup>2</sup>	24		
13	Частична подмяна на каменна облицовка	м <sup>2</sup>	1,2		
14	Монтаж и демонтаж на тръбно скеле с Н 5,7м.	м <sup>2</sup>	15		
15	Пренос ръчно натоварване и извозване строителни отпадъци на 5км. разстояние	м <sup>3</sup>	2		

изготвил:   
КАРД /Г.Коцева/

## Количествено стойностна сметка

Относно: "Ремонт и възстановяване на пропаднала трайна настилка от каменни плочи на площадката вход Север в Дом на Енергетика и Централен вход

№	Наименование на дейностите, Необходими за изпълнение	Мяр -ка	Коли- чество	Ед. Цена /лв./	Общо /лв./
<b>Площадка вход Север</b>					
1	Демонтиране на тротоарни плочи върху подложка запазване и сортиране	м <sup>2</sup> .	90		
2	Демонтиране със запазване на каменни плочи върху бетонна плоча.	м <sup>2</sup> .	300		
3	Разбиване на ивични фундаменти с къртач	м <sup>3</sup>	8,6		
4	Разбиване на подложен бетон на площадка	м <sup>2</sup> .	145		
5	Изкоп за фундаменти до 2м дълбоч. ръчно.	м <sup>3</sup>	18		
6	Натоварване и извозване на строителни отпадъци до 5км.	м <sup>3</sup>	39		
7	Натоварване и извозване на земни маси на 3км.	м <sup>3</sup>	8		
8	Насипване и трамбоване пясъчна възглавница.	м <sup>3</sup>	12		
9	Кюфраж на фундаменти, колони и плочогреда.	м <sup>2</sup>	52		
10	Полагане на армиран бетон клас В15	м <sup>3</sup>	45		
11	Полагане на бетон клас В15.за фундаменти	м <sup>3</sup>	8		
12	Заготовка и монтаж на армировка ст. АІ, фбмм.	кг.	375		
13	Заготовка и монтаж на армировка ст. АІІІ,	кг.	380		
14	Направа пясъчна подложка под тротоарна настилка	м <sup>3</sup>	9.00		
15	Доставка и монтаж на градински бордюри 16/50/6	м	44.00		
16	Доставка и монтаж на тротоарни плочи шестоъгълни на пясъчна основа	м <sup>2</sup>	90.00		
17	Възстановяване на тротоарни плочи шестоъгълни	м <sup>2</sup>	30		
18	Възстановяване на настилка от варовикови плочи -демантирани	м <sup>2</sup>	250		
19	Изчукване на външна мазилка	м <sup>2</sup>	8		
20	Измазване на тавани външни с теразид	м <sup>2</sup>	40		
21	Двукратно боядисване стени с фазаген	м <sup>2</sup>	40		
22	Монтаж и демонтаж на тръбно скеле с Н 2,0м.	м <sup>2</sup>	40		
23	Насипване и трамбоване на баластрена възглавница	м <sup>3</sup>	6		
<b>Централен вход</b>					
23	Демонтиране на тротоарни плочи върху бетон. подложка запазване и сортиране	м <sup>2</sup> .	570		
24	Демонтиране със запазване на каменни плочи върху бетонна подложка	м <sup>2</sup> .	68		

25	Доставка и монтаж на тротоарни плочи шестоъгълни върху бетонна основа	м <sup>2</sup>	570.0		
26	Доставка и монтаж на стъпала от гранит с обработка против плъзгане /термично лющене/ 5бр. 9м. дъл. 30/15	м <sup>2</sup>	20		
27	Доставка и монтаж на настилка от гранит с обработка против плъзгане /термично лющене/	м <sup>2</sup>	48		
28	Натоварване и извозване на строителни отпадъци до 5км.	м <sup>3</sup>	34		
29	Изчукване и обработка на страници с лепило на циментова основа	м <sup>2</sup>	9		
30	Облицовка страници с гранит	м <sup>2</sup>	9		

изготвил:

КАРД /Г.Коцева/