



# **”АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй**

България, 3321 гр. Козлодуй, тел: 359 973 7 3530, факс: 359 973 7 6027

## **О Б Я В Л Е Н И Е**

За участие в конкурс по оферти за  
**“Изграждане на ваканционно селище на АЕЦ “Козлодуй” ЕАД в с. Кранево  
– II-ри етап”**

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл.2, ал.1, т.1 от НВМОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

1.	<b>Технически характеристики:</b>	Обем дейности - съгласно Количествени сметки – 3 бр.
2.	<b>Количество или обем:</b>	Съгласно Количествени сметки – 3 бр.
3.	<b>Срок за изпълнение:</b>	В календарни дни от даване на фронт за работа
4.	<b>Гаранционен срок:</b>	Гаранционният срок за СМР не може да бъде по-малък от посочения в Наредба No 2/31.07.2003 г. за “Въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти”.
5.	<b>Условие за изпълнение:</b>	След осигуряване достъп до площадката на обекта.
6.	<b>Предлагана цена:</b>	Участникът посочва единични цени за всяка позиция от приложените Количествени сметки, както и обща цена за изпълнение на поръчката без ДДС.
7.	<b>Начин на плащане:</b>	Възложителят заплаща цената чрез банков превод в срок до 15 работни дни, срещу Протокол за установяване на натурални видове СМР и оригинална фактура.
8.	<b>Документи, необходими за провеждане на входящ контрол</b>	Сертификат за качество на материалите, предмет на доставка.
9.	<b>Валидност на офертата:</b>	90 дни от датата на подаване на офертата
10.	<b>Критерии за оценка на офертите:</b>	Икономически най-изгодна оферта, съгласно стандартизирана методика и следните показатели: <b>Показатели за Техническа оценка:</b> - Пригодност на Разработената от участника Работна програма за изпълнение на дейностите и съответствие с количествените сметки Кт = 0,15 - Срок за изпълнение Кт = 0,25 - Гаранционен срок на СМР Кт = 0,10 <b>Показатели за Финансова оценка:</b> - Цена Кт = 0,50

11.	<b>Съдържание на офертата:</b>	<p>Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Валидна застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ;</li> <li>2. Документи, удостоверяващи вписване в Централния професионален регистър на строителя;</li> <li>3. Работна програма за изпълнение на дейностите;</li> <li>4. Попълнена количествено-стойностна сметка и ценови показатели;</li> <li>5. Обща цена без ДДС;</li> <li>6. Анализни цени;</li> <li>7. Срок за изпълнение и Гаранционен срок;</li> <li>8. Условие на плащане – след извършване на дейностите;</li> <li>9. Валидност на офертата;</li> <li>10. Референции и други доказателства за технически възможности;</li> <li>11. Вид и характеристика на предлаганите за използване материали, детайли и оборудване;</li> <li>12. Информационен лист със следната информация: Банкови реквизити, Точен адрес, Идентификационен номер по ЗДДС, Телефон, факс и Лице за контакти.</li> <li>13. Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, Съгласно чл.23 от ЗТР, участниците – юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени.</li> </ol>
12.	<b>Място и начин на представяне на офертата:</b>	<p><b>Лично, чрез препоръчана поща или чрез куриер на адрес:</b>  3321 “АЕЦ Козлодуй” ЕАД  <b>Централно Деловодство в запечатан плик с надпис:</b>  “За конкурс по оферти № 16354 с предмет: “Изграждане на ваканционно селище на АЕЦ “Козлодуй” ЕАД в с. Кранево II-ри етап”, с име, адрес и телефон на участника и лице за контакт.</p>
13.	<b>Срок за представяне на офертите:</b>	До <b>16:00 ч.</b> на 19.06.2009 г.
14.	<b>Лице за контакт и допълнителна информация</b>	Славяна Златанова Специалист “Договори” тел: +359 973 76535 факс: +359 973 76027 e-mail: <a href="mailto:SBZlatanova@npp.bg">SBZlatanova@npp.bg</a>

В Очакване на Вашето предложение,

С поздрав

**Георги Кирков**

**Директор Дирекция “Ф и Б”**

Обект: Ваканционно селище на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в масив 25, ПИ 505 в с. Кранево, община Балчик - т. 8.044.1 от ИП2009

Част: ЕЛЕКТРО

### КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование за видовете СМР	м/ка	кол.	ед. цена	стойност
<b>Избен етаж кота -2.80</b>					
1	Доставка и монтаж на табло РТ 1етаж, с ориент. размери 600/400/150 по схема, с включени в него: - прекъсвач А1 R 40А - 1 бр. - предпазител еднополюсен 20 А - 6 бр. - предпазител еднополюсен 10 А - 4 бр. - предпазител еднополюсен 6 А - 1 бр. - двуполюсна деф.токова защита ID40А, 30mA - 2 бр. - стълбищен автомат - 1 бр.	бр.	1		
2	Доставка и монтаж на табло РТ SPA, с ориент. размери 600/400/150 по схема, с включени в него: - прекъсвач А1 R 50А - 1 бр. - предпазител триполюсен 32 А - 1 бр. - предпазител триполюсен 25 А - 1 бр. - предпазител еднополюсен 20 А - 1 бр. - предпазител еднополюсен 10 А - 6 бр. - предпазител еднополюсен 25 А - 1 бр. - двуполюсна деф.токова защита ID40А, 30mA - 1 бр. - ключ трипозиционен - 1 бр. - ключ еднопозиционен - 2 бр.	бр.	1		
3	Доставка и монтаж на табло РТ охрана, с ориент. размери 400/200/150 по схема, с включени в него: - предпазител еднополюсен 32 А - 1 бр. - предпазител еднополюсен 10 А - 2 бр. - предпазител еднополюсен 25 А - 1 бр. - двуполюсна деф.токова защита ID25А, 30mA - 1 бр.	бр.	1		
4	Доставка и монтаж на табло РТ тех. помещение по схема	бр.	1		
5	Доставка и монтаж на лампен излаз с фасунга	бр.	70		
6	Доставка и монтаж на енергоспестяващ осветител 11W	бр.	70		
7	Д-ка и м-ж на влагозащитен осветител за м-ж на таван	бр.	40		
8	Доставка и монтаж на аплик влагозащитен	бр.	15		
9	Доставка и монтаж на луминисцентен осветител 4x18W	бр.	5		
10	Доставка и монтаж на евакуационен осветител	бр.	7		
11	Доставка и монтаж на ключ еднополюсен	бр.	20		
12	Доставка и монтаж на ключ двуполюсен	бр.	6		
13	Доставка и монтаж на ключ девиаторен	бр.	4		
14	Доставка и монтаж на импулсен бутон	бр.	2		
15	Доставка и монтаж на контакт тип Шуко-единичен	бр.	21		
16	Доставка и монтаж на контакт тип Шуко-двоен	бр.	1		
17	Доставка и монтаж на контакт тип Шуко-троен	бр.	1		
18	Доставка и монтаж на санитарен вентилатор 20 W	бр.	4		
19	Доставка и монтаж на канален вентилатор 800 W	бр.	1		
20	Доставка и монтаж на бойлерно табло с един ключ	бр.	1		
21	Доставка и монтаж на конзоли	бр.	80		
22	Д-ка и м-ж на разкл. кутии за вътрешна инсталация	бр.	50		
23	Доставка и монтаж на PVC тръба 32мм	м	30		
24	Доставка и монтаж на кабел СВТ 2x1,5мм <sup>2</sup>	м	100		
25	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x1,5мм <sup>2</sup>	м	300		
26	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x2,5мм <sup>2</sup>	м	400		

*Сивел*

№	Наименование за видовете СМР	м/ка	кол.	ед. цена	стойност
27	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x4мм <sup>2</sup>	м	100		
28	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x6мм <sup>2</sup>	м	100		
29	Доставка и монтаж на кабел СВТ5x10мм <sup>2</sup>	м	100		
30	Доставка и монтаж на кабел СВТ 4x1,5мм <sup>2</sup>	м	100		
31	Доставка и монтаж на кабел СВТ5x6мм <sup>2</sup>	м	100		
32	Доставка и монтаж на кабел СВТ 5x4мм <sup>2</sup>	м	100		
33	Доставка и монтаж на кабел РК 75ома	м	100		
34	Ндписване на ключове и контакти	бр.	60		
35	Доставка и монтаж на сплитери за TV	бр.	1		
36	Направа суха разделка на кабел 3x2.5	бр.	40		
37	Направа суха разделка на кабел 3x4	бр.	10		
38	Направа суха разделка на кабел 3x6	бр.	6		
39	Направа суха разделка на кабел 5x10	бр.	8		
40	Направа суха разделка на кабел 5x6	бр.	6		
41	Направа суха разделка на кабел 5x4	бр.	4		
42	Прозвъняване и подсъединяване на кабелни жила	бр.	850		
43	Н-ва и м-ж на дребна желязна конструкция	кг	150		
44	Миниизиране и двустранно боядисване на дребна желязна конструкция	м <sup>2</sup>	6		
45	Замерване на контур фаза-защитен проводник	бр.	30		
46	Изпитване на захр. кабели с повишено напрежение	бр.	9		
47	Наладка ДТЗ	бр.	4		
48	Изпитване на автомати с ръчно управление	бр.	2		
				<b>всичко избен етаж</b>	
<b>II<sup>м</sup> етаж кота +3.40</b>					
1	Доставка и монтаж на табло РТ Зетаж, с ориент. размери 600/400/150 по схема, с включени в него: - прекъсвач А1 R 50А - 1 бр. - предпазител еднополюсен 25 А - 1 бр. - предпазител еднополюсен 20 А - 12 бр. - предпазител еднополюсен 10 А - 10 бр. - предпазител еднополюсен 6 А - 1 бр. - двуполюсна деф.токова защита ID40А, 30mA - 4 бр.	бр.	1		
2	Доставка и монтаж на лампен излаз с фасунга	бр.	50		
3	Доставка и монтаж на аплик влагозащитен	бр.	15		
4	Доставка и монтаж на енергоспестяващ осветител 11W	бр.	50		
5	Доставка и монтаж на ключ еднополюсен	бр.	15		
6	Доставка и монтаж на ключ двуполюсен	бр.	20		
7	Доставка и монтаж на ключ девиаторен	бр.	5		
8	Доставка и монтаж на ключ кръстат	бр.	2		
9	Доставка и монтаж на контакт тип Шуко-единичен	бр.	30		
10	Доставка и монтаж на контакт тип Шуко-двоен	бр.	2		
11	Доставка и монтаж на контакт тип Шуко-троен	бр.	5		
12	Доставка и монтаж на бойлерно табло с един ключ	бр.	3		
13	Доставка и монтаж на розетка за TV	бр.	8		
14	Доставка и монтаж на конзоли	бр.	80		
15	Доставка и монтаж на разклонителни кутии за вътрешна инсталация	бр.	50		
16	Доставка и монтаж на санитарен вентилатор 20 W	бр.	4		
17	Доставка и монтаж на PVC тръба32мм	м	30		
18	Доставка и монтаж на кабел СВТ 2x1,5мм <sup>2</sup>	м	100		
19	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x1,5мм <sup>2</sup>	м	300		
20	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x2,5мм <sup>2</sup>	м	400		

*Сулло*

№	Наименование за видовете СМР	м/ка	кол.	ед. цена	стойност
21	Доставка и монтаж на кабел СВТ5×16мм <sup>2</sup>	м	100		
22	Направа суха разделка на кабел 5x16	бр.	6		
23	Направа суха разделка на кабел 3x2.5	бр.	16		
24	Прозвъняване и подсъединяване на кабелни жила	бр.	346		
25	Н-ва и м-ж на дребна желязна конструкция	кг	50		
26	Минизиране и двустранно боядисване на дребна желязна конструкция	м <sup>2</sup>	2		
27	Доставка и монтаж на кабел РК 75ома	м	200		
28	Ндписване на ключове и контакти	бр.	80		
29	Доставка и монтаж на сплитери за TV	бр.	8		
30	Замерване на контур фаза-защитен проводник	бр.	40		
31	Изпитване на захр. кабели с повишено напрежение	бр.	5		
32	Наладка ДТЗ	бр.	2		
33	Изпитване на автомати с ръчно управление	бр.	1		
			<b>всичко II<sup>ри</sup> етаж</b>		
			<b>Общо</b>		

*[Signature]* 25.05.09г.

*[Signature]*

Обект: "Ваканционно селище на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в с. Кранево община Балчик"  
 т.8.044.1 ОТ ИП

АС част - Втори етап

**КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА**

№	Наименование	Ед.м	Колич.	Ед.цена лв.	Стойност лв.
	<b>Приемна сграда</b>				
<b>I.</b>	<b>Облицовки и настилки</b>				
1	Доставка и лепене на теракот -приемна сграда				
1.1	приемна сграда избен етаж - кота -2.80	м <sup>2</sup>	144.00		
1.2	приемна сграда II етаж - кота +3.40	м <sup>2</sup>	14.00		
2	Доставка и лепене на гранитогрес -приемна сграда				
2.1	приемна сграда избен етаж - кота -2.80	м <sup>2</sup>	13.00		
2.2	приемна сграда II етаж - кота +3.40	м <sup>2</sup>	61.00		
3	Направа на вароциментова мазилка по стени-приемна сграда				
3.1	приемна сграда избен етаж - кота -2.80	м <sup>2</sup>	164.00		
3.2	приемна сграда II етаж - кота +3.40	м <sup>2</sup>	68.00		
4	Доставка и лепене на фаянс в санитарни помещения -приемна сграда				
4.1	приемна сграда избен етаж - кота -2.80	м <sup>2</sup>	164.00		
4.2	приемна сграда II етаж - кота +3.40	м <sup>2</sup>	68.00		
5	Доставка и монтаж на ламиниран паркет - приемна сграда				
5.1	приемна сграда избен етаж - кота -2.80	м <sup>2</sup>	36.00		
5.2	приемна сграда II етаж - кота +3.40	м <sup>2</sup>	126.00		
6	Доставка и монтаж на PVC первази				
6.1	приемна сграда избен етаж - кота -2.80	м	137.00		
6.2	приемна сграда II етаж - кота +3.40	м	128.00		
<b>II.</b>	<b>Мазилки и боядисване</b>				
1	Направа на гипсова мазилка -приемна сграда				
1.1	приемна сграда избен етаж - кота -2.80	м <sup>2</sup>	794.00		
1.2	приемна сграда II етаж - кота +3.40	м <sup>2</sup>	580.00		
2	Боядисване с латекс стени и тавани - приемна сграда				
2.1	приемна сграда избен етаж - кота -2.80	м <sup>2</sup>	554.00		
2.2	приемна сграда II етаж - кота +3.40	м <sup>2</sup>	580.00		

<b>III.</b>	<b>Дограми и парапети</b>				
1	Доставка и монтаж на алуминиеви врати с ПДЧ 70/210 приемна сграда избен етаж - кота -2.80	бр.	6.00		
2	Доставка и монтаж на алуминиеви врати с ПДЧ 70/210 приемна сграда II етаж - кота +3.40	бр.	3.00		
3	Доставка и монтаж на алуминиеви врати с ПДЧ 90/210 приемна сграда избен етаж - кота -2.80	бр.	11.00		
4	Доставка и монтаж на алуминиеви врати с ПДЧ 90/210 приемна сграда II етаж - кота +3.40	бр.	9.00		
<b>IV.</b>	<b>В и К</b>				
1	Водопроводна инсталация приемна сграда				
1.1	Доставка и монтаж на смес. батерия за т. мивка, стояща избен етаж - кота -2.80	бр.	6.00		
1.2	Доставка и монтаж на смес. батерия за т. мивка, стояща II етаж - кота +3.40	бр.	3.00		
1.3	Доставка и монтаж на смес. батерия за кухн. мивка, стояща II етаж - кота +3.40	бр.	1.00		
1.4	Доставка и монтаж на смес. батерия за душ избен етаж - кота -2.80	бр.	4.00		
1.5	Доставка и монтаж на смес. батерия за душ II етаж - кота +3.40	бр.	3.00		
1.6	Доставка и монтаж на аксесоари за баня-неръждавейка избен етаж - кота -2.80	к-кт	2.00		
1.7	Доставка и монтаж на аксесоари за баня-неръждавейка II етаж - кота +3.40	к-кт	3.00		
1.8	Доставка и монтаж на аксесоари за тоалет.-неръждавейка избен етаж - кота -2.80	к-кт	2.00		
1.9	Доставка и монтаж вертикален бойлер 150 л избен етаж - кота -2.80	бр.	2.00		
1.10	Доставка и монтаж вертикален бойлер 80 л II етаж - кота +3.40	бр.	3.00		
2.0	Канализационна инсталация приемна сграда				
2.1	Доставка и монтаж на полупорцеланови тоалетни мивки избен етаж - кота -2.80	бр.	6.00		
2.2	Доставка и монтаж на полупорцеланови тоалетни мивки II етаж - кота +3.40	бр.	3.00		
2.3	Доставка и монтаж на сифони към тоалетни мивки избен етаж - кота -2.80	бр.	6.00		
2.4	Доставка и монтаж на сифони към тоалетни мивки II етаж - кота +3.40	бр.	3.00		

*Stella*

2.5	Доставка и монтаж на конзолни тоалетни чинии в компл.с кл.казанче и т.капак, задно отг. избен етаж - кота -2.80	бр.	4.00		
2.6	Доставка и монтаж на конзолни тоалетни чинии в компл.с кл.казанче и т.капак, задно отг. II етаж - кота +3.40	бр.	3.00		
2.7	Доставка и монтаж душ кабини 100/100, вкл.корито избен етаж - кота -2.80	бр.	2.00		
<b>V.</b>	<b>Сухо строителство</b>				
1	Доставка и монтаж на окачен таван тип HD				
1.1	приемна сграда избен етаж - кота -2.80	м <sup>2</sup>	133.00		
1.2	приемна сграда II етаж - кота +3.40	м <sup>2</sup>	14.00		
2.0	Доставка и монтаж на гипсокартон по стена на конструкция	м <sup>2</sup>	15.00		



обект: " АЕЦ-Козлодуй "- "Вакационнo селище на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД  
 в с. Кранево, община Балчик  
 Част: ОВ и К

**КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА**

№	Наименование	Мярка	Кол.	Ед.цена	Ст-ст
	<b>Приемна сграда</b>				
	<b>Смукателна инсталация С1-1 - Избен етаж, кота -2,80</b>				
1	Доставка и монтаж на вентилатор, влагозащитен 1000м <sup>3</sup> /ч, 300Pa, 0,8 kW, 220V	бр.	1		
2	Доставка и монтаж на вентилациона решетка 400/100 за директен монтаж с РС	бр.	4		
3	Доставка и монтаж на НЖР с мрежа 300/200	бр.	1		
4	Доставка и монтаж на регулираща клапа 150/150	бр.	1		
5	Доставка и монтаж на регулираща клапа 300/150	бр.	1		
6	Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина прав	м <sup>2</sup>	18		
7	Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина фасонен	м <sup>2</sup>	4		
8	Д-ка, изработка и м-ж на метална конструкция	кг	100		
	<b>Нагнетателна инсталация С1-1-Избен етаж, кота -2,80</b>				
9	Доставка и монтаж на вентилатор, влагозащитен 1000м <sup>3</sup> /ч, 250Pa, 0,8 kW, 220V	бр.	1		
10	Доставка и монтаж на ел. калорифер 9,0kW, 380V, к-т с работен и защитен термостат	бр.	1		
11	Доставка и монтаж на вентилациона решетка 400/100 за директен монтаж с РС	бр.	4		
12	Доставка и монтаж на въздушен филтър 300/200	бр.	1		
13	Доставка и монтаж на НЖР с мрежа 300/200	бр.	1		
14	Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина прав	м <sup>2</sup>	8		

№	Наименование	Мярка	Кол.	Ед.цена	Ст-ст
15	Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина фасонен	м <sup>2</sup>	1		
16	Д-ка, изработка и м-ж на метална конструкция	кг	50		
	<b>Климатизация приемна сграда - кота -2,80</b>				
17	Доставка и монтаж на мултисплит система 1:4 с Q <sub>охл.</sub> =12.7kW, Q <sub>от.</sub> =15.8kW, 220V	бр.	1		
18	Доставка и монтаж на вътрешно тяло-висок степенен монтаж с Q <sub>охл.</sub> =2.5kW, Q <sub>от.</sub> =3.2kW	бр.	2		
19	Доставка и монтаж на вътрешно тяло-висок степенен монтаж с Q <sub>охл.</sub> =3.5kW, Q <sub>от.</sub> =4.0kW	бр.	1		
20	Доставка и монтаж на вътрешно тяло-висок степенен монтаж с Q <sub>охл.</sub> =4.2kW, Q <sub>от.</sub> =5.4kW	бр.	1		
	<b>Климатизация приемна сграда - кота +3,40</b>				
21	Доставка и монтаж на вътрешно тяло-висок степенен монтаж с Q <sub>охл.</sub> =2.5kW, Q <sub>от.</sub> =3.2kW	бр.	7		
22	Доставка и монтаж на вътрешно тяло-висок степенен монтаж с Q <sub>охл.</sub> =3.5kW, Q <sub>от.</sub> =4.0kW	бр.	1		
	<b>Смукателна инсталация баня и WC-C5 кота +3,40</b>				
23	Доставка и монтаж на вентилатор 90м <sup>3</sup> /ч, 60Pa, 20W, влагозащитен, к-т с възвратна клапа	бр.	7		
24	Доставка и монтаж на кръгъл въздуховод ф 100	м.л.	28		
25	Доставка и монтаж на НЖР с мрежа ф100	бр.	7		
26	Д-ка, изработка и м-ж на метална конструкция	кг	100		

Изготвил:

Гл. спец. "ИК, МТ част":

  
/ Таня Димитрова/

19.05.2009г.

