



## О Б Я В Л Е Н И Е

За участие в конкурс по оферти за

### “Строителен ремонт на офисите в сградата на сектор „Протокол””

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл.2, ал.2, т.1 от НВМОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

1.	<b>Технически характеристики:</b>	Обема на дейностите -съгласно Техническо задание за строителен ремонт на офисите в сградата на сектор „Протокол” №ХТС-94/15.06.2009г. и Количествена сметка-1бр
2.	<b>Количество или обем:</b>	Съгласно Техническо задание за строителен ремонт на офисите в сградата на сектор „Протокол” №ХТС-94/15.06.2009г. и Количествена сметка- 1бр.
3.	<b>Срок за изпълнение:</b>	В календарни дни / след даване фронт за работа/
4.	<b>Гаранционен срок:</b>	Гаранционните срокове за СМР не могат да бъдат по-малки от посочените в Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работа, съоръжения и строителни обекти
5.	<b>Условие за изпълнение:</b>	След осигуряване достъп до площадката на обекта
6.	<b>Предлагана цена:</b>	Участникът посочва единични цени за всяка позиция от приложения Обем работа, както и обща цена за изпълнение на поръчката, но не включва ДДС.
7.	<b>Начин на плащане:</b>	Възложителят заплаща цената чрез банков превод в срок до 15 работни дни, срещу Протокол за установяване на натурални видове СМР и оригинална фактура.
8.	<b>Документи, съпровождащи стоката и необходими</b>	- Декларация за съответствие на материалите съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти(ДВ бр.106/2006г.) и е част от отчетната документация.

	<b>за провеждане на входящ контрол</b>	
9.	<b>Срок на валидност на офертата:</b>	90 дни от датата на подаване на офертата
10.	<b>Критерии за оценка на офертите:</b>	Най-ниска цена
11.	<b>Съдържание на офертата:</b>	<p>Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени.</li> <li>2. Документи удостоверяващи вписване в Централния професионален регистър на строителя;</li> <li>3. Валидна застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ</li> <li>4. Референции;</li> <li>5. Информационен лист, съдържащ следното: Банкови реквизити, Точен адрес, Идентификационен номер по ЗДДС, Телефон, факс и лице за контакти.</li> <li>6. Работна програма за изпълнение на дейностите, в съответствие с изискванията на Техническото задание и количествената сметка;</li> <li>7. Срок за изпълнение, график за изпълнение и Гаранционен срок;</li> <li>8. Валидност на офертата;</li> <li>9. Вид и характеристики на предлаганите за използване материали, детайли и оборудване;</li> <li>10. Попълнена Количествено-стойностна сметка и Ценови показатели.</li> <li>11. Обща цена без ДДС;</li> <li>12. Условие на плащане – след извършване на услугата;</li> </ol>
12.	<b>Място и начин на представяне на офертата:</b>	<p><b>Лично, чрез препоръчана поща или чрез куриер на адрес:</b>  “АЕЦ Козлодуй” ЕАД  Централно Деловодство в запечатан плик с надпис  “За конкурс по оферти №16559 с предмет: “Строителен ремонт на офисите в сградата на сектор „Протокол”” и име, адрес и телефон на участника и лице за контакт</p>
13.	<b>Срок за представяне на офертите:</b>	до 16:00 ч. на 24.07.2009г.
14.	<b>Лице за контакт и допълнителна</b>	Румяна Борисова Гл.Експерт “Договори” тел: +359 973 7 36 66

	<b>информация</b>	факс: +359 973 7 60 05 e-mail: <b>RBorisowa@npp.bg</b>
--	-------------------	-----------------------------------------------------------

В Очакване на Вашето предложение,

С поздрав

**Георги Кирков**

**Директор Дирекция „Финанси и бюджет”**



# “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр.Козлодуй

## Цех “ХТС и СК”

Блок: “АЕЦ Козлодуй” ЕАД  
Система: ОСО  
Подразделение: “Сектор Протокол”

УТВЪРЖДАВАМ

ДИРЕКТОР ПРОИЗВОДСТВО:

...../К. Николов/

..... 2009 г.

СЪГЛАСУВАЛИ:

ДИРЕКТОР “Б и К”:  
..... (М. Янков)

Р-Л УПРАВЛЕНИЕ  
“ЕКСПЛОАТАЦИЯ”:  
..... (А. Николов)

### ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за строителен ремонт на офисите в сградата на сектор “Протокол”

№ ХТС-94/15.06.2009

#### 1. Програма за финансиране.

Настоящото техническо задание (ТЗ) е изготвено за решаване на проблеми констатирани с Протокол № ХТС-ПР-41/01.04.2009. в сградата на сектор “Протокол”.

#### 2. Предмет на дейността.

##### 2.1. Описание на обекта

Обект на строително-ремонтните дейности е сградата на Сектор “Протокол” към Управление “АиК”.

##### 2.2. Предмет и цел на дейностите

Целта е да бъдат отстранени всички значими дефекти по стените и таваните на помещенията и цялостния външен вид на конструктивните елементи от интериора и екстериора на помещенията от сградата на Сектор “Протокол”.

##### 2.3. Строително ремонтни дейности в офисите на сектор “Протокол”.

###### 2.3.1. Дейности, които ще бъдат реализирани в офиса на “Р-л Сектор”.

- Обработка на стените в местата, където са се образували пукнатини;
- Монтаж на гипсокартонени плоскости по стените;
- Грундиране на обработените повърхности и боядисване с латекс;
- Демонтаж на нефункциониращ PVC прозорец и замяната му с нов, отварям PVC прозорец;
- Монтаж на подпрозоречен перваз.

###### 2.3.2. Дейности които ще бъдат реализирани в коридора на предверието:

- Демонтаж на съществуващата входна PVC врата, доставка и монтаж на нова;

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД Цех "ХТС и СК"	<b>ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ</b>  <b>Строителен ремонт на офисите в сградата на сектор "Протокол"</b>	Редакция № 1 стр. 2/6
-----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

- Грундиране и боядисване на стените и тавана с латекс.

**2.3.3.** Дейности които ще бъдат реализирани в коридора, водещ към офисите на сектор "Протокол":

- Обработка на стените в местата, където са се образували пукнатини;
- Грундиране и боядисване на стените и тавана с латекс.

**2.3.4.** Дейности които ще бъдат реализирани в санитарен възел:

- Демонтаж на деформирани от влага плоскости от окачения таван и монтаж на нови ;
- Частичен демонтаж и монтаж на фаянсови плочки от височина на 90 см от пода до горния край на стените в мъжката, дамската тоалетни и преддверията към тях. Плочките да са с подходящо цветово оформление, фризове, окантващи ъгли ;
- Демонтаж и монтаж на аксесоари;
- Полагане на хидроизолационен материал по стените, преди монтажа на новия фаянс.

**2.3.5.** Дейности които ще бъдат реализирани в сервизно помещение към санитарен възел:

- Цялостен демонтаж и полагане на нови фаянсови плочки по стените;
- Грундиране и боядисване на стените и тавана с латекс.

**2.3.6.** Дейности които ще бъдат реализирани в зала за оперативки:

- Обработка на стените в местата, където са се образували пукнатини;
- Грундиране и боядисване на стените и тавана с латекс;
- Демонтаж на нефункциониращ PVC прозорец и замяната му с нов, отваряем PVC прозорец;
- Монтаж на подпрозоречен перваз от полиран врачански камък;
- Демонтаж на деформирани от влага плоскости от окачения таван и монтаж на нови.

**2.3.7.** Дейности които ще бъдат реализирани в офис "Задгранични командировки" и "Протокол 1":

- Грундиране и боядисване на стените и тавана с латекс.

**2.3.8.** Дейности които ще бъдат реализирани по външната фасада на сектор "Протокол":

- Технологична обработка на пукнатини;
- Вароциментова мазилка по тавана;
- Частична облицовка с полиран врачански варовик.

### **3. Обем на извършваната работа.**

#### **3.1. Обем на ремонта в офиса на Р-л Сектор:**

- Подготовка и обработка на стените за полагане на гипсокартон – 26,00м<sup>2</sup>.
- Технологична обработка на пукнатини и запълване – 6 м<sup>1</sup>.
- Грундиране на стени – 26,00 м<sup>2</sup>.
- Боядисване с латекс – 26,00 м<sup>2</sup>.
- Демонтаж на PVC прозорец – 4,16 м<sup>2</sup>.
- Монтаж на нов PVC прозорец – 4,16 м<sup>2</sup>.
- Монтаж на подпрозоречен перваз – 1,6 м.

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД Цех "ХТС и СК"	<b>ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ</b>  Строителен ремонт на офисите в сградата на сектор "Протокол"	Редакция № 1 стр. 3/6
-----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

### 3.2. Обем на ремонта в коридора на предверието:

- Демонтаж на входна PVC врата – 5,36 м<sup>2</sup>.
- Монтаж на нова входна PVC врата – 5,36 м<sup>2</sup>.
- Грундиране на стени и таван – 16,32 м<sup>2</sup>.
- Боядисване с латекс – 16,32 м<sup>2</sup>.

### 3.3. Обем на ремонта в коридора водещ към офисите на С-р "Протокол":

- Технологична обработка на пукнатини и запълване – 10м<sup>1</sup>.
- Грундиране на стени – 61,15м<sup>2</sup>.
- Боядисване с латекс – 61,15м<sup>2</sup>.

### 3.4. Обем на ремонта в санитарни възли (мъже, жени):

- Демонтаж на окачен таван – 11,21м<sup>2</sup>.
- Монтаж на окачен таван – 11,21м<sup>2</sup>.
- Демонтаж на фаянсови плочки общо за санитарните възли (мъже, жени) – 56,82м<sup>2</sup>.
- Монтаж на фаянсови плочки общо за санитарните възли (мъже, жени) – 56,82м<sup>2</sup>.
- Демонтаж на фризове – 31,00м<sup>1</sup>.
- Монтаж на фризове – 31,00м<sup>1</sup>.
- Демонтаж и монтаж на окантващи ъгли - 40,00м<sup>1</sup>.
- Полагане на хидроизолация по стени – 57,00 м<sup>2</sup>.
- Вароциментна мазилка за подравняване по стени до 2см. – 57,00 м<sup>2</sup>.
- Общо демонтаж на аксесоари (смесители, контакти и т.н.) – 15,00бр.
- Общо монтаж на аксесоари (смесители, контакти и т.н.) – 15,00бр .

### 3.5. Обем на ремонта в сервизно помещение:

- Демонтаж на фаянсови плочки – 11,18м<sup>2</sup>.
- Монтаж на фаянсови плочки – 11,18м<sup>2</sup>.
- Грундиране на стени – 10,70м<sup>2</sup>.
- Боядисване с латекс – 10,70м<sup>2</sup>.

### 3.6. Обем на ремонта в "Зала за оперативки":

- Демонтаж на окачен таван – 19,20м<sup>2</sup>.
- Монтаж на окачен таван – 19,20м<sup>2</sup>.
- Грундиране на стени – 43,74м<sup>2</sup>.
- Боядисване на стени с латекс – 43,74 м<sup>2</sup>.
- Демонтаж на PVC прозорец – 4,32м<sup>2</sup>.
- Монтаж на нов PVC прозорец – 4,32м<sup>2</sup>.
- Монтаж на подпрозоречен перваз от полиран врачански варовик – 4,0м<sup>1</sup>.

### 3.7. Обем на ремонта в офис "Задгранични командировки":

- Грундиране на стени – 38,24 м<sup>2</sup>.
- Боядисване на стени с латекс – 38,24 м<sup>2</sup>.

### 3.8. Обем на ремонта в офис "Протокол 1":

- Грундиране на стени – 50,51м<sup>2</sup>.
- Боядисване на стени с латекс – 50,51м<sup>2</sup>.

### 3.9. Обем на ремонта по външната фасада на С-р "Протокол":

- Технологична обработка на пукнатини и запълване – 60,0м<sup>1</sup>.
- Полагане на вароциментна мазилка по таван – 5,0м<sup>2</sup>.
- Частична облицовка с полиран врачански варовик - 5,0м<sup>2</sup>.

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД Цех "ХТС и СК"	<b>ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ</b>  Строителен ремонт на офисите в сградата на сектор "Протокол"	Редакция № 1 стр. 4/6
-----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

#### **4. Организация на работата**

##### **4.1. Инвеститор**

Инвеститорски и технически контрол ще бъде упражняван от Управление "Ремонт".

##### **4.2. План за изпълнение на услугата**

Изпълнението на дейностите по т. 3 ще стартира непосредствено след подписване на договор с Изпълнителя и ще приключи в срок определен от договора.

##### **4.3. Условия за изпълнение на услугата /работата**

###### **4.3.1. От страна на "АЕЦ Козлодуй"**

- Представител на Възложителя "АЕЦ Козлодуй" ще упражнява постоянен контрол по време на изпълнението и ще дава указания за конкретни ремонтни и други дейности.
- "АЕЦ Козлодуй" да осигури своевременно необходимите финансови средства.
- "АЕЦ Козлодуй" писмено да съобщи имената на длъжностните лица които ще упражняват инвеститорски контрол, длъжностните лица които ще приемат и извършват проверки и лицата които ще инструктират външният ръководен и изпълнителен персонал на изпълнителя.

###### **4.3.2. От страна на ВО**

- Условия за достъп на персонала на ВО – съгласно "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", идент. № ДБК.КД.ИН.028/05;
- Условия за разрешение за работа – съгласно "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", идент. № ДБК.КД.ИН.028/05;
- Условия за използване на инструменти и приспособления, собственост на АЕЦ – съгласно действащия установен ред в АЕЦ;
- Условия за използване на складове и помещения на АЕЦ - съгласно действащия установен ред в АЕЦ;
- Всички необходими материали, консумативи и строителни изделия за изпълнението на ремонта се доставят от Изпълнителя. Същите да са придружени със сертификат от производителя им.

#### **4.4. Критерии за приемане на работата**

- Двустранен протокол за завършване на дейността с оценка на изпълнението (Инструкция по качество. Сключване на договори в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, идент. №ДОД.ТД.ИН.007).
- Акт за завършена работа. (Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор, идент. № ДБК.КД.ИН.028/05).

#### **5. Документация**

##### **5.1. Документи представени от ВО**

- Необходимите документи според "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", идент. № ДБК.КД.ИН.28/05.
- Програма за осигуряване на качеството, във вид и обем съгласно изискванията на "Инструкция по качество. Изисквания към формата и съдържанието на ръководни и работни документи", идент.№ДБК.ОК.ИН.005/03.

##### **5.2. Предаване на екзекутиви, актуализиран проект и Заповедна книга**

- Екзекутивни схеми и чертежи, доказващи извършените видове строително-ремонтни работи (количествено и качествено).
- Изпълнителят да въведе "Заповедна книга на строежа", съгласно чл.7, ал.3, т.4 от НАРЕДБА № 3 от 31.07.2003 г., в която се вписват всички изменения по време на строително-ремонтни работи.

##### **5.3. Документи, представени от АЕЦ**

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД Цех "ХТС и СК"	<b>ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ</b>  Строителен ремонт на офисите в сградата на сектор "Протокол"	Редакция № 1 стр. 5/6
-----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

➤ Списък на необходимите документи, придружаващи Заповед за започване на работа-Приложение №2 към Инструкция по качество, идент. №ДБК.КД.028/05.

➤ Уточнени вид и размери и етапност на помещенията за ремонт.

#### **5.4. Отчетни документи**

- Актове за строително монтажните работи;
- Протокол за определяне на вида и броя на констатираните дефекти;
- Сертификати на вложените материали;
- Декларации за съответствие на вложените материали и продукти.

#### **5.5. Ред за влизане в сила на документите**

Няма.

### **6. Осигуряване на качеството**

#### **6.1. Специфични изисквания**

Фирмата изпълнител да притежава система по качеството или да изготви Програма за Осигуряване на Качеството.

#### **6.2. Квалификация на персонала на Изпълнителя**

Квалификацията на персонала на Изпълнителя, който ще изпълнява строително-монтажните работи, трябва да отговаря на изискванията на ДБК.КД.ИН.028/05 "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор."

#### **6.3. Необходими лицензи**

Част от изискванията са дадени в ДБК.КД.ИН.028/05 Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор.

Изпълнителят да представи копия на притежаваните от фирмата сертификати и лицензи

#### **6.4. Изисквания за опит на Изпълнителя**

Изпълнителят да притежава доказан опит в изпълнението на подобен вид строително – монтажни дейности.

#### **6.5. Изисквания за обучение на персонала на "АЕЦ Козлодуй" АЕЦ "Козлодуй"**

Няма.

### **7. Контрол от страна на АЕЦ**

#### **7.1. Инспекции и проверки на площадката**

➤ "АЕЦ Козлодуй" АЕЦ "Козлодуй" при необходимост има право да провежда одити на системата по качество на Кандидатите (одит от втора страна) при спазване изискванията на ДОД.ОК.ИН.049/01 "Инструкция по качество. Провеждане на одити на външни организации". Кандидатите трябва писмено да гарантират съгласието си с това условие.

➤ "АЕЦ Козлодуй" АЕЦ "Козлодуй" има право да извършва инспекции и проверки на дейностите извършвани на обекта. Кандидатите трябва писмено да гарантират съгласието си с това условие и да гарантират осигуряване на достъп до персонал, помещения, съоръжения, инструменти и документи, използвани от външните организации и техни под-изпълнители.

### **8. Прилагане на изискванията към под-изпълнители на основния изпълнител**

➤ Всички изисквания, поставени по-горе в това Техническо задание трябва да бъдат изпълнявани и от всички евентуални под-изпълнители на основния изпълнител по договора.

➤ Основният изпълнител по договора носи отговорност за контрол на качеството на работата на под-изпълнителите. При използване на под-изпълнители се назначава лице за контрол на качеството (супервайзор) от страна на основния изпълнител.



"АЕЦ Козлодуй" ЕАД Цех "ХТС и СК"	<b>ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ</b> <b>Строителен ремонт на офисите в сградата на сектор "Протокол"</b>	Редакция № 1 стр. 6/6
-----------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

### **9. Административни разпоредения**

#### **9.1. Наказателните клаузи при неспазване на сроковете**

За незавършване и непредаване на работите - предмет на настоящето ТЗ в срок с изключение на непреодолима сила или непредотвратимо събитие от извънреден характер, Изпълнителят заплаща на Възложителя неустойка упомената в Договора.

#### **9.2. Мерки при незадоволителен входящ контрол**

Доставката на материали и изделия, които са негодни за употреба са за сметка на Изпълнителя. За неспазване на сроковете по тази причина на Изпълнителя ще бъдат налагани глоби.

#### **9.3. Спазване на изискванията на националното законодателство**

Кандидатите са длъжни да спазват националното законодателство.

#### **9.4. Застраховка при изпълнение на строителство**

При изпълнение на строителство Изпълнителят трябва да притежава застраховка за обезпечаване на отговорностите му за конкретен обект по чл. 173 от ЗУТ

Приложения: **има**

Приложение 1: Количествена сметка на дейностите

Н-к Цех "ХТС и СК"

  
/ Цв. Маринов /

11.06.09г

## КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ЗА РЕМОНТА НА ПОМЕЩЕНИЯТА ОТ СЕКТОР ПРОТОКОЛ

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Размери в м			Брой подобни	Спадане на отвори	Количества	
			дължина	широчина	височина			за единица	общо
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Р-л Сектор Проткол</b>									
1	Гипсокартон стена 1	м <sup>2</sup>	0.65		3.4				2.21
2	Гипсокартон Стена 1 <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	1		2.7				2.70
3	Гипсокартон Стена 2	м <sup>2</sup>	1.6		2.7				4.32
4	Гипсокартон Стена 3	м <sup>2</sup>	2.7		2.7				7.29
5	Гипсокартон Стена 4	м <sup>2</sup>	1.24		2.7				3.35
6	Гипсокартон Стена 4 <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	0.9		0.7				0.63
7	Гипсокартон Стена 4 <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	0.67		3.4				2.28
8	Под прозорец	м <sup>2</sup>	1.6		0.77				1.23
9	Над прозорец	м <sup>2</sup>	0.4		1.6				0.64
10	Греда	м <sup>2</sup>	2.7	0.5					1.35
11	Грундиране на стени	м <sup>2</sup>							26.00
12	Боядисване с латекс	м <sup>2</sup>							26.00
13	Обработване на пукнатини и запълване	м <sup>1</sup>	6						6.00
14	Демонтаж на прозорец	м <sup>2</sup>	1.6		2.6				4.16
15	Монтаж на прозорец PVC	м <sup>2</sup>	1.6		2.6				4.16
16	Монтаж на под прозоречен перваз	м <sup>1</sup>	1.6						1.6
<b>Коридор</b>									
17	Демонтаж на входна врата	м <sup>2</sup>	1.6		3.35				5.36
18	Монтаж на входна врата	м <sup>2</sup>	1.6		3.35				5.36
19	Боядисване с латекс	м <sup>2</sup>							16.32
20	Таван	м <sup>2</sup>	1.6		2.4				3.84
21	Стени	м <sup>2</sup>	2.4		3.35	2	3.6		12.48
<b>Коридор към офисите</b>									
22	Стени	м <sup>2</sup>	11.7		2.7				31.59
23	Стени	м <sup>2</sup>	9.15		2.7				24.71
24	Стени	м <sup>2</sup>	1.6		2.7				4.32
25	Стени	м <sup>2</sup>	1.3		2.7	3	10		0.53
26	Боядисване с латекс	м <sup>2</sup>							61.15
27	Обработване на пукнатини и запълване	м <sup>1</sup>	10						

Тоалетна									
28	Демонтаж на окачен таван	м <sup>2</sup>	5.48	1.55					8.49
29	Демонтаж на окачен таван	м <sup>2</sup>	2.72	1					2.72
30	Монтаж на окачен таван	м <sup>2</sup>							11.21
31	Демонтаж на фаянсови плочки в тоалетна мъжка	м <sup>2</sup>	1.55		2.15	2	1		5.67
32	Демонтаж на фаянсови плочки в тоалетна мъжка	м <sup>2</sup>	0.27		2.15				0.58
33	Демонтаж на фаянсови плочки в тоалетна мъжка	м <sup>2</sup>	1.06		2.15	2			4.56
34	Демонтаж на фаянсови плочки пред мъжка тоалетна	м <sup>2</sup>	1.7		2.15	2			7.31
35	Демонтаж на фаянсови плочки пред мъжка тоалетна	м <sup>2</sup>	1.55		2.15	2	2		4.67
36	Демонтаж на фаянсови плочки в предверие на тоалетни	м <sup>2</sup>	2.72		2.15	2	1.2		10.50
37	Демонтаж на фаянсови плочки в предверие на тоалетни	м <sup>2</sup>	1.55		2.15	2	2.4		4.27
38	Демонтаж на фаянсови плочки в предверие на тоалетна Д	м <sup>2</sup>	0.97		2.15	2	1.2		2.97
39	Демонтаж на фаянсови плочки в предверие на тоалетна Д	м <sup>2</sup>	1		2.15	2	1		3.30
40	Демонтаж на фаянсови плочки в тоалетна Д	м <sup>2</sup>	1.55		2.15	2			6.67
41	Демонтаж на фаянсови плочки в тоалетна Д	м <sup>2</sup>	1		2.15	2	1		3.30
42	Демонтаж на фаянсва облицовка около врати	м <sup>2</sup>	3.8	0.16		5			3.04
43	Фаянсва облицовка по стени	м <sup>2</sup>							56.82
44	Фризове	м <sup>1</sup>							31.00
45	Окантващи ъгли	м <sup>1</sup>	40						40.00
46	Вароциментова мазилка за подравняване по стените 2см.	м <sup>2</sup>							57.00
47	Хидроизолация по стени	м <sup>2</sup>							57.00
48	Демонтаж на аксесоари	бр.							15.00
49	Монтаж на аксесоари	бр.							15.00
Сервизно помещение									
50	Демонтаж на фаянсва облицовка	м <sup>2</sup>	7.45		1.5				11.18
51	Фаянсва облицовка по стени	м <sup>2</sup>	7.45		1.5				11.18
52	Латекс по стени	м <sup>2</sup>	4.5		1.3	2	1		10.70
Зала за оперативки									
53	Демонтаж на окачен таван	м <sup>2</sup>	4.1	4					16.40
54	Демонтаж на окачен таван	м <sup>2</sup>	4	0.7					2.80
55	Монтаж на окачен таван	м <sup>2</sup>							19.20
56	Боядисване на стени с латекс	м <sup>2</sup>	4.1		2.7	2			22.14
57	Боядисване на стени с латекс	м <sup>2</sup>	4		2.7	2			21.60
58	Демонтаж на прозорец	м <sup>2</sup>	1.6		2.7				4.32
59	Монтаж на прозорец PVC	м <sup>2</sup>	1.6		2.7				4.32
60	Подпрозоречен перваз от полиран врачански варовик	м <sup>1</sup>	4						4.00

<b>Задгранични командировки</b>									
61	Боядисване на стени с латекс	м <sup>2</sup>	1.7	0.4	2.7				1.84
62	Боядисване на стени с латекс	м <sup>2</sup>	2.15		2.7				5.81
63	Боядисване на стени с латекс	м <sup>2</sup>	1.6	0.8					1.28
64	Боядисване на стени с латекс	м <sup>2</sup>	4.1	0.8					3.28
65	Боядисване на стени с латекс	м <sup>2</sup>	2.6		2.7				7.02
66	Боядисване на стени с латекс	м <sup>2</sup>	4.1		2.7				11.07
67	Боядисване на стени с латекс	м <sup>2</sup>	3.3		2.7		1.6		7.31
<b>Протокол 1</b>									
68	Боядисване на стени с латекс	м <sup>2</sup>	2.95		2.7	2			15.93
69	Боядисване на стени с латекс	м <sup>2</sup>	6.7		2.7	2	1.6		34.58
<b>Външна фасада и общо за помещенията</b>									
70	Обработване на пукнатини и запълване	м <sup>1</sup>	60						
71	Вароциментова мазилка по таван	м <sup>2</sup>	5						
72	Облицовка от полиран врачански варовик	м <sup>2</sup>	5						

Изготвили :

Р. Поповски: Н. Томов: 