



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

Т Е Л Е Ф А К С

| | |
|--|------------------------------------|
| ДО: ВСИЧКИ ФИРМИ, ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ: “ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА НА СТОПАНСТВО ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА БОРНА КИСЕЛИНА ИЗВЪН СК-3 В РАБОТНИ ПОМЕЩЕНИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА Р-ВКОС ” | ОТ: Г. КИРКОВ |
| | ДИРЕКТОР „ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ” |
| | НАШ № 0232-76 |
| | ДАТА: 19.07.09 |
| | ВАШ № |
| | БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО):2 |

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси от Кандидат за участие в процедурата с горепосочения предмет. Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОСИ:

- 1) по част Електротехническа в количествено- стойностната сметка - I.Доставки, позиция 1.3.3. – SFP модул за одномодов оптичен кабел - какъв е броя на влакната в кабела , броя на тръбите в повива на кабела и брой на влакната в една тръба?
- 2) по част Електротехническа в количествено- стойностната сметка - I.Доставки, позиция 1.3.2. – уточняване типа на оптичната касета?
- 3) по част Електротехническа в количествено- стойностната сметка –VI. СМР – Външни връзки на слаботокови ел. инсталации, позиции 6.8 и 6.9 доставка и изтегляне на одномодов оптичен кабел - какъв е броя на влакната в кабела , броя на тръбите в повива на кабела и брой на влакната в една тръба?
- 4) "В количествено-стойностната сметка - част технологична в раздел I - "демонтаж на технологично оборудване, тръби и арматура" под демонтаж какво да се разбира:
-отделяне на оборудването от фундаментите
-отделяне, нарязване и извозване на оборудване"

ОТГОВОРИ:

- 1) Кабела е с 6 тръбички с по 4 влакна във всяка тръбичка.
- 2) Сплайс касета за 12 бр. оптични кабели за монтиране в RACK шкаф.
- 3) Кабела е с 6 тръбички с по 4 влакна във всяка тръбичка.
- 4) В част: Технологична

фаза : РАБОТЕН ПРОЕКТ том I

Техническа записка

IV .Описание на обекта

2.Демонтажни работи - цитираме.

"Монтираното технологично оборудване е нестандартно и е изпълнено от неръждавейка/ с изключение на поз.1 и поз.15/.Поради големите си размери и тегла, при демонтажа, по-голяма

част от съоръженията следва да се нарежат и след това да се транспортират до посочен от Възложителя подходящ склад."

Моля да ни извините за създаденото неудобство

**ДИРЕКТОР
"ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ"**

ГЕОРГИ КИРКОВ

