

**ОБОБЩЕН СПИСЪК
НА ОБЕМА ДЕЙНОСТИ ПО ПОДМЯНА НА ПОМПИ, РЕГУЛАТОРИ, АРМАТУРИ И ИМПУЛСНИ
ПРЕДПАЗНИ КЛАПАНИ ПО ОСНОВНО И СПОМАГАТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ НА 5 и 6 БЛОК НА АЕЦ
КОЗЛОДУЙ ПРЕЗ 2022, 2023, 2024 И 2025 ГОДИНА**

Обособена позиция 1

№	ВИД ДЕЙНОСТ	Стойност без ЛДС
1.1. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР2022, ПГР2023, 2024 и ПГР2025 НА 5-ти и 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК		
1.1.1	Подмяна на помпи 5RW51,52D11,21 - ИП т. 2.516.1 Виж ТЗ №20.ЕП- 2.ТЗ.710	
1.2. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПЕРИОДИТЕ НА ПГР2022, ПГР2023, ПГР2024 и ПГР2025 НА 5-ти и 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК		
1.2.1	Подмяна на помпени агрегати за технологични позиции 5,6UM11,12D01- ИП т. 2.516.1 Виж ТЗ №20.ЕП-2.ТЗ.523/02	
1.2.2	Подмяна на помпени агрегати за технологични позиции 5,6UX11,21D01,02 - ИП т. 2.516.1 Виж ТЗ №20.ЕП-2.ТЗ.531	

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 ОБЕМ ДЕЙНОСТИ ПО ПОДМЯНА НА ПОМПИ, РЕГУЛАТОРИ, АРМАТУРИ И ИМПУЛСНИ ПРЕДПАЗНИ КЛАПАНИ ПО ОСНОВНО И СПОМАГАТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ НА 5 П БЛОК НА АЕЦ КОЗЛОДУЙ ПРЕЗ 2022, 2023, 2024 И 2025 ГОДИНА

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1		Мярка	Количество	Ед. Цена	Обща Цена
№	ВИДОВЕ РАБОТИ				
1.1.	ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР 2022, ПГР2023, ПГР2024 И ПГР2025 НА 5-ти И 6-ти ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ				
1.1.1	Подмяна на помпи 5RW51,52D11,21 - ИШ т. 2.516.1 Виж ТЗ №20.ЕП-2.ТЗ.710				
1.1.1.1	Монтаж				
	<i>Забележка: Количествените сметки са за 1 бр.</i>				
1.1.1.1.1	Демонтаж на топлоизолация и ламаринена обшивка	м2	12		
1.1.1.1.2	Укрепване на просъединителни тръбопроводи	бр.	1		
1.1.1.1.3	Разкачане на помпа и двигател от тръбопроводи	бр.	1		
1.1.1.1.4	Разкачане на К и П и Ел. част	бр.	1		
1.1.1.1.5	Разкулиране помпа и ел. двигател	бр.	1		
1.1.1.1.6	Демонтаж на ел. двигател	бр.	1		
1.1.1.1.7	Реконструкция на съществуващата площадка	т.	0.5		
1.1.1.1.8	Демонтаж на помпа от рама	бр.	1		
1.1.1.1.9	Транспортиране на демонтираното оборудване извън МЗ	бр.	1		
1.1.1.1.10	Ревизия и разконсервиране на новията помпа и двигател	бр.	1		
1.1.1.1.11	Транспортиране на новото съоръжение до МЗ	бр.	1		
1.1.1.1.12	Разкъртане на фундаментна рама и извозване	бр.	1		
1.1.1.1.13	Изработка на нова фундаментна рама	бр.	1		
1.1.1.1.14	Изработка на нов фундамент	бр.	1		
1.1.1.1.15	Монтаж на помпа и двигател в/у рама и груба центровка	бр.	1		
1.1.1.1.16	Излизване на нов фундамент	бр.	1		
1.1.1.1.17	Изработка на конструктивна документация за корекция на тръбопроводи и обвязка	бр.	1		
1.1.1.1.18	Присъединяване на тръбопроводи и направа обвязка	бр.	1		
1.1.1.1.19	Демонтаж на укрепването	бр.	1		
1.1.1.1.20	Изработка технология по заваряване	бр.	1		
1.1.1.1.21	Металоконтрол на заваръчните съединения	ч.ч.	20		

