

**ОБОБЩЕН СПИСЪК
НА ОБЕМА ДЕЙНОСТИ ПО ПОДМЯНА НА ПОМПИ, РЕГУЛАТОРИ, АРМАТУРИ И ИМПУЛСНИ
ПРЕДПАЗНИ КЛАПАНИ ПО ОСНОВНО И СПОМАГАТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ НА 5 И 6 БЛОК НА АЕЦ
КОЗЛОДУЙ ПРЕЗ 2022, 2023, 2024 И 2025 ГОДИНА**

Обособена позиция 2

№	ВИД ДЕЙНОСТ	Стойност без ДДС
2.1. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ В ПЕРИОДА НА ПГР2022, ПГР2023, ПГР2024 И ПГР2025 НА 5-ТИ И 6-ТИ ЕНЕРГИЕН БЛОК		
2.1.1	Подмяна на импулсни клапани на парогенераторите 5,6ТХ53,54,63,64,73,74,83,84S01 ИП т.2.022.1 Виж №20.ЕП-2.ТЗ.626	

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 ОБЕМ ДЕЙНОСТИ ПО ПОДМЯНА НА ПОМПИ, РЕГУЛАТОРИ, АРМАТУРИ И ИМПУЛСНИ ПРЕДПАЗНИ КЛАПАНИ ПО ОСНОВНО И СПОМАГАТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ НА 5 и 6 БЛОК НА АЕЦ КОЗЛОДУЙ ПРЕЗ 2022, 2023, 2024 И 2025 ГОДИНА					
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2					
№	ВИДОВЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед. Цена	Обща Цена
2.1.	ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ В ПЕРИОДИТЕ ЗА ПГР2022, ПГР2023, ПГР2024 И ПГР2025 НА 5-ти И 6-ти ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ				
2.1.1	Подмяна на импулсни клапани на парогенераторите 5,6ТХ53,54,63,64,73,74,83,84S01				
2.1.1.1	ИП т.2.022.1 Виж ТЗ №20.ЕП-2.ТЗ.626				
2.1.1.1.1	Монтаж				
<i>Забележка: Количествените сметки са за 1 бр.</i>					
2.1.1.1.1.1	Демонтаж на КИП БЧ	бр	1		
2.1.1.1.1.2	Демонтаж топлоизолация и ламаринена обшивка	бр	1		
2.1.1.1.1.3	Транспортиране на импулсните клапани до площадката	бр	1		
2.1.1.1.1.4	Демонтаж на старите импулсни кларани	бр	1		
2.1.1.1.1.5	Транспорт до депо на старите	бр	1		
2.1.1.1.1.6	Монтаж на новите импулсни клапани с частична реконструкция на тръбопроводите	бр	1		
2.1.1.1.1.7	Подвързване на КИП и БЧ	бр	1		
2.1.1.1.1.8	Наладка	бр	1		
2.1.1.1.1.9	Възстановяване топлоизолацията и ламаринената обшивка	бр	1		
2.1.1.1.1.10	Металоконтрол	бр	1		
2.1.1.1.1.11	Изработка на екзекутивна конструктивна документация	бр	1		
2.1.1.1.1.12	Изработване на технология по заваряване	бр	1		
2.1.1.1.1.13	Почиване на работното място	ч.ч.	10		
	Общо за 1бр.:				
	Непредвидени разходи 10%:				
	Общо за 16 бр. по т.2.1.1.1:				
2.1.1.2	Доставка				
2.1.1.2.1	Доставка на 16 броя импулсни предпазни клапани за парогенераторите за технологични позиции 5,6ТХ53,54,63,64,73,74,83,84S01 съответстващи на техническите изисквания заложени в техническо задание №20.ЕП-2.ТЗ.626 - Приложение №2.2	бр.	16		
	Общо по т.2.1.1.:				