



”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

България, 3321 гр. Козлодуй тел: 359 973 7 35 30, факс: 359 973 7 60 27

О Б Я В Л Е Н И Е

За участие в конкурс по оферти за

“Реконструкция на релсов път на 16 тонен мостов кран в Хранилище за отработено гориво (ХОГ)”

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл.2, ал.1, т.1 от НВМОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

1.	Технически характеристики:	Обема на дейностите -съгласно Количествена сметка:
2.	Количество или обем:	Съгласно Количествена сметка:
3.	Срок за изпълнение:	В работни дни (след даване фронт за работа).
4.	Гаранционен срок:	Гаранционните срокове за СМР не могат да бъдат по-малки от посочените в Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти
5.	Условие за изпълнение:	След осигуряване достъп до площадката на обекта
6.	Предлагана цена:	Участникът посочва единични цени за всяка позиция от приложената Количествена сметка и обща цена за изпълнение на поръчката, но не включва ДДС.
7.	Начин на плащане:	Възложителят заплаща цената чрез банков превод в срок до 15 работни дни, срещу Протокол за установяване на натурални видове СМР и оригинална фактура.
8.	Документи, съпровождащи стоката и необходими за провеждане на входящ контрол	- Декларация за съответствие на материалите съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти(ДВ бр.106/2006г.) и е част от отчетната документация.
9.	Срок на валидност на офертата:	90 дни от датата на подаване на офертата

10.	Критерии за оценка на офертите:	<p>Икономически най-изгодна оферта съгласно стандартизирана методика, публикувана в Internet на адрес www.kznpp.org Актуално Обществени поръчки при следните показатели:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Показатели за Техническа оценка: <ul style="list-style-type: none"> - Пригодност и съответствие на разработената от участника Работна програма за изпълнение на дейностите в съответствие с изискванията на работния проект и Количествено- стойностната сметка- Кт = 0.10 - Вид и характеристики на предлаганите за изпълнение материали- Кт = 0.10 - срок и график за изпълнение- Кт = 0.20 - Гаранционен срок- Кт = 0.10 • Показатели за финансова оценка: <ul style="list-style-type: none"> - Цена- Кт = 0.50
11.	Съдържание на офертата:	<p>Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени; 2. Документи удостоверяващи вписване в Централния професионален регистър на строителя; 3. Валидна застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ; 4. Референции; 5. Информационен лист, съдържащ следното: Банкови реквизити, Точен адрес, Идентификационен номер по ЗДДС, Телефон, факс и лице за контакти; 6. Работна програма за изпълнение на дейностите, свързани с ремонта на обекта; 7. Срок за изпълнение, график за изпълнение и Гаранционен срок; 8. Валидност на офертата; 9. Вид и характеристики на предлаганите за използване материали, детайли и оборудване; 10. Попълнена Количествено-стойностна сметка и Ценови показатели; 11. Обща цена без ДДС; 12. Условие на плащане – след извършване на услугата.

12.	Място и начин на представяне на офертата:	Лично, чрез препоръчана поща или чрез куриер на адрес: 3321 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Централно Деловодство в запечатан плик с надпис "За конкурс по оферти №17322 с предмет: "Реконструкция на релсов път на 16 тонен мостов кран в Хранилище за отработено гориво (ХОГ)" и име, адрес и телефон на участника и лице за контакт
13.	Срок за представяне на офертите:	до 16:00 ч. на 05.01.2010г.
14.	Лице за контакт и допълнителна информация	Стилиян Димитров Специалист "Договори" тел: +359 973 7 25 67 факс: +359 973 7 60 27 e-mail: SBDimitrov@npp.bg

В Очакване на Вашето предложение.

С поздрав

Георги Кирков

Директор Дирекция „Финанси и бюджет“

Обект:" АЕЦ-Козлодуй "-"Реконструкция на релсов път на 16 тонен мостов кран в ХОГ"- т.3.
ИП

част: Машинно-технологична

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование	Мярка	Кол.	Ед.цена	Стойност
I. Доставка					
1	Доставка на скрепителен възел по чертеж СК19-01.00.00-0 включително: Заваряем скрепителен възел GANTREX CLIP 22/200-2бр.и Траверса 400/180/16 - 1бр.	бр.	184		
2	Доставка на шпилки и скрепителни елементи.	бр.	368		
3	Доставка на линеал за ХСК-MR54	бр	2		
4	Доставка на линеал за ХСКМ-121	бр.	2		
5	Достанка на гумен тампон за буфер комплект с болт и гайка.	бр	4		
6	Доставка на заземителна скоба от шина 40x4мм поцинкована	бр.	12.000		
7	Доставка на несвиващ специализиран бетон за заливка FIX-010 GANTREX	м3	4.25		
8	Доставка на заземителна шина 40x4мм поцинкована L=6м	бр	1		
9	Доставка на планки за нивелиране стоманени Лт2, Лт3 и Лт5 парчета	к-т	1		
10	Доставка на фиксиращ разтвор за лепящи анкери HILTI HIT-RE 500	бр	20		
11	Доставка на лента гумирана МК6-RF PAD МК6, ленти по 12м.	бр	12		
II. Демонтажни работи					
12	Демонтаж на релсов път, с релса КР-80, на височина 10м.	м	144		
13	Демонтаж на линеали за изключватели	бр	2		
14	Почистване на подкранов път	м2	80		

№	Наименование	Мярка	Кол.	Ед.цена	Стойност
III. Монтаж					
15	Залепване на анкери със смола HILTI	бр	384		
16	Нивелиране на траверси с подложки на височина до 10м	бр	184		
17	Направа на тънка заливка от несвиващ специализиран бетон FIX-010 GANTREX, с подготовка на повърхността, кофраж с дължина 144м, ширина 550мм	м3	4.25		
18	Заваряване, изрязване и шмиргеловане на шпилки към анкерирани траверси	бр	384		
19	Монтаж на релсов път, със заварка на елементи към анкерирани планки, свързки за релси.	м	144		
20	Прецизно нивелиране и реглаж на кранова релса.	м	144		
21	Монтаж на линеали за крайни изключватели, с анкери към бетонова греда, реглаж на линеалите.	бр	4		
22	Демонтаж на дървено трупче от буфери, пробиване на отвори M14, монтаж на гумен тампон	бр	4		
23	Поправка на заземителна инсталация и монтиране със заварка на заземителни скоби към релси	бр	16		
24	Геодезична снимка на нов релсов път	точки	72		
25	Контролно измерване на заземителна инсталация.	точки	4		
26	Пробно изпитване на релсов път след реконструкция, с претоварване 10%	бр.	1		
27	Антикорозионно покритие с обикновен грунд и боядисване на малобааритни детайли	м2	10		