

**ОБОБЩЕН СПИСЪК
НА ОБЕМИТЕ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО СПОМАГАТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ И СИСТЕМИ НА ЯДРЕНИ
ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ 5 И 6 ПО ВРЕМЕ И/ИЛИ СВЪРЗАНИ С ПЛАНОВИТЕ ГОДИШНИ РЕМОНТИ ПРЕЗ 2023
ГОДИНА**

№	ВИД ДЕЙНОСТ	Стойност без ДДС
1.	ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2023 на 5 блок	
1.1	Ремонт (подмяна) на участъци от ламаринена обшивка на пода на кота 13.20 в района на 5TL01 на 5XA, грундиране и боядисване с епоксидна боя.	
1.2	Изработка и монтаж на дренажни капаци в пом.5A414/2A на дренажни каналки	
1.3	Подмяна на дефектирани участъци от тръбопроводи ВОИ, отоплителни тела и възстановяване на ВОИ в пом. 5Э1601, 5ЭК1603, 5ЭК1604, 5ЭК1605, 5ЭК1606, 5ЭК1608, 5ЭК1609/1, 5ЭК1609/2, 5ЭК1609/3, 5ЭК1609/4 и 5ЭК1609/5.	
1.4	Изграждане на спомагателни съоръжения, обезпечавщи демонтажа/монтажа на електродвигатели (с технологични позиции 5RT41,42,43D01-D). Реконструкция на стенд, следящ налягане на помпи с технологични позиции 5RT41,42,43D01.	
1.5	Подмяна тръбопровод 5UL в границите от общия напор на 5UL10D08,09 до 5UL10S02 на кота -3,60.	
1.6	Подмяна на резервоари 5VQ11,13B01	
1.7	Реконструкция на греда, обезпечавща демонтажа/монтажа на електродвигатели на ▼19,34 от X3 на 5ЕБ.	
1.8	Подмяна на арматури с изтекъл ресурс в МЗ 5-ти блок: 5VC21,22S11, 5RC20S01; 5SA20S01; 5VB73S01; 5VC41S07; 5VB53S02	
2.	ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2023 на 6 блок	
2.1	Монтаж въздушник по система 6VF60 на изход от въздухоохладителна група 6TL05W13; 6TL05W14; 6TL05W15; 6TL05W16 на вентилационна система 6TL05D03. TP2245	
2.2	Изработка и монтаж на дренажни капаци в пом.6A414/2A на дренажни каналки	
2.3	Подмяна на компроментирани тръбопроводи по VB и VC в МЗ 6-ти блок 1. Тръбопроводи пред 6UM40S01,04, Ø219, кота 11,70, ред Б, ос 3÷81. 2. Подмяна участък от тръбопровод Ø89 от 6VC53S13 до 6VC53S12. 3. Тръбопроводи Ø57 след 6VB91S06,07 около 2,5м	
3.	ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПЕРИОДИТЕ НА ПГР-2023 на 5 и 6 блок	
3.1	Подмяна на дефектирани участъци от тръбопроводи и отоплителни радиатори на ВОИ в пом. AC001, AC101, AC201, AC202, AC207/1, AC207/2, AC208, AC209, AC301, AC302, AC401 и AC402.	
3.2	Подмяна на дефектирани участъци от UM тръбопровод от ревизионна шахта №69 (Камера №9) до пом. СЛ РСПБ012.	
3.3	Подмяна на дефектирани участъци от тръбопроводи и разпределителен колектор на ВОИ в пом. POC201, POC201A, POC202, POC203, POC204, POC204A, POC205, POC206, POC207 и POC212.	

3.4	Подмяна на дефектирани участъци от канализационен тръбопровод GH02 между шахти №Ш531, Ш537, Ш539 и Ш542.	
3.5	Монтиране на стоманени фланцеви арматури Ду 150 с електропривод за инсталация за обработка на вода към брызгални басейни - VB68-79S03,04,05,06	
3.6	Почистване на водо-водните охладители 6UA24W01, 02 в "Азотна станция"	
3.7	Подмяна на тръбопровод за технологичен въздух в ХВО-2 от пом.ХВ114/2 до пом.ХВ118	
3.8	Ремонт на 2 броя реактор-утаители в ХВО-2	
3.9	Почистване резервоари на каломасло-уловителя ZL11B01 и ZL12B01	
3.10	Ремонт резервен ротор на възбудител тип БВД-4600-1500-У	
		Общо: