

"АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД, гр. Козлодуй
Цех ХТС и СК

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Рехабилитация и ремонт на хидроизолационно покритие на защитния бетон на купола и дилатационни фуги от кота +61,00 м. до кота +66,55 м. на РО, 5 и 6 блок на АЕЦ "Козлодуй", почистване и боядисване на капаци на куполни и цилиндрични снопове

Поз. №	Вид дейност	Мярка	К-во
1	2	3	4
Ремонт на хидроизолация и дилатационни фуги на купола			
1	Почистване на защитния бетон на купола от компроентираното хидроизолационно покритие чрез хидробластиране	м ²	2600
2	Обработка и полагане на изолационна суспензия "KÖSTER NB I" (сива) - 2 ръце или еквивалентен по технология на полагане и обработка материал	м ²	2600
3	Почистване и хидробластиране на дилатационните фуги на защитния бетон на купола	м'	950
4	Доставка и монтаж микропоресто въже с диаметър 1,25 от ширината на фугата	м'	950
5	Полагане на тиксотропен полиуретанов фугопълнител ХИПЕРСИЛ 25ЛМ (сив) или друг еквивалентен на него материал в дилатационните фуги на защитния бетон на купола	м'	950
Боядисване капаци и анкерни плочи на куполни снопове			
6	Почистване на метални повърхности (машинно с ъглошлайф и с телени четки)	м ²	1568
7	Нанасяне на хлоркаучуков антикорозионен грунд (сив)	м ²	1960
8	Боядисване на метални повърхности с боя (сива)	м ²	1960
9	Възстановяване на надписите по капаци (в първоначалния им вид)	бр.	144
Боядисване капаци на цилиндрични снопове			
10	Почистване на метални повърхности-машинно с ъглошлайф	м ²	816

11	Нанасяне на хлоркаучуков антикорозионен грунд (сив)	м ²	960
12	Боядисване на метални повърхности с боя (сива)	м ²	960
13	Възстановяване на надписите по капаците (в първоначалния им вид)	бр.	96
14	Почистване, натоварване и извозване на отпадъци	м ³	4
15	Монтаж и демонтаж на мобилно скеле с височина до 4 м.	м ²	400

Заличено на основание ЗЗЛД