



**“АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ” АД**

**гр. Козлодуй**

☎ 0973/8-00-18 Факс: 0973/ 8-07-36 E-mail: aeg@aeg-bg.com [www.aeg-bg.com](http://www.aeg-bg.com)



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
ISO 45001:2018  
www.tuv.com  
D 910247894



Пазарна консултация №49388

с предмет “Доставка и монтаж на линзови компенсатори 5,6VCS към 5,6SD11,12,13 и 5,6RN”

от

/„Атоменергоремонт“ АД, ЕИК BG 106530686, гр.Козлодуй п.к.3321, тел.: 0973/7-28 -10, E-mail: aeg@aeg-bg.com ,

Лице за контакт: Бойко Титрийски - Р-л н-с „Ремонт“/

**1. Обща цена: 13 230 279,81 (Тринадесет милиона двеста и тридесет хиляди двеста седемдесет и девет лева и осемдесет и една стотинки) лева без ДДС**

| 1.    | Доставка, ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ НА ЛИНЗОВИТЕ КОМПЕНСАТОРИ ПО СИСТЕМА 5,6VCS И СИСТЕМА 5,6RN  | мярка | К-во | Ед.цена, в лева без ДДС | Общ ценова, в лева без ДДС |
|-------|--|-------|------|-------------------------|----------------------------|
| 1.1.  | ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ППР НА 5-ти И 6-ти ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ  |       |      |                         |                            |
| 1.1.1 | Доставка, монтаж на съществуващи и монтаж на новите трилинзови компенсатори Ду 2000 - 48бр. по циркуляционна вода към кондензаторите 5,6SD11,12,13от 5,6ЕБ |       |      |                         |                            |
|       | ОБЩО за 6 бр. кондензатор I-ва и II-ра половина (трилинзови компенсатори Ду 2000- 48бр) по т.1.1.1...:   | бр.   | 6    | <b>1078630,01</b>       | <b>6471780,06</b>          |

|       |   |     |    |           |           |
|-------|---|-----|----|-----------|-----------|
| 1.1.2 | Доставка, демонтаж на съществуващи и монтаж на новите блокове двулинзови компенсатори Ду 800 - 2бр. (състоящ се от 4бр. - двулинзови компенсатори Ду 800 с дренаж) парootбор ниско налягане по система RN от 5,6ЕБ  | бр. | 2  | 171757,84 | 34315,68  |
| 1.1.3 | ОБЩО за блокове двулинзови компенсатори Ду 800 -2бр.(състоящ се от 4бр. - двулинзови компенсатори Ду 800 с, дренаж) по т.1.1.2.:<br>Доставка, демонтаж на съществуващи и монтаж на новия трилинзов компенсатор Ду 800 - 2бр. с дренаж, на парootбор ниско налягане по система RN от 5,6ЕБ.  |     |    |           |           |
| 1.1.4 | ОБЩО за трилинзов комненсатор Ду 800 - 2бр. по т.1.1.3.:<br>Доставка, демонтаж на съществуващи и монтаж на новите блокове двулинзов комненсатор Ду 1000 - 14бр. (състоящ се от 28бр. - двулинзови компенсатори Ду 1000 с дренаж) парootбор ниско налягане по система RN от 5,6ЕБ.   | бр. | 2  | 134991,68 | 26983,36  |
| 1.1.5 | ОБЩО за блокове двулинзов компенсатор Ду 1000 - 14бр. ( състоящ се от 28бр. - двулинзови компенсатори Ду 1000 с дренаж) по т.1.1.4.:<br>Доставка, демонтаж на съществуващи и монтаж на новите блокове двулинзов компенсатор Ду 1000 - 12бр. ( състоящ се от 28бр. - двулинзови компенсатори Ду 1000 без дренаж) парootбор ниско налягане по система RN от 5,6ЕБ | бр. | 14 | 194970,86 | 272992,04 |
| 1.1.6 | ОБЩО за блокове двулинзов компенсатор Ду 1000 - 12бр (състоящ се от 24бр. - двулинзови компенсатори Ду 1000 без дренаж) по т.1.1.5.:<br>Доставка, демонтаж на съществуващи и монтаж на новия двулинзов компенсатор Ду 1000 - 2бр. с дренаж, парootбор ниско налягане по система RN от 5,6ЕБ.  | бр. | 12 | 159101,01 | 190912,12 |
| 1.1.7 | ОБЩО за двулинзов компенсатор Ду 1000-2бр. с дренаж-2бр. по т.1.1.6.:<br>Доставка, демонтаж на съществуващи и монтаж на новите блокове трилинзов компенсатор Ду 1200 - 5бр. (състоящ се от 10бр. -трилинзови компенсатори Ду 1200 с дренаж/5ЕБ-4бр. и 6ЕБ-бр./) парootбор ниско налягане по система RN от 5,6ЕБ.  | бр. | 2  | 130399,25 | 26093,50  |

|  |   |     |   |           |            |
|--|---|-----|---|-----------|------------|
|  | ОБЩО за блокове трилинзов компенсатор Ду 1200 - 5бр. ( състоящ се от 10бр. - трилинзови компенсатори Ду 1200 с дренаж /5ЕБ-4бр. н 6ЕБ-6бр./) по т.1.1.7.: | бр. | 5 | 249079,61 | 124598,05  |
|  | <b>ОБЩО ЗА ДОСТАВКА, ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ(в лева без ДДС):</b>   |     |   |           | 1323079,81 |


2. Срок за изпълнение: 5 години

3. Приложение: Подробна информация за предлаганото оборудване, съгласно приложеното техническо задание.

Заличено на  
основание ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР





Пазарна консултация №49388

с предмет “Доставка и монтаж на линзови компенсатори 5,6VC към 5,6SD11,12,13 и 5,6RH”

**Подробна информация за предлаганото оборудване, съгласно приложеното техническо задание**

| №  | Наименование                           | Описание и технически характеристики на предлаганото изделие                                       |
|----|--|--|
| 1. | Трилинзов компенсатор Ду 2000          | Присъединяване към тръбопровод с диаметър ф2040x14 от Стомана Ст3сп5, L=2020mm<br>ОСТ 34-10-571-93 |
| 2. | Двулинзов компенсатор Ду 800 с дренаж  | Присъединяване към тръбопровод с диаметър ф820x9 от Стомана Ст.20, L=428mm<br>ОСТ 34-10-570-93     |
| 3. | Трилинзов компенсатор Ду 800 с дренаж  | Присъединяване към тръбопровод с диаметър ф820x9 от Стомана Ст.20, L=492mm<br>ОСТ 34-10-571-93     |
| 4. | Двулинзов компенсатор Ду 1000 с дренаж | Присъединяване към тръбопровод с диаметър ф1020x10 от Стомана Ст.20, L=528mm<br>ОСТ 34-10-570-93   |
| 5. | Двулинзов компенсатор Ду 1000          | Присъединяване към тръбопровод с диаметър ф1020x10 от Стомана Ст.20, L=528mm<br>ОСТ 34-10-570-93   |
| 6. | Трилинзов компенсатор Ду 1200 с дренаж | Присъединяване към тръбопровод с диаметър ф1220x11 от Стомана Ст.20, L=592mm<br>ОСТ 34-10-571-93   |

Заличено на основание ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

