



”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

България, 3321 гр. Козлодуй тел: 359 973 7 35 30, факс: 359 973 7 60 27

О Б Я В Л Е Н И Е

За участие в конкурс по оферти за
“Санитарне административна сграда ХССОЯГ”

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл.2, ал.1, т.1 от НВМОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

1.	Технически характеристики:	Обема на дейностите -съгласно Количествени сметки- 12 л.:
2.	Количество или обем:	Съгласно Количествени сметки: част СК, АС, ВиК: Топлофикационен канал стр.част и ВП -5л.; част ОВК – доставки -1 л.; част ОВК-СМР-2 л. и част Електрическа -4л.:
3.	Срок за изпълнение:	В работни дни (след даване фронт за работа).
4.	Гаранционен срок:	Гаранционните срокове за СМР не могат да бъдат по-малки от посочените в Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
5.	Условие за изпълнение:	След осигуряване достъп до площадката на обекта.
6.	Предлагана цена:	Участникът посочва единични цени за всяка позиция от приложените Количествени сметки и обща цена за изпълнение на поръчката, но не включва ДДС.
7.	Начин на плащане:	Възложителят заплаща цената чрез банков превод в срок до 15 работни дни, срещу Протокол за установяване на натурални видове СМР и оригинална фактура.
8.	Документи, съпровождащи стоката и необходими за провеждане на входящ контрол	- Декларация за съответствие на материалите съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти(ДВ бр.106/2006г.) и е част от отчетната документация.

9.	Срок на валидност на офертата:	90 дни от датата на подаване на офертата.
10.	Критерии за оценка на офертите:	<p>Икономически най-изгодна оферта съгласно стандартизирана методика, публикувана в Internet на адрес www.kznpp.org/Актуално/Обществени поръчки при следните показатели:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Показатели за Техническа оценка: <ul style="list-style-type: none"> - Вид и характеристики на предлаганите за изпълнение материали и оборудване- Кт = 0.20 - Работна програма със срок и график за изпълнение- Кт = 0.25 - Гаранционен срок- Кт = 0.05 • Показатели за оценка на предлаганата цена: <ul style="list-style-type: none"> - Цена- Кт = 0.50
11.	Съдържание на офертата:	<p>Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени; 2. Документи удостоверяващи вписване в Централния професионален регистър на строителя; 3. Валидна застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ; 4. Референции; 5. Информационен лист, съдържащ следното: Банкови реквизити, Точен адрес, Идентификационен номер по ЗДДС, Телефон, факс и лице за контакти; 6. Работна програма за изпълнение на дейностите; 7. Срок за изпълнение, график за изпълнение и Гаранционен срок; 8. Валидност на офертата;

		<p>9. Вид и характеристики на предлаганите за използване материали, детайли и оборудване:</p> <p>10. Попълнени Количествено-стойностни сметки и Ценови показатели;</p> <p>11. Обща цена без ДДС;</p> <p>12. Условие на плащане – след извършване на услугата.</p>
12.	Място и начин на представяне на офертата:	<p>Лично, чрез препоръчана поща или чрез куриер на адрес:</p> <p>3321 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД</p> <p>Централно Деловодство в запечатан плик с надпис "За конкурс по оферти №19584 с предмет: "Саниране административна сграда ХССОЯГ" и име, адрес и телефон на участника и лице за контакт</p>
13.	Срок за представяне на офертите:	до 16:00 ч. на 15.04.2011г.
14.	Лице за контакт и допълнителна информация	<p>Румяна Борисова</p> <p>Гл.Експерт "Договори"</p> <p>тел: +359 973 7 36 66</p> <p>факс: +359 973 7 60 05</p> <p>e-mail: RBorisowa@npp.bg</p>

В Очакване на Вашето предложение.

С поздрав

Сийка Пенкова

Директор Дирекция "Икономика и Финанси"

Обект : "Саниране административна сграда на ХССОЯГ"

Части:СК, АС , ВиК , Топлофикационен канал стр.част и ВП

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Видове СМР	ед.м	к-во	ед.цена	стойност
1	2	3	4	5	6
	Демонтажни работи				
1	Демонтаж дървени подови первази	м.л.	30		
2	Демонтаж настилка от балатум	м2	44		
3	Ръчно къртене саморазливен под	м2	80		
4	Изваждане на врати от зид всички видове	бр.	21		
5	Демонтаж стоманени решетки от прозорци	бр.	8		
6	Изваждане прозорци от зид-всички видове	бр.	8		
7	Демонтаж дървени преградни стени	м2	17		
8	Демонтаж метална преградна стена	кг.	900		
9	Демонтаж окачен таван тип"Хънтър Дъглас"	м2	100		
10	Демонтаж метални рафтове	м2	30		
11	Ръчно разбиване тухлен зид	м3	4		
12	Ръчно къртене стара фаянсова облицовка	м2	63		
13	Ръчно разбиване бетонов под	м3	9		
14	Ръчно разбиване замазка 4 см.	м2	45		
15	Очукване стара боя и шпакловка	м2	180		
16	Ръчно разбиване настилка от теракот	м2	7		
17	Ръчно натоварване метални отпадъци на транспорт и превоз до склад на възложителя	кг.	4800		
18	Ръчно натоварване строителни отпадъци на ръчна количка и превоз на 20м.	м3	33		
19	Ръчно натоварване строителни отпадъци на транспорт и превоз на 22.5 км.	м3	33		
	Нови работи				
20	Направа изравнителна бетонова настилка 10 см. от бетон В15	м2	160		
21	Тухлена зидария 25 см. от тухли четворки	м3	8		
22	Тухлена зидария 12 см. от тухли четворки	м2	36		
23	Варова мазилка по тухлен зид	м2	60		
24	Доставка и монтаж на PVC прозорци петкамерен профил с 30% отваряемост комплект с комарници и алуминиеви подпрозоречни поли 19 см.	м2	44		
25	Доставка и монтаж на външна алуминиева врата 90/200 профил с прекъснат термомост с 1/2 термопанел	бр.	2		
26	Доставка и монтаж на алуминиеви врати с ПДЧ пълнеж 80/200	бр.	4		
27	Доставка и монтаж на алуминиеви врати с ПДЧ пълнеж 70/200	бр.	11		
28	Доставка и монтаж на алуминиеви врати с PVC пълнеж 700/200	бр.	4		
29	Доставка и монтаж на пожароустойчива метална врата 90/200 с пожароустойчивост 60 мин.	бр.	1		
30	Направа предстенна обшивка от гипскартон на конструкция	м2	370		
31	Направа предстенна обшивка от гипскартон на конструкция с изолация от минерална вата 5 см.	м2	40		
32	Направа щендерна стена 15 см.с двупластова обшивка от гипскартон и топлоизолация от мин.вата 5 см.	м2	72		


1	2	3	4	5	6
33	Направа щендерна стена 7.5см. от пожароустойчив гипскартон GKF и топлоизолация от мин.вата 5 см.	м2	15		
34	Направа изравнителна циментова замазка 2 см.	м2	130		
35	Направа изравнителна циментова замазка 4 см.	м2	110		
36	Направа гипсова шпакловка по стени	м2	240		
37	Направа фаянсова облицовка по стени	м2	75		
38	Направа окачен таван тип "Армстронг" 60/60 см.	м2	140		
39	Направа окачен таван тип "Армстронг" 60/60 см.с изолация от мин.вата 5 см.	м2	50		
40	Боядисване с бл.боя по метални повърхности двукратно	м2	20		
41	Боядисване с латекс по стени трикратно	м2	700		
42	Направа настилка от гранитогрес	м2	240		
43	Доставка и монтаж на парапет "Инокс"	м.л.	4		
44	Доставка и монтаж на PVC подови первази	м.л.	210		
45	Доставка и монтаж на вътрешни алуминиеви щори	м2	44		
46	Доставка и монтаж на стоманени предпазни решетки за прозорци прахово боядисани	м2	44		
47	Направа и монтаж на козирка над вход от поликарбонат и мет.к-ция с р-ри 2.0/1.2 м.	бр.	2		
48	Доставка и монтаж на пожарогасител прахов ABC-6 кг.със стойка	бр.	3		
49	Доставка и монтаж на пожарогасител въглероден двуокис 5 кг.със стойка	бр.	3		
50	Доставка и монтаж на пожарогасител воден 9 л.със стойка	бр.	3		
51	Доставка и монтаж на указателни табели "Пожарогасител"	бр.	3		
	Ремонт покрив				
52	Демонтаж пола от поцинкована ламарина по бордове покрив	м2	31		
53	Демонтаж стара хидроизолация от три пласта воалит на битумно лепило	м2	162		
54	Демонтаж стара топлоизолация от EPS 5 см.	м2	144		
55	Ръчно къртене стара замазка за наклони	м2	144		
56	Ръчно къртене холкери 10/10 см.	м.л.	36		
57	Ръчно натоварване строителни отпадъци на транспорт и превоз на 22 км.	м3	20		
58	Кофраж за бетонов пояс покривен борд	м2	3		
59	Направа циментова замазка 5 см.за наклон	м2	150		
60	Направа топлоизолация по покрив от XPS 5 см на циментово лепило	м2	144		
61	Направа армирана циментова замазка 4см върху топлоизолация	м2	162		
62	Направа холкери 10/10 около борд покрив	м.л.	48		
63	Доставка и монтаж на PVC барбакани	бр.	3		
64	Грундиране с готов битумен грунд покрив и борд	м2	255		
65	Направа хидроизолация покрив по газопламъчен способ от един пласт подложна мембрана и един пласт мембрана с посипка 3.5 мм.	м2	255		
66	Заготовка и монтаж на пола от поцинкована ламарина за покривен борд	м2	32		
67	Превоз на цим.замазка на 10 км.	м3	15		
	Топлоизолация фасади				
68	Ръчно разбиване бетонов цокъл с деб. 7 см.	м2	7		
69	Демонтаж водосточно казанче от поцинкована ламарина	бр.	1		
70	Демонтаж водосточни тръби от поцинкована ламарина	м.л.	3		
71	Демонтаж барбакани от поцинкована ламарина	бр.	3		


1	2	3	4	5	6
72	Демонтаж климатик	бр.	1		
73	Очукване стара компрометирана мазилка	м2	100		
74	Направа топлоизолация от XPS 5 см по цокъл стена	м2	32		
75	Направа топлоизолация от EPS 5 см по стени	м2	230		
76	Направа топлоизолация от XPS 2см около врати и прозорци с ширина 15 см.	м.л.	105		
77	Доставка и монтаж на ъглов профил с мрежа	м.л.	72		
78	Доставка и монтаж на водооткапващ профил с мрежа	м.л.	40		
79	Грундиране стени със силиконов грунд	м2	250		
80	Направа облицовка от естествен камък по цокъл	м2	32		
81	Направа силиконова мазилка по стени	м2	250		
82	Доставка и монтаж на PVC водосточно казанче	бр.	3		
83	Доставка и монтаж на PVC улук	м.л.	12		
84	Доставка и монтаж на PVC водосточна тръба	м.л.	25		
85	Монтаж и демонтаж на тръбно фасадно скеле	м2	400		
	Топлофикационна камера и канал -строителна част				
86	Механизирано разбиване на асфалтобетонена настилка с деб. 20 см.	м3	8		
87	Разбиване бетонова настилка с деб 30 см.механизирано	м3	20		
88	Изкоп с багер земни почви при 1 ут. условие на отвал	м3	107		
89	Изкоп с багер земни почви при 1 ут. условие на транспорт	м3	58		
90	Изкоп ръчен в земни почви неукрепен при Н>2м.	м3	26		
91	Полагане подложен бетон В 7.5 под дъно камера	м3	5		
92	Котраж за стени с деб. До 15 см. за помпени станции със сечение до 10 м2 и с отвори	м2	60		
93	Изработка и монтаж армировка обикновена и средна сложност от 6 до 12 мм.от Ст АI	кг.	290		
94	Изработка и монтаж армировка обикновена и средна сложност от 10 до 14 мм. от Ст АIII	кг.	486		
95	Изработка и монтаж на закладни части с тегло до 5 кг.	кг.	10		
96	Полагане бетон В 20 за дъно стени и плоча топлофикационна камера	м3	8		
97	Изработка и монтаж метална стълба от Ст А1 ф 20	кг.	30		
98	Доставка и монтаж на чугунен капак ф 76 см.	бр.	1		
99	Доставка и монтаж на готови коритообразни елементи КЕ 60/45/300 см.	бр.	14		
100	Доставка и монтаж на готови капаци за КЕ	бр.	14		
101	Направа циментова замазка 1:2 по дъно шахта за наклон с дебелина от 3 до 10 см.	м2	4		
102	Направа циментова замазка 1:3 по покривна плоча шахта за наклон с дебелина от 3 до 10 см.	м2	4		
103	Обмазване стени и плоча шахта и КЕ с готов битумен грунд	м2	125		
104	Обмазване стени и плоча шахта с 2 пласта горещ битум	м2	37		
105	Разриване с булдозер за обратен насип с пробег до 40 м. при нормални условия	м3	141		
106	Уплътняване земни почви на пластове по 20 см. с пневматична трамбовка	м3	141		
107	Разриване ръчно земни почви	м3	7		
108	Уплътняване ръчно земни почви на пласт 20 см. с пневматична трамбовка	м3	7		
109	Направа основа от баластра	м3	30		
110	Полагане на бетон В30 за възстановяване на настилка	м3	27		
111	Неплътно укрепване и закрепване на изкопи с височина по голяма от 2м в земни почви	м2	36		
112	Превоз земни маси от машинен изкоп на 10км.	м3	48		

1	2	3	4	5	6
113	Механизирано натоварване строителни отпадъци на камион и превоз до депо на 22.5 км.	м3	37		
	В и К				
114	Демонтаж чугунено клекало	бр.	2		
115	Демонтаж тоалетно казанче	бр.	2		
116	Демонтаж порцеланова мивка	бр.	2		
117	Демонтаж канела 1/2"	бр.	2		
118	Демонтаж стара водопроводна инсталация 1/2 цола	м.л.	40		
119	Демонтаж стара канализация от PVC110мм	м.л.	9		
120	Демонтаж стара канализация от PVC50мм	м.л.	5		
121	Демонтаж подов сифон	бр.	2		
122	Направа водопровод от полипропиленови тръби ф 20	м.л.	25		
123	Направа водопровод от полипропиленови тръби ф 20 открито по стена изолирани	м.л.	60		
124	Доставка и монтаж на порцеланови мивки ср.формат	бр.	2		
125	Доставка и монтаж на смесителна батерия за мивка	бр.	2		
126	Направа канализация от PVC тръби ф110	м.л.	20		
127	Направа канализация от PVC тръби ф50	м.л.	15		
128	Направа пясъчна възглавница около тръби	м3	2		
129	Доставка и монтаж водомер ф 3/4"за студена вода	бр.	1		
130	Доставка и монтаж филтър за водомер ф 3/4"	бр.	1		
131	Доставка и монтаж на тоалетен моноблок	бр.	4		
132	Доставка и монтаж на кран спирателен 1/2 цола	бр.	4		
133	Доставка и монтаж на подов сифон рогов ф 50	бр.	3		
134	Доставка и монтаж на СК полипропилен ф20 с изпразнител	бр.	1		
135	Доставка и монтаж на СК полипропилен ф20	бр.	1		
	Външна канализация				
136	Ръчно разбиване бетон	м3	4		
137	Изкоп с багер земни почви при 1 утежнено условие на отвал	м3	30		
138	Ръчен изкоп в земни почви на отвал	м3	7		
139	Демонтаж бетонови капаци канал с размер 50/100см.	бр.	30		
140	Демонтаж каменинова тръба ф200	м.л.	15		
141	Направа канализация от PVCтръба ф200/6 мм.	м.л.	15		
142	Монтаж бетонови капаци с р-р 50/100см.	бр.	30		
143	Разриване земни маси с булдозер за обратен насип до 40м.	м3	37		
144	Уплътняване земни почви на пластове по 20 см.с ръчна пневматична трамбовка	м3	37		
	Вертикална планировка				
145	Демонтаж ел табло 60/60/140 см.	бр.	1		
146	Механизирано разбиване на бетонова настилка	м3	370		
147	Механизирано натоварване строителни отпадъци на транспорт и превоз на 22.5км.до депо	м3	590		
148	Машинен изкоп за бордюри на транспорт	м3	18		
149	Изкоп ръчен за бордюри	м3	8		
150	Тънък изкоп с багер за подравняване	м3	220		
151	Изкоп с багер за подпорна стена на транспорт	м3	24		
152	Ръчен изкоп на отвал за подпорна стена	м3	10		
153	Подложен бетон В7.5 за подпорна стена	м3	2		
154	Заготовка и монтаж армировка обикновена и средна сложност от 6 до 12 мм.от стомана АI	кг.	127		
155	Заготовка и монтаж армировка обикновена и средна сложност от 10 до 14 мм.от стомана АIII	кг.	390		
156	Кофраж за подпорна стена	м2	50		
157	Бетон В20 за подпорна стена	м3	13		
158	Направа обратен насип подп.стена	м3	12		
159	Доставка и монтаж пътни бордюри	м.л.	130		

1	2	3	4	5	6
160	Направа трошенокаменна настилка 40см.	м2	1030		
161	Направа настилка от асфалтобетон неплътна смес долен пласт 4 см.	т	102		
162	Направа настилка от асфалтобетон плътна смес горен пласт 4 см.	т	102		
163	Изсичане и изкореняване на храсти	м2	175		
164	Направа тротоар от бетонни плочи	м2	130		
165	Доставка и монтаж градински бордюри	м.л.	125		
166	Циментова замазка 4 см.за подпорна стена	м2	12		
167	Направа и монтаж метален парапет за подпорна стена	м.л.	14		
168	Механизирано натоварване хумус на транспорт и превоз на 12 км.	м3	80		
169	Ръчно разриване хумус	м3	80		
170	Затревяване площи с 80%оране.20%ръчно и торене с ам.селитра 20кг/декар	декар	0.25		
171	Доставка и монтаж на градински пейки	бр.	4		
172	Обозначаване на паркоместа	бр.	20		
173	Демонтаж превоз на 100м.и монтаж на бет.тетраподи и кубове	бр.	12		

Инвеститор АС част:


/ Ч.Иванов /



обект: "Саниране административна сграда на ХССОЯГ"


част: **ОВК** - доставки

КОЛИЧЕСТВЕНО – СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование	Мярка	Кол.	Ед.цена	Стойност
1	Доставка блокова абонатна станция комплект с ел. табло,регулираща и спирателна арматура,безшумна циркуляционна помпа,осезател за външна температура,автоматика,топломер,мембран ен разширителен съд 30л. мощност за отопление 35kw, мощност за битова вода 3kw	бр.	1		
2	Доставка на климатизатор сплит с-ма за стenen монтаж 9000BTU отопление и охлаждане.	бр.	4		
3	Доставка на климатизатор сплит с-ма за стenen монтаж 12000BTU отопление и охлаждане.	бр.	5		

Съставил:


/Димитър Миланов/


/Т. Бонкова/

обект: „Санитарне административна сграда на ХССОЯГ”


част: ОВК-СМР


КОЛИЧЕСТВЕНО – СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1	Доставка и монтаж на алум. радиатори с 20 глидера, с височина Н=500,	бр.	7		
2	Доставка и монтаж на алум. радиатори с 18 глидера, с височина Н=500,	бр.	2		
3	Доставка и монтаж на алум. радиатори с 16 глидера, с височина Н=500,	бр.	2		
4	Доставка и монтаж на алуминиеви радиатори с 15 глидера Н=500	бр	4		
5	Доставка и монтаж на алум. радиатори с 10 глидера, с височина Н=500,	бр.	2		
6	Доставка и монтаж на алум. лира за баня.	бр.	2		
7	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби с алум. вложка – ф18	м	650		
8	Доставка и монтаж на гофриран шлаух.	м	650		
9	Доставка и монтаж на водоразпределители с 22 извода комплект със спирателни вентили.	бр.	2		
10	Доставка и монтаж на адаптори за тръби с ал. вложка ф18.	бр.	76		
11	Доставка и монтаж на радиаторен вентил ½ с термоглава.	бр.	19		
12	Доставка и монтаж на радиаторен вентил ½ секретен.	бр	19		
13	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител ½ за ал. радиатори.	бр	19		
14	Доставка и монтаж на металоконструкции.	кг	70		
15	Доставка и монтаж на шибър стоманен с контрафланци и крепеж Ду50, Ру 2.5Мра	бр.	2		
16	Доставка и монтаж на предварително изолирани тръби Ду50 БДС EN253-Локстор- Дания	м	90		
17	Доставка и монтаж на предварително изолирано коляно Ду50, 90°- Локстор- Дания	бр.	10		
18	Зачистване на заваръчни шевове за контрол на тръба ф57.	бр.	25		
19	100% РГК на зав.съединения на тръба ф57	бр.	4		

№	Наименование	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
20	Двукратно грундиране и боядисване на зав. шевове.	м ²	5		
21	Хидравлична проба на тръбопровод ф57	м	90		
22	Монтаж на блокова абонатна станция комплект с ел. табло, мощност за отопление 35kw, мощност за битова вода 3kw	бр.	1		
23	Монтаж на климатизатор сплит с-ма за стенен монтаж 9000BTU отопление и охлаждане.	бр.	4		
24	Монтаж на климатизатор сплит с-ма за стенен монтаж 12000BTU отопление и охлаждане.	бр.	5		
25	Хидр. проба на отоплителна инсталация с 19бр. радиатори и БАС.	бр.	1		
26	Топла проба на отоплителна инсталация с 19бр. радиатори и БАС.	бр.	1		

Съставил:


/Димитър Миланов/


Т. Иванов

Част: Електрическа

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Видове работи	мярка	к-во	ед.цена	общо
I	Демонтажни работи				
1	Демонтаж осветителни тела	бр.	25		
2	Демонтаж на кабел 3x1.5 от скоби	м	130		
3	Демонтаж ел.табло от стена с размери 300/300мм	бр.	1		
II	Монтажни дейности				
4	Доставка и монтаж на табло тип апартаментно с монтирани в него следната апаратура: трифазен предпазител 80А - 1бр.; трифазен предпазител 50А - 1бр.; трифазен предпазител 35А - 1бр.; еднофазен предпазител 10А - 10бр.; еднофазен предпазител 10А с ДТЗ - 9бр.;	бр	1		
5	Доставка и монтаж на табло тип апартаментно с монтирани в него следната апаратура: трифазен предпазител 35А - 1бр.; еднофазен предпазител 10А - 5бр.; еднофазен предпазител 10А с ДТЗ - 5бр.	бр.	1		
6	Доставка и полагане по скоби на кабел СВВн/А 4x10мм ²	м	30		
7	Направа суха разделка до 10мм ²	бр.	2		
8	Подсъединяване на жила на кабели до 10мм ²	бр.	8		
9	Направа суха разделка до 2.5мм ²	бр.	317		
10	Направа и замазване на улей 2x2см	м	20		
11	Доставка и полагане в гофрирана тръба или панел канал на кабел СВВн 3x1.5мм ²	м	250		
12	Доставка и полагане в гофрирана тръба или панел канал на кабел СВВн 3x2.5мм ²	м	250		
13	Доставка и полагане в гофрирана тръба или панел канал на кабел СВВн 2x1.5мм ²	м	120		
14	Доставка и полагане на гофрирана тръба Ø 23	м	560		
15	Доставка и монтаж на панел канал с размери 20/10	м	40		
16	Доставка и монтаж на панел канал с размери 40/20	м	40		

№	Видове работи	мярка	к-во	ед.цена	общо
17	Доставка и монтаж на разклонителни кутии за скрит монтаж	бр.	61		
18	Доставка и монтаж на конзоли за кнауф	бр.	25		
19	Доставка и монтаж на конзоли	бр.	104		
20	Доставка и монтаж на ЛОТ 4x18 за вграждане в окачен таван	бр.	30		
21	Доставка и монтаж на ЛОТ 2x18 за монтаж на таван	бр.	14		
22	Доставка и монтаж на аплици IP44 за монтаж на стена	бр.	7		
23	Доставка и монтаж на аплици IP33 за монтаж на стена	бр.	3		
24	Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло с надпис "Посока"	бр.	5		
25	Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло с надпис "Изход"	бр.	1		
26	Доставка и монтаж контакт единичен тип "Шуко" за скрит монтаж	бр.	10		
27	Доставка и монтаж контакт двоен тип "Шуко" за скрит монтаж	бр.	34		
28	Доставка и монтаж ключ сериен за скрит монтаж	бр.	9		
29	Доставка и монтаж ключ единичен за скрит монтаж	бр.	3		
30	Доставка и монтаж ключ девиаторен за открит монтаж	бр.	4		
31	Надписване на ключове и контакти	бр.	60		
32	Направа и монтаж на дребна желязна конструкция	кг	100		
33	Миниизиране и двукратно боядисване на желязна конструкция	м ²	4		
34	Уплътняване с минерална вата на разстояния между газова тръби и кабели (по 50гр. На бр.)	бр.	20		
35	Доставка на газова тръба ¾"за преминаване на проводници през стена	м	4		
36	Направа на отвори ф20мм за преминаване на кабели през стена	бр.	20		
37	Уплътняване на отвори със сертифициран материал	бр.	20		
38	Направа на заземление от 4бр. колове Fe 63/63/6мм	к-кт	2		
39	Доставка и полагане на шина поцинкована Fe 40/4 в земен изкоп	м	15		
40	Направана земен изкоп 0.8/0.4м в почва трета категория за полагане на заземителна шина със зариване и трамбоване	м	15		
41	Прозвъняване и подсъединяване на жила до 2.5мм2	бр.	636		

№	Видове работи	мярка	к-во	ед.цена	общо
42	Доставка и изтегляне кабел UTP cat.5e 4x2xAWG 24 в PVC тр.ф16	м	400		
43	Доставка и полагане на гофрирана PVC тр.ф16 по стена	м	400		
44	Доставка и монтаж на кутия EV 30 чифта	бр.	2		
45	Доставка и монтаж на телефонна розетка за скрит монтаж тип RJ45 двойни.	бр.	22		
46	Доставка и монтаж на компютърна розетка скрит монтаж тип RJ45 двойни.	бр.	22		
47	Направана земен изкоп 0.8/0.4м в почва трета категория със зариване и трамбоване	м	215		
48	Направа на шахти 90/60см с капак	бр.	2		
49	Доставка и полагане на кабел СВВн/А 4x25 мм ² в изкоп	м	185		
50	Доставка и полагане на кабел СВВн/А 4x25 мм ² в тръба	м	15		
51	Доставка и полагане на кабел СВВн/А 4x25 мм ² по скоби на стена	м	20		
52	Суша разделка на кабел СВВн/А 4x25 мм ²	бр.	2		
53	Подсъединяване на жила 25мм ²	бр.	8		
54	Доставка и полагане на телефонен кабел ТПП30x2x0.5 в кабелен канал	м	985		
55	Разкапачване и закапачване на метална кабелна скара	м	985		
56	Доставка и полагане на телефонен кабел ТПП30x2x0.5 в тръба	м	15		
57	Доставка и монтаж на платка Z32 за телефонна централа Alkatel 4400	бр.	1		
58	Доставка и полагане на SM оптичен кабел 24 влакна в изкоп	м	165		
59	Доставка и полагане на SM оптичен кабел 24 влакна в тръба	м	15		
60	Доставка и полагане на SM оптичен кабел 24 по скоби на стена	м	20		
61	Доставка и монтаж на панел канал 20/10мм	м	50		
62	Доставка и полагане в кабелен канал на UTP кабел 2x4x0.5мм 24AWG cat 5e	м	300		
63	Доставка и монтаж на GBIC модули GLC-LH-SM	бр.	4		
64	Доставка и монтаж на мрежов комутатор Cisco WS-2960G -24TC	бр.	1		
65	Доставка и монтаж на комбинирана двойна /телефонна и компютърна/ стенна розетка за скрит монтаж	бр.	25		
66	Доставка и монтаж на парково осветително тяло с Na лампа 70W IP65	бр.	3		

№	Видове работи	мярка	к-во	ед.цена	общо
67	Доставка и монтаж на тристепенен стълб за парково осветление с Н=5.5м/Ø110-3м; Ø95-1.25м; Ø60-1.25м	бр.	3		
68	Минимизиране и двукратно боядисване на стълбчета за осветление	м	15		
69	Доставка и монтаж на защитно табло тип ЕКМ1271 в кухнята на стълб за осветление	бр.	3		
70	Доставка и полагане на СВВн 2x2.5мм ²	м	30		
71	Направа на суха разделка на кабел до 4жила	бр.	12		
72	Направа на изкоп 0.8/0.4 със зариване и трамбоване	м	30		
73	Доставка и полагане в изкоп на кабел СВВн/А 3x6мм ²	м	100		
74	Прозвъняване и подсъединяване на жиля до 6мм ²	бр.	26		
III	ПНР				
75	Измерване изолацията на кабели посредством мегер	бр.	3		
76	Проверка на връзка със заземиртелен контур до 30 точки	бр.	2		
77	Измерване на контур фаза- нула	бр.	44		
78	Наладка на ДТЗ	бр.	14		
79	Наладка на линия с автомат с ръчно управление	бр.	2		
80	Проверка на R _{изз} <10 ома	бр.	2		
		Всичко:			

Забележка: За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно"

Handwritten signatures and notes:
 1. К. С. С.
 2. В. М. М.
 3. В. П. П.