



# **”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй**

България, 3321 гр. Козлодуй тел: 359 973 7 35 30, факс: 359 973 7 60 27

## **О Б Я В Л Е Н И Е**

За участие в конкурс по оферти за

### **“Ремонт на Лавка за оперативен персонал в Стол на ЕП-2”**

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл.2, ал.2, т.1 от НВМОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

1.	<b>Технически характеристики:</b>	Обем на дейностите -съгласно приложени КСС – 3бр. – 6 стр.
2.	<b>Количество или обем:</b>	Съгласно приложени КСС – 3бр. – 6 стр.
3.	<b>Срок за изпълнение:</b>	В работни дни (след даване фронт за работа)
4.	<b>Гаранционен срок:</b>	Гаранционните срокове за СМР не могат да бъдат по-малки от посочените в Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работа, съоръжения и строителни обекти
5.	<b>Условие за изпълнение:</b>	След осигуряване достъп до площадката на обекта
6.	<b>Предлагана цена:</b>	Участникът посочва единични цени за всяка позиция от приложените КСС, както и обща цена за изпълнение на поръчката, но не включва ДДС.
7.	<b>Начин на плащане:</b>	Възложителят заплаща цената чрез банков превод в срок до 15 работни дни, срещу Протокол за установяване на натурални видове СМР и оригинална фактура.

8.	<b>Документи, съпровождащи стоката и необходими за провеждане на входящ контрол</b>	<p>- Декларация за съответствие на материалите съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (ДВ бр.106/2006г.) и е част от отчетната документация.</p> <p>- Декларации за произход на материалите и оборудването.</p>
9.	<b>Срок на валидност на офертата:</b>	90 дни от датата на подаване на офертата
10.	<b>Критерий за оценка на офертите:</b>	Икономически най - изгодна оферта съгласно стандартизирана методика, която може да намерите на адрес: <a href="http://www.kznpp.org/Актуално/Обществени поръчки">www.kznpp.org/Актуално/Обществени поръчки</a>
11.	<b>Съдържание на офертата:</b>	<p>Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;</li> <li>2. Документи удостоверяващи вписване в Централния професионален регистър на строителя;</li> <li>3. Валидна застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ;</li> <li>4. Референции;</li> <li>5. Информационен лист, съдържащ следното: Банкови реквизити, Точен адрес, Идентификационен номер по ЗДДС, Телефон, факс и лице за контакти;</li> <li>6. Работна програма за изпълнение на дейностите, в съответствие с изискванията на обявлението;</li> <li>7. Срок за изпълнение, график за изпълнение и Гаранционен срок;</li> <li>8. Валидност на офертата;</li> <li>9. Вид и характеристики на предлаганите за използване материали, детайли и оборудване;</li> <li>10. Попълнени Количествено-стойностни сметки и Ценови показатели;</li> <li>11. Обща цена без ДДС;</li> <li>12. Условие на плащане – след извършване на услугата;</li> </ol>

12	<b>Място и начин на представяне на офертата:</b>	<b>Лично, чрез препоръчана поща или чрез куриер на адрес:</b> 3321 “АЕЦ Козлодуй” ЕАД Централно Деловодство <b>в запечатан плик с надпис</b> “За конкурс по оферти № 19595 с предмет: <b>“Ремонт на Лавка за оперативен персонал в Стол на ЕП-2”</b> и име, адрес и телефон на участника и лице за контакт
13.	<b>Срок за представяне на офертите:</b>	до <b>16:00 ч.</b> на 19.04.2011г.
14.	<b>Лице за контакт и допълнителна информация</b>	Валентина Кръстева Специалист “Договори” тел: +359 973 7 32 51 факс: +359 973 7 60 06 <u>e-mail: VIKrasteva.@npp.bg</u>

В очакване на Вашето предложение,

С поздрав

**Сийка Пенкова**

**Директор Дирекция „Икономика и финанси”**

---



# АЕЦ Козлодуй"ЕАД, гр. Козлодуй

## УПРАВЛЕНИЕ "ДСД"

Обект: Ремонт на лавка за оперативен персонал на ЕП-2 на АЕЦ "Козлодуй" ЕАД

### КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСНА СМЕТКА

Помещения на кота +4.20 Част: Част Електро-

№	Наименование на видовете СМР	Мярка	Количество	Ед. цена /лв. Анализ	Общо /лв.
<b>Демонтажни дейности</b>					
1	Демонтаж на табло, стенно до 1м <sup>2</sup>	бр.	1		
2	Демонтаж от табло на автоматичен прекъсвач до 100А	бр.	7		
3	Демонтаж на луминисцентно осветително тяло 4x18w	бр.	14		
4	Демонтаж на осветително тяло тип "луна"	бр.	12		
5	Демонтаж на кабели до 16мм <sup>2</sup>	м	125		
6	Демонтаж на ключове и контакти, открит монтаж	бр.	8		
<b>Монтажни дейности</b>					
7	Доставка и монтаж в съществуващо табло на прекъсвач триполюсен с In 100А	бр.	1		
8	Доставка и монтаж в съществуващо табло на прекъсвач триполюсен с In 80А	бр.	1		
9	Доставка и монтаж в съществуващо табло на DIN шина	м	0.6		
10	Доставка и монтаж в съществуващо табло на прекъсвач двуполусен с In 25А и вградена ДТЗ 300mA	бр.	1		
11	Доставка и монтаж в съществуващо табло на прекъсвач еднополусен с In 25А	бр.	4		
12	Доставка и монтаж в съществуващо табло на прекъсвач еднополусен с In 16А	бр.	6		
13	Доставка и монтаж в съществуващо табло на прекъсвач двуполусен с In 10А с вградена ДТЗ 300 300mA	бр.	1		
14	Доставка и монтаж в съществуващо табло на прекъсвач еднополусен с In 10А	бр.	6		
15	Доставка и монтаж на контактор In 10А и бобина 220V	бр.	4		
16	Направа на пакети от проводник H07Z-K 1.5мм <sup>2</sup> с дължина 1м и 10бр. Жила	бр.	1		
17	Направа на пакети от проводник H07Z-K 2.5мм <sup>2</sup> с дължина 1м и 10бр. Жила	бр.	2		

№	Наименование на видовете СМР	Мярка	Количество	Ед. цена /лв. Анализ	Общо /лв.
18	Монтаж на табло до 1м <sup>2</sup> на стена	бр.	1		
19	Доставка и полагане по стена на неразпространяващ горенето PVC панел канал 140/60	м	6		
20	Доставка и полагане по стена на неразпространяващ горенето PVC панел канал 30/30	м	14		
21	Доставка и полагане по стена на неразпространяващ горенето PVC панел канал 20/20	м	45		
22	Доставка и полагане в циментова замазка на гръба газова 3/4"	м	27		
23	Доставка и полагане в панел канал на кабел СВВн/А 5x16мм <sup>2</sup>	м	6		
24	Доставка и полагане свободно над окачен таван на кабел СВВн/А 5x16мм <sup>2</sup>	м	5		
25	Доставка и полагане в панел канал на кабел СВВн/А 3x4мм <sup>2</sup>	м	20		
26	Доставка и полагане свободно над окачен таван на кабел СВВн/А 3x4мм <sup>2</sup>	м	55		
27	Доставка и полагане в панел канал на кабел СВВн/А 3x2.5мм <sup>2</sup>	м	55		
28	Доставка и полагане свободно над окачен таван на кабел СВТн 3x2.5мм <sup>2</sup>	м	80		
29	Доставка и полагане в газова тръба на кабел СВВн/А 3x2.5мм <sup>2</sup>	м	27		
30	Доставка и полагане в панел канал на кабел СВВн/А 3x1.5мм <sup>2</sup>	м	40		
31	Доставка и полагане свободно над окачен таван на кабел СВВн/А 3x1.5мм <sup>2</sup>	м	125		
32	Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 4x18W (за вграждане в окачен таван)	бр.	22		
33	Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло 2x8W, указващо посока	бр.	2		
34	Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло 2x8W, с надпис "Изход"	бр.	2		
35	Доставка и монтаж на контакт 25А монофазен за открит монтаж	бр.	3		
36	Доставка и монтаж на контакт двоен монофазен за открит монтаж	бр.	6		
37	Доставка и монтаж на контакт еденичен монофазен за открит монтаж	бр.	4		
38	Доставка и монтаж на контактна доза, открит монтаж, съдържаща: 1бр. троен контакт, 1 бр. телефонна и 1бр. компютърна розетки	бр.	1		
39	Доставка и монтаж ключ, обикновен, открит монтаж	бр.	4		
40	Доставка и монтаж кутия, разклонителна, открит монтаж	бр.	18		

№	Наименование на видовете СМР	Мярка	Количество	Ед. цена /лв. Анализ	Общо /лв.
41	Доставка и монтаж на гофрирана тръба, неразпространяваща горенето, 16/19	м	8		
42	Направа и монтаж на дребна желязна конструкция	кг	6		
43	Минизиране и двукратно боядисване на желязна конструкция	м <sup>2</sup>	6		
44	Доставка и монтаж на кабелна термосвиваема глава за кабел 5x16мм <sup>2</sup>	бр.	2		
45	Направа суха разделка на кабел 5x16мм <sup>2</sup>	бр.	2		
46	Направа суха разделка на кабел до 4 жила	бр.	80		
47	Прозвъняване и подсъединяване на кабелни жила до 2.5мм <sup>2</sup>	бр.	240		
48	Доставка, монтаж и надписване на кабелни марки	бр.	32		
<b>ПНР</b>					
49	Изпитване на котур "фаза/защитен проводник	бр.	14		
50	Изпитване кабели и апарати с U ном 1000V	бр.	6		
51	Изпитване на захранваща линия с автомат с ръчно управление	бр.	2		

**Забележка:** За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно"



# “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

## УПРАВЛЕНИЕ "ДСД"

Обект: Ремонт на лавка за оперативен персонал на ЕП-2 на АЕЦ "Козлодуй" ЕАД

### КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСНА СМЕТКА

Помещения на кота +4.20 Част: Архитектурно-строителна

№	Наименование на видовете СМР	Мярка	Количество	Ед. цена /лв. Анализ	Общо /лв.
1	2	3	4	5	6
<b>Лавка оперативен персонал- Зала</b>					
1	Демонтаж алуминиево преграждане	м <sup>2</sup>	70.40		
2	Демонтиране дъсчена обшивка по стени	м <sup>2</sup>	46.10		
3	Демонтиране ламперия със шкафове	м <sup>2</sup>	19.40		
4	Демонтаж радиаторни решетки	м <sup>2</sup>	11.80		
5	Демонтаж плот със шкаф 400/60/120см.	бр.	1.00		
6	Демонтаж на вътрешна алуминиева дограма	м <sup>2</sup>	18.00		
7	Демонтаж на ст.бетониви подпрозоречни плотове, d=8см.	м <sup>2</sup>	11.80		
8	Тънка мазилка по стени	м <sup>2</sup>	65.80		
9	Шпакловка по гладка мазилка с лепило на циментова основа с текстилна мрежа	м <sup>2</sup>	65.80		
10	Направа силиконова мазилка по стени	м <sup>2</sup>	65.80		
11	Боядисване с латекс (бял) двукратно по стени	м <sup>2</sup>	97.80		
12	Боядисване с латекс (бял) двукратно по таван над 4м.	м <sup>2</sup>	243.90		
13	Боядисване стени с латексова боя - бяла	м <sup>2</sup>	32.60		
14	Демонтаж на окачен таван	м <sup>2</sup>	121.10		
15	Доставка и монтаж на окачен таван от влагоустойчиви пана 600/600 (тип "Армстронг")	м <sup>2</sup>	121.10		
16	Демонтиране на компрометирана подова настилка от епоксидна смола	м <sup>2</sup>	41.80		
17	Изравнително саморазливно подово покритие с епоксидна смола 1 см. при ремонт	м <sup>2</sup>	41.80		
18	Монтаж на PVC настилка с полиуретаново покритие на рула, включително с подготовка на основата.	м <sup>2</sup>	121.10		
19	Изработка и монтаж на метална конструкция	кг.	88.80		
20	Доставка и монтаж на PVC первази	м'	33.00		
21	Доставка и монтаж плот за шубери PVC "Прозоречен перваз" -бял	м'	3.50		
22	Монтаж радиаторни решетки - с телена мрежа на квадратни отвори К10.	м <sup>2</sup>	11.80		
<b>Лавка оперативен персонал- Разливна</b>					
23	Демонтаж на окачен таван	м <sup>2</sup>	22.50		

24	Демонтиране облицовка от фаянсови плочи	м <sup>2</sup>	28.55		
25	Демонтаж дървен шубер - 200/1 20см.	бр.	1		
26	Демонтаж дървена врата 90/200	бр.	1		
27	Демонтаж радиаторни решетки	м <sup>2</sup>	2.80		
28	Направа вароциментова мазилка по стени	м <sup>2</sup>	28.55		
29	Фаянсва облицовка с лепило по стени - фуга 2мм.	м <sup>2</sup>	28.55		
30	Демонтаж на ст.бетониви подпрозоречни плотове, d=8см.	м <sup>2</sup>	2.80		
31	Боядисване с латекс (бял) двукратно по стени до 4м.	м <sup>2</sup>	47.41		
32	Боядисване с латекс (бял) двукратно по таван над 4м.	м <sup>2</sup>	40.60		
33	Доставка и монтаж на алуминиева врата 90/200	бр.	1		
34	Доставка и монтаж на шубер PVC -140/120см.	бр.	1		
35	Блажна боя по стоманна дограма	м <sup>2</sup>	14.80		
36	Доставка и монтаж на окачен таван тип"Армстронг" 600/600	м <sup>2</sup>	22.50		
37	Монтаж на PVC настилка с полиуретаново покритие на рула, включително с подготовка на основата.	м <sup>2</sup>	22.50		
38	Монтаж радиаторни решетки - с телена мрежа на квадратни отвори K10.	м <sup>2</sup>	2.80		





**“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй**  
**УПРАВЛЕНИЕ “ДСД”**

**Обект: Ремонт на лавка за оперативен персонал на ЕП-2 на АЕЦ “Козлодуй” ЕАД**

**КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСНА СМЕТКА**

<b>№</b>	<b>Наименование на видовете СМР</b>	<b>Мярка</b>	<b>Количество</b>	<b>Ед. цена /лв. Анализ</b>	<b>Общо /лв.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Радиатор комплектован с 20бр.гидери x 350мм.	бр.	7		
2	Радиатор комплектован с 20бр.гидери x 600мм.	бр.	2		
3	Радиаторен кран 1/2 цола-прав, иглен тип с термоглава	бр.	9		
4	Радиаторен кран 1/2 цола-прав	бр.	9		
5	Тръба полипропилен с работна температура 120 градуса, ф20	м	40		
6	Коляно за полипропилен, ф20	бр.	20		
7	Преход от 1/2 цола към ф20 полипропилен, женско	бр.	20		
8	Преход от 1/2 цола към ф20 полипропилен, мъжко	бр.	20		
9	Климатик колонен тип, MFS2-36AR LCD-380V/50Hz; ел. мощност на охлаждане-4050W; ел.мощност на отопление-4800W	бр.	2		