

### Количествено-стойностна сметка

№	ВИДОВЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед. Цена	Обща Цена
2.3.1.9.	Подмяна на арматури с изтекъл ресурс в МЗ 5-ти блок: 5RU24S01; 5RN20S70; 5UA51S12,13,14,23; 5UA52S11,12,13,14,21,22,23,24				
2.3.1.9.1	Монтаж на временни работни площадки	м <sup>3</sup>	100		
2.3.1.9.2	Изработка и монтаж на временни опори за тръбопроводи	кг	200		
2.3.1.9.3	Укрепване на тръбопроводи за демонтаж / монтаж на арматури	кг	300		
2.3.1.9.4	Доставка на на арматура Ду 250	бр	1		
2.3.1.9.5	Демонтаж на арматура Ду 250	бр	1		
2.3.1.9.6	Подготовка крайщата за заваряване на тръба Ду250	бр	2		
2.3.1.9.7	Изработка тръбни ставки Ду 250	бр	1		
2.3.1.9.8	Подмяна на арматура Ду 250	бр	1		
2.3.1.9.9	Доставка на вентил Ду 32	бр	1		
2.3.1.9.10	Демонтаж на вентил Ду 32	бр	1		
2.3.1.9.11	Подготовка крайщата за заваряване на тръба Ду 32	бр	2		
2.3.1.9.12	Изработка тръбни ставки Ду 32	бр	2		
2.3.1.9.13	Подмяна на вентил Ду 32	бр	1		
2.3.1.9.14	Доставка на вентили Ду 15	бр	12		
2.3.1.9.15	Демонтаж на вентили Ду 15	бр	12		
2.3.1.9.16	Подмяна на вентили Ду 15	бр	12		
2.3.1.9.17	Демонтаж на временни работни площадки	м <sup>3</sup>	100		
2.3.1.9.18	Демонтаж на временни опори за тръбопроводи	кг	200		
2.3.1.9.19	Изработка на конструктивна документация и схеми по заваряване	бр	1		
2.3.1.9.20	Изработка на технология по заваряване	бр	1		
2.3.1.9.21	Металоконтрол	бр	30		
	<b>ОБЩО по т.2.3.1.9.:</b>				