

Количественно-стойностна сметка

№	ВИДОВЕ РАБОТИ	Мярка	К-во	Ед. Цена	Обща Цена
1.	Подмяна на арматури с изтекъл ресурс в ЦПС-3: 5US11,12,13,14S02				
1.1.	Изработка, монтаж и укрепване на временни опори за тръбопроводи	кг	100		
1.2.	Доставка на арматура шибърна с ръчно задвижване Ду100/Ру40, съгласно ТС и Приложение №1	бр	1		
1.3.	Демонтаж на арматура Ду100/Ру40	бр	1		
1.4.	Монтаж на арматура Ду100/Ру40	бр	1		
1.5.	Демонтаж на временни опори за тръбопроводи	кг	100		
	ОБЩО за 1 брой:				
	ОБЩО за 4 броя:				
	ОБЩО по т.1.:				
№	ВИДОВЕ РАБОТИ	Мярка	К-во	Ед. Цена	Обща Цена
2.	Подмяна на арматури с изтекъл ресурс в ЦПС-4: 6US11,12,13,14S02; 6US60S03.				
2.1.	Изработка, монтаж и укрепване на временни опори за тръбопроводи	кг	100		
2.2.	Доставка на арматура шибърна с ръчно задвижване Ду100/Ру25, съгласно ТС и Приложение №1	бр	1		
2.3.	Демонтаж на арматура Ду100/Ру25	бр	1		
2.4.	Монтаж на арматура Ду100/Ру25	бр	1		
2.5.	Демонтаж на временни опори за тръбопроводи	кг	100		
	ОБЩО за 1 брой:				
	ОБЩО за 5 броя:				
	ОБЩО по т.2.:				
№	ВИДОВЕ РАБОТИ	Мярка	К-во	Ед. Цена	Обща Цена
3.	Подмяна на арматури с изтекъл ресурс в ББ: VB20S12,22,32.				
3.1.	Изработка, монтаж и укрепване на временни опори за тръбопроводи	кг	100		
3.2.	Доставка на арматура Butterfly с ръчно задвижване Ду200/Ру10/16, съгласно ТС и Приложение №1	бр	1		
3.3.	Демонтаж на арматура Ду200/Ру10/16	бр	1		
3.4.	Монтаж на арматура Ду200/Ру10/16	бр	1		
3.5.	Демонтаж на временни опори за тръбопроводи	кг	100		
	ОБЩО за 1 брой:				
	ОБЩО за 3 броя:				
	ОБЩО по т.3.:				

№	ВИДОВЕ РАБОТИ	Мярка	К-во	Ед. Цена	Обща Цена
4.	Подмяна на арматури с изтекъл ресурс: 5RE41S05,06; 5RE42S05,06; 5RE42S09, 6RE41S05,06; 6RE42S05,06; 6RE42S09				
4.1.	Доставка на арматури Ду50/Ру16, съгласно ТС и Приложение №1	бр.	1		
4.2.	Демонтаж на арматури Ду50/Ру16	бр.	1		
4.3.	Монтаж на арматури Ду50/Ру16	бр.	1		
	ОБЩО за 1 брой:				
	ОБЩО за 10 броя:				
	ОБЩО по т.4.:				
№	ВИДОВЕ РАБОТИ	Мярка	К-во	Ед. Цена	Обща Цена
5.	Подмяна на арматури с изтекъл ресурс: 1A10S02,04; 1A20S01,03; 1S10S02,04; 1S21S01,03; 1S22S01,03; 1Z10S02,04; 1Z20S01,03; IN21,22S01,03				
5.1.	Доставка на арматури Ду50/Ру16, съгласно ТС и Приложение №1	бр.	1		
5.2.	Демонтаж на арматури Ду50/Ру16	бр.	1		
5.3.	Монтаж на арматури Ду50/Ру16	бр.	1		
	ОБЩО за 1 брой:				
	ОБЩО за 18 броя:				
	ОБЩО по т.5.:				
№	ВИДОВЕ РАБОТИ	Мярка	К-во	Ед. Цена	Обща Цена
6.	Подмяна на арматури с изтекъл ресурс: 1A30S04; 1S31,32S04; IN31,32,33S04				
6.1.	Доставка на арматури Ду65/Ру16, съгласно ТС и Приложение №1	бр.	1		
6.2.	Демонтаж на арматури Ду65/Ру16	бр.	1		
6.3.	Монтаж на арматури Ду65/Ру16	бр.	1		
	БЩО за 1 брой:				
	ОБЩО за 6 броя:				
	ОБЩО по т.6.:				
№	ВИДОВЕ РАБОТИ	Мярка	К-во	Ед. Цена	Обща Цена
7.	Подмяна на арматури с изтекъл ресурс: 5RE21S21; 5RE40S01; 5RE45S01; 6RE21S21; 6RE40S01; 6RE45S01				
7.1.	Доставка на арматури Ду80/Ру16, съгласно ТС и Приложение №1	бр.	1		
7.2.	Демонтаж на арматури Ду80/Ру16	бр.	1		
7.3.	Монтаж на арматури Ду80/Ру16	бр.	1		
	ОБЩО за 1 брой:				
	ОБЩО за 6 броя:				
	ОБЩО по т.7.:				

№	ВИДОВЕ РАБОТИ	Мярка	К-во	Ед. Цена	Обща Цена
8.	Подмяна на арматури с изтекъл ресурс: 5RE21S01; 5RE21S20; 6RE21S01; 6RE21S20				
8.1.	Изработка, монтаж и укрепване на временни опори за тръбопроводи	кг	100		
8.2.	Доставка на арматури Ду100/Ру16, съгласно ТС и Приложение №1	бр.	1		
8.3.	Демонтаж на арматури Ду100/Ру16	бр.	1		
8.4.	Монтаж на арматури Ду100/Ру16	бр.	1		
8.5.	Демонтаж на временни опори за тръбопроводи	кг	100		
	ОБЩО за 1 брой:				
	ОБЩО за 4 броя:				
	ОБЩО по т.8.:				
№	ВИДОВЕ РАБОТИ	Мярка	К-во	Ед. Цена	Обща Цена
9.	Подмяна на арматури с изтекъл ресурс: ZP54S02				
9.1.	Изработка, монтаж и укрепване на временни опори за тръбопроводи	кг	100		
9.2.	Доставка на арматура Ду300/Ру16, съгласно ТС и Приложение №1	бр.	1		
9.3.	Демонтаж на арматура Ду300/Ру16	бр.	1		
9.4.	Монтаж на арматура Ду300/Ру16	бр.	1		
9.5.	Демонтаж на временни опори за тръбопроводи	кг	100		
	ОБЩО за 1 брой:				
	ОБЩО по т.9.:				
№	ВИДОВЕ РАБОТИ	Мярка	К-во	Ед. Цена	Обща Цена
10.	Подмяна на арматури с изтекъл ресурс: SRL21,22S01				
10.1.	Монтаж на временни работни площадки	м3	50		
10.2.	Изработка, монтаж и укрепване на временни опори за тръбопроводи	кг	100		
10.3.	Доставка на арматура Ду400, съгласно ТС и Приложение №1	бр.	1		
10.4.	Демонтаж на арматура Ду400	бр.	1		
10.5.	Подготовка крайщата за заваряване на тръба Ду400	бр.	2		
10.6.	Изработка тръбни ставки Ду400	бр.	2		
10.7.	Монтаж на арматура Ду400	бр.	1		
10.8.	Демонтаж на временни работни площадки	м3	50		
10.9.	Демонтаж на временни опори за тръбопроводи	кг	100		
10.10.	Изработка на конструктивна документация и схеми по заваряване	бр.	1		
10.11.	Изработка на технология по заваряване	бр.	1		
10.12.	Металоконтрол	бр.	4		
	ОБЩО за 1 брой:				
	ОБЩО за 2 броя:				
	ОБЩО по т.10.:				

№	ВИДОВЕ РАБОТИ	Мярка	К-во	Ед. Цена	Обща Цена
11.	Подмяна на арматури с изтекъл ресурс: 6RL21,22S01				
11.1.	Монтаж на временни работни площадки	м3	50		
11.2.	Изработка, монтаж и укрепване на временни опори за тръбопроводи	кг	100		
11.3.	Доставка на арматура Ду400, съгласно ТС и Приложение №1	бр.	1		
11.4.	Демонтаж на арматура Ду400	бр.	1		
11.5.	Подготовка крайщата за заваряване на тръба Ду400	бр.	2		
11.6.	Изработка гръбни ставки Ду400	бр.	2		
11.7.	Монтаж на арматура Ду400	бр.	1		
11.8.	Демонтаж на временни работни площадки	м ³	50		
11.9.	Демонтаж на временни опори за тръбопроводи	кг	100		
11.10.	Изработка на конструктивна документация и схеми по заваряване	бр.	1		
11.11.	Изработка на технология по заваряване	бр.	1		
11.12.	Металоконтрол	бр.	4		
	ОБЩО за 1 брой:				
	ОБЩО за 2 броя:				
	ОБЩО по т.11.:				
№	ВИДОВЕ РАБОТИ	Мярка	К-во	Ед. Цена	Обща Цена
12.	Подмяна на арматури с изтекъл ресурс: 6RM32S01				
12.1.	Монтаж на временни работни площадки	м3	25		
12.2.	Изработка, монтаж и укрепване на временни опори за тръбопроводи	кг	100		
12.3.	Доставка на арматура Ду300, съгласно ТС и Приложение №1	бр.	1		
12.4.	Демонтаж на арматура Ду300	бр.	1		
12.5.	Подготовка крайщата за заваряване на тръба Ду300	бр.	2		
12.6.	Изработка гръбни ставки Ду300	бр.	2		
12.7.	Монтаж на арматура Ду300	бр.	1		
12.8.	Демонтаж на временни работни площадки	м ³	25		
12.9.	Демонтаж на временни опори за тръбопроводи	кг	100		
12.10.	Изработка на конструктивна документация и схеми по заваряване	бр.	1		
12.11.	Изработка на технология по заваряване	бр.	1		
12.12.	Металоконтрол	бр.	4		
	ОБЩО за 1 брой:				
	ОБЩО по т.12.:				