



”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА

**За възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Ремонт на Административна сграда към хале за специална техника на цех ХОГ”**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изискването на т.2.3.1 от Указания за подаване на оферта по публична покана с горепосочения предмет Ви участниците “да попълнят единична и обща цена за всяка позиция върху количествено-стойностните сметки, приложение към Техническото задание **на ръка или на пишеща машина** и обща цена (без ДДС)”, публикуваме количествена сметка, върху която участниците да попълнят единични и общи цени.

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

**Ремонт на административна сграда към хале за специална транспортна техника
"АЕЦ Козлодуй"**

№	Наименование на дейностите, необходими за изпълнение	Мярка	Количество	Ед. цена /лв./ Анализ	Общо /лв./
1	2	3	4	5	6
Фасади					
1.	10.873 Очукване на компрометирана вароциментна мазилка	м ²	16		
2.	Очукване на компрометирана бучарда	м ²	20		
3.	05.883 Тухлена зидария за кърпежи и запълване отвори на барбакани.	м ³	3		
4.	10.833 Изкърпване на външна гладка вароциментна мазилка	м ²	34		
5.	11.073 Облицовка на цокъл с гранитогрес 33/33см.	м ²	20		
6.	Монтаж на профил за деформационна фуга	м ¹	12		
7.	10.141 Външна пръскана мазилка с готова смес	м ²	200		
8.	26.411 Разваляне на тротоарна настилка от бетонови плочки	м ²	42		
9.	04.947 Разбиване на армирана бетонова настилка и настилка от теракот	м ²	4		
10.	01.013 Ръчен изкоп за включване на воронки	м ³	10		
11.	49.425 Пробиване на отвори ф150 в ивични основи за включване на воронки	Бр.	4		
12.	Демонтаж на съществуваща тръба ф108, доставка и монтаж на стоманена тръба ф108 за включване на воронка	м ¹	24		
13.	13.082 Минизиране на стоманени повърхности	м ²	8		
14.	01.066 Засипване ръчно изкопи	м ³	7		
15.	01.071 Уплътняване на земни почви ръчно с трамбовка на пластове по 10см.	м ³	7		
16.	26.315 Възстановяване на армиран бетон	м ³	0,5		

	клас В15 и настилка от теракот				
17.	26.011 Доставка и полагане на дрнирац пясъчен слой.	м ²	40		
18.	26.442 Тротоарна настилка от /демантираните/ бетонни плочи	м ²	42		
19.	26.154 Доставка и полагане на видими водещи ивици	м ¹	35		
20.	10.035 Блажна боя по стоманени повърхности повърхности двукратно	м ²	30		
Покривна хидроизолация					
21.	Демонтаж на гръмоотводна мрежа от ф10	м ¹	80		
22.	07.826 Демонтаж ламаринени поли и капаци по бордове.	м ²	58		
23.	Демонтаж на покривна хидроизолация от битумна мушама за воронки	м ²	4		
24.	04.953 Разбиване на циментова замазка и демонтаж на покривна топлоизолация	м ²	4		
25.	04.972 Пробиване на отвор ф110 в покривна стоманобетонна плоча за включване на воронка.	Бр.	4		
26.	Обработване на отворите за воронките със силикатизираща течност за повърхностна изолация.	м ²	4		
27.	Облицовка на отворите за воронки със студено лепяща се битумно-каучукова изолационна мембрана, ламинирана с усилено алуминиево фолио, устойчиво на ултравиолетови лъчи.	м ²	4		
28.	Доставка и монтаж водоприемник /воронка/ Ф100 по система "Битулин" или еквивалентна на нея.	Бр.	4		
29.	Връзка на водоприемника с вертикалния клон.	Бр.	4		
30.	11.857 Възстановяване на топлоизолацията и циментова замазка около воронките.	м ²	4		
31.	Почистване и изстъргване минерално покритие на съществуваща хидроизолация.	м ²	238		
32.	Полагане на битумен грунд.	м ²	238		
33.	06.216 Доставка и полагане перфорирана битумна мембрана АПП /Атактен полипропилен/.	м ²	238		
34.	06.216 Доставка и полагане газопламъчно на един пласт хидроизолационна битумна мембрана модифицирана с АПП/атактен полипропилен/ и основа от полиестер с	м ²	180		

	минерална посипка и дебелина на пласта 4,5 мм.- хоризонтално.				
35.	06.216 Доставка и полагане газопламъчно на един пласт хидроизолационна битумна мембрана модифицирана с АПП/агактен полипропилен/ и основа от полиестер с минерална посипка и дебелина на пласта 4,5 мм.- вертикално.	м ²	58		
36.	Механично захващане на хидроизолацията към борда /от страна на металното хале/ с метална шина 30/2мм.	м ¹	18,5		
37.	Обмазване с двукомпонентен битумно полимерен кит, армиран с стъклофибърна мрежа с височина до 20 см.	м ¹	18,5		
38.	34.596 Монтаж на съществуваща гръмоотводна мрежа от ф10.	м ¹	80		
39.	07.801 Заготовка, доставка и монтаж на пола от поцинкована ламарина с дебелина 0.55мм.	м ²	47		
Ремонт обслужващи помещения на сграда към дъговидно хале					
40.	10.874 Очукване на компрометирана гипсова шпакловка	м ²	70		
41.	10.835 Изкърпване на гипсова шпакловка по стени и тавани при ремонти.	м ²	70		
42.	13.025 Грундиране на изкърпените места	м ²	70		
43.	13.876 Защитно покритие при боядисване	м ²	110		
44.	18.951 Демонтаж и монтаж на радиатори над 10 глйдера.	Бр.	15		
45.	Почистване блажна боя по метални повърхности/радиатори	м ²	50		
46.	13.034 Блажна боя по метални повърхности/радиатори/двукратно.	м ²	50		
47.	13.035 Блажна боя по стоманени повърхности двукратно/тръби до ф 50/.	м ²	30		
48.	13.863 Почистване на дървени повърхности Врати и каси/.	м ²	50		
49.	13.881 Блажно боядисване дървени врати и каси двукратно при ремонт.	м ²	50		
50.	13.884 Блажна боя по стоманени повърхности повърхности двукратно	м ²	30		
51.	13.095 Боядисване с латекс двукратно	м ²	436		
52.	01.850 Ръчно наговарване отпадъци.	м ³	15		
53.	Извозване отпадъци до бкм.	м ³	15		
			ОБЩА ЦЕНА:		