



# “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

## ТЕЛЕФАКС

ДО ВСИЧКИ ФИРМИ, ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ОТ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА НА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА СЕКЦИИ 5CV01, 5CV02, 5CW01, 5CW02, 5CX01, 5CX02, 6CV01, 6CV02, 6CW01, 6CW02, 6CX01, 6CX02”	ОТ: ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
	НАШ № <i>1029</i>
	ДАТА: <i>22.11.12</i>
	ВАШ №
	БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО): 1

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси от заинтересовано лице за участие в процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

**ВЪПРОС 1:** По колко измервателни модула има във всяка секция?

**ОТГОВОР 1:** Във всяка секция има монтирани:

- Модул CM4250, оборудван с входно/изходна платка- IOC44, Комуникационна платка ECC21- 1 бр.

- Контролер TWD LCAE 40DRF, контролер разширение TWD DDI 16DT- 1 бр.

-Дисплей CMDLC MG-1 бр.

**ВЪПРОС 2:** Каква е отдалечеността на секциите от мястото на инсталиране на Сървъра?

**ОТГОВОР 2:** Отдалечеността на секциите от мястото на инсталиране на Сървъра е максимално 150м.

**ВЪПРОС 3:** Какви комуникации са инсталирани в модулите- RS232, RS485 или ETHERNET?

**ОТГОВОР 3:** В модулите са инсталирани RS232 (използва се за връзка с преносим компютър), RS485(използва се за връзка с контролера), ETHERNET.

**ВЪПРОС 4:** На какви външни въздействия системата трябва да издържа?

**ОТГОВОР 4:** Новото оборудване ще бъде монтирано в климатизирано помещение с подобно оборудване, няма специални изисквания.

**ВЪПРОС 5:** Трябва ли да се осигури резервно захранване?

**ОТГОВОР 5:** Ел. захранването на новото оборудване ще се осигури от АЕЦ.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ

