



”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

България, 3321 гр. Козлодуй тел: 359 973 7 35 30, факс: 359 973 7 60 27

О Б Я В Л Е Н И Е

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.5, т.1 от ЗОП за

СМР на тема:”Ремонт на сграда на УТЦ”

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл.14, ал.5, т.1 от ЗОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в обществена поръчка при следните условия:

1.	Технически характеристики:	Обема на дейностите – съгласно Техническо задание № 2013.ПУТЦ.СМР.02.
2.	Количество или обем:	Съгласно Количествена сметка- Приложение № 1 към ТЗ № 2013.ПУТЦ.СМР.02.
3.	Срок за изпълнение:	В календарни дни (след даване фронт за работа).
4.	Гаранционен срок:	Гаранционните срокове за СМР не могат да бъдат по-малки от посочените в Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
5.	Условие за изпълнение:	След осигуряване достъп до площадката на обекта.
6.	Предлагана цена:	Участникът посочва единични цени за всяка позиция от приложената Количествена сметка и обща цена за изпълнение на поръчката, но не включва ДДС.
7.	Начин на плащане:	Възложителят заплаща цената чрез банков превод в срок до 30 календарни дни, срещу Протокол за установяване на натурални видове СМР и оригинална фактура.
8.	Документи, съпровождащи стоката и необходими за провеждане на входящ контрол	- Декларация за съответствие на материалите съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти(ДВ бр.106/2006г.) и е част от отчетната документация.
9.	Срок на валидност на офертата:	90 дни от датата на подаване на офертата.
10.	Критерии за оценка на офертите:	Най- ниска цена.
11.	Съдържание на офертата:	Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа: 1. Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен

		<p>орган от държавата, в която са установени;</p> <p>2. Валидна застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ за строителство;</p> <p>3. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за обекти трета група, трета категория;</p> <p>4. Срок за изпълнение на поръчката- 30.10.2013 г.;</p> <p>5. Гаранционен срок;</p> <p>6.Попълнена Количествено-стойностна сметка и Ценови показатели;</p> <p>7. Обща цена за изпълнение на поръчката, без ДДС;</p> <p>8. Условие на плащане – след извършване на услугата;</p> <p>9. Валидност на офертата;</p> <p>10. Информационен лист, съдържащ следното: Банкови реквизити, Точен адрес, Идентификационен номер по ЗДДС, Телефон, факс и лице за контакти.</p>
12.	Място и начин на представяне на офертата:	<p>Лично, чрез препоръчана поща или чрез куриер на адрес: 3321 “АЕЦ Козлодуй” ЕАД Централно Деловодство в запечатан плик с надпис “За участие в Конкурс по оферти № 25713 с предмет: СМР на тема:”Ремонт на сграда на УТЦ” и име, адрес и телефон на участника и лице за контакт.</p>
13.	Срок за представяне на офертите:	до 16:00 ч. на 16.08.2013г.
14.	Лице за контакт и допълнителна информация	<p>Стилиян Димитров Специалист “Договори” тел: +359 973 7 25 67 факс: +359 973 7 60 27 e-mail: SBDimitrov@npp.bg</p>

В Очакване на Вашето предложение

Сийка Пенкова

Директор “Икономика и Финанси”

“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

Блок: ОСО

Система:

Подразделение: Управление”П и УТЦ”

УТВЪРЖДАВАМ

ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР :

..... А. НИКОЛОВ

..... 26.08.2013 г.

СЪГЛАСУВАЛИ:

ДИРЕКТОР Б и К:.....

П.Л. ВАСИЛЕВ

ДИРЕКТОР “ПРОИЗВОДСТВО”:.....

Б.М. ЕДРЕВ

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

№ 2013. ПУТЦ.СМР. 02

за изпълнение на СМР

Тема: Ремонт сграда на “Учебно тренировъчен център” съгласно приложените количествено - стойностни сметки.

Настоящото техническо задание съдържа пълно описание на обекта на поръчката и техническа спецификация съгласно Закона за обществените поръчки.

1. Предмет на дейността

Ремонта на сградата на “П и УТЦ” включва дейности като боядисване на стени и тавани с латекс, демонтаж на настилка от теракот и доставка и полагане на настилка от гранитогрес, демонтаж на алуминиева входна витрина с размери 230/330 с двукрила остъклена врата и доставка и монтаж на входна витрина с размери 230/330 от алуминиев профил с прекъснат алуминиев мост, боядисване на бетонови подпрозорачни первази с блажна боя, изработка и монтаж на метална конструкция и козирка от поликарбонат над вход – изход на сградата. Направа на настилка от мозаячни плочи, демонтаж доставка и монтаж на санитарна арматура, подмяна на компроментирана хидроизолация.

2. Обем на извършваните строителни и монтажни работи

Обема и вида на работите, които трябва да се извършат, както и разбивки по количествата е описани в приложените количествено-стойностни сметки.

3. Организация на работата

3.1. Инвеститор и контрол на СМР

Инвеститорски контрол по отношение на приемане, контрол и координация на работата, от страна на Възложителя ще упражнява Управление “ОДО”.

Технически контрол от страна на Възложителя, ще се изпълнява от Управление “П и УТЦ”, Дирекция “Производство”.

3.2. План за изпълнение на строителните и монтажни работи

3.2.1. Начална дата на започване изпълнението на договорените СМР е съгласно Протокол за даване фронт за работа. Общият ориентировъчен срок за изпълнение на предвидените дейности е до 60 календарни дни.

3.2.2. Приемането и изпълнението на СМР става съгласно “Правилник за изпълнение и приемане на строително-монтажните работи /ЛППСМР/”, “Наредба №3 за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи”, 2007 г. и Плана за контрол на качеството;

3.2.3. При извършването на СМР, Изпълнителя да изготви план за пожарообезопасяването на дейностите, съгласуван с Възложителя, на основание чл.9 ал.1 т.3 от наредна N I- 2377/2011г. за ПНПБЕО.

3.3. Условия за изпълнение на работата

3.3.1. Възложителят осигурява достъп на персонала на Изпълнителя, съгласно ДБК.КД.ИН.028 “Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор”.

3.3.2. При изпълнение на обема дейности съгласно **точка 2** от Техническото задание, Изпълнителят е длъжен да спазва следните инструкции и нормативни документи:

- “Правилник за безопасност и здраве при работа в електрическите уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”, 2005г.;

- “Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи”, 2004г.;

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

- “Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии”, 2004г.;

- “Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопрепосни мрежи и хидротехнически съоръжения”, 2004г.;

- “Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството”, 2003г.;
- “Наредба № 3 за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи”, 2007 г.;
- “Наредба № Из – 1971/29.10.2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар”;
- ДБК.КД.ИН.028 “Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор”;
- Други приложими, действащи в Република България нормативни документи.

3.3.3. Вратите на входната витрина, предвидена за подмяна (позиция 18 от количествената сметка) да се отварят механично по посока на движението при евакуация(на вън), а типа на бравата да е антипаник.

3.3.4. Степента на защита на предвидените за доставка и монтаж осветителни тела (позиция 36 от количествената сметка) да е IP-54, в съответствие с чл. 256, табл. 25 от наредба N Из – 1971/2009г.

3.4. Критерии за приемане на работата

3.4.1. Изпълнение в пълен обем и съответното качество на предвидените дейности съгласно **точка 2** от Техническото задание;

3.4.2. Предадена отчетна документация, съгласно “Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството” :

- акт за извършена работа;
- акт за монтаж на хидроизолация.

4. Документация

4.1. Документи представени от Изпълнителя преди допускане до работа

4.1.1. Документи, необходими за допускане до работа, съгласно ДБК.КД.ИН.028 “Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор”.

4.1.2. График за изпълнение на СМР съгласно **точка 2** от Техническото задание, който подлежи на съгласуване от страна на “АЕЦ Козлодуй”ЕАД .

4.2. Документи представяни от Изпълнителя по време на изпълнение и след завършване на СМР.

4.2.1. Декларации за съответствие и сертификати за произход на материалите и консумативите, вложени от Изпълнителя при извършване на дейностите, изискващи се от съответните наредби за съществените изисквания.

4.2.2. Отчетни документи, които се изготвят от Изпълнителя по време на изпълнение на дейностите по договора и са в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

4.3. Документи, представени от АЕЦ

4.3.1. Примерен План за контрол на качеството.

5. Осигуряване на качеството

5.1. Общи изисквания

5.1.1. Изпълнителят да има декларирана изградена система за управление на качеството.

5.1.2. До една седмица след подписване на договора Изпълнителят да представи План за контрол на качеството (ПКК) за изпълнение на дейностите съгласно настоящето описание на обекта с примерно съдържание предоставено от Възложителя. ПКК подлежи на оценка и съгласуване от Възложителя.

5.2. Квалификация на персонала на изпълнителя

5.2.1. Персоналът на Изпълнителя да притежава съответните квалификационни групи по техника на безопасност, съгласно правилниците по ТБ (ПБРЗ-ЕУ и ПБР-НУ). Изпълнителят да разполага с кадрови ресурси притежаващи 4 (5) квалификационна група, съгласно “Правилник за безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи” и 5 квалификационна група, съгласно “Правилник за безопасност при работа в не електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топло преносни мрежи и хидротехнически съоръжения.”

5.2.2. Кандидатът, който ще изпълнява СМР трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя, за обекти трета група, трета категория, което да бъде доказано с удостоверение.

6. Контрол от страна на АЕЦ

АЕЦ “Козлодуй” има право да извършва инспекции и проверки на дейностите извършвани на площадката. Кандидатите трябва писмено да гарантират съгласието си с това условие и да гарантират осигуряване на достъп до персонал, помещения, съоръжения, инструменти и документи, използвани от външните организации и техни под-изпълнители.

7. Прилагане на изискванията към подизпълнители на основния изпълнител

7.1. Всички изисквания, поставени по-горе, трябва задължително да бъдат изпълнявани и от всички евентуални подизпълнители на основния Изпълнител по договора, в зависимост от дейностите, които ще изпълняват.

7.2. Основният Изпълнител по договора носи отговорност за контрол на качеството на работата на подизпълнителите. При използване на подизпълнители се назначава лице за контрол на качеството от страна на основния Изпълнител.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Количествена сметка, ремонт сграда на УТЦ.

Р-л Управление “П и УТЦ”.....

/Л. Пиронков/

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ОБЕКТ: РЕМОНТ СГРАДА НА “УЧЕБНО – ТРЕНИРОВЪЧЕН ЦЕНТЪР”

№	Наименование на вида работа	Един. мярка	Количество	Един. цена	Обща стойност
1	2	3	4	5	6
ВТОРИ ЕТАЖ					
1.	Разместване на мебели и предпазване /покриване/ на оборудване с полиетилен	м ²	860		
2.	Боядисване стени с цветен латекс, вкл. подготовка на основата /10% изкърпване/	м ²	1487		
3.	Боядисване тавани с латекс, вкл. подготовка на основата	м ²	1059		
ТРЕТИ ЕТАЖ					
4.	Разместване на мебели и предпазване /покриване/ на оборудване с полиетилен	м ²	404		
5.	Боядисване стени с цветен латекс, вкл. подготовка на основата /10% изкърпване/	м ²	609		
6.	Боядисване тавани с латекс, вкл. подготовка на основата	м ²	533		
ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ					
7.	Разместване на мебели и предпазване /покриване/ на оборудване с полиетилен	м ²	404		
8.	Боядисване стени с цветен латекс, вкл. подготовка на основата /10% изкърпване/	м ²	854		
9.	Боядисване тавани с латекс, вкл. подготовка на основата	м ²	576		
10.	Гипсова шпакловка по стени и тавани	м ²	94		
ДЕМОНСТРАЦИОННА ЗАЛА					
11.	Демонтаж подова настилка от теракот, вкл. замазка и цокли	м ²	90		
12.	Направа изравнителна цим. замазка	м ²	90		
13.	Доставка и монтаж подова настилка от гранитогрес вкл. перваз с Н8см	м ²	90		
14.	Разместване на мебели и предпазване /покриване/ на оборудване с полиетилен	м ²	76		
15.	Боядисване стени с цветен латекс, вкл. подготовка на основата /10% изкърпване/	м ²	88		
16.	Боядисване тавани с латекс, вкл. подготовка на основата	м ²	76		
17.	Демонтаж алуминиева входна витрина с размери 230/330 с двукрила остъклена врата	бр.	1		

18.	Доставка и монтаж входна витрина 230/330 от алум. профил с прекъснат термомост, неотваряема част от стъклопакет и двукрила врата 200/210, 1/3 остъклена със стъклопакет и 2/3 с термопанел 20мм -бял	бр.	1		
ОБЩО ЗА СГРАДАТА					
19.	Боядисване на подпрозоречни бетонови первази с блажна боя	м ²	110		
20.	Демонтаж дървена врата 70/200 на каса 16	бр.	1		
21.	Доставка и монтаж врата 70/200 от ал. профил и термо панел /бял/ за WC, вкл. подмазване и оформяне на касата с ъглов профил	бр.	1		
22.	Доставка и монтаж плоскост от поликарбонат с деб.8мм за козирка над вход-изход на сградата	м ²	14		
23.	Изработка и монтаж метална конструкция за козирка над вход-изход на сградата	кг	224		
24.	Доставка и монтаж вентилационна решетка от PVC или AL на врата на WC	бр.	2		
25.	Демонтаж настилка от мозаечни тротоарни плочи	м ²	105		
26.	Направа настилка от мозаечни плочи	м ²	105		
27.	Обработка външни фуги м/у фасадни панели и таванска плоча	м ¹	112		
28.	Фугиране с фугомаса настилка от теракотни плочи	м ¹	10		
29.	Демонтаж, доставка и монтаж смесителна батерия за мивка стояща, едноръкохваткова с керамичен затварящ механизъм	бр.	1		
30.	Демонтаж, доставка и монтаж арматура за тоалетно казанче	бр.	1		
31.	Демонтаж, доставка и монтаж PVC дъска /капак/ за тоалетно седало	бр.	15		
32.	Демонтаж, доставка и монтаж сифони за полупорцеланови тоалетни мивки, вкл. заустване с 1м PVC тръба ф50 в канал	бр.	3		
33.	Н-ва и монтаж предстенна обшивка, колона от алуминиева ламарина за обличане /закриване/ на отв.тръби на писоари	м ²	4		
34.	Отливане и монтаж на бетонови кубчета с р-ри 10/10/10/ за укрепване на мълниезащитна инсталация по покрив	бр.	150		
35.	Демонтаж градинско осветително тяло	бр.	2		

36.	Доставка и монтаж на противовлажно осветително тяло до 100 вата на фасада вкл. енергоспестяваща лампа	бр.	3		
37.	Лампен излаз под мазилка до 10м /с включени материали и проводници/	бр.	3		
38.	Демонтаж обшивка по бордове и поли от поц. ламарина	м ²	58		
39.	Демонтаж стара хидроизолация	м ²	25		
40.	Полагане грунд и подготовка покрив за полагане на хидроизолация	м ²	647		
41.	Полагане един пласт хидроизолационна мембрана /Полизол-4,5кг/ с минерална посипка и един пласт Перфор на газопламъчно залепване – хоризонтално по покрив	м ²	585		
42.	Също но вертикално по бордове	м ²	62		
43.	Грундиране и полагане един пласт Полизол-4,5кг с мин. посипка за изкърпване на покрив	м ²	253		
44.	Доставка и монтаж обшивка по бордове от поцинкована ламарина	м ²	42		
45.	Демонтаж и монтаж съществуващи външни подпрозоречни алуминиеви поли	м ¹	12		
46.	Пренасяне, натоварване и извозване с камион стр. отпадъци на 30км-гр.Оряхово	м ³	3.5		

Стр.3 от 3

Изготвил:
В. Георгиев