

**РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА**

За възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет:  
**“Ремонт на затворни табли (саваци) в начало Топъл канал 1, РШ 1 и РШ 2 на  
АЕЦ Козлодуй ЕАД”**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с допуснатата техническа грешка при публикуването на публична покана с горепосочения предмет, Ви предоставяме Количествено-стойностна сметка.

Приложение:

Количествено-стойностна сметка

**Количествено-стойностна сметка**

Обект: "Ремонт на затворни табли(саваци) в НТК1, РШ1 и РШ2 на АЕЦ Козлодуй ЕАД"

**I. Савачни табли в НТК1.**

№	Наименование на СМР	ед.мярка	Количество	Ед. Цена/лв.	Ст-т/лв.
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Изваждане савачни табли(3,5т.) от нишите с кран	бр.	5		
2	Оглед на водачи и ремонт на плъзгачи на савачни табли	бр.	20		
3	Оглед и ремонт на застопоряващи лапи на савачни табли	бр.	10		
4	Демонтаж уплътнителна гума и уплътнителен контур	м.л.	54		
5	Демонтаж уплътнителна гума долен уплътнителен праг	м.л.	15		
6	Почистване савачни табли с пясъкоструене 5 бр.	м <sup>2</sup>	320		
7	Грундиране на савачни табли	м <sup>2</sup>	320		
8	Боядисване 5 бр. савачни табли с епоксидна боя - двукратно	м <sup>2</sup>	320		
9	Боядисване скрепителни елементи на уплътнителен контур за 5 бр. савачни табли с епоксидна боя - двукратно	м <sup>2</sup>	7		
10	Монтаж на нова уплътнителна гума на уплътнителен контур	м.л.	54		
11	Монтаж на уплътнителен контур със скрепителни елементи	м.л.	54		
12	Монтаж уплътнителна гума долен уплътнителен праг	м.л.	15		
13	Монтаж скрепителни елементи долен уплътнителен праг	м.л.	15		
14	Монтаж на савачни табли(3,5т.) в ниши на НТК1	бр.	5		
15	Пробни спускания на савачни табли и регулиране	бр.	5		
			<b>Общо:</b>		

**II. Савачни табли в РШ1.**

№	Наименование на СМР	ед. мярка	Количество	Ед. Цена/лв.	Ст-т/лв.
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Изваждане савачни табли(3,5т.) от нишите с кран	бр.	7		
2	Оглед на водачи и ремонт на плъзгачи на савачни табли	бр.	28		
3	Оглед и ремонт на застопоряващи лапи на савачни табли	бр.	14		
4	Демонтаж уплътнителна гума и уплътнителен контур	м.л.	61		
5	Демонтаж уплътнителна гума долен уплътнителен праг	м.л.	19		
6	Почистване на 3 бр. савачни табли към Изливни шахти на 5-ти бл. чрез пясъкоструене	м <sup>2</sup>	184		
7	Почистване на 4 бр. савачни табли към РШ2 чрез пясъкоструене	м <sup>2</sup>	134		
8	Грундиране на савачни табли 3 бр.	м <sup>2</sup>	184		
9	Грундиране на савачни табли 4бр.	м <sup>2</sup>	134		
10	Боядисване 7 бр. савачни табли с епоксидна боя - двукратно	м <sup>2</sup>	318		
11	Боядисване скрепителни елементи на уплътнителен контур за 7 бр. савачни табли с епоксидна боя - двукратно	м <sup>2</sup>	15		
12	Монтаж на нова уплътнителна гума на уплътнителен контур	м.л.	61		
13	Монтаж на уплътнителен контур със скрепителни елементи	м.л.	61		
14	Монтаж уплътнителна гума долен уплътнителен праг	м.л.	19		
15	Монтаж скрепителни елементи долен уплътнителен праг	м.л.	19		
16	Монтаж на метални стъпала от арматура по саваци	бр.	42		
17	Грундиране и боядисване на метални стъпала от бет. стомана Ф 20 по саваци	м <sup>2</sup>	5		
18	Монтаж савачни табли в нишите с кран	бр.	7		
19	Пробни спускания на савачни табли и регулиране	бр.	7		
			<b>Общо:</b>		

**III. Савачни табли на РШ2.**

№	Наименование на СМР	ед. мярка	Количество	Ед. Цена/лв.	Ст-т/лв.
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Изваждане савачни табли(3,5т.) от нишите с кран	бр.	3		
2	Оглед на водачи и ремонт на плъзгачи на савачни табли	бр.	12		
3	Оглед и ремонт на застопоряващи лапи на савачни табли	бр.	6		
4	Демонтаж уплътнителна гума и уплътнителен контур	м.л.	29		
5	Демонтаж уплътнителна гума долен уплътнителен праг	м.л.	11		
6	Почистване на 3 бр. савачни табли към Изливни шахти на 6-ти бл. чрез пясъкоструене	м <sup>2</sup>	184		
8	Грундиране на савачни табли 3 бр.	м <sup>2</sup>	184		
9	Боядисване 3 бр. савачни табли с епоксидна боя - двукратно	м <sup>2</sup>	184		
10	Боядисване скрепителни елементи на уплътнителен контур за 7 бр. савачни табли с епоксидна боя - двукратно	м2	8		
11	Монтаж на нова уплътнителна гума на уплътнителен контур	м.л.	29		
12	Монтаж на уплътнителен контур със скрепителни елементи	м.л.	29		
13	Монтаж уплътнителна гума долен уплътнителен праг	м.л.	11		
14	Монтаж скрепителни елементи долен уплътнителен праг	м.л.	11		
15	Монтаж на метални стъпала от арматура по саваци	бр.	18		
16	Монтаж метални уплътнителни клинове в савачните ниши	бр.	12		
17	Грундиране и боядисване на метални стъпала от бет. стомана Ф20 по саваци	м <sup>2</sup>	3		
18	Монтаж савачни табли(3,5т.) в нишите с кран	бр.	3		
19	Пробни спускания на савачни табли и регулиране	бр.	3		
			<b>Общо:</b>		

**РЕКАПИТУЛАЦИЯ**

стойност(лв.)

**I. Савачни табли в НТК1** -

**II. Савачни табли в РШ1** -

**III. Савачни табли на РШ2** -

<b>Обща стойност :</b>	-
------------------------	---