



# “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй


гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Изграждане на оптично кабелно трасе от Административна сграда

Управление “АЕЦ Козлодуй” ЕАД до БПС”



Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос с вх. № Ф-2101/03.04.2014 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

**ВЪПРОСИ:** След преглед на количествените сметки от тръжната документация, възникнаха следните въпроси:

№ 1. По т.4 "Разкъртване и възстановяване на бетон до 10 см - 49 м<sup>2</sup>". Моля да ни разясните, какво ще се правят строителните отпадъци. Ако изпълнителят ще ги натоварва и извозва, моля да посочите разстоянието до сметището и размера на таксата за сметището.

№ 2. По т.5 "Разкъртване и възстановяване на циментови плочи - 7 м<sup>2</sup>". Също като т.А4.

№ 3. По т. 13 "Доставка и полагане на тръби HDPE с Ф 40/4 мм по метална скара - 1140м". Моля да разясните дали металната скара е съществуваща или трябва да се достави и монтира от изпълнителя . Ако доставката е задължение на изпълнителя , то посочете изискванията за тази скара - размери, къде се монтира и др .

№ 4. По т.14 "Доставка и полагане на тръби HDPE с Ф 32/3,5 мм по метална скара - 440м". Също като Т.13.

№ 5. По т. 20 "Доставка и изтегляне на тръба HDPE с Ф 32/3,5 в метална тръба- 104 м". Моля да разясните дали металната тръба е съществуваща или трябва да се достави и монтира от изпълнителя. Ако доставката е задължение на изпълнителя, то посочете изискванията за тази тръба - размери, къде се монтира и др .

№ 6. По т.27 "Разкапчване и закапчване на съществуваща метална скара - 670 м". Моля да посочите типа и размера на металната скара. Уточнете, къде е монтирана и на каква височина.

№ 7. По т.37 "Доставка и изтегляне с течна смазка на оптичен кабел ОК SM48 в сдвоена HDPE тр. Ф40/4 - 7020 м"- От този текст не може да се определи дължината на оптичния кабел - дали е 7020 м или  $2 \times 7020 \text{ м} = 14\ 040 \text{ м}$ .

Моля да изясните дали се изтегля кабел във всяка от тръбите или само в една.

№ 8. По т. 56 "Доставка и изтегляне на ОК SM 48 в метален шлаух -130 м". Не става ясно с какъв диаметър е металния шлаух? Моля уточнете диаметъра!

№ 9. По т. 67 "Доставка и монтаж на оптична кутия комплект 19", 1U, 16 порта с SC панел на стена. -2бр.". Въпроса е следния, дали самия панел да е за стена или да се предвиди допълнителен RACK за стена и да се монтира и съответно панела в него?

## ОТГОВОРИ:

**На въпроси № 1 и 2:** Отпадъците ще бъдат извозвани максимум на 7 километра. Поради дължината на трасето, по което ще се работи километрите ще се доказват по време на изпълнение на строителството.

**На въпроси № 3 и 4:** Металната скара е съществуваща и описана в проекта.

**На въпроси № 5:** Металната тръба е предвидена в т.6 и т.7 от Количествената сметка.

**На въпроси № 6:** Кабелната скара е метална 300x70 :

- около 50 м. по фасада на сграда 2<sup>-ри</sup> етаж;
- около 80 м. по покрив на сграда Атриум;
- останалата част от кабелната скара е монтирана на 50 см. от земята

на ограда.

**На въпроси № 7:** Дължината на кабела е 7020 м.

**На въпроси № 8:** Диаметъра на металния шлаух е 3 пъти по дебелината на оптичния кабел, който ще се използва.

**На въпроси № 9:** Панелът е за стена.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН ГЕНОВ

