

ДОГОВОР№ 118/03.08.2014Днес, 11.08.14 год., в гр. Козлодуй, между:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 136513772, представлявано от Иван Киров Генев – Изпълнителен Директор, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

"Атомшербстройпроект - С" 3000, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202035127, представлявано от Мирястела Емилева Стоянова – Управител, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна

и на основание чл. 41 и следващите част втора, глава трета, раздел шест^и от Закона за обществените поръчки и във връзка с Решение № 2336/06.08.2014 г. на Изпълнителния директор на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за издаване на офертата и определяне на изпълнителя на обществената поръчка с предмет: **"СМР на дело за твърди битови и промишлени отпадъци - П етап"** се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни строително-монтажни работи на дело за твърди битови и промишлени отпадъци – II етап, съгласно Приложение № 1 - Общи условия на договора, Приложение № 2 - Цялостно описание на обекта на поръчката № 2014.УИН 7 021.1.ГЗ.1, Приложение № 3 - Количествено-стойностна сметка, Приложение № 4 – График за изпълнение и Приложение № 5 – Работна програма, неразделна част от настоящия договор.

2. ЦЕНА И ВАЧНИ НА ПЛАЩАНЕ

2.1 Цената на настоящия договор е в размер на 406 220,26 лв. /Четиристотин и шест хиляди двеста и двадесет и шест ст./ без ДДС и включва:

2.1.1. Цена за СМР съгласно Приложение № 3 КСС: - 369 291,15 лв. /Триста шестдесет и девет хиляди двеста петдесет и един лв. и петнадесет ст./ без ДДС;

2.1.2. Стойност за непредвидени разходи (до 10% върху стойността по т.2.1.1.) - 36 929,11 лв. /Тридесет и шест хиляди хиляди деветстотин двадесет и девет лв. и еднадесет ст./ без ДДС.

2.2. Единичните цени за изпълнение на възложените видове работи са образувани при следните ценови показатели:

2.2.1. Часова ставка 3,00 лв.

2.2.2. Допълнителни разходи: върху труда - 80 %; върху механизацията - 0 %.

2.2.3. Разходни норми за труд материали и механизация - съгласно анализи на ет. цени.

2.2.4. Цени на материали по фактури, съгласно цени на производител или официален дистрибутор с 2 % доставно-складови разходи, без материалите на възложителя

2.2.5. Печалба 8 %, начислена върху обема СМР, намален с материали на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

2.2.6. Цени на машиносмените на строителната механизация, автокран 10-16 т - 252,87 лв.; компресор атрак - 316,20 лв.; МАЗ бетоновоз - 3,00 лв./км.; волък самоходен 10 т - 324,83 лв.; член коварач - 363,53 лв.; булдозер Д1 75 - 363,53 лв.; мини член товарач "Катерпилар" - 363,53 лв.

2.3. Посочените в Приложение № 3 Количествено-стойностна сметка единични цени са твърди и не подлежат на промяна, фиксират се със сключването на договор и остават в сила през време на изпълнението на договора.

2.4. В случай на замяна на едни обем работи с други, ценнообразуването на новите видове работи е съгласно показателите за ценнообразуване в т.2.2 или на базата на показателите за изпъкване на сходни работи съгласно количествено-стойностна сметка, в случай че са указани

а във Възложителите норми за труд, материали и механизация са съгласно т.2.2.3. Количествата и видовете СМР се доказват по време на изпълнение на договора на база отчетни документи, които са двустранно подписани и утвърдени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Констативен протокол, придружен със заместителна таблица.

2.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т. 2.1. по следния начин:

2.5.1. 90% (деветдесет процента) от стойността по т.2.1.1 поетапно, на база завършени и приети работи, до 30 календарни дни след представяне на Протокол за установяване на натурални видове СМР и оригинална фактура.

2.5.2. 90% (деветдесет процента) от стойността по т.2.1.2 на база завършени и приети работи, до 30 календарни дни след представяне на утвърдения Констативен протокол по т. 2.5.5, двустранно подписани количествена сметка. Протокол за установяване на натурални видове СМР и заплащането им придружен с аналитични цени и оригинална фактура.

2.5.3. Останалите 10% (десет процента) от стойността на подписаните Протоколи за установяване на натурални видове СМР, се заплащат след окончателното изпълнение на всички дейности по договора, включително предаване на изпълнителна документация по т. 5.1.13, срещу представяне на Протокол за въвеждане в експлоатация на обекта/растворите за ползване.

2.5.4. Остатъкостояването на непредвидените разходи за СМР, които не са предвидени в Приложение № 3 Количествено-стойностна сметка се утвържда съгласно ценовите показатели по т. 2.2. от настоящия договор.

2.5.5. Непредвидени разходи за СМР са разходите, свързани с увеличаване на задължени количества СМР и/или добавяне на нови видове и количества СМР, които не са могли да бъдат предвидени преди сключването на договора. Непредвидените работи се възлагат за изпълнение след като са предварително одобрени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и с оформен Констативен протокол, утвърден от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

2.5.6. При необходимост от извършване на непредвидени работи, възникнали след сключването на този договор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** отразява в заповедната книга на обекта необходимостта от изпълнението на допълнителните количества/ видове СМР.

2.6. Цената по т.2.1. е пределна и валидна до пълното изпълнение на договора.

2.7. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по следните банкови реквизити:

Банка: Общинска банка АД;
IBAN: BG55 80MB 91301653179001;
BIC: SOMBBGSG.

3. СРОКОВЕ

3.1. Срокът за изпълнение на дейностите е 145 календарни дни, съгласно Приложение № 4 График за изпълнение, считано от даване фронт за работа.

3.2. Сроките по отделните етапи за изпълнение са източени в Приложение № 4 – График за изпълнение.

3.3. След сключване на договора, в 10-дневен срок **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изготвя окончателен календарен график на база на посетеното в Приложение № 4 – График за изпълнение, който става неразделна част от договора. При възникване на необходимост от промяна на срок (за цялостно завършване или на отделен етап) поради изпълнение на непредвидени СМР, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предлага актуализиран график, който след съгласуване и утвърждаване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** става неразделна част от Договора.

3.4. Забавянето на отделни СМР, което няма да доведе до забавяне на предаването на съответния етап, не е основание за носене на отговорност от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Забавата за предаване на отделен етап не удължава срока за цялостното предаване на обекта.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

4.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава:

4.1.1. В 5-дневен срок след подписване на договора да предаде на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** инвестиционния проект/необходимата техническа документация за изпълнение на работите.

4.1.2. Да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или силен производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

4.1.3. Да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** уговореното възнаграждение за приетата работа съобразно реда и условията на този договор;

4.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право:

4.2.1. Да замени или обеме работа с други и с констативни протоколи;

4.2.2. Да контролира изпълнението на дейностите на всеки един етап от изпълнението им;

4.2.3. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на оборудване и материали с извакваните документи или при липса на такива, при извършване на входящ контрол **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да не ги приеме или да не приеме строително-монтажните работи, които са изпълнени с тях;

4.2.4. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на изпълнените дейности с техническите изисквания и/или Нормативната уредба, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да не приема работите и да прекрати плащанията към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, до отстраняване на несъответствията и качествено изпълнение на дейностите;

4.2.5. Предпочитно да прекрати договора, ако стане ясно, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не преесочи срока за изпълнение или няма да извърши строително-монтажните работи по уговорения начин или с нужното качество;

4.2.6. Да задържи гаранцията за изпълнение на договора до изтичане на гаранционните срокове по настоящия договор, в случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не представи застрахователна полица по т. 5.1.3., съгласно чл. 193, ал.2 от ЗУТ.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5.1 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава:

5.1.1. Да изпълни качествено възложената му дейност в съответствие с нормите, стандартите и техническите условия, действащи в атомни центриал към момента на сключване на настоящия договор и другите действащи в Република България нормативни документи, вътрешни документи на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД (инструкции, правилници и др.) и в сроковете, посочени в Приложение № 4 – График за изпълнение;

5.1.2. Да застрахова професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им в съответствие с категорията на строителство съгласно Наредба №1 от 2003г. за номенклатурата на видовете строителство, изд. в Държавен вестник, бр.72/2003г.

5.1.3. Да сключи допълнителна застраховка, покриваща материалните вреди, причинени на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, настъпили през гаранционния срок. Застрахователната полица трябва да бъде представена в петдневен срок след подписване на протокола за приемане на работите, със срок на валидност до изтичане на гаранционния срок. Застрахователната сума следва да е равна по размер на гаранцията за изпълнение на договора. Представянето на застрахователна полица е основание за освобождаване на гаранцията за изпълнение;

5.1.4. Да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им;

5.1.5. Да отпазва от поведени и замърсяващи останалите съоръжения на обекта;

5.1.6. Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всичко друго, необходимо за изпълнение на работите е задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

5.1.7. Да доставя материалите и оборудването чиято доставка е негово задължение при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010;

5.1.8. Да извършва входящ контрол на доставките, които са негово задължение в присъствието на упълномощено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, при който се проверяват отсъствието на явни недоставки, комплексността на оборудването/материалите и наличието на всички необходими документи. Документите, придружаващи доставката, се представят на български език;

5.1.9. Да осигури цяло необходима за строителството механизация;

5.1.10. Да участва в оперативни съвещания, организирани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** във връзка с изпълнението на предмета на договора.

5.1.11. При завършване на всеки етап от възложената задача да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да предава и приеме съответния етап.

5.1.12. Да състави необходимата документация по време на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, други предписания за дейността нормативни документи и/или вътрешни документи на АБЕД.

5.1.13. Да изплати и предаде в два екземпляра екзекютивната документация след фактическото завършване на строежа съгласно чл. 175 ал. 1 и 2 от ЗУТ.

5.1.14. Да подготви съгласно изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и му предостави необходимата отчетна документация за работите в срок до 15 работни дни от екологически излъчване на всички дейности по договора.

5.1.15. Да предава съоръженията и работните площадки почистени и в добър вид, съгласно изискванията на ПБЗР-ЗУ, ПБР-НУ и НТД/ЕЦМ.

5.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право:

5.2.1. На предпоставеното изпълнение на предмета на договора, при което стойността му ще остане непроменена

5.2.2. Да откаже изпълнението на указания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в случай, че последните са в нарушение на прилаганите в този договор нормативни, строителните такси или води до съществено отклонение от поръчката.

6. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

6.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира за качеството на вложените материали, които са предмет на ценова доставка. Той носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество и/или изпълняват качествено на изпълнените СМР и на обекта като цяло.

6.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** носи отговорност за качеството на доставените от него оборудване, резервни части и материали.

6.3. При доказано некачествено изпълнение на възложените работи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отстранява всички забележки за своя сметка, със свои материали и работна ръка. При невъзможност изоставява на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички направени разходи по отстраняване на забележките, извън сандиците и неустойките, които заплаща по настоящия договор.

Гаранционен срок за изпълнената работа се установяват гаранционни срокове в съответствие с Наредба № 201 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти /за пречиствателни съоръжения и дела за пвърди битови отпадъци/ - 5 години от датата на приемане на обекта/въвеждане в експлоатация.

6.4. Рекламацията относно качеството на работите **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да направят в рамките на предвидения гаранционен срок. Той е длъжен в този случай изменно да уведоми **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Причините за рекламацията се изразяват в констатиран протокол, който се съставя след съвместен изслед и анализ на причините от представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след удовлетворяване на които рекламацията се счита за уредена.

6.5. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в максимално досуетивния технологичен срок, съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

7. НОСЕЛЕ НА РИСКА

7.1. Рискът от случайно погиване или повреждане на изпълнените СМР, конструктивни материали, строителна техника и др. се носи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

7.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи риска от погиване или повреждане на вече приети етапи, съответно СМР, ако погиването не е по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и последният не е могъл да ги предотврати.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

8.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване.

8.2. Неприемна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1 - Общи условия на договора;

Приложение № 2 - Подробно описание на обекта на поръчката № 2014.УИИ1.7.071.1.ТЗ.1;

Приложение № 3 - Количествено стойкостна сметка (вкл. анализ на ед. ценн. компакт диск и основни показатели на ценообразуване);

Приложение № 4 - График за изпълнение;

Приложение № 5 - Работна програма;

8.3. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** са Румел Драганов, Ръководител сектор "ИК - АС вист", У-ние "Инвестиции", тел.: 0973/76097 и Милто Методиев, Началник цех "Строително-ремонтен", тел.: 0973/72595.

8.4. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е Маргарит Маринов - Ръководител "Производствена дейност", тел. 0973/ 7 29 03.

8.5. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.

9. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

"Акционерно дружество "АСР" ЕООД
3321 Козлодуй
пощалка А111;
тел./факс: 0973/72560; 72090
БИК 202035127
ИН по ЗДДС BG 202035127
E-mail: asr_e@abv.bg

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

МИРОСЛАВА СТОЯНОВА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел./факс: 0973/73530; 0973/76027
БИК 106513772
ИН по ЗДДС BG 106513772
E-mail: commercial@aezr.bg

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИВАН ГЕЦОВ

Съгласували:

Зам. Изп. Директор: -

... 2014 г. /Ал. Николов/

Директор ЛГ:

... 2014 г. /Ем. Бедрев/

Директор "И и Ф":

... 2014 г. /С. Пенкова/

Р-д У-ние "Правно":

... 2014 г. /Мил. Крумова/

Р-д У-е "Гьрговско":

... 2014 г. /Кр. Каменова/

Р-д сектор "ИК - АС вист", У-ние "И":

... 2014 г. /Р. Драганов/

И-к цех "СР", У-ние "ОЮ":

... 2014 г. /М. Методиев/

Гл. юрист-консулт, У-ние "Правно":

... 2014 г. /М. Иванова/

И-к отдел "ОИГ":

... 2014 г. /С. Брезкова/

И-к изв. експерт "ОИГ":

... 2014 г. /Ем. Попов/

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

| | | |
|-----|---|----|
| 1. | РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОРА..... | 2 |
| 2. | ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ..... | 2 |
| 3. | ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА | 2 |
| 4. | ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ..... | 2 |
| 5. | ОБЕДИНЕНИЯ..... | 2 |
| 6. | ДАНИИ И ТАКСИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ..... | 3 |
| 7. | ВХОДНИ ДАНИИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА | 3 |
| 8. | УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО..... | 3 |
| 9. | ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА.... | 4 |
| 10. | ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА..... | 4 |
| 11. | БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВООСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД..... | 5 |
| 12. | ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ | 7 |
| 13. | ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ | 7 |
| 14. | ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА..... | 7 |
| 15. | СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | 7 |
| 16. | НЕУСТОЙКИ | 7 |
| 17. | ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА | 8 |
| 18. | НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА | 8 |
| 19. | РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ | 8 |
| 20. | ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ | 9 |
| 21. | ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ..... | 9 |
| 22. | КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ | 9 |
| 23. | ЕЗИК НА ДОГОВОРА | 10 |
| 24. | ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА | 10 |

1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОРА

1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори сключени от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.

1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.

1.4. Редът за работата на зънни организации на итноалката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е съгласно Действащата писмена инструкция ДБК.КД.ИП.028 "Инструкция по качество, Работа на зънни организации при сключен договор".

2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността му - парична сума или неотменима, безусловно платима банкова гаранция със срок на валидност 30 дни по-късно от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изплаща снемъ до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.2. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.

2.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по п. 2.1. от договора законово са престоили при него.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

4.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ползва за подизпълнител само декларираните от него в офертата си.

4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.

4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентния длъжностен лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.

4.5. Всички условия към изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила за неговите подизпълнителите. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.6. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.7. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и примерки на работата на подизпълнителя и одити на подизпълнителите, по реда до който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5. ОБЕДИНЕНИЯ

5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.

5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6. ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

6.1. Данък удържан при източника

6.1.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно юридическо лице, физическо лице, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** реализира по Договора, могат да подлежат на облагане с данък при източника, когато за тях са приложими съответните разпоредби от българското данъчно законодателство. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да начисли и удържи данъка, да го декларира и внесе от името и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.1.2. При възникване на данъчното задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доход, свързан с плащане по Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще удържи от плащането данъка при източника, изчислен с данъчна основа и данъчна ставка, както са определени в приложимия закон, и ще го внесе в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) в законовия срок, освен ако за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има установене на орган по приходите за наличие на основания за прилагане на СИДЦО и той се освобождава от облагане на дохода. Такова удържане и внасяне на данък при източника от плащане по Договора не се счита за неизпълнение на задълженията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да плати договорна цена по условията на Договора.

6.1.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да получи от ТД на НАП удостоверение за вношения данък при източника по покана от него искане. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходимите документи, прилагани към искането, когато са налични при него.

6.2. Прилагане на СИДЦО

6.2.1. Когато между Република България и страната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има влязла в сила Споразумение за издигане на двойното данъчно облагане (СИДЦО), която предвижда данъчно облекчение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при облагане на неговия доход в Република България, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да поиска прилагането на СИДЦО, като след възникване на данъчното задължение за дохода удостовери основанията за това пред органа по приходите. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходимите документи, прилагани към искането за прилагане на СИДЦО, когато са налични при него или в правомощията му да ги издаде.

7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.

7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в "АИЦ Къзводуй" и се предават във вида, в който са налични.

7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прерава необходимите входни данни за хартиен носител.

7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да извлича документ или информация за цели различни от изпълнението на договора за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети (физически или юридически лица) информацията от т.7.4.

8. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

8.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система по качество и отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

8.2. Ако в Техническото задание се изисква Програма за осигуряване на качеството (План по качеството) за изпълнение на дейността по договора и/или План за контрол на качеството,

в срок от 20 работни дни след сключването на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва, изискваните документи по указания на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

8.3. Всички документи, съответно на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са пилотиране в Програмата или за осигуряване на качеството (Плана по качеството), могат да бъдат изисквани при необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката или технологията, по която ще се извършват дейности.

8.4. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се регистрират, идентифицират и управляват по реда за контрол на несъответствията, определен от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

8.5. Програмите за осигуряване на качеството (Планове по качество) и Планове за контрол на качеството се диктуват, съставяват от упълномощен персонал на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, утвърждават и разпространяват преди стартиране на дейностите, включени в тях.

8.6. Програмата за осигуряване на качеството (Плана по качеството) на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** става неразделна част от договора.

9. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

9.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно Инструкция за пропускателен режим в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД № УС.ФЭ.ИН.015.

9.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно ДБК.КД.ИН.028.

9.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

9.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД да представя Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряк или косвен източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества. Приета с ИМС № 224 от 25.08.2004 г., обн. ДВ, бр. 77 от 3.09.2004 г.

9.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.

9.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

9.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за принадлежност на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно чл. 40, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

10. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

10.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност или радиационната защита се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция "Б и К" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в нбм и срок, съгласно ДБК.КД.ИН.028.

10.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност или радиационната защита влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на утвърждаване на Протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. Сроковете, определени в договора, започват да се отчитат от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърдения протокол за проверка на документите.

10.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с ядрена организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което е изисква разрешение съгласно

ЗБИЯН). изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР издава допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в изчерпателно състояние.

10.4. Дейностите по оборудване, имащо отношение към безопасността се извършват спрямо приемни процедури, техникики и методологии.

10.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи използването на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

10.6. Персоналът за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите надзорници, включително чуждестранни фирми, които извършват дейности в зоните със строг режим на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- "Инструкция по радиационна защита на V и VI блок", идент. № 30.06.00.P6.01;

"Инструкция по радиационна защита в ХОГ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", идент. № ХОГ.1193.01;

- "Инструкция по качество. Работа на външни организации при есклчен договор", идент. № ДВЖ.К.ЛИН.028

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който командирова за работата в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

10.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по радиационна защита в организацията със заповед.

10.9. При необходимост от извършване на дейности в зона строг режим (ЗСР) задължително се извършва измерване на радиационната активност на персонала за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за лица работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

10.10. За работа в ЗСР, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предмети предпаз, екзиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на екзиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

10.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгг. чл. 122 вл. 3 на Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения. Изпълнителят предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

11. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

11.1. От гледна точка на техническата безопасност, командирваният персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите надзорници, включително чуждестранни фирми, условия се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

„Правилник за безопасност при работата в електрически уредби на електрически и топлофикационни центриал и по топлиноразпределни мрежи и хидротехнически съоръжения“

- „Правилник за безопасност в здраве при работата в електрически уредби на електрически и топлофикационни центриал и на електрически мрежи“

11.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда в организацията със заповед.

11.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работата съобразно съответните условия за непрекъснат или спрямо производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открити наряди за допуск до работа.

11.4. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и спичгане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/об- чиято територия се работи.

11.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструкциране на външния персонал, според изискванията на НАРЕДБА № РД 07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (кодицираните в ч.11.1 Правилника и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, които групата или част от нея ще извършва.

11.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да осигури обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, по "Въведение в АЕЦ" и "Радиационна защита" в УЧД на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и съгласно НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензи за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

11.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и движение на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по изискване на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

11.8. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискват и извършват проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за приетане на професионална квалификация група по безопасност на труда.

11.9. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работата приемат всяко работно място от допускация, като проверяват изпълнението на техническите меркприятия за обезопасяване, както и техната дейност.

11.10. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и да предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

11.11. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

11.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява приложените разпореджения на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирано нарушение на техническите дисциплини и правилата за безопасна работа.

11.13. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата - **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и сектор "Техническа безопасност" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

11.14. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва действащите в АЕЦ нормативни документи и правилници по отношение на ЗБУГ, ПАБ съгласно действащите норми за ремонт и СМР.

11.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

11.16. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи за охрана на труда.

11.17. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

11.18. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

11.19. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

12. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

12.1. При изпълнение на огнени работи Ръководителят и персонала на ИО изпълняващи дейности по договор с "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № 18-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

Правилата за пожарна и аварийна безопасност в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, идент.№ ДОД.116.ПБ.309;

12.2. При изпълнение на огнени работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поддържа Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огнени работи.

13. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

13.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема ангажимент да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на уговорени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Инициалното на одит може да стане по желание на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

13.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

13.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

13.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

13.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

14.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за управление на отпадъците.

14.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да извози отпадъците от площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и да осигури тяхното депониране при спазване на изискванията на националното законодателство и вътрешните изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.3. При изпълнение на дейности, които засягат земните площи и/или дълготрайната респективно на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен за своя сметка да възстанови прежните площи и пасажденията, съгласувано със съответните отговорни звена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

15. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

15.1. Когато по обективни причини от произволен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета на основния договор, изпълнението ендра до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забаваната.

16. НЕУСТОЙКИ

16.1. В случай на неизпълнение на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (петнадесет процента) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден забавение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на договора.

16.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0,5% (петнадесет проценти) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.16.1. и 16.2. неизпълнената страна дължи на изпълнената неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.

16.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по обичая гражданскоправен ред.

17. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

17.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен документ.

17.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) днешно писмено предизвестие, отправено до другата страна. Страните оформят отношенията си с двустранен протокол.

17.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 18 от общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на откритията между тях.

17.4. Договорът може да бъде развален през 15 (петнадесет) днешно писмено предизвестие от изпълнената страна до неизпълнената в случай на неизпълнение на постите с договора задължения.

17.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплата на фактическите направени разходи, а така също и неустойка по т.16.2., но не повече от сумата определена в Раздел 2 на Основния договор, когато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** забави плащането на дължимите суми, повече от 30 (тридесет) дни.

17.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплата на неустойка по т.16.1., но не повече от сумата определена в раздел 2 на договора, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по договора повече от 30 дни след датата за начало на изпълнението.

17.7. При отказ за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" двете страни не си дължат обезщетения и неустойки и договора се прекратява.

18. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

18.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което преняетва неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от БТСП, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

18.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях материални задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била в сила непреодолимата сила.

18.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договора да бъде прекратен.

19. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

19.1. Всички спорни въпроси, произтичащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорите въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОН, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

19.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагана цена;

20. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

20.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице на изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

20.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

21.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**.

21.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да сменя отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

22. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

22.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

22.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и разменени между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, по пощата (с обратна разписка), телефакс на адреса на съответната страна или предадени през куриер, срещу получие на пресеманата страна.

22.3. Валидните адреси и факс номера на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валиден адрес и факс номер на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – посочените в неговата оферта.

22.4. Между страните се допуска неформална комуникация с цел да улесняване на работата като телефонен разговор, електронно съобщение и други подобни форми. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално претета, ако не е в писмената форма, определена по горе.

22.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Организирането на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** по всяко време от изпълнение на договора при провеждане на официални и неофициални разговори и при работни срещи има право да изисква преводач от чуждия език на български, ако счита за необходимо, при това **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не е длъжен да заплаща допълнително за тези си искания.

22.7. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.8. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат спорове, които не могат да бъдат решени съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата

страна от странъ до другата мотивирана пована и обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

23. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

23.1. Договорът е месен **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.

23.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора, по два еднообразни екземпляра на всеки от езиките. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българският текст, освен ако не е определено друго в договора.

24. ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА


24.1. Страните по договор за обществена поръчка могат да го променят или денятват само в предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

"Алтом енергопроектинг" ЕООД
3321 Козлодуй
площадка АЕИД
тел/факс: 0973/72560, 72090
ЕИК 202035127
ИН на ЗДДС: BG 202035127
E-mail: desp_e@abv.bg

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

МИРОСЛАВА СТОЯНОВА





ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕИД Козлодуй" ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 0973/73530, 0973/76027
ЕИК 106513772
ИН на ЗДДС: BG 106513772
E-mail: commercial@aeid.bg

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИВАН ГЕЛОВ



КЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

№ 2019.10.02.1.02.1

ОБЪЕКТ: "Дого за твърда битова и промишлена отпаднина / ДТБИО / на
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД - етап II "

1. Предмет на дейността

Изграждането на дано на твърда битова и промишлена отпаднина / ДТБИО / на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД започва в края на 1996 г., като първи етап е завършен и въведен в експлоатация в края на 2001 г. Към настоящия момент изпълнението на първи етап е завършено на около 95%, което определя необходимост от документацията на етап II.

Основните дейности с които е свързано изпълнението на втори етап са следните:

- Демонтаж на временният път / пътна настилка / преминаващ през Етап II, осигуряващ достъп до Етап I.
- Изграждане на временният път от южната страна на дамбата, за достъп до Етап I, до окончателното му завършване.
- Издигане на преградната стена между Етап I и Етап II и завършване на балкстрепата възстановица и бетонова настилка и доната на временния път.
- Изграждане на дренажната канализация за филтрат и заустване в събирателния резервоар.
- Изграждане на газопреградния кладенец.
- Издигане на донния изолірацл экран.
- Изпълнение на хидроизолация по дъното и стените.

2. Обем на извършваните строителни и монтажни работи

Извършване на строителни и монтажни работи съгласно:

2.1. Районен проект по части:

- Демонтиране на екран II и преработка Част "Технологична", Ред.0 – 1999 г.
- Генплан, ВД, пътна и ВЗК, Ред.0 – 1997 г.
- Подпорна стена – част СК, 1998 год.

2.2. Количествена сметка:

Работният проект е на разположение в Управлението "Известияни" всеки работен ден от 08.00 до 16.00 ч.

[Handwritten signature]

3. Изпълнение на работата

3.1. Инвеститор и контрол на СМР

3.1.1. Инвеститорски контрол и Строителен надзор по отношение на изпълнение, присъща и отпаз на работата, от страна на Изпълнителя ще упражнява Управление "Инвестингу".

3.1.2. Технически контрол ще се извършва от определените лица от Управление ОЦО.

3.2. Цели на изпълнение на строителните и монтажни работи

Начална дата на извършване изпълнението на договорната СМР е съгласно Протокол обр. 2 /Протокол за даване фронт за работа/

3.3. Условия за изпълнение на работата

3.3.1. Изпълнителят осигурява достъп на персонала на Изпълнителя, съгласно ДБК.КД.МН.028 "Инструкция по качество. Работа на външни организации при ексклузивен договор".

3.3.2. Изпълнителят предоставя работния проект, необходим на Изпълнителя за изпълнение на предвидените дейности.

3.3.3. Строително-монтажните работи да се извършват със заявки и наряд при спазване на изискванията на "Инструкция по качество. Работа на външни организации при ексклузивен договор", вкл. № ДБК.КД.МН.028.

3.3.4. При извършване на дейностите по изпълнение на проектите Изпълнителят е длъжен да спазва:

-Правилник за безопасност и здраве при работа в електрическите уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, 2005 г.

-Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, 2004г.

-Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

-Правилник за безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлоенергийни мрежи и хидротехнически съоръжения, 2004 г.

-Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

-Наредба № 3/18.09.2007 г. за технически правила и нормативи за конструиране и приемане на електромонтажни работи;

-Наредба № 13 1971/29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

-Техническите изисквания за проекта.

-Други приложими, действащи в Република България нормативни документи.

4/17/

3.4. Изпълнение на приемане на работата

3.4.1. Предвиденото за доставка оборудването, което ще бъде вложено чрез изпълнение на дейността, предвижда входен контрол, съгласно ДДОД,КД,ИК.112 "Инструкция по качество за провеждане на входен контрол на доставените материали, суровини и комплектовани изделия в "АЕЦ Козлодуй".

3.4.2. Приемането и изпълнението на СМР става съгласно "Правилник за изпълнение и приемане на строително-монтажните работи ДНДСМР", "Наредба № 3/18.09.2007 г. за технически правила и норматива за контрол и приемане на електромонтажни работи" и Плана за контрол на качеството;

3.4.3. Изпълнение в пълен обем и съответното качество на предвидените дейности в различните части на проекта;

3.4.4. Успешно проведени единични и функционални изпитания на оборудването по издателя от Изпълнителя: списъци и програма, съгласувани от Възложителя;

3.4.5. Предателна отчетна документация, съгласно "Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството" и "Инструкция по качество Организация и контрол при монтаж на оборудване и тръбопроводи", вхвн. № 30.0У.ОК.ИК.25

3.4.6. Оформен Акт обр. 15, съгласно "Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството".

4. Документация

4.1. Документи представени от Изпълнителя преди допускане до работа

4.1.1. Документи, необходими за допускане до работа, съгласно ДБККД,ИИ.028 "Инструкция по качество. Работа на висши организации при склучен договор".

4.1.2. Работен проект за организация и изпълнение на строителството / ПНОИС / съобразен с експлоатационния режим на съоръжението, който подлежи на съгласуване от страна на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. ПНОИС-ът да съдържа подробен график, със съответната ресурсна осигуреност, както и подробно описани технологични мерки за изпълнение на отделните етапи.

4.1.3. Изпълнителят е длъжен да изготви "Заповедна книга на строител" при извършване на инвестиционните дейности, съгласно чл.7, ал.3, т.4 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, в която да въвежда измененията в проекта по време на строително-монтажни работи. В случай на проектни изменения се издава заповед, която се записва в Заповедната книга. След приключване на работата заповедната книга се предава за архивиране заедно с останалите отчетни документи.

4.2. Документи представени от Изпълнителя по време на изпълнение и след завършване на СМР.

4.2.1. Декларации за съответствие и сертификата за приемка на материалите и консумативните вложки от Изпълнителя при извършване на дейностите по отделните части на проекта, изискващи се от съответните разпоредби за съответствие изисквания.

4.2.2. Отчетни документи, които се изготвят от Изпълнителя по време на работата по договора и са в съответствие с изискванията на "Парелба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството" и "Инструкция по качество. Организация и контрол при монтаж на оборудване в трибололози", 30.ОУ.ИЖ.ИЖ.25.

4.2.3. Протоколи за извършените изпитания и пуско-навързващи работи по време на извършване на дейностите по отделните части на проекта.

4.2.4. По време на изпълнение на монтажните и строителни дейности е възможно да възникнат изменения в първоначалния проект. Измененията се документират, съгласно чл. 8, ал.2 от Парелба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Чертежите се наричат "екзекутив", маркират се на място, прегледни измененията и след приключване на работата се предават на АЕЦ "Козлодуй". Екзекутивите се изготвят от Изпълнителя в два екземпляра.

4.2.5. Други документи, събрани от Изпълнителя, които ще бъдат използвани при изпълнението на работите по отделните части на проекта и изпитанията.

4.2.6. Документите влизат в сила след съгласуване от упълномощени лица от АЕЦ "Козлодуй".

4.3. Документи, представени от АЕЦ

4.3.1. Работни проекти - съгласно т. 2.1;

4.3.2. Образци на Програма за осигуряване на качеството и План за контрол на качеството.

5. Осигуряване на качеството

5.1. Общи изисквания

5.1.1. Изпълнителят да притежава сертифицираната система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2008.

5.1.2. До един месец след подписване на договор Изпълнителят да представи Програма за осигуряване на качеството (ПОК) и План за контрол на качеството (ПКК) за изпълнение на дейностите съгласно настоящето описание на обекта с примерно съдържание предоставено от Възложителя. Програмата подлежи на оценка и съгласуване от Възложителя.

5.2. Квалификация на персонала на изпълнителя

5.2.1. Персоналът на Изпълнителя да притежава съответните квалификационни групи по техника на безопасност, съгласно правилниците по ТВ (ИПРЗ-ЛУ и ИПР-ЛУ). Изпълнителя да разполага с кадрови ресурси притежаващи 4 (ч) квалификационна група, съгласно "Правилник за безопасност при работи в електрически уредби на електрически и топграфически центри и на електрически мрежи" и 5 квалификационна група, съгласно

"Правилник за безопасност при работа и на електрически уреди на електронски и топлофикационни централи и на топло преносни мрежи и хидротехнически съоръжения".

5.2.7. Изпълнението на строително-монтажните работи на площадката на АЕЦ трябва да протече във Удостоверение от Камарата на строителите за вписване в Централния професионален регистър на строители за строителни четири групи, втора категория.

6. Контрол от страна на АЕЦ

АЕЦ "Козлодуй" има право да извършва инспекции и проверки на дейностите извършвани на площадката. Кандидатите трябва приемело да гарантират съответствието си с това условие и да гарантират осигуряване на достъп до персонал, помещения, съоръжения, инструменти и документи, използвавани от външните организации и техни подизпълнители.

7. Изисквания за изискувания към подизпълнител на основния изпълнител

Всички изискувания, поставени по-горе, трябва задължително да бъдат изпълнявани и от всички евентуални подизпълнители на основния Изпълнител по договора, в зависимост от дейностите, които ще извършват.

Основният Изпълнител по договора носи отговорност за контрол на качеството на работата на подизпълнителите. Цял използване на подизпълнителите се назначава лице за контрол на качеството от страна на основния Изпълнител.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Количествена сметка - 2 стр.

Р-д Управление И:



Георги Кирков

11.7.1

Обект: "Дело за тазгоди битови и промишлени отпадъци - Кетни" т. от ИД 7.021.1

Част: Строително-архитектурна


КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

| № по ред | Видове работи | Ед. мярка | Количество | Единица | Стойност |
|----------|--|----------------|------------|---------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Демонтаж на пътни панели 2,5/3,00 м изварване и превоз до складираща площадка па 10,00 ткс | бр. | 10.00 | | |
| 2 | Демонтаж на пътни панели 2,5/3,00 м изварване и превоз на 0,5 км и повторен монтаж | бр. | 100.00 | | |
| 3 | Прибиране отвори в бетонови стени и подове Ø 16 с дълбочина 20 см. | бр. | 150.00 | | |
| 4 | Изработка и монтаж на арматурка от стомана А I | кг | 120.00 | | |
| 5 | Изработка и монтаж на арматурка от стомана А III | кг | 950.00 | | |
| 6 | Кюфри за бетонови стени с дебелина до 0.50 м и височина до 4.5 м | м ² | 60.00 | | |
| 7 | Желяз клас В 20 за стени, клас на водоуплъчност W06 | м ³ | 12.00 | | |
| 8 | Излагане на баластра за оформяне на баластрово дъгло изключително удължаване | м ³ | 530.00 | | |
| 9 | Покриване на бетонови пласилки 10 см бетон клас В 25, W06 | м ² | 255.00 | | |
| 10 | Холзери от ламелтов разпор 1:2 между стени и дъго с размери 20/20 см | м | 360.00 | | |
| 11 | Цементова замазка 1:2 м подривяване на неравности на стени и дъго на II етаж от дъгата | м ² | 410.00 | | |
| 12 | Изчистване на бетонови стени и пласилки | м ² | 6100.00 | | |
| 13 | Изварване и извозване на строителни отпадъци па 0.5 км. | м ³ | 20.00 | | |
| 14 | Добивка и полагане на изолационна геомембрана по НДР: по дъго - δ = 2.5 мкс | м ² | 7300.00 | | |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|---|----------------|---------|---|---|
| 15 | Доставка и полагане на външен геотекстил по дълго 300 г/м ² | м ² | 7300.00 | | |
| 16 | Фиксация скеле по стени за монтаж на изолиралца мембрана и геотекстил | м ² | 770.00 | | |
| 17 | Доставка и полагане на изолиралца геомембрана (HDPE) по стени - δ = 2,00 mm | м ² | 1650.00 | | |
| 18 | Доставка и полагане на външен геотекстил по дъно | м ² | 1550.00 | | |
| 19 | м | 360.00 | | | |
| 20 | Доставка и полагане на дренажни тръби от вискозителен полиетилен HDPE Ø 300 | м | 240.00 | | |
| 21 | Направа на отвори 40/4cm в стоманобетонна стена с деб. 20cm | бр. | 2.00 | | |
| 22 | Направа на отвори 80/6cm в стоманобетонна стена с деб. 20cm | бр. | 1.00 | | |
| 23 | Доставка и полагане на филтър 16 - 32 mm по дъно на дено | м ³ | 3650.00 | | |
| 24 | Доставка и полагане на филтър 5 - 10 mm по дъно на дено | м ³ | 140.00 | | |
| 25 | Доставка и полагане на пясък сфериформен 2 - 5 mm по дълго на дено | м ³ | 170.00 | | |
| 26 | Полагане на бодастра за оформяне на подложка за минерална вата и промята на изворете на пътя (подготвително изпълнение) | м ³ | 530.00 | | |
| 27 | Доставка на тръба от вискозителен полиетилен HDPE Ø 315 перфорирана за генериране | м | 10.00 | | |

Забележка: Помощните количества са ориентировъчни и се показват по време на изпълнението на СМР.

Изпълнител:


В. Димитрова

Съгласувал:


А. Иванов

14.07.2019г.



Участие в откритата процедура с предмет:
“СМР на лено за твърди битови и промишлени отпадъци - II етап”

С П И С Ъ К

на приложените документи

III. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

- 3.1 Рекапитулация . Количествено-стойностна сметка ;
- 3.2 Ценови показатели;
- 3.3 Компакт диск с анализи на единични цени (записани в PDF формат);

30.06.2014 г.

Управител:

Миряна Стоянова



17/



РЕКАПИТУЛАЦИЯ

на предлаганата цена за участие в открито процедура с предмет:
„СМР на дено за твърди битови и промишлени отпадъци -II етап“

| № ред | КСС част | Стойност в лв. без ДДС |
|--|--|---------------------------|
| 1 | КСС | 369 291,15 |
| 2 | 10 % върху стойността на КСС за непредвидени разходи | 36 929,11 |
| ОБЩО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА | | 406 220,26 |

Словом: Четиристотин и шест хиляди, двеста и двадесет лева и двадесет и шест стотинки без ДДС

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Мирослава Стоянова

30.06.2014 г.

Управител

„Атомenergостройпрогрес-С“ ЕООД



M. Stoyanova

Обект: "Демонтиране на първи етаж и промяна на фасадата - II етаж" от ИП 7.021.1

Част: Строително-архитектурна

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

| № по ред | Видове работи | Ед. мярка | Количество | Ед.цена | Стойност |
|----------|--|----------------|------------|---------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Демонтаж на пътни панели 2,5/3,00 м настигане и превоз до сайт на възможителя за 10,00 км | бр. | 10.00 | 18,34 | 183,40 |
| 2 | Демонтаж на пътни панели 2,5/3,00 м настигане и превоз на 0,5 км и договорен монтаж | бр. | 100.00 | 13,52 | 1352,00 |
| 3 | Избиване отвори в бетонни стени с перфор Ø 16 и дълбочина 20 см. | бр. | 150.00 | 4,28 | 642,00 |
| 4 | Изработка и монтаж на арматурка от стомана А I | кг | 126.00 | 1,54 | 184,80 |
| 5 | Изработка и монтаж на арматурка от стомана А II | кг | 530.00 | 1,41 | 1339,50 |
| 6 | Хорфраж за бетонни стени с дебелина до 0,50 м и височина до 4,5 м | м ² | 50.00 | 8,52 | 511,20 |
| 7 | Бетон клас В 20 за стени, клас на водоустойчивост W06 | м ³ | 12.00 | 115,48 | 1385,76 |
| 8 | Поставяне на баластра за оформяне на баластрено легло включително уплътняване | м ³ | 520.00 | 23,44 | 12188,80 |
| 9 | Поставяне на бетонна настилка 10 см бетон клас В 25, W06 | м ² | 255.00 | 117,60 | 30003,00 |
| 10 | Хорфери от замазъчен разтвор 1:2 между стени и дъно с размери 20/20 см | м | 360.00 | 6,34 | 2282,40 |
| 11 | Цементна замазка 1:2 за подравняване на вертикалности на стени и дъно на II етаж от депото | м ² | 410.00 | 5,47 | 2245,70 |
| 12 | Изстиване на бетонни стени и настилки | м ² | 6100.00 | 0,98 | 5998,00 |
| 13 | Настигане и извозване на строителни отпадъци на 0,5 км. | м ³ | 20.00 | 11,94 | 239,40 |
| 14 | Доставка и поставяне на електрична мембрана от EPDM по дълж. δ 2,5 mm | м ² | 7500.00 | 11,02 | 84016,00 |



ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

за участие в открита процедура с предмет:

"СМР на депо за твърди битови и промишлени отпадъци - II етап"

| Наименование | Стойност |
|--|--------------|
| 1 | 2 |
| Часова ставка диференцирана по видове работи - лева за пенчки и клоде работи по Ч.С. = 1,48 бр. х 310 / 368 | 3,00 лв. |
| Допълнителни разходи върху труда - в % от стойността на труда | 80 % от ФРЗ |
| Допълнителни разходи върху механизацията по видове механизация в % от стойността на механизацията: | 0 % |
| Цени на машиностроителите по видове механизация: | |
| АВТОКРАН 10 – 16 т. | 252,87 |
| Компресор Atlas | 316,20 |
| МАЗ Белорусов | 3,00 лв./км. |
| Валяк самоходен 10 т | 324,83 |
| Челен товарач | 363,53 |
| Булдозер ДТ 75 | 363,53 |
| Мини челен товарач „Катерпилар“ | 363,53 |
| Доставка – складиращи разходи – в % от стойността на материалите | 2 % |
| Печалба – % върху стойността на СМР | 8 % |

Други показатели за ценообразуване: няма

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Миряслава Стоянова

30.06.2014 г.

Управител

"Атом енергостройпрогрес-С" ЕООД



[Handwritten signature]

РАБОТНА ПРОГРАМА

ЗА ОБЕКТ:

**“СМР на депо за твърди битови и промишлени отпадъци-II
етап”**


[Handwritten signature]

гр. Козледуй
2014 год.

[Handwritten signature]

СЪДЪРЖАНИЕ

| | Стр. |
|---|------|
| 1. Цел..... | 3 |
| 2. Обхват..... | 3 |
| 3. Отговорности..... | 3 |
| 4. Организация на работата и контрола..... | 4 |
| 5. Мерки за безопасност..... | 5 |
| 6. Квалификация на персонала..... | 5 |
| 7. Необходими документи..... | 6 |
| 8. Планиране на работата..... | 6 |
| 9. Материали, оборудване и резервни части..... | 6 |
| 10. Инструменти и приспособления и механизация..... | 6 |
| 11. Целта за качество..... | 6 |
| 12. Отчетни документи..... | 7 |



1.Цел:

Настоящата програма има за цел да осигури:

- необходимото качество за изпълнението на дейностите при изпълнение на обект: "Дено за твърдия битова и промишлени отпадъци-II етап"

- спазването на всички изисквания на "АЕИ Козлодуй" ЕАД при реализиранта на посочените дейности;
- безопасна работа с цел опазване здравето на персонала;
- опазване на околната среда;
- да се гарантира спазването на задачите срокове при постигане на определените изисквания за качество.

2.Обхват и последователност:

Програмата се прилага при организация на изпълнението на дейностите по КС към обхвата:

Строително-монтажните дейности ще се извършат за уговорен срок на изпълнение, след даване фронт за работа и съобразно Количествения сметка:

изпълнение на дения изолационен скрам и изпълнение на хидроизолация по дъното и стените:

- Подготовка на терена;
- Демонтаж на на временният път път от пътни панели преминаващ през II етап осигуряващ достъп до I етап, изграждане на временен път от южната страна на деното за достъп до етап I до окончателното му завършване с помота на 2 броя автократа с товароподемност до 14т. извозване на изолационните пътни панели до склад на Включителя с бордов колби.
- Възстановяване пространствата стена между етап I и етап II. Довършване по боластроната въздавна вентилаторна устияване до прояснята и цялост и бетонова плетилка в зоната на временния път съгласно проект за изпълнение;
- изграждане на дренажна канализация за инфилтрат и заустване в събирателния резервоар от дренажни тръби от високоплетен полиетилен HDPE ф300мм и заустване в събирателния резервоар.
- За изграждането на газодренажния кладенец ще се доставят тръби от високоплетен полиетилен HDPE ф315мм.
- След покритието и изпълнение изпълнение бетоновата основа ще се изпълни хидроизолацията по дъното и стените с геомембрана HDPE, като плетилката ще се залепват с машина с торен въздух. Инсталацията ще се залепи с лепкава 300г/м2, а по бордовете на стените ще се укрепят със стоманена мрежа посредством дюбели.
- Изпълнение на дения изолационен скрам от изолационен пазък и фасц. който ще се разстила ръчно и оформя с мина челик товарач.


Всички дейности ще бъдат извършени съгласно обемите в приложената количествена сметка и в изпълнение на проекта.

Изпълнението на тази програма ще се осъществява от "АЕСИ-С" ЕООД, като вътрешния контрол по нейното изпълнение ще се извършва от съответните органи на "АЕСИ-С" ЕООД, а външния ще се упражнява от "АЕИ Козлодуй" ЕАД.

3.Отговорности:

3.1 Ръководителят на обекта координира работата за цената и отговаря за изпълнение на изискванията от настоящата Приписка и за осигуряване на качеството и контролира пряко цялостния процес. Той уведомява Представителя "АЕСИ-С" ЕООД, а отговорното лице от "АЕИ Козлодуй" ЕАД при установяване на несъответствия.

3.2 Специален "Качество" осъществява вътрешен контрол в обема на плановете за качество, приложени към настоящата програма и извършва допълнителен контрол по разпоредбите на ръководството на "АЕСИ-С" ЕООД.



3.3 Техническият ръководител при коопетирани несеответствия по време на работата или на ТЗ, уведомява Ръководителя на обекта или държавен лице, които ще осъществяват контрола

4. Организация на работата и контрола

4.1. Организация на работната площ

- Организиране на необходимата документация за изпълнение на дейностите;
- Съвместен оглед на обекта за уточняване на място дейностите;
- Организиране на необходимите материали, консумативи, машини и съоръжения;

4.2. Организация на работния процес

Работните операции са технологично свързани се извършват последователно, при осигуряване фронт за работа от Възложителя.

- Демонтаж на временният път и изграждането на временния път от южната страна на детото ще се извърши с 2 броя автокрана с товароподемност до 16т. и бордови кети съответният на „АЕСП-С“ ЕООД с две звена по 6 работника ташеажици и специални лъчни строители.
 - Възстановяване на преражданата стена между етап I и етап II ще се изпълни от специални кофражисти, арматуристи и бетонджии
 - Надастрената подложка в зоната на временния път ще се подравнява с булдозер, като дълготрайно ще се разгелда ръчно и уплътнява с валяк. Бетонната настилка ще се изпълни с две звена по 6 работника - бетонджии;
 - Дренажната канализация за инфилтрац от дренажни тръби ще се извърши от едно специални монтажници на пеликеленови тръби.
 - Хидроизолацията по дъното и стените ще се извърши от две звена по 6 работника специалности хидроизолаторджии, като платата ще се залепят с помощта машини с горещ въздух. Изолацията ще се залепи с лентата 300cm2, а по бордовете на стените ще се укрепят със стоманена шина посредством дюбели- етапното проект. За изпълнението на хидроизолацията по стените ще се изгради екип от специалности твърделци
 - Изпълнение на дългия изклонен екран от едрозърнест пясък и филц, който ще се разгелда ръчно и оформя с мини чистач товарят от две звена по 6 работника .
- На обекта се работи с достатъчен брой работници, необходими за изпълнение на денонония в срок, съгласно представен график.

Организацията на работата се осъществява в условията на наличие на ОС и ЗБР.

Организацията на дейностите е обезпечена среднодневно 22 бр. квалифицирани работници, като при подходящи технологични условия работата се преустановява, за да се гарантира качеството на извършваните строителни дейности.

Изпълнителят има работен резерв и възможност за сменяна работа, за да компенсира непредвидени обстоятелства, вкледи да забавяне в етапните срокове и да продължи обекта в срок, съгласно график.

Организацията на обекта се извършва от технически ръководител, съгласно изискванията на ПИНСМР, и на денонония график, като съдия има право да извърши изменения в организацията на работата в зависимост от атмосферните условия и възникнали непредвидени процеси. Организацията за работа е на база средно дневно работи 25 работника .

Всички изменения ще се съобщават с Ръководителя на обекта на "АЕСП-С" ЕООД, и отговорното лице от "АЕД Кондолуи" ЕАД.

Проверката на техническата готовност на инструментите и приспособленията се извършва от Техническият ръководител на бригадата и се отразява с протоколи.

4.3. Организация на контрола

Качественият контрол ще се осъществи от Експерт „Качество“ на "АЕСП-С" ЕООД, при стриктно спазване на инструкцията „СУК“ на "АЕСП-С" ЕООД, Качественият контрол на извършваната работа от "АЕСП-С" ЕООД ще се осъществява на две нива:

Първо ниво

-от ръководения и изпълнителски персонал по всички звена засти със строителния процес;
Второ ниво

-от отговорните лица по качеството - Експерти К и Ръководители на обекта.

Независимият контрол ще се осъществява съгласно нормативите изисквания от съответните лица на "АЕЦ "Козлодуй" ЕАД

4.4. Регистриране и оценка на несъответствията при изпълнението на работата.

При констатиране на несъответствия, всички посочени по горе отговорни лица процедурат съгласно изисквания на ИР 8.3 - 01 "Управление на несъответствиях продукт/услуга, аспекти на ОС и ЗБП" и ИР 8.5.2 - 01 "Коригиращи действия".

4.5. Режим на работа и поддръжка на реда

Режимът на работа се определя след съгласуване с възложителя на основните разработени графици за работата. Контролът по поддръжката на реда и чистотата на обекта се възлага на техническия ръководител на бригадата Изпълнителя. В края на всяка работна смяна се извършва почистване на работното място.

Отпадъците се изнасят извън района на определениите за целта места от Изпълнителя.

5. Мерки за безопасност

Персоналът, работещ по изпълнението на СМР трябва:

-да е преминал успешно всички необходими изпити по ТБ и ИБ и това да е отразено в съответните документи на "АЕЦП-С" ЕООД;

-спазват изискванията на правилниците по ТБ и ИБ;

-спазват изискванията на ИБР - НУ и ИБР - ВУ;

-спазват изискванията на "Правилник за извършване на ремонтни дейности в "АЕЦ "Козлодуй" ЕАД - идент. № 00.0У.В/ЛАД.003;

-Наредба № 2 / 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР;

-Наредба № 2377 / 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

-Наредба № 1921 / 29.10.2009 г. за стриктно - технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

-Наредба № 171 - 07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работата;

При изпълнение на огнени работи да се осигурят необходимите пожаробезопасни условия на площадката.

Преди започване на работа персонала се инструктира от Техническия ръководител, като това се отразява в съответната инструкционна книга, която се намира на работното място.

6. Квалификация на персонала


СМР се извършват от квалифициран персонал на "АЕЦП-С" ЕООД, с необходимия опит по следните специалности:

- Кофражисти
- Арматуристи
- Бетонджии
- Дърводелци
- Изолаторджии
- Металконструктори
- Заварчици
- Ел.монтажници
- Табелиджии
- Пастилкаджии

"АЕЦП-С" ЕООД, като Изпълнителя, разполага с необходимия брой по специалности за извършване на дейностите с необходимото качество и за обясения срок.

Отговорните лица за безопасността при електромонтажни работи притежават IV квалификационна група съгласно чл. 62 табл. 1 от ИБР - НУ за работи по електрическия мрежи и съоръжения.





7. Необходими документи – на изпълнение на договора и осигуряване на качеството

При изпълнението на дейностите ще се използват следните документи:

- БДК EN ISO 9001:2008 - Система за управление на качеството, Изисквания;
- БДК EN ISO 14001:2004 - Система за управление на околната среда, Изисквания;
- BS OHSAS 18001:2007 - Система за управление на здравето и безопасността при работа.

Изисквания;

-Стриктно спазване на всички действия Инструкции на Възложителя, свързани с дейностите за изпълнение;

- Изисквания на тръжната документация;
- Двустранно подписан договор за извършване на дейността;
- Програма за осигуряване на качеството;
- Инструкция по качество за провеждане на входящ контрол на доставени материали, суровини и комплектовани изделия в АЕЦ Козлодуй ДБК.КД.ИП.028/05;

ИП 7.4 – 01 “Оценка и избор на доставчици, закупуване на продукт и проверка на закупен продукт”;

- ИП 8.3 – 01 “Управление на несъответстващ продукт/услуга, аспекти на ОС и ЗБР”;
- ИП 8.5.2 – 01 “Коригиращи действия”;
- ИП 7.5.1 – 01 “Управление на производството и представянето на следпродажбени услуги в условията на спазване на ОС и ЗБР”;
- ИП 8.2.4 – 01 “Наблюдение и измерване на продукта, параметри на ОС и ЗБР”;
- ИП 7.6 – 01 “Управление на средствата за наблюдение и измерване”.

8. Планиране на работата

Работата ще се изпълнява по подзаказите от възложителя обем и видове.

Ремонтните дейности ще бъдат извършени в срок не-малък от четири месеца- ерата определен от Възложителя, съгласно представен ливеен график, след даване на фронт за работа от Възложителя. Вътрешното планиране на производствения процес се осъществява съгласно ИП 7.5.1 – 01 “Управление на производството и представянето на следпродажбени услуги в условията на спазване на ОС и ЗБР”.

9. Материали, оборудване и резервни части

Доставките от страна на “АЕСИ-С” ЕООД, се извършват и проверяват съгласно изискванията на АЕЦ Козлодуй, Инструкции по качество за провеждане на входящ контрол на доставени материали, суровини и комплектовани изделия и АЕЦ Козлодуй ДБК.КД.ИП.028/05 “Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор” и изискванията на “АЕСИ-С” ЕООД, - Работни процедури, ИП 7.4 – 01 “Оценка и избор на доставчици, закупуване на продукт и проверка на закупен продукт”.

Влизат се материали, притежаващи необходимата съпроводителна документация и преминали входящ контрол съгласно изискванията на горепосочените документи.

Приемането и изпълнението на строително - ремонтните работи съгласно ПИПСМР и План за контрол на качеството.

10. Инструменти, приспособления и механизация

При извършването на СМР се използват годни ръчни инструменти и приспособления и изправна строителна механизация.

Ръчните инструменти е проверен от упълномощени лица и са съставени протоколи за здравиност.

11. План за качество

За контрол на производствения процес са разработени Планове за качество от “АЕСИ-С” ЕООД, и същите са приложения към НОК.

Длъжностните лица, отговорни за извършването на контролните операции от плана за качество са упоменати в тях.

Плановите за качество се изпълняват за конкретния етап, за който са изготвени.

Лицата, изпълняващи дейността уведомяват техническия ръководител за необходимостта от вътрешен контрол за съответната операция. Не се разрешава преминаване към последваща операция, ако планираният контрол не е бил извършен.

Техническият ръководител осигурява изпълнението на вътрешния контрол и уведомява отговорното лице по договора от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за необходимостта от независим контрол в съответствие с конкретния план.

Работното копие от съответния План се поддържа в момента на извършване на контрола и след приключване на етапа се предават за архивиране на Отговорното лице по договора.

При откриване на несъответствия с изискванията на регламентиращите документи, укажани в Планите за качество за съответната операция, те задължително се документират в заповедната книга. Решението по отстраняване на несъответствията се взема от отговорното лице от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

12. Отчетни документи

Отчетните документи, които се използват до време и след изпълнението на дейностите са съобразени с изложените инструкции, плашовете по качество и борнезните документи в страната и включват:

- Протокол за входящ контрол на вложени основни материали;
- Протокол за установяване на завършени работи по договора;
- Актове за скрита работа;
- Акт за извършена работа;

При извършване на СМР дейностите се прилагат и изискванията на Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството при необходимост;

Всички необходими протоколи и актове се съставят и съхраняват в "АЕСИ-С" ЕООД и се предават на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД след завършване на работата.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Мирелава Стянива

дата: 30.06.2014 г.

Управител,

"Агизентери естройпроект рес-С" ЕООД



ОБЕКТ: "СМР на депо за трърди битови и промишлени отпадъци-II етап"
приложение: АНАЛИЗИ

Анализ 8116304210

Демонтаж пътни панели 2,5/3,0м натоварване и превоз до склад на Възложителя на 10км за 1 бр.

| МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст | |
|------------------------------------|---------------------|------|---------|--------|-------|------------------------|
| КОЛА НА 10КМ | | | | | | |
| 2,25лв/км:4бр/курс x | | | | | | |
| 1. | 10км | км. | 10.000 | 1.13 | 1.000 | 11.25 лв. 11.25 лв. |
| МЕХАНИЗАЦИЯ | | | | | | |
| 1. | АВТОКРАН - 10-16 Т. | мсм | 0.015 | 252.87 | 1.000 | 3.89 лв. 3.89 лв. |
| ТРУД | | | | | | |
| РАБОТНИК II ст. | | | | | | |
| (К=2 за разтоварване и подреждане) | | | | | | |
| 1. | | ч.ч. | 0.340 | 3.00 | 1.000 | 1.02 лв. 1.02 лв. |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| труд | | | 80.00 % | 0.82 | | |
| доп.р-ди (вс.) | | | | | | 0.82 лв. |
| печалба | | | 8.00 % | | | 1.36 лв. |
| ВСИЧКО: | | | | | | 18.34 лв. |

Анализ *000000001

Демонтаж пътни панели 2,5/3,0м натоварване и превоз на 0,5км и повторен монтаж за 1 бр.

| МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст | |
|-------------------|---------------------|------|-------|--------|-------|----------------------|
| ПРЕВОЗС БОРДОВА | | | | | | |
| КОЛА НА 0,5КМ | | | | | | |
| 2,25ЛВ/КМ:4БР/КУР | | | | | | |
| 1. | С X 0,5км | км. | 5.000 | 0.56 | 1.000 | 2.80 лв. 2.80 лв. |
| МЕХАНИЗАЦИЯ | | | | | | |
| 1. | АВТОКРАН - 10-16Т. | мсм | 0.027 | 252.87 | 1.000 | 6.80 лв. 6.80 лв. |
| ТРУД | | | | | | |
| РАБОТНИК II ст. | | | | | | |
| 1. | (демонтаж) | ч.ч. | 0.170 | 3.00 | 1.000 | 0.51 лв. |
| 2. | (8116304110-монтаж) | ч.ч. | 0.370 | 3.00 | 1.000 | 1.11 лв. |

| | | | |
|---------------------|---------|------|------------------|
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | |
| труд | 80.00 % | 1.30 | |
| доп.р-ди (вс.) | | | 1.30 лв. |
| печалба | 8.00 % | | 1.00 лв. |
| ВСИЧКО: | | | 13.52 лв. |

Анализ *000000002

Пробиване отвори в бетонови стени и подове ф16 с дълбочина 20см за 1 бр.

| МАТЕРИАЛИ | | бр. | р.н. | цена | коэф. | ст-ст |
|---------------------|---------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|----------------------|
| 1. | бор - КОРОНИ | | 0.007 | 7.00 | 1.020 | 0.05 лв. 0.05 лв. |
| МЕХАНИЗАЦИЯ | | | | | | |
| 1. | КОМПРЕСОР 10МЗ | мсм | 0.007 | 316.20 | 1.000 | 2.09 лв. |
| 3. | ПИСТОЛЕТИ /ПРОБИВЕН ЧУК/ | мсм | 0.018 | 15.00 | 1.000 | 0.27 лв. 2.36 лв. |
| ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. 8104110121-0,20м/бр | ч.ч. | 0.285 | 3.00 | 1.000 | 0.86 лв. 0.86 лв. |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| труд | 80.00 % | 0.69 | | | | |
| доп.р-ди (вс.) | | | | | 0.69 лв. | |
| печалба | 8.00 % | | | | 0.34 лв. | |
| ВСИЧКО: | | | | | 4.28 лв. | |

Анализ 8102061030

Изработка и монтаж на армировка от стомана AI за 1 кг

| МАТЕРИАЛИ | | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст |
|---------------------|--------------------|------|-------|------|-----------------|----------------------|
| СТОМАНА | | | | | | |
| 1. | ФАСОНИРАНА AI | кг | 1.015 | 1.00 | 1.020 | 1.04 лв. |
| 2. | ТЕЛ ГОРЕН | кг | 0.003 | 2.90 | 1.020 | 0.01 лв. 1.05 лв. |
| ТРУД | | | | | | |
| 1. | АРМАТУРИСТ III ст. | ч.ч. | 0.010 | 3.00 | 1.000 | 0.03 лв. |
| 2. | АРМАТУРИСТ II ст. | ч.ч. | 0.045 | 3.00 | 1.000 | 0.14 лв. |
| 3. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.014 | 3.00 | 1.000 | 0.04 лв. |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| труд | 80.00 % | 0.17 | | | | |
| доп.р-ди (вс.) | | | | | 0.17 лв. | |
| печалба | 8.00 % | | | | 0.11 лв. | |
| ВСИЧКО: | | | | | 1.54 лв. | |

Анализ 8102061040**Изработка и монтаж на армировка от стомана АШ
за 1 кг**

| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст |
|----|--------------------|------|---------|------|-------|-----------------|
| 1. | ТЕЛ ГОРЕН | кг | 0.003 | 2.90 | 1.020 | 0.01 лв. |
| | СТОМАНА | | | | | |
| | ФАСОНИРАНА тип | | | | | |
| 2. | А Ш | кг | 1.025 | 1.00 | 1.020 | 1.05 лв. |
| | | | | | | 1.06 лв. |
| | ТРУД | | | | | |
| 1. | АРМАТУРИСТ II ст. | ч.ч. | 0.028 | 3.00 | 1.000 | 0.08 лв. |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.010 | 3.00 | 1.000 | 0.03 лв. |
| 3. | АРМАТУРИСТ III ст. | ч.ч. | 0.009 | 3.00 | 1.000 | 0.03 лв. |
| | | | | | | 0.14 лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | труд | | 80.00 % | 0.11 | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 0.11 лв. |
| | печалба | | 8.00 % | | | 0.10 лв. |
| | ВСИЧКО: | | | | | 1.41 лв. |

Анализ 8102051320**Кофраж за бетонови стени с дебелина до 0,50м и височина до 4,5м.
за 1 м2**

| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст |
|----|--------------------|------|---------|--------|-------|-----------------|
| | БИЧМЕТА | | | | | |
| 1. | ИГЛОЛИСТНИ | м3 | 0.001 | 240.00 | 1.020 | 0.22 лв. |
| 2. | ПИРОНИ | кг | 0.136 | 3.20 | 1.020 | 0.44 лв. |
| | ДЪСКИ | | | | | |
| 3. | ИГЛОЛИСТНИ | м3 | 0.004 | 240.00 | 1.020 | 0.95 лв. |
| | МАСЛО | | | | | |
| 4. | КОФРАЖНО | кг | 0.100 | 3.00 | 1.020 | 0.31 лв. |
| 5. | ТЕЛ ГОРЕН | кг | 0.010 | 2.90 | 1.020 | 0.03 лв. |
| 6. | ТРЪБНО СКЕЛЕ | м2 | 0.500 | 1.00 | 1.000 | 0.50 лв. |
| | | | | | | 2.45 лв. |
| | ТРУД | | | | | |
| 1. | ДЪРВОДЕЛЕЦ III ст. | ч.ч. | 0.351 | 3.00 | 1.000 | 1.05 лв. |
| 2. | ДЪРВОДЕЛЕЦ II ст. | ч.ч. | 0.657 | 3.00 | 1.000 | 1.97 лв. |
| | | | | | | 3.02 лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | труд | | 80.00 % | 2.42 | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 2.42 лв. |
| | печалба | | 8.00 % | | | 0.63 лв. |
| | ВСИЧКО: | | | | | 8.52 лв. |

Анализ 8102070340**Бетон клас В20 за стени, клас на водоуплътност W06
за 1 м3**

| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст |
|----|---|------|---------|-------|-------|-----------------------|
| 1. | ВОДА | м3 | 0.100 | 0.00 | 1.020 | 0.00 лв. |
| 2. | БЕТОНВ20, W06 | м3 | 1.010 | 90.84 | 1.000 | 91.75 лв. |
| 3. | Превоз р-ри на 1,0км с бетоновоз 5м3 | м3 | 1.010 | 3.00 | 1.000 | 3.03 лв. 94.78 лв. |
| | ТРУД | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 2.250 | 3.00 | 1.000 | 6.75 лв. 6.75 лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | труд | | 80.00 % | 5.40 | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 5.40 лв. |
| | печалба | | 8.00 % | | | 8.55 лв. |
| | ВСИЧКО: | | | | | 115.48 лв. |

Анализ 8103109000**Полагане на баластра за оформяне на баластрлено легло включително
уплътняване
за 1 м3**

| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст |
|----|--------------------------|------|---------|--------|-------|------------------------|
| 1. | БАЛАСТРА | м3 | 1.200 | 13.80 | 1.000 | 16.56 лв. 16.56 лв. |
| | МЕХАНИЗАЦИЯ | | | | | |
| | ВАЛЯК | | | | | |
| | САМОХОДЕН ДО | | | | | |
| 1. | 10Т | мсм | 0.002 | 324.83 | 1.000 | 0.58 лв. |
| 2. | ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ С ДЪСКА | мсм | 0.001 | 363.53 | 1.000 | 0.51 лв. 1.09 лв. |
| | ТРУД | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК II ст. | ч.ч. | 0.750 | 3.00 | 1.000 | 2.25 лв. 2.25 лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | труд | | 80.00 % | 1.80 | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 1.80 лв. |
| | печалба | | 8.00 % | | | 1.74 лв. |
| | ВСИЧКО: | | | | | 23.44 лв. |

Анализ 8102070130**Полагане на бетонова настилка 10см бетон клас В25, W06
за 1 м3**

| МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст | |
|----------------|------------------------------------|------|---------|-------|-------|-----------------------|
| 1. | ВОДА | м3 | 0.100 | 0.00 | 1.020 | 0.00 лв. |
| 2. | БЕТОН В25. W06 | м3 | 1.010 | 92.30 | 1.000 | 93.22 лв. |
| 3. | Превоз р-ри на 1км с бетоновоз 5м3 | м3 | 1.010 | 3.00 | 1.000 | 3.03 лв. 96.25 лв. |
| ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 2.350 | 3.00 | 1.000 | 7.05 лв. 7.05 лв. |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | труд | | 80.00 % | 5.64 | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 5.64 лв. |
| | печалба | | 8.00 % | | | 8.72 лв. |
| ВСИЧКО: | | | | | | 117.66 лв. |

Анализ 8102280015**Холкери от циментов разтвор 1:2 между стени и дъно с р-ри 20/20см
за 1 м**

| МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст | |
|----------------|------------------------------------|------|---------|-------|-------|----------------------|
| 1. | вода | м3 | 0.003 | 0.00 | 1.020 | 0.00 лв. |
| РАЗТВОР | | | | | | |
| 2. | ЦИМЕНТОВ 1:2 | м3 | 0.040 | 97.98 | 1.020 | 4.00 лв. |
| 3. | Превоз р-ри на 1км с бетоновоз 5м3 | м3 | 0.040 | 3.00 | 1.000 | 0.12 лв. 4.12 лв. |
| ТРУД | | | | | | |
| 1. | хидроизолаторчик 1ст I ст. | ч.ч. | 0.198 | 3.00 | 1.000 | 0.59 лв. |
| 2. | хидроизолаторчик 2ст I ст. | ч.ч. | 0.132 | 3.00 | 1.000 | 0.40 лв. 0.99 лв. |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | труд | | 80.00 % | 0.79 | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 0.79 лв. |
| | печалба | | 8.00 % | | | 0.47 лв. |
| ВСИЧКО: | | | | | | 6.37 лв. |

Анализ 8102145251**Циментова замазка 1:2 за подравняване на неравности по стени и дъно II етап
от депо
за 1 м2**

| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коэф. | СТ-СТ |
|----|---------------------------------------|------|---------|-------|-------|----------------------|
| | РАЗТВОР | | | | | |
| 1. | ЦИМЕНТОВ 1:2 | м3 | 0.020 | 97.98 | 1.020 | 2.00 лв. |
| 2. | Превоз р-ри на 1км с бетоновоз 5м3 | м3 | 0.020 | 3.00 | 1.000 | 0.06 лв. 2.06 лв. |
| | МЕХАНИЗАЦИЯ | | | | | |
| | АСАНСЬОРНА | | | | | |
| 1. | ВДИГАЧКА | мсм | 0.001 | 0.00 | 1.000 | 0.00 лв. 0.00 лв. |
| | ТРУД | | | | | |
| | МОЗАЙКАДЖИЯ III | | | | | |
| 1. | ст. | ч.ч. | 0.280 | 3.00 | 1.000 | 0.84 лв. |
| | МОЗАЙКАДЖИЯ II | | | | | |
| 2. | ст. | ч.ч. | 0.280 | 3.00 | 1.000 | 0.84 лв. |
| 3. | РАБОТНИК II ст. | ч.ч. | 0.045 | 3.00 | 1.000 | 0.14 лв. 1.82 лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | труд | | 80.00 % | 1.46 | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 1.46 лв. |
| | печалба | | 8.00 % | | | 0.43 лв. |
| | ВСИЧКО: | | | | | 5.77 лв. |

Анализ 8104071100**Почистване на бетонови стени и настилкти
за 1 м2**

| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коэф. | СТ-СТ |
|----|---------------------------------|------|---------|--------|-------|----------------------|
| 1. | МАРКУЧ ГУМЕН | м | 0.005 | 1.50 | 1.020 | 0.01 лв. |
| 2. | ВОДА | м3 | 1.000 | 0.00 | 1.020 | 0.00 лв. 0.01 лв. |
| | МЕХАНИЗАЦИЯ | | | | | |
| | КОМПРЕСОР | | | | | |
| | ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.7, 6:11М3/МИН. | мсм | | 316.20 | 1.000 | 0.09 лв. |
| | ТРУД | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК II ст. | ч.ч. | 0.150 | 3.00 | 1.000 | 0.45 лв. 0.45 лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | труд | | 80.00 % | 0.36 | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 0.36 лв. |
| | печалба | | 8.00 % | | | 0.07 лв. |
| | ВСИЧКО: | | | | | 0.98 лв. |

Анализ *000000003**Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 0,5км.
за 1 м3**

| | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст | |
|--------------|--|------|---------|--------|-------|----------------------|
| МАТЕРИАЛИ | | | | | | |
| 1. | Превоз със самосвал на 0,5км | м3 | 1.000 | 1.15 | 1.000 | 1.15 лв. 1.15 лв. |
| МЕХАНИЗАЦИЯ | | | | | | |
| 1. | БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ. БАГЕР | мсм | 0.001 | 363.53 | 1.000 | 0.25 лв. |
| 2. | ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.Х ОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА | мсм | 0.015 | 503.36 | 1.000 | 7.50 лв. 7.75 лв. |
| ТРУД | | | | | | |
| 1. | ИЗКОПЧИЯ I ст. (8101115212-30%) | ч.ч. | 0.404 | 3.00 | 1.000 | 1.21 лв. 1.21 лв. |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | труд | | 80.00 % | 0.97 | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 0.97 лв. |
| | печалба | | 8.00 % | | | 0.89 лв. |
| | ВСИЧКО: | | | | | 11.97 лв. |

Анализ 8119091100**Доставка и полагане изолираща геомембрана HDPE по дъно б=2.5mm
за 1 м2**

| | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст | |
|--------------|------------------------|------|---------|-------|-------|----------------------|
| МАТЕРИАЛИ | | | | | | |
| 1. | ГЕОМЕМБРАНА HDPE 2.5MM | м2 | 1.100 | 8.80 | 1.020 | 9.87 лв. 9.87 лв. |
| ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК II ст. | ч.ч. | 0.162 | 3.00 | 1.000 | 0.49 лв. |
| 2. | РАБОТНИК III ст. | ч.ч. | 0.054 | 3.00 | 1.000 | 0.16 лв. 0.65 лв. |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | труд | | 80.00 % | 0.52 | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 0.52 лв. |
| | печалба | | 8.00 % | | | 0.88 лв. |
| | ВСИЧКО: | | | | | 11.92 лв. |

Анализ *000000004**Доставка и полагане защитен геотекстил по дъно 300г/м2
за 1 м2****8119091100 - приравнен**

| МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст | |
|----------------|-------------------------------|------|---------|-------|-------|----------------------|
| 1. | Геотекстил защитен 300г/м2 | м2 | 1.200 | 1.35 | 1.020 | 1.65 лв. 1.65 лв. |
| ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК II ст. | ч.ч. | 0.162 | 3.00 | 1.000 | 0.49 лв. 0.49 лв. |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | труд | | 80.00 % | 0.39 | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 0.39 лв. |
| | печалба | | 8.00 % | | | 0.20 лв. |
| ВСИЧКО: | | | | | | 2.73 лв. |

Анализ 8102112050**Фасадно скеле по стени за монтаж на изолираща мембрана и геотекстил
за 1 м2**

| МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст | |
|----------------|--------------------|------|---------|-------|-------|----------------------|
| 1. | ТРЪБНО СКЕЛЕ | м2 | 1.000 | 1.00 | 1.000 | 1.00 лв. 1.00 лв. |
| ТРУД | | | | | | |
| 1. | ДЪРВОДЕЛЕЦ III ст. | ч.ч. | 0.138 | 3.00 | 1.000 | 0.41 лв. |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.138 | 3.00 | 1.000 | 0.41 лв. 0.82 лв. |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| | труд | | 80.00 % | 0.66 | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 0.66 лв. |
| | печалба | | 8.00 % | | | 0.20 лв. |
| ВСИЧКО: | | | | | | 2.68 лв. |

Анализ *000000011**Доставка и полагане изолираща геомембрана HDPE по стени б=2.0mm
за 1 м2****8119091100 - приравнен**

| МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст | |
|-------------|------------------|------|-------|-------|-------|----------------------|
| ГЕОМЕМБРАНА | | | | | | |
| 1. | HDPE 2.0MM | м2 | 1.100 | 7.30 | 1.020 | 8.19 лв. 8.19 лв. |
| ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК II ст. | ч.ч. | 0.162 | 3.00 | 1.000 | 0.49 лв. |
| 2. | РАБОТНИК III ст. | ч.ч. | 0.054 | 3.00 | 1.000 | 0.16 лв. |

| | | | | | | |
|----|----------------|------|---------|------|-------|----------------------|
| 3. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.054 | 3.00 | 1.000 | 0.16 лв. 0.81 лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | труд | | 80.00 % | 0.65 | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 0.65 лв. |
| | печалба | | 8.00 % | | | 0.77 лв. |
| | ВСИЧКО: | | | | | 10.42 лв. |

Анализ *000000005

**Доставка и полагане защитен геотекстил по стени
за 1 м2**

8119091100 - приравнен

| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст |
|----|-------------------------------|------|---------|------|-------|----------------------|
| 1. | Геотекстил защитен 300г/м2 | м2 | 1.200 | 1.35 | 1.020 | 1.65 лв. 1.65 лв. |
| | ТРУД | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК II ст. | ч.ч. | 0.162 | 3.00 | 1.000 | 0.49 лв. |
| 2. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.054 | 3.00 | 1.000 | 0.16 лв. 0.65 лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | труд | | 80.00 % | 0.52 | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 0.52 лв. |
| | печалба | | 8.00 % | | | 0.23 лв. |
| | ВСИЧКО: | | | | | 3.05 лв. |

Анализ *000000006

**Доставка и монтаж на стоманена шина 40/4mm по бордове закрепена с 4
броя дюбел-пирони ф8 на метър за фиксиране на геомембрана и геотекстил по
бордове на бетонови стени
за 1 м**

| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст |
|----|--|------|---------|------|-------|----------------------|
| 1. | ШИНА СТОМАНЕНА ДЮБЕЛ-ХИЛТИ | м | 1.050 | 1.30 | 1.020 | 1.39 лв. |
| 2. | Ф8ММ | бр. | 4.000 | 0.30 | 1.020 | 1,22 лв. 2,61 лв. |
| | ТРУД | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. (8102132110- приравнен) | ч.ч. | 0.200 | 3.00 | 1.000 | 0.60 лв. 0.60 лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | труд | | 80.00 % | 0.48 | | |

| | | |
|----------------|--------|-----------------|
| доп.р-ди (вс.) | | 0.48 лв. |
| печалба | 8.00 % | 0.23 лв. |
| ВСИЧКО: | | 3.99 лв. |

Анализ 8247692220

Доставка и полагане на дренажни тръби от високоплътен полиетилен HDPE ф300 за 1 м

| МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст |
|--------------|----------------------------|---------|-------|-------|------------------------|
| 1. | ТРЪБА HDPE Ф300 ДРЕНАЖНА м | 1.020 | 70.00 | 1.020 | 72.83 лв. 72.83 лв. |
| ТРУД | | | | | |
| 1. | КАНАЛДЖИЯ I ст. ч.ч. | 0.950 | 3.00 | 1.000 | 2.85 лв. 2.85 лв. |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | труд | 80.00 % | 2.28 | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | 2.28 лв. |
| | печалба | 8.00 % | | | 6.24 лв. |
| | ВСИЧКО: | | | | 84.20 лв. |

Анализ 8247533123

Направа на отвори 40/40см в стоманобетонена стена с деб.20см за 1 бр.

| ТРУД | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст |
|--------------|------------------------------------|---------|------|-------|----------------------|
| 1. | КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК I ст. ч.ч. | 1.920 | 3.00 | 1.000 | 5.76 лв. 5.76 лв. |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | труд | 80.00 % | 4.61 | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | 4.61 лв. |
| | печалба | 8.00 % | | | 0.83 лв. |
| | ВСИЧКО: | | | | 11.20 лв. |

Анализ 8247533124

Направа на отвори 80/60см. в стоманобетонена стена с деб.20см. за 1 бр.

| ТРУД | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст |
|------|------------------------------------|-------|------|-------|----------|
| 1. | КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК I ст. ч.ч. | 3.050 | 3.00 | 1.000 | 9.15 лв. |

| | | | |
|---------------------|---------|------|------------------|
| | | | 9.15 лв. |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | |
| труд | 80.00 % | 7.32 | |
| доп.р-ди (вс.) | | | 7.32 лв. |
| печалба | 8.00 % | | 1.32 лв. |
| ВСИЧКО: | | | 17.79 лв. |

Анализ 8119090102

Доставка и полагане на филц 16-32мм по дъно на депо за 1 м3

| МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст | |
|----------------------|----------------|------|-------|--------|-------|------------------|
| 1. | ВОДА | м3 | 0.050 | 0.00 | 1.020 | 0.00 лв. |
| 2. | ФИЛЦ 16-32ММ | м3 | 1.200 | 23.20 | 1.000 | 27.84 лв. |
| | | | | | | 27.84 лв. |
| МЕХАНИЗАЦИЯ | | | | | | |
| МИНИ ЧЕЛЕН | | | | | | |
| ТОВАРАЧ-КАТЕР | | | | | | |
| 1. | ПИЛАР | мсм | 0.005 | 363.53 | 1.000 | 1.82 лв. |
| | | | | | | 1.82 лв. |
| ТРУД | | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.700 | 3.00 | 1.000 | 2.10 лв. |
| | | | | | | 2.10 лв. |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| труд | 80.00 % | 1.68 | | | | |
| доп.р-ди (вс.) | | | | | | 1.68 лв. |
| печалба | 8.00 % | | | | | 2.68 лв. |
| ВСИЧКО: | | | | | | 36.12 лв. |

Анализ *000000008

Доставка и полагане на филц 5-10мм по дъно на депо за 1 м3

8119090102

| МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст | |
|----------------------|-------------|------|-------|--------|-------|-----------|
| 1. | ВОДА | м3 | 0.050 | 0.00 | 1.020 | 0.00 лв. |
| 2. | ФИЛЦ 5-10ММ | м3 | 1.200 | 27.40 | 1.000 | 32.88 лв. |
| | | | | | | 32.88 лв. |
| МЕХАНИЗАЦИЯ | | | | | | |
| МИНИ ЧЕЛЕН | | | | | | |
| ТОВАРАЧ-КАТЕР | | | | | | |
| 1. | ПИЛАР | мсм | 0.001 | 363.53 | 1.000 | 0.29 лв. |
| | | | | | | 0.29 лв. |
| ТРУД | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|----------------|------|---------|------|-------|----------------------|
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.900 | 3.00 | 1.000 | 2.70 лв. 2.70 лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | труд | | 80.00 % | 2.16 | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 2.16 лв. |
| | печалба | | 8.00 % | | | 3.04 лв. |
| | ВСИЧКО: | | | | | 41.07 лв. |

Анализ *000000009

**Доставка и полагане на пясък едрозърнест 2-5мм по дъно на депо
за 1 м3
8119090102**

| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст |
|----|-------------------|------|---------|--------|-------|------------------------|
| 1. | ВОДА | м3 | 0.050 | 0.00 | 1.020 | 0.00 лв. |
| | ПЯСЪК | | | | | |
| 2. | ЕДРОЗЪРНЕСТ 2-5ММ | м3 | 1.200 | 28.30 | 1.000 | 33.96 лв. 33.96 лв. |
| | МЕХАНИЗАЦИЯ | | | | | |
| | МИНИ ЧЕЛЕН | | | | | |
| | ТОВАРАЧ-КАТЕР | | | | | |
| 1. | ПИЛАР | мсм | 0.008 | 363.53 | 1.000 | 2.91 лв. 2.91 лв. |
| | ТРУД | | | | | |
| 1. | РАБОТНИК I ст. | ч.ч. | 0.900 | 3.00 | 1.000 | 2.70 лв. 2.70 лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | труд | | 80.00 % | 2.16 | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 2.16 лв. |
| | печалба | | 8.00 % | | | 3.34 лв. |
| | ВСИЧКО: | | | | | 45.07 лв. |

Анализ *000000010

**Полагане на баластра за оформяне на площадка за маневриране, рампа и промяна на нивелета на пътя включително уплътняване
за 1 м3
8103109000**

| | МАТЕРИАЛИ | | р.н. | цена | коэф. | ст-ст |
|----|-------------|----|-------|-------|-------|-----------------------|
| 1. | БАЛАСТРА | м3 | 1.200 | 13.80 | 1.000 | 16.56 лв. |
| 2. | ВОДА | м3 | 0.080 | 0.00 | 1.020 | 0.00 лв. 16.56 лв. |
| | МЕХАНИЗАЦИЯ | | | | | |

| | | | | | | |
|----|------------------------------|------|---------|--------|-------|----------------------|
| 1. | ВАЛЯК САМОХОДЕН ДО 10Т | мсм | 0.002 | 324.83 | 1.000 | 0.65 лв. |
| 2. | ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ С ДЪСКА | мсм | 0.001 | 363.53 | 1.000 | 0.36 лв. 1.01 лв. |
| 1. | ТРУД РАБОТНИК II ст. | ч.ч. | 0.500 | 3.00 | 1.000 | 1.50 лв. 1.50 лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | труд | | 80.00 % | 1.20 | | |
| | доп.р-ди (вс.) | | | | | 1.20 лв. |
| | печалба | | 8.00 % | | | 1.62 лв. |
| | ВСИЧКО: | | | | | 21.89 лв. |

Анализ *000000007

**Доставка на тръба от видокопльтен полиетилен HDPE ф315 перфорирана за
газоотвеждане
за 1 м**

| | МАТЕРИАЛИ | р.н. | цена | коэф. | ст-ст | |
|----|---|------|---------|-------|-------|------------------------|
| 1. | Тръба от високопльтен полиетилен HDPE Ф315 перфорирана | м | 1.020 | 76.00 | 1.020 | 79.07 лв. 79.07 лв. |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | |
| | труд | | 80.00 % | 0.00 | | |
| | печалба | | 8.00 % | | | 6.33 лв. |
| | ВСИЧКО: | | | | | 85.40 лв. |