




“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Проектиране на нови кабелни трасета и доставка на проектираните трасета и кабели необходими при подмяната на генератори 9; 10 GQ”

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси от заинтересовано лице по процедурата с горепосочения предмет Ви предоставяме следните разяснения :

ВЪПРОС 1: Относно контролен кабел LIYCY 50x0,75 кв.мм.

Изхождайки от характеристиката на посочения кабел за „температура на околната среда - до 50°C” и предвид високата температура в частта на присъединителните клемореди на генераторите, считаме че е необходимо използването на кабел с характеристика „температура на околна среда – до 70°C”.

Молим за потвърждение на горното.

ОТГОВОР № 1: Кабел LIYCY 50x0,75мм² или аналог посочен в Таблица 1 на техническото задание е даден с цел получаване на представа за необходимия брой жила и диаметър на кабела. В процеса на проектиране е възможна замяната на кабела с друг тип или аналог , подобрявайки експлоатационните характеристики на оборудването.

ВЪПРОС № 2: Относно допълнителна информация по техническото задание.

Молим да ни дадете информация за броя на кабелите /при посочената в техническото задание жилност 50x0,75 кв.мм / за връзките между:

- СКВ – ШСТК

- КВЗ – ШСТК

и съгласно изискванията на заводската документация на посочените системи.

ОТГОВОР № 2: На 9,10GQ са монтирани 156 бр. датчици за термоконтрол на статора, изведени в 8 съединителни кутии. Необходими са 8 броя LIYCY 50x0,75мм² или аналог за връзка от съединителни кутии на генератора до ШСТК. Херметичните проходки на съединителните кутии на генератора са с диаметър на отвора 21мм.

За връзка между **СКВ; КВЗ и ШСТК** по наличната проектна документация са предвидени кабели **КВВГнг-LS - 7x1,5мм²** или аналог-**3броя** и **ВВГнг-LS - 4x2,5мм²** или аналог – **4броя**.

В техническото задание са дадени ориентировъчни дължини, които подлежат на проверка и уточнение на етап проектиране.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

