



## **”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй**

### **РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА**

**За възлагане на обществена поръчка с предмет:**

**“Реализиране на планирани ремонтни дейности за 2014 г. в управление П и УТЦ”**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

#### **ВЪПРОС 1.**

**По т.8 от Количествената сметка:**

Повдигане на улична шахта с р-ри 90/90- 3 бр.

- Каква е височината на повдигането и с какъв материал да се изпълни?

-

#### **ОТГОВОР 1.**

По т.8 - Височината на повдигането (отливането) на уличните шахти е 30см, а материала е бетон (армиран).

#### **ВЪПРОС 2.**

**По т.13 от Количествената сметка:**

Изчукване на външни фуги по таван м/у фасадна панела и таванска плоча – 180м

-Каква да бъде ширината и дълбочината на изчуканата фуга?.

#### **ОТГОВОР 2.**

По т.13 -Ширината на фугата е 4см, а дълбочината 5см.

#### **ВЪПРОС 3.**

**По т.14 от Количествената сметка:**

Подмазване на външни фуги по таван с вложена PVC мрежа и PVC профил /каучук/ – 180м.

-Какъв е размерът на фугата, за да се достави и монтира PVC профил /каучук/? Каква е ширината на мазилката и PVC мрежата?

#### **ОТГОВОР 3.**

По т.14 - Ширината на фугата е 4см.Ширината на мазилката и PVC мрежата е 25см.

#### **ВЪПРОС 4.**

**По т.17 от Количествената сметка:**

Демонтаж, доставка и монтаж зелена настилка/изкуствена трева/- 34м<sup>2</sup>.

-Какъв е видът на изкуствената трева? Къде ще се полага? На закрито или открито място?

#### **ОТГОВОР 4.**

По т.17 - Видът на изкуствената трева е: дебелина 5 мм, ширина 4м, антистатична, с много добра слънчеустойчивост, състав 100% полипропилен. Полага се пред входовете на у-е П и УТЦ- 8 кв.м. на закрито и 26кв.м на открито.

#### **ВЪПРОС 5.**

**По т.23 от Количествената сметка:**

Демонтаж, доставка и монтаж на 3 бр. стъклопакет- двоен с едно прозрачно флоатно стъкло 4 мм - мярка от място – 3бр.

-На място ли ще се демонтира стъклопакета, или да се подменят 3 бр.крила на прозорци?

#### **ОТГОВОР 5.**

По т.24 - Стъклопакета ще се демонтира на място.

#### **ВЪПРОС 6.**

**По т.27 от Количествената сметка:**

Презалепване газопламъчно снадки на хидроизолационна мембрана по бордове-10м.

-Какъв е размерът на снадките и включва ли се нова мембрана.

**На каква височина ще се изпълняват видовете работи? В Количествената сметка няма предвидено фасадно скеле.**

#### **ОТГОВОР 6.**

По т.27 - Размера на снадката е минимум 10см, не включва нова мембрана.

Някои видове деиности ще се изпълняват на височина 3,50м.