




"АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Основен ремонт на кабелни канали и кабелни лавици в ОРУ 110kV, 220kV, 400kV и връзките с ЕП-2"

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС:

Моля в Техническото задание (Приложение № 2) да се уточни начина на закрепване на новите кабелни скари за всеки от кабелните канали, подлежащ на основен ремонт?

ОТГОВОР: Съществуващата конструкция на кабелните скари е перфорирана метална греда, стъпваща в 90% от случаите на пода на стоманобетонното корито и допълнително укрепена към стените със заварени винкели с различна дължина, поради неравността на стените. На гредите са монтирани конзоли. 10% от кабелните скари (в каналите с до 30 кабели) не стъпват на пода - захванати са изцяло на стената по същия начин.

Монтажът на новите скари е по преценка на Изпълнителя, като се има в предвид масата на товара (кабелите) и това, че стените не са прави и са с дебелина от 8-10см.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ

