



# “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй


гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Изпълнение на ремонтни и електромонтажни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2015 година”

рег. № в АОП 00353-2014-0214



Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси с вх. № 4109/16.12.2014 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

## ВЪПРОСИ:

1. В т. 1.1.1.7. , съответно т.1.1.2.7 „Подмяна на участъци от тръбопроводи по системи 5(6)VF и 5(6)VB” на 5 и 6 блок от Приложение 1 към ТЗ №2014.30.ОБ.00.ТЗ.1272/1 - не е указан размера на тръбопровода.
2. В т.1.1.1.8., съответно т.1.1.2.8. „Подмяна корпуси на пневмоарматура от система 5(6)RY” от Приложение 1 към ТЗ №2014.30.ОБ.00.ТЗ.1272/1 - не е указан размера на корпуса на пневмоарматурата.
3. В графа „мярка” на т. 1.1.1.8.6. (от Приложение 1) „Хидравлични изпитания” за блок 5 е записано „брой”, а в т. 1.1.2.8.6. „Хидравлични изпитания” за блок 6 - „ч.ч.”. Моля да уточните.
4. В т. 1.1.3.11.1. (от Приложение 1 към ТЗ №2014.30.ОБ.00.ТЗ.1272/1) „Демонтаж на конзолен кран” в графа количество е записано 2, а в т. 1.1.3.11.10. „Монтаж на конзолен кран” в графа количество е записано 1. Моля да уточните само един кран ли ще се монтира или е допусната техническа грешка.
5. В т.2.1.1.5. и 2.1.2.5. „Ремонт (подмяна) на участъци от ламаринена обшивка на пода на кота 13.20 в 5(6)ХА, грундиране и боядисване с епоксидна боя” от Приложение 1

към ТЗ №2014.30.ОБ.00.ТЗ.1272/1 има несъответствие в мерните единици за отделните позиции за единия и другия блок. Моля да уточните.

6. В т.1.5.1.2. от “Обем ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2015 година” – Обособена позиция 1 Приложение 1, за цялостна подмяна на антикорозионното покритие на вътрешната повърхност на резервоар е указан резервоар 5UJ11B01, а в количествените сметки под същата точка е записан резервоар 5UJ13B01. Моля да уточните.

#### ОТГОВОРИ:

1. В т. 1.1.1.7, съответно и в т.1.1.2.7 “Подмяна на участъци от тръбопроводи по системи 5(6)VF и 5(6)VB” – размерът (диаметър) на тръбопроводи е Ду50.
2. В т.1.1.1.8, съответно и в т.1.1.2.8 “Подмяна корпуси на пневмоарматура от система 5(6)RY” – размерът на корпуса е Ду80.
3. Графа “мярка” на т.1.1.1.8.6, съответно и на т.1.1.2.8.6 “Хидравлични изпитания” да се чете –ч/ч.
4. Допуснатата е грешка. Т.1.1.3.11.1 “Демонтаж на конзолен кран” – следва да се чете- 1бр., т. 1.1.3.11.10 “Монтаж на конзолен кран” да се чете – 2бр. Ще се монтира нов кран на мястото на демонтирания в съответствие с т. 1.1.3.11.1, а демонтираният кран ще бъде монтиран на друга позиция.
5. Т.т. 2.1.1.5. и 2.1.2.5 да се четат съгласно приложената таблица
6. Т.1.5.1.2 да се чете 5UJ11B01.

Приложение: Таблица към отговор 5

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ДИМИТЪР АНГЕЛОВ

2.1.1.5.	Ремонт (подмяна) на участъци от ламаринена обшивка на пода на кота 13. <sup>20</sup> в 5ХА, грундиране и боядисване с епоксидна боя	мярка	Кол-во
2.1.1.5.1	Отстраняване, чрез изрязване с ъглошлиф на дефектни участъци от ламаринена обшивка.	м <sup>2</sup>	15
2.1.1.5.2	Доставка на листов стомана с дебелина 5мм марка ВСт 3кп2 по ГОСТ380-88 или ВСт 3кп5 по ГОСТ380-88	м <sup>2</sup>	15
2.1.1.5.3	Подготовка на крайщата за заваряване	м	60
2.1.1.5.4	Почистване, изравняване и боядисване с епоксидна боя на бетоновата основа	м <sup>2</sup>	15
2.1.1.5.5	Грундиране на листовата стомана двустранно	м <sup>2</sup>	15
2.1.1.5.6	Разкрояване и заваряване на листов стомана с дебелина 5 мм	м <sup>2</sup>	15
2.1.1.5.7	Металоконтрол на заварените шевове- изпитване с вакум камера-100%	м	60
2.1.1.5.8	Грундиране и боядисване двукратно с епоксидна боя на подменените участъци	м <sup>2</sup>	15