

Анализи на цените

“Изпълнение на ремонтни и електромонтажни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2015г.”

Обособена позиция 2: Ремонтни дейности за поддържане надеждността на оборудване и тръбопроводи, спомагателни ремонтни дейности и дейности за подобряване условията на експлоатация на 5 и 6 ЯЕР и общооблочни КСК, идентифицирано в Приложение 2 към ТЗ”

№	Важи за т.:	Шифър	Наименование	Мярка	Кол.	Цена	Коеф.	Стойност	Коментар
№1	2.1.1.1.1	8104136110	Монтаж и демонтаж на работно скеле при h=4м'	м3					
	2.1.2.1.1								
			ТРУД :						
			МОНТАЖНИК СКЕЛЕ - I ст.	ч.ч.	0,342	9,72	1,425	4,74	
			доп.р-ди труд (%)		100%			4,74	
			ВСИЧКО ТРУД					9,48	
			всичко преки					4,74	
			общо допълнителни р-ди					4,74	
			начисления (%)		8%			0,76	
			Обща цена :					10,24	
№2	2.1.1.1.3	8243176230	Отваряне капака	бр.					
	2.1.2.1.3								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,900	9,72	1,425	26,32	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,900	9,72	1,425	26,32	
								52,64	
			доп.р-ди труд (%)		100%			52,64	
			ВСИЧКО ТРУД					105,28	

			всичко преки					52,64
			общо допълнителни р-ди					52,64
			начисления (%)		8%			8,42
			Обща цена :					113,70
№3	2.1.1.1.4	ТНС18-02-11-02	Демонтаж опорен блок "кораб"	бр.				
	2.1.2.1.4							
			ТРУД :					
			МОНТАЖНИК. - I ст.	ч.ч.	3,598	9,72	0,570	19,93
			ЗАВАРЧИК - I ст.	ч.ч.	7,195	9,72	0,570	39,86
								59,79
			доп.р-ди труд (%)		100%			59,79
			ВСИЧКО ТРУД					119,58
			всичко преки					59,79
			общо допълнителни р-ди					59,79
			начисления (%)		8%			9,57
			Обща цена :					129,15
№4	2.1.1.1.5	ВТН	Почистване от смазка	бр.				
	2.1.2.1.5							
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	8,000	9,72	1,211	94,17
			доп.р-ди труд (%)		100%			94,17
			ВСИЧКО ТРУД					188,34
			всичко преки					94,17
			общо допълнителни р-ди					94,17
			начисления (%)		8%			15,07
			Обща цена :					203,41

№5	2.1.1.1.6	ТНС12-06-03-04-0622-4	Отстраняване на заварка от проектните капази и оформяне на правилна равна плоскост (1,7 м за отвор).	м						
	2.1.2.1.6									
			ТРУД :							
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,765	9,72	1,425	10,60	0,45 чч/м x 1,7 м/капак = 0,765 чч	
			ЗАВАРЧИК - I ст.	ч.ч.	0,765	9,72	1,425	10,60	0,45 чч/м x 1,7 м/капак = 0,765 чч	
								21,20		
			доп.р-ди труд (%)		100%			21,20		
			ВСИЧКО ТРУД					42,40		
			всичко преки					21,20		
			общо допълнителни р-ди					21,20		
			начисления (%)		8%			3,39		
			Обща цена :					45,79		
№6	2.1.1.1.7	ТНС18-02-11-02	Монтаж опорен блок	бр.						
	2.1.2.1.7									
			ТРУД :							
			МОНТАЖНИК. - I ст.	ч.ч.	3,598	9,72	1,425	49,83		
			ЗАВАРЧИК - I ст.	ч.ч.	7,195	9,72	1,425	99,66		
								149,49		
			доп.р-ди труд (%)		100%			149,49		
			ВСИЧКО ТРУД					298,98		
			всичко преки					149,49		
			общо допълнителни р-ди					149,49		
			начисления (%)		8%			23,92		
			Обща цена :					322,90		

№7	2.1.1.1.8	СЕК18.865	Подмяна на уплътнението (по черт. № 33.00.03)	бр.					
	2.1.2.1.8								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4,080	9,72	1,425	56,51	
			доп.р-ди труд (%)		100%			56,51	
			ВСИЧКО ТРУД					113,02	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Уплътнението съгласно черт. № 33.00.03	бр.	1,000	72,00	1,000	72,00	
			доп.р.материали (%)		10%			7,20	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					79,20	
			всичко преки					128,51	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			63,71	
			Обща цена :					207,60	
№8	2.1.1.1.9	8243176230	Затваряне капака с глухи гайки - по черт. № 08.30.РО.ХА РПР.2540.00.00 (с нови глухи гайки)	бр.					
	2.1.2.1.9								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3,200	9,72	1,425	44,32	
			доп.р-ди труд (%)		100%			44,32	
			ВСИЧКО ТРУД					88,64	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Гайка глуха съгласно черт. № 08.30.РО.ХА РПР.2540.00.00	бр.	2,000	34,12	1,000	68,24	
			Смазка	кг	1,000	7,20	1,000	7,20	
								75,44	

			доп.р.материали (%)		10%			7,54
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					82,98
			всичко преки					119,76
			общо допълнителни р-ди					51,86
			начисления (%)		8%			13,73
			Обща цена :					185,35
№9	2.1.1.1.10	СЕК18.863	Подмяна уплътнители на глухи гайки (уплътнение на стари глухи гайки)	бр.				
	2.1.2.1.10							
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,570	9,72	1,425	7,90
			доп.р-ди труд (%)		100%			7,90
			ВСИЧКО ТРУД					15,80
			МАТЕРИАЛИ:					
			Уплътнение (киче)	бр.	1,000	8,40	1,000	8,40
			доп.р.материали (%)		10%			0,84
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					9,24
			всичко преки					16,30
			общо допълнителни р-ди					8,74
			начисления (%)		8%			2,00
			Обща цена :					27,04
№10	2.1.1.2.1	8221716220	Отстраняване, чрез изрязване с ъглошлайф на дефектни участъци от ламаринена обшивка.	м2				
	2.1.2.2.1							
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	6,270	9,72	1,425	86,85
			доп.р-ди труд (%)		100%			86,85
			ВСИЧКО ТРУД					173,70
			МАТЕРИАЛИ:					

			Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,750	3,66	1,000	2,75	
			Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,500	3,66	1,000	1,83	
								4,58	
			доп.р.материали (%)		10%			0,46	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					5,04	
			всичко преки					91,43	
			общо допълнителни р-ди					87,31	
			начисления (%)		8%			14,30	
			Обща цена :					193,04	
№11	2.1.1.2.2		Доставка на листова просечена стомана	м2					
	2.1.2.2.2								
			МАТЕРИАЛИ:						
			Ламарина листова просечена б=5 мм.	кг	43,000	2,25	1,000	96,75	
			доп.р.материали (%)		10%			9,68	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					106,43	
			всичко преки					96,75	
			общо допълнителни р-ди					9,68	
			начисления (%)		8%			8,51	
			Обща цена :					114,94	
№12	2.1.1.2.3	ТНС24-05-01-12- 1016	Подготовка на крайщата за заваряване	бр.					
	2.1.2.2.3								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,300	9,72	1,425	18,01	24-05-01-12
			доп.р-ди труд (%)		100%			18,01	
			ВСИЧКО ТРУД					36,02	
			МАТЕРИАЛИ:						

			Шайба карбофлексова ф115x6x22.23 - за шмиргелене	бр.	0,750	3,66	1,000	2,75
			доп.р.материали (%)		10%			0,28
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					3,03
			всичко преки					20,76
			общо допълнителни р-ди					18,29
			начисления (%)		8%			3,12
			Обща цена :					42,17
№13	2.1.1.2.4	8415220122; 8418530000	Почистване, изравняване и боядисване с епоксидна боя на стоманената конструкция	м2				
	2.1.2.2.4							
			ТРУД :					
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,620	8,64	1,425	7,63
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,980	9,72	1,425	13,57
								21,20
			доп.р-ди труд (%)		100%			21,20
			ВСИЧКО ТРУД					42,40
			МАТЕРИАЛИ:					
			ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,020	13,08	1,000	0,26
			РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,060	4,60	1,000	0,28
			Боя епоксидна.	л.	0,420	13,20	1,000	5,54
			Четки за боядисване	бр.	0,050	4,80	1,000	0,24
			Валяк за боядисване	бр.	0,025	4,00	1,000	0,10
								6,42
			доп.р.материали (%)		10%			0,64
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					7,06
			всичко преки					27,62
			общо допълнителни р-ди					21,84
			начисления (%)		8%			3,96
			Обща цена :					53,42

№14	2.1.1.2.5	СЕК13.017	Грундиране на листовата стомана двустранно	м2					
	2.1.2.2.5								
			ТРУД :						
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,220	8,64	1,425		2,71
			доп.р-ди труд (%)		100%				2,71
			ВСИЧКО ТРУД						5,42
			МАТЕРИАЛИ:						
			ТЕНЗУХ	м2	0,282	1,22	1,000		0,34
			Четки за боядисване	бр.	0,050	4,80	1,000		0,24
			Валяк за боядисване	бр.	0,025	4,00	1,000		0,10
			ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,020	13,08	1,000		0,26
			РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,060	4,60	1,000		0,28
			Грунд епоксиден	кг	0,440	8,26	1,000		3,63
									4,85
			доп.р.материали (%)		10%				0,49
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						5,34
			всичко преки						7,56
			общо допълнителни р-ди						3,20
			начисления (%)		8%				0,86
			Обща цена :						11,62
№15	2.1.1.2.6	8221716220	Разкрояване и заваряване на листовата стомана с дебелина 5 мм	м2					
	2.1.2.2.6								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	12,100	9,72	1,425		167,60
			доп.р-ди труд (%)		100%				167,60
			ВСИЧКО ТРУД						335,20
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,150	3,66	1,000		0,55

			Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,150	3,66	1,000	0,55	
			Шайба карбофлексова ф115x6x22.23 - за шмиргелене	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Електроди	кг	0,475	8,60	1,000	4,09	
			Електрод волфрамов ф2.4	гр.	0,250	9,80	1,000	2,45	
			ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0,320	8,40	1,000	2,69	
			Аргон	м3	0,020	7,20	1,000	0,14	
			КИСЛОРОД	м3	0,045	1,80	1,000	0,08	
			Тензух	м	0,120	1,22	1,000	0,15	
			Спирт	л.	0,060	4,20	1,000	0,25	
			Полиетилен	кг	0,150	5,90	1,000	0,89	
								12,57	
			доп.р.материали (%)		10%			1,26	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					13,83	
			всичко преки					180,17	
			общо допълнителни р-ди					168,86	
			начисления (%)		8%			27,92	
			Обща цена :					376,95	
№16	2.1.1.2.7	СЕК13.017; 84185300	Грундиране и боядисване двукратно с епоксидна боя на подменените участъци	м2					
	2.1.2.2.7								
			ТРУД :						
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,220	8,64	1,425	2,71	
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,620	8,64	1,425	7,63	
								10,34	
			доп.р-ди труд (%)		100%			10,34	
			ВСИЧКО ТРУД					20,68	
			МАТЕРИАЛИ:						
			ТЕНЗУХ	м2	0,282	1,22	1,000	0,34	

			ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,020	13,08	1,000	0,26	
			РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,060	4,60	1,000	0,28	
			Шкурка	бр.	0,250	0,72	1,000	0,18	
			Грунд епоксиден	кг	0,220	8,26	1,000	1,82	
			Боя епоксидна.	л.	0,420	13,20	1,000	5,54	
			Четки за боядисване	бр.	0,100	4,80	1,000	0,48	
			Валяк за боядисване	бр.	0,050	4,00	1,000	0,20	
								9,10	
			доп.р.материали (%)		10%			0,91	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					10,01	
			всичко преки					19,44	
			общо допълнителни р-ди					11,25	
			начисления (%)		8%			2,46	
			Обща цена :					33,15	
№17	2.1.1.3.1	ТНС08-01-01-01; ТНС08-05-03-02	Демонтаж на ламаринената обшивка и топлоизолацията от двете елиптични дъна.	м2					
	2.1.1.4.1								
	2.1.2.3.1		ТРУД :						
	2.1.2.4.1		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,620	9,72	1,425	22,44	08-05-03-02-0123
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,780	9,72	1,425	10,80	08-01-01-01-0002-4
								33,24	
			доп.р-ди труд (%)		100%			33,24	
			ВСИЧКО ТРУД					66,48	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,010	3,66	1,000	0,04	
			доп.р.материали (%)		10%			0,00	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,04	
			всичко преки					33,28	

			общо допълнителни р-ди					33,24
			начисления (%)		8%			5,32
			Обща цена :					71,84
№18	2.1.1.3.2.1	8231291500	Развиване и поддръжане на гайки М30	бр.				
	2.1.1.4.3							
	2.1.2.3.2.1		ТРУД :					
	2.1.2.4.3		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,280	9,72	1,425	3,88
			доп.р-ди труд (%)		100%			3,88
			ВСИЧКО ТРУД					7,76
			МАТЕРИАЛИ:					
			Спрей за ръжда	бр.	0,030	18,20	1,000	0,55
			доп.р.материали (%)		10%			0,06
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,61
			всичко преки					4,43
			общо допълнителни р-ди					3,94
			начисления (%)		8%			0,67
			Обща цена :					9,04
№19	2.1.1.3.2.2	8231291500	Развиване и поддръжане на шпилки М30	бр.				
	2.1.1.4.4							
	2.1.2.3.2.2		ТРУД :					
	2.1.2.4.4		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,320	9,72	1,425	4,43
			доп.р-ди труд (%)		100%			4,43
			ВСИЧКО ТРУД					8,86
			МАТЕРИАЛИ:					
			Спрей за ръжда	бр.	0,030	18,20	1,000	0,55
			доп.р.материали (%)		10%			0,06
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,61
			всичко преки					4,98
			общо допълнителни р-ди					4,49
			начисления (%)		8%			0,76

			Обща цена :					10,23
№20	2.1.1.3.2.3	8243112200	Рязане заваръчния шев на мембранното уплътнение (по м ф450)					
	2.1.1.4.5							
	2.1.2.3.2.4		ТРУД :					
	2.1.2.4.5		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,126	9,72	1,425	1,75
			доп.р-ди труд (%)		100%			1,75
			ВСИЧКО ТРУД					3,50
			МАТЕРИАЛИ:					
			Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37
			доп.р.материали (%)		10%			0,04
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,41
			всичко преки					2,12
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			1,79
			Обща цена :					4,22
№21	2.1.1.3.2.4	8440504000	Сваляне на капака	бр.				
	2.1.1.4.6							
	2.1.2.3.2.4		ТРУД :					
	2.1.2.4.6		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	33,430	9,72	0,570	185,22
			доп.р-ди труд (%)		100%			185,22
			ВСИЧКО ТРУД					370,44
			всичко преки					185,22
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			185,22
			Обща цена :					400,08
№22	2.1.1.3.3.1	8231291500	Развиване и подреждане на гайки М30	бр.				
	2.1.1.4.8							

	2.1.2.3.3.1		ТРУД :						
	2.1.2.4.8		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,280	9,72	1,425	3,88	
					100%			3,88	
			ВСИЧКО ТРУД					7,76	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Спрей за ръжда	бр.	0,030	18,20	1,000	0,55	
			доп.р.материали (%)		10%			0,06	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,61	
			всичко преки					4,43	
			общо допълнителни р-ди					3,94	
			начисления (%)		8%			0,67	
			Обща цена :					9,04	
№23	2.1.1.3.3.2	8231291500	Развиване и подреждане на шпилки М30	бр.					
	2.1.1.4.9								
	2.1.2.3.3.2		ТРУД :						
	2.1.2.4.9		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,320	9,72	1,425	4,43	
			доп.р-ди труд (%)		100%			4,43	
			ВСИЧКО ТРУД					8,86	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Спрей за ръжда	бр.	0,030	18,20	1,000	0,55	
			доп.р.материали (%)		10%			0,06	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,61	
			всичко преки					4,98	
			общо допълнителни р-ди					4,49	
			начисления (%)		8%			0,76	
			Обща цена :					10,23	
№24	2.1.1.3.3.3	8243112200	Рязане заваръчния шев на мембранното уплътнение (по м ф450)						
	2.1.1.4.10								
	2.1.2.3.3.3		ТРУД :						

	2.1.2.4.10		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,126	9,72	1,425	1,75
			доп.р-ди труд (%)		100%			1,75
			ВСИЧКО ТРУД					3,50
			МАТЕРИАЛИ:					
			Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37
			доп.р.материали (%)		10%			0,04
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,41
			всичко преки					2,12
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			1,79
			Обща цена :					4,22
№25	2.1.1.3.3.4	8440504000	Сваляне на капака	бр.				
	2.1.1.4.11							
	2.1.2.3.3.4		ТРУД :					
	2.1.2.4.11		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	33,430	9,72	0,570	185,22
			доп.р-ди труд (%)		100%			185,22
			ВСИЧКО ТРУД					370,44
			всичко преки					185,22
			общо допълнителни р-ди					185,22
			начисления (%)		8%			29,64
			Обща цена :					400,08
№26	2.1.1.3.4.1	8231291500	Гайки М30	бр.				
	2.1.1.4.12.1							
	2.1.2.3.4.1		ТРУД :					
	2.1.1.4.12.1		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,280	9,72	1,425	3,88
			доп.р-ди труд (%)		100%			3,88
			ВСИЧКО ТРУД					7,76
			всичко преки					3,88
			общо допълнителни р-ди					3,88
			начисления (%)		8%			0,62
			Обща цена :					8,38

№27	2.1.1.3.4.2	8231291500	Шпилки М30	бр.					
	2.1.1.4.12.2								
	2.1.2.3.4.2		ТРУД :						
	2.1.1.4.12.2		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,320	9,72	1,425	4,43	
			доп.р-ди труд (%)		100%			4,43	
			ВСИЧКО ТРУД					8,86	
			всичко преки					4,43	
			общо допълнителни р-ди					4,43	
			начисления (%)		8%			0,71	
			Обща цена :					9,57	
№28	2.1.1.3.5.1		Гайки М30.	бр.					
	2.1.1.4.14								
	2.1.1.3.5.1		УСЛУГИ :						
	2.1.2.4.14		Безразрушителен контрол на гайки М30	бр.	1,000	48,00	1,000	48,00	
			доп.р-ди услуги (%)		0,000			0,00	
			ВСИЧКО УСЛУГИ					48,00	
			всичко преки					48,00	
			начисления (%)		8%			3,84	
			Обща цена :					51,84	
№29	2.1.1.3.5.2		Шпилки М30.	бр.					
	2.1.1.4.15								
	2.1.1.3.5.2		УСЛУГИ :						
	2.1.2.4.15		Безразрушителен контрол на шпилки М30	бр.	1,000	60,00	1,000	60,00	
			доп.р-ди услуги (%)		0,000			0,00	
			ВСИЧКО УСЛУГИ					60,00	
			всичко преки					60,00	
			начисления (%)		8%			4,80	
			Обща цена :					64,80	

№30	2.1.1.3.6.1	8512381000	Транспортиране до помещение и подсъединяване гъвкави връзки на машина за отмиване.	м					
	2.1.1.4.17								
	2.1.2.3.6.1		ТРУД :						
	2.1.2.4.17		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,097	9,72	1,425		1,34
			доп.р-ди труд (%)		100%				1,34
			ВСИЧКО ТРУД						2,68
			УСЛУГИ :						
			Транспорт на нови топлообменници от склад до кота 13.00, 6PO, X3 и транспорт на	бр.	1,000	0,29	1,000		0,29
			доп.р-ди услуги (%)		0,000				0,00
			ВСИЧКО УСЛУГИ						0,29
			всичко преки						1,63
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%				1,34
			Обща цена :						0,24
									3,21
№31	2.1.1.3.6.2	8470706000	Шомполиране на топлообменните тръбички	бр.					
	2.1.1.4.18								
	2.1.2.3.6.2		ТРУД :						
	2.1.2.4.18		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,670	9,72	1,425		36,98
			доп.р-ди труд (%)		100%				36,98
			ВСИЧКО ТРУД						73,96
			МАТЕРИАЛИ:						
			Прът кръгъл горещовалцован ф12 мм.; материал Ст. S235JR	м	0,100	1,98	1,000		0,20

			Прът кръгъл горещовалцован ф14 мм.; материал Ст. S235JR	м	0,100	1,98	1,000	0,20	
								0,40	
			доп.р.материали (%)		10%			0,04	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,44	
			всичко преки					37,38	
			общо допълнителни р-ди					37,02	
			начисления (%)		8%			5,95	
			Обща цена :					80,35	
№32	2.1.1.3.6.3	8470706000	Промиване на топлообменните тръбички	бр.					
	2.1.1.4.19								
	2.1.2.3.6.3		ТРУД :						
	2.1.2.4.19		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,670	9,72	1,425	36,98	
			доп.р-ди труд (%)		100%			36,98	
			ВСИЧКО ТРУД					73,96	
			всичко преки					36,98	
			общо допълнителни р-ди					36,98	
			начисления (%)		8%			5,92	
			Обща цена :					79,88	
№33	2.1.1.3.6.4	8470706000; 8470686000	Почистване на тръбичките с шомполни четки (след промиване с вода) за премахване на накипно замърсяване - само на тръбички с констатирано замърсяване	бр.					
	2.1.1.4.20								
	2.1.2.3.6.4		ТРУД :						
	2.1.2.4.20		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,670	9,72	1,425	36,98	

			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,740	9,72	1,425	24,10	
								61,08	
			доп.р-ди труд (%)		100%			61,08	
			ВСИЧКО ТРУД					122,16	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шомпол ф12 мм.; материал НЖ	бр.	0,079	46,00	1,000	3,63	
			Шомпол ф14 мм.; материал НЖ	бр.	0,079	54,00	1,000	4,27	
			Шомпол ф16 мм.; материал НЖ	бр.	0,079	65,00	1,000	5,14	
								13,04	
			доп.р.материали (%)		10%			1,30	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					14,34	
			всичко преки					74,12	
			общо допълнителни р-ди					62,38	
			начисления (%)		8%			10,92	
			Обща цена :					147,42	
№34	2.1.1.3.6.5	8470706000	Промиване на прошомполираните тръбички	бр.					
	2.1.1.4.21								
	2.1.2.3.6.5		ТРУД :						
	2.1.2.4.21		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,670	9,72	1,425	36,98	
			доп.р-ди труд (%)		100%			36,98	
			ВСИЧКО ТРУД					73,96	
			всичко преки					36,98	
			общо допълнителни р-ди					36,98	
			начисления (%)		8%			5,92	
			Обща цена :					79,88	
№35	2.1.1.3.6.6	ВТН	Почистване на капаците	бр.					
	2.1.1.4.22								

	2.1.2.3.6.6		ТРУД :						
	2.1.2.4.22		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	78,000	9,72	1,211	918,13	
			доп.р-ди труд (%)		100%			918,13	
			ВСИЧКО ТРУД					1836,26	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба ламелна ф125x22,23	бр.	6,000	3,66	1,000	21,96	
			Шкурка	бр.	24,000	0,72	1,000	17,28	
								39,24	
			доп.р.материали (%)		10%			3,92	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					43,16	
			всичко преки					957,37	
			общо допълнителни р-ди					922,05	
			начисления (%)		8%			150,35	
			Обща цена :					2029,77	
№36	2.1.1.3.6.7	8410130000	Събиране (в полиетиленови чували) и подреждане на отпадъците	кг					
	2.1.1.4.23								
	2.1.2.3.6.7		ТРУД :						
	2.1.2.4.23		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,153	9,72	1,425	2,12	
			доп.р-ди труд (%)		100%			2,12	
			ВСИЧКО ТРУД					4,24	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Чувал полиетиленов	бр.	0,200	6,80	1,000	1,36	
			доп.р.материали (%)		10%			0,14	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					1,50	
			всичко преки					3,48	
			общо допълнителни р-ди					2,26	
			начисления (%)		8%			0,46	
			Обща цена :					6,20	

№37	2.1.1.3.6.8	ВТН	Почистване на помещението и оборудването (приблизително след всеки 30-40 минути промиване) по време на промиване на топлообменните тръби	бр.					
	2.1.1.4.24								
	2.1.2.3.6.8		ТРУД :						
	2.1.2.4.24		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	280,000	9,72	1,211	3295,86	
			доп.р-ди труд (%)		100%			3295,86	
			ВСИЧКО ТРУД					6591,72	
			всичко преки					3295,86	
			общо допълнителни р-ди					3295,86	
			начисления (%)		8%			527,34	
			Обща цена :					7119,06	
№38	2.1.1.3.6.9	ВТН	Почистване тръбната дъска на входно-изходна камера	бр.					
	2.1.1.4.25								
	2.1.2.3.6.9		ТРУД :						
	2.1.2.4.25		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	240,000	9,72	1,211	2825,02	
			доп.р-ди труд (%)		100%			2825,02	
			ВСИЧКО ТРУД					5650,04	
			всичко преки					2825,02	
			общо допълнителни р-ди					2825,02	
			начисления (%)		8%			452,00	
			Обща цена :					6102,04	
№39	2.1.1.3.6.10	8470686000	Осушаване и продухване с въздух (P=6,0 kgf/cm ²) на тръбния сноп	бр.					

	2.1.1.4.26								
	2.1.2.3.6.10		ТРУД :						
	2.1.2.4.26		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	339,090	9,72	1,425	4696,74	
			доп.р-ди труд (%)		100%			4696,74	
			ВСИЧКО ТРУД					9393,48	
			всичко преки					4696,74	
			общо допълнителни р-ди					4696,74	
			начисления (%)		8%			751,48	
			Обща цена :					10144,96	
№40	2.1.1.3.7.1	8252113050	Заглушаване на пробити топлообменни тръбички (до 15% от общия брой)*	бр.					
	2.1.1.4.27								
	2.1.1.3.7.1		ТРУД :						
	2.1.2.4.27		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	8,800	9,72	1,425	121,89	
			доп.р-ди труд (%)		100%			121,89	
			ВСИЧКО ТРУД					243,78	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Тензух	м	0,060	1,22	1,000	0,07	
			Електроди	кг	0,070	8,60	1,000	0,60	
			Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,060	3,66	1,000	0,22	
			Шайба карбофлексова ф115x6x22.23 - за шмиргелене	бр.	0,060	3,66	1,000	0,22	
			Спирт	л.	0,030	4,20	1,000	0,13	
			Тензух	м	0,060	1,22	1,000	0,07	
								1,31	
			доп.р.материали (%)		10%			0,13	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					1,44	
			всичко преки					123,20	
			общо допълнителни р-ди					122,02	
			начисления (%)		8%			19,62	

			Обща цена :						264,84
№41	2.1.1.3.8.1	ТНС24-05-01-12-1016; 8116501206	Наваряване на краищата на мембраните ф450	м					
	2.1.1.4.29								
	2.1.2.3.8.1		ТРУД :						
	2.1.2.4.29		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,974	9,72	1,425		13,49
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,130	9,72	1,425		1,80
									15,29
			доп.р-ди труд (%)		100%				15,29
			ВСИЧКО ТРУД						30,58
			МАТЕРИАЛИ:						
			Тензух	м	0,120	1,22	1,000		0,15
			Електроди	кг	7,800	8,60	1,000		67,08
			Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,500	3,66	1,000		1,83
			Шайба карбофлексова ф115x6x22.23 - за шмиргелене	бр.	0,750	3,66	1,000		2,75
			Спирт	л.	0,200	4,20	1,000		0,84
			Тензух	м	1,000	1,22	1,000		1,22
									73,87
			доп.р.материали (%)		10%				7,39
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						81,26
			всичко преки						89,16
			общо допълнителни р-ди						22,68
			начисления (%)		8%				8,95
			Обща цена :						120,79
№42	2.1.1.3.8.2	ТНС24-05-01-12-1016	Ф450 - скосяване под ъгъл а=45° ± 2°.Почистване краищата със спирт - на разстояние 30 мм.	м					

	2.1.1.4.30								
	2.1.2.3.8.2		ТРУД :						
	2.1.2.4.30		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,130	9,72	1,425		1,80
			доп.р-ди труд (%)		100%				1,80
			ВСИЧКО ТРУД						3,60
			всичко преки						1,80
			общо допълнителни р-ди						1,80
			начисления (%)		8%				0,29
			Обща цена :						3,89
№43	2.1.1.3.8.3	ВТН	Зачистване завареното съединение на мембраната за контрол.	м2					
	2.1.1.4.31								
	2.1.2.3.8.3		ТРУД :						
	2.1.2.4.31		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	2,400	9,72	1,211		28,25
			доп.р-ди труд (%)		100%				28,25
			ВСИЧКО ТРУД						56,50
			всичко преки						28,25
			общо допълнителни р-ди						28,25
			начисления (%)		8%				4,52
			Обща цена :						61,02
№44	2.1.1.3.8.4		Металоконтрол на завареното съединение (Визуален контрол - 100%; Контрол с проникващи течности - 100%).	м					
	2.1.1.4.32								
	2.1.2.3.8.4		УСЛУГИ :						
	2.1.2.4.32		Визуален контрол - 100%	м2	1,000	8,15	1,000		8,15
			Контрол с проникващи течности - 100%	м	1,000	28,70	1,000		28,70
									36,85

			доп.р-ди услуги (%)		0,000			0,00
			ВСИЧКО УСЛУГИ					36,85
			всичко преки					36,85
			начисления (%)		8%			2,95
			Обща цена :					39,80
№45	2.1.1.3.9.1	ВТН	Зачистване на заваръчните шевове на мембранните прокладки към фланеца на корпуса и капака. (ф450).	м2				
	2.1.1.4.34							
	2.1.2.3.9.1		ТРУД :					
	2.1.2.4.34		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	2,400	9,72	1,211	28,25
			доп.р-ди труд (%)		100%			28,25
			ВСИЧКО ТРУД					56,50
			всичко преки					28,25
			общо допълнителни р-ди					28,25
			начисления (%)		8%			4,52
			Обща цена :					61,02
№46	2.1.1.3.9.2		Металоконтрол (ВК-100%, КЦ-100%) на заварените съединения (2 бр.)	м2				
	2.1.1.4.35							
	2.1.2.3.9.2		УСЛУГИ :					
	2.1.2.4.35		Визуален контрол - 100%	м2	1,000	8,15	1,000	8,15
			Контрол проникваща течност - 100%	м2	1,000	32,60	1,000	32,60
								40,75
			доп.р-ди услуги (%)		0,000			0,00
			ВСИЧКО УСЛУГИ					40,75
			всичко преки					40,75

			начисления (%)		8%			3,26
			Обща цена :					44,01
№47	2.1.1.3.9.3	8440504000	Монтаж на капака	бр.				
	2.1.1.4.36							
	2.1.2.3.9.3		ТРУД :					
	2.1.2.4.36		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	33,430	9,72	1,425	463,04
			доп.р-ди труд (%)		100%			463,04
			ВСИЧКО ТРУД					926,08
			МАТЕРИАЛИ:					
			Паранит б=3 мм	м2	3,000	50,00	1,000	150,00
			доп.р.материали (%)		10%			15,00
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					165,00
			всичко преки					613,04
			общо допълнителни р-ди					478,04
			начисления (%)		8%			87,29
			Обща цена :					1178,37
№48	2.1.1.3.9.4	ТНС24-05-01-12-1016; 8116501206	Заваряване на мембранното уплътнение (ф450)	м				
	2.1.1.4.37							
	2.1.2.3.9.4		ТРУД :					
	2.1.2.4.37		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,974	9,72	1,425	13,49
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,130	9,72	1,425	1,80
								15,29
			доп.р-ди труд (%)		100%			15,29
			ВСИЧКО ТРУД					30,58
			МАТЕРИАЛИ:					
			Тензух	м	0,120	1,22	1,000	0,15
			Електроди	кг	7,800	8,60	1,000	67,08
			Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,500	3,66	1,000	1,83

			Шайба карбофлексова φ115x6x22.23 - за шмиргелене	бр.	0,750	3,66	1,000	2,75	
			Спирт	л.	0,200	4,20	1,000	0,84	
			Тензух	м	1,000	1,22	1,000	1,22	
								73,87	
			доп.р.материали (%)		10%			7,39	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					81,26	
			всичко преки					89,16	
			общо допълнителни р-ди					22,68	
			начисления (%)		8%			8,95	
			Обща цена :					120,79	
№49	2.1.1.3.9.5	ВТН	Зачистване завареното съединение на мембраната за контрол.	м2					
	2.1.1.4.38								
	2.1.2.3.9.5		ТРУД :						
	2.1.2.4.38		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	2,400	9,72	1,211	28,25	
			доп.р-ди труд (%)		100%			28,25	
			ВСИЧКО ТРУД					56,50	
			всичко преки					28,25	
			общо допълнителни р-ди					28,25	
			начисления (%)		8%			4,52	
			Обща цена :					61,02	
№50	2.1.1.3.9.6		Металоконтрол на завареното съединение (Визуален контрол - 100%; Контрол с проникващи течности - 100%)	м					
	2.1.1.4.39								
	2.1.2.3.9.6		УСЛУГИ :						
	2.1.2.4.39		Визуален контрол - 100%	м2	1,000	8,15	1,000	8,15	

			Контрол с проникващи течности - 100%	м	1,000	28,70	1,000	28,70	
								36,85	
			доп.р-ди услуги (%)		0,000			0,00	
			ВСИЧКО УСЛУГИ					36,85	
			всичко преки					36,85	
			начисления (%)		8%			2,95	
			Обща цена :					39,80	
№51	2.1.1.3.9.7	8231291500	Завиване на шпилки М30	бр.					
	2.1.1.4.40								
	2.1.2.3.9.7		ТРУД :						
	2.1.2.4.40		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,320	9,72	1,425	4,43	
			доп.р-ди труд (%)		100%			4,43	
			ВСИЧКО ТРУД					8,86	
			всичко преки					4,43	
			общо допълнителни р-ди					4,43	
			начисления (%)		8%			0,71	
			Обща цена :					9,57	
№52	2.1.1.3.9.8	8231291500	Завиване и стягане на гайки М30	бр.					
	2.1.1.4.41								
	2.1.2.3.9.8		ТРУД :						
	2.1.2.4.41		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,280	9,72	1,425	3,88	
			доп.р-ди труд (%)		100%			3,88	
			ВСИЧКО ТРУД					7,76	
			всичко преки					3,88	
			общо допълнителни р-ди					3,88	
			начисления (%)		8%			0,62	
			Обща цена :					8,38	

№53	2.1.1.3.10.1	ВТН	Зачистване на заваръчните шевове на мембранните прокладки към фланеца на корпуса и капака. (ф450).	м2					
	2.1.1.4.43								
	2.1.2.3.10.1		ТРУД :						
	2.1.2.4.43		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	2,400	9,72	1,211	28,25	
			доп.р-ди труд (%)		100%			28,25	
			ВСИЧКО ТРУД					56,50	
			всичко преки					28,25	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			28,25	
			Обща цена :					4,52	
								61,02	
№54	2.1.1.3.10.2		Металоконтрол (ВК-100%, КЦ-100%) на заварените съединения (2 бр.)	м2					
	2.1.1.4.44								
	2.1.2.3.10.2		УСЛУГИ :						
	2.1.2.4.44		Визуален контрол - 100%	м2	1,000	8,15	1,000	8,15	
			Контрол проникваща течност - 100%	м2	1,000	32,60	1,000	32,60	
								40,75	
			доп.р-ди услуги (%)		0,000			0,00	
			ВСИЧКО УСЛУГИ					40,75	
			всичко преки					40,75	
			начисления (%)		8%			3,26	
			Обща цена :					44,01	
№55	2.1.1.3.10.3	8440504000	Монтаж на капака	бр.					
	2.1.1.4.45								
	2.1.2.3.10.3		ТРУД :						

	2.1.2.4.45		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	33,430	9,72	1,425	463,04
			доп.р-ди труд (%)		100%			463,04
			ВСИЧКО ТРУД					926,08
			МАТЕРИАЛИ:					
			Паранит б=3 мм.	м2	3,000	50,00	1,000	150,00
			доп.р.материали (%)		10%			15,00
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					165,00
			всичко преки					613,04
			общо допълнителни р-ди					478,04
			начисления (%)		8%			87,29
			Обща цена :					1178,37
№56	2.1.1.3.10.4	ТНС24-05-01-12-1016; 8116501206	Заваряване на мембранното уплътнение (ф450)	м				
	2.1.1.4.46							
	2.1.2.3.10.4		ТРУД :					
	2.1.2.4.46		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,974	9,72	1,425	13,49
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,130	9,72	1,425	1,80
								15,29
			доп.р-ди труд (%)		100%			15,29
			ВСИЧКО ТРУД					30,58
			МАТЕРИАЛИ:					
			Тензух	м	0,120	1,22	1,000	0,15
			Електроди	кг	7,800	8,60	1,000	67,08
			Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,500	3,66	1,000	1,83
			Шайба карбофлексова ф115x6x22.23 - за шмиргелене	бр.	0,750	3,66	1,000	2,75
			Спирт	л.	0,200	4,20	1,000	0,84
			Тензух	м	1,000	1,22	1,000	1,22
								73,87
			доп.р.материали (%)		10%			7,39

			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					81,26
			всичко преки					89,16
			общо допълнителни р-ди					22,68
			начисления (%)		8%			8,95
			Обща цена :					120,79
№57	2.1.1.3.10.5	ВТН	Зачистване завареното съединение на мембраната за контрол	м2				
	2.1.1.4.47							
	2.1.2.3.10.5		ТРУД :					
	2.1.2.4.47							
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	2,400	9,72	1,211	28,25
			доп.р-ди труд (%)		100%			28,25
			ВСИЧКО ТРУД					56,50
			всичко преки					28,25
			общо допълнителни р-ди					28,25
			начисления (%)		8%			4,52
			Обща цена :					61,02
№58	2.1.1.3.10.6		Металоконтрол на завареното съединение (Визуален контрол - 100%; Контрол с проникващи течности - 100%)	м				
	2.1.1.4.48							
	2.1.2.3.10.6		УСЛУГИ :					
	2.1.2.4.48		Визуален контрол - 100%	м2	1,000	8,15	1,000	8,15
			Контрол с проникващи течности - 100%	м	1,000	28,70	1,000	28,70
								36,85
			доп.р-ди услуги (%)		0,000			0,00
			ВСИЧКО УСЛУГИ					36,85
			всичко преки					36,85

			начисления (%)		8%			2,95
			Обща цена :					39,80
№59	2.1.1.3.10.7	8231291500	Завиване на шпилки М30	бр.				
	2.1.1.4.49							
	2.1.2.3.10.7		ТРУД :					
	2.1.2.4.49		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,320	9,72	1,425	4,43
			доп.р-ди труд (%)		100%			4,43
			ВСИЧКО ТРУД					8,86
			всичко преки					4,43
			общо допълнителни р-ди					4,43
			начисления (%)		8%			0,71
			Обща цена :					9,57
№60	2.1.1.3.10.8	8231291500	Завиване и стягане на гайки М30	бр.				
	2.1.1.4.50							
	2.1.2.3.10.8		ТРУД :					
	2.1.2.4.50		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,280	9,72	1,425	3,88
			доп.р-ди труд (%)		100%			3,88
			ВСИЧКО ТРУД					7,76
			всичко преки					3,88
			общо допълнителни р-ди					3,88
			начисления (%)		8%			0,62
			Обща цена :					8,38
№61	2.1.1.3.10.9		Отстраняване на забележки от хидравличните изпитания по двете пространства - дестилатно и техническа вода*	ч.ч.				
	2.1.1.4.51							
	2.1.2.3.10.9							

	2.1.2.4.51								
			Обща цена :					0,00	
№62	2.1.1.3.10.10	ТНС08-01-01-01; ТНС08-05-03-02	Монтаж на топлоизолацията с ламаринената обшивка на двете елиптични дъна	м2					
	2.1.1.4.52								
	2.1.2.3.10.10		ТРУД :						
	2.1.2.4.52		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,520	9,72	1,425	7,20	08-05-03-02-0122
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,620	9,72	1,425	22,44	08-05-03-02-0123
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,780	9,72	1,425	10,80	08-01-01-01-0002-4
								40,44	
			доп.р-ди труд (%)		100%			40,44	
			ВСИЧКО ТРУД					80,88	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Ламарина алуминиева б=0.7 мм	м2	1,150	13,20	1,000	15,18	
			Нит	бр.	6,000	0,48	1,000	2,88	
			Шина с размер 30x3 мм; материал Ст. 20	кг	2,470	2,90	1,000	7,16	
								25,22	
			доп.р.материали (%)		10%			2,52	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					27,74	
			всичко преки					65,66	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)					42,96	
			начисления (%)		8%			8,69	
			Обща цена :					117,31	

№63	2.1.1.3.10.11	8512381000	Отсъединяване гъвкави връзки и транспортиране на машината за отмиване	м					
	2.1.1.4.53								
	2.1.2.3.10.11		ТРУД :						
	2.1.2.4.53		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,097	9,72	1,425		1,34
			доп.р-ди труд (%)		100%				1,34
			ВСИЧКО ТРУД						2,68
			УСЛУГИ :						
			Транспорт на нови топлообменници от склад до кота 13.00, БРО, ХЗ и транспорт на	бр.	1,000	0,29	1,000		0,29
			доп.р-ди услуги (%)		0,000				0,00
			ВСИЧКО УСЛУГИ						0,29
			всичко преки						1,63
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%				1,34
			Обща цена :						3,21
№64	2.1.1.3.11.2	8243112200; СЕК18.86	Рязане заваръчния шев и демонтаж на прокладката от фланеца на корпуса	м					
	2.1.1.4.2.2								
	2.1.2.3.11.1.1		ТРУД :						
	2.1.2.4.2.2		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,126	9,72	1,425		1,75
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,408	9,72	1,425		5,65
									7,40
			доп.р-ди труд (%)		100%				7,40
			ВСИЧКО ТРУД						14,80
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,100	3,66	1,000		0,37
			доп.р.материали (%)		10%				0,04

			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,41
			всичко преки					7,77
			общо допълнителни р-ди					7,44
			начисления (%)		8%			1,22
			Обща цена :					16,43
№65	2.1.1.3.11.3	8243112200; СЕК18.86	Рязане заваръчния шев и демонтаж на прокладката от фланеца на капака	м				
	2.1.1.4.2.3							
	2.1.2.3.11.1.2		ТРУД :					
	2.1.2.4.2.3		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,126	9,72	1,425	1,75
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,408	9,72	1,425	5,65
								7,40
			доп.р-ди труд (%)		100%			7,40
			ВСИЧКО ТРУД					14,80
			МАТЕРИАЛИ:					
			Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37
			доп.р.материали (%)		10%			0,04
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,41
			всичко преки					7,77
			общо допълнителни р-ди					7,44
			начисления (%)		8%			1,22
			Обща цена :					16,43
№66	2.1.1.3.11.4	ВТН	Зачистване (шлайфане) на метала в местата на заварените съединения на двете прокладки	м2				
	2.1.1.4.2.4							
	2.1.2.3.11.1.3		ТРУД :					
	2.1.2.4.2.4		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	2,400	9,72	1,211	28,25
			доп.р-ди труд (%)		100%			28,25

			ВСИЧКО ТРУД						56,50
			всичко преки						28,25
			общо допълнителни р-ди						28,25
			начисления (%)		8%				4,52
			Обща цена :						61,02
№67	2.1.1.3.11.5	8251123410	Заваряване на мембраната към фланеца на корпуса	м					
	2.1.1.4.2.5								
	2.1.2.3.11.1.4		ТРУД :						
	2.1.2.4.11.4		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,765	9,72	1,425		10,60
	2.1.2.4.2.5		доп.р-ди труд (%)		100%				10,60
			ВСИЧКО ТРУД						21,20
			МАТЕРИАЛИ:						
			Тензух	м	0,120	1,22	1,000		0,15
			доп.р.материали (%)		10%				0,02
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						0,17
			всичко преки						10,75
			общо допълнителни р-ди						10,62
			начисления (%)		8%				1,71
			Обща цена :						23,08
№68	2.1.1.3.11.6	8251123410	Заваряване на мембраната към фланеца на капака	м					
	2.1.1.4.2.6								
	2.1.2.3.11.1.5		ТРУД :						
	2.1.2.4.2.6		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,765	9,72	1,425		10,60
			доп.р-ди труд (%)		100%				10,60
			ВСИЧКО ТРУД						21,20
			МАТЕРИАЛИ:						
			Тензух	м	0,120	1,22	1,000		0,15
			доп.р.материали (%)		10%				0,02

			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,17
			всичко преки					10,75
			общо допълнителни р-ди					10,62
			начисления (%)		8%			1,71
			Обща цена :					23,08
№69	2.1.1.3.11.7	ВТН	Зачистване заварените съединения за металоконтрол	м2				
	2.1.1.4.2.7							
	2.1.2.3.11.1.6		ТРУД :					
	2.1.2.4.2.7		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	2,400	9,72	1,211	28,25
			доп.р-ди труд (%)		100%			28,25
			ВСИЧКО ТРУД					56,50
			всичко преки					28,25
			общо допълнителни р-ди					28,25
			начисления (%)		8%			4,52
			Обща цена :					61,02
№70	2.1.1.3.11.8		Металоконтрол на заварените съединения (2 бр.): Визуален контрол (ВК) - 100%; Контрол с проникващи течности (КЦ) - 100%	м2				
	2.1.1.4.2.8							
	2.1.2.3.11.1.7		УСЛУГИ :					
	2.1.2.4.2.8		Визуален контрол - 100%	м2	1,000	8,15	1,000	8,15
			Контрол проникваща течност - 100%	м2	1,000	32,60	1,000	32,60
								40,75
			доп.р-ди услуги (%)		0,000			0,00
			ВСИЧКО УСЛУГИ					40,75
			всичко преки					40,75

			начисления (%)		8%			3,26	
			Обща цена :					44,01	
№71	2.1.1.3.12.1	ТНС24-02-03-02	Изработване на прокладка 4хф401/ф311, лист от 08Х18Н10Т	бр.					
	2.1.1.4.3.1								
	2.1.2.3.12.1		ТРУД :						
	2.1.2.4.3.1		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,800	9,72	1,425	38,78	24-02-03-02-0476-4
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	5,600	9,72	1,425	77,57	24-02-03-02-0476-4
								116,35	
			доп.р-ди труд (%)		100%			116,35	
			ВСИЧКО ТРУД					232,70	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Ламарина б=4 мм; материал 08Х18Н10Т	кг	5,780	9,20	1,000	53,18	
			доп.р.материали (%)		10%			5,32	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					58,50	
			всичко преки					169,53	
			общо допълнителни р-ди					121,67	
			начисления (%)		8%			23,30	
			Обща цена :					314,50	
№72	2.1.1.3.13.1		Газ защитен "Аргон"	м3					
	2.1.1.4.4.1								
	2.1.2.3.13.1		МАТЕРИАЛИ:						
	2.1.2.4.4.1		Газ защитен "Аргон"	м3	1,000	7,80	1,000	7,80	
			доп.р.материали (%)		10%			0,78	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					8,58	
			всичко преки					7,80	
			общо допълнителни р-ди					0,78	
			начисления (%)		8%			0,69	

			Обща цена :					9,27
№73	2.1.1.3.13.2		Кислород технически	м3				
	2.1.1.4.4.2							
	2.1.2.3.13.2		МАТЕРИАЛИ:					
	2.1.2.4.4.2		Кислород технически	м3	1,000	1,80	1,000	1,80
			доп.р.материали (%)		10%			0,18
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					1,98
			всичко преки					1,80
			общо допълнителни р-ди					0,18
			начисления (%)		8%			0,16
			Обща цена :					2,14
№74	2.1.1.3.13.3		Газ "Пропан бутан"	кг				
	2.1.1.4.4.3							
	2.1.2.3.13.3		МАТЕРИАЛИ:					
	2.1.2.4.4.3		Газ "Пропан бутан"	кг	1,000	2,01	1,000	2,01
			доп.р.материали (%)		10%			0,20
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					2,21
			всичко преки					2,01
			общо допълнителни р-ди					0,20
			начисления (%)		8%			0,18
			Обща цена :					2,39
№75	2.1.1.3.13.4		Електрод волфрамов WT20 ф3,2 L=175	бр.				
	2.1.1.4.4.4							
	2.1.2.3.13.4		МАТЕРИАЛИ:					
	2.1.2.4.4.4		Електрод волфрамов WT20 ф3,2 L=175	бр.	1,000	9,80	1,000	9,80
			доп.р.материали (%)		10%			0,98
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					10,78
			всичко преки					9,80
			общо допълнителни р-ди					0,98

			начисления (%)		8%			0,86
			Обща цена :					11,64
№76	2.1.1.3.13.5		Електрод волфрамов WT20 ф2,4 L=175	бр.				
	2.1.1.4.4.5							
	2.1.2.3.13.5		МАТЕРИАЛИ:					
	2.1.2.4.4.5		Електрод волфрамов WT20 ф2,4 L=175	бр.	1,000	9,80	1,000	9,80
			доп.р.материали (%)		10%			0,98
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					10,78
			всичко преки					9,80
			общо допълнителни р-ди					0,98
			начисления (%)		8%			0,86
			Обща цена :					11,64
№77	2.1.1.3.13.6		Електрод FOX SAS4 ф2,5	кг				
	2.1.1.4.4.6							
	2.1.2.3.13.6		МАТЕРИАЛИ:					
	2.1.2.4.4.6		Електрод FOX SAS4 ф2,5	кг	1,000	58,00	1,000	58,00
			доп.р.материали (%)		10%			5,80
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					63,80
			всичко преки					58,00
			общо допълнителни р-ди					5,80
			начисления (%)		8%			5,10
			Обща цена :					68,90
№78	2.1.1.3.13.7		Електрод FOX SAS4 ф3,2	кг				
	2.1.1.4.4.7							
	2.1.2.3.13.7		МАТЕРИАЛИ:					
	2.1.2.4.4.7		Електрод FOX SAS4 ф3,2	кг	1,000	58,00	1,000	58,00
			доп.р.материали (%)		10%			5,80
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					63,80
			всичко преки					58,00

			общо допълнителни р-ди					5,80
			начисления (%)		8%			5,10
			Обща цена :					68,90
№79	2.1.1.3.13.8		Тел заваръчна SAS 2IG ф2	кг				
	2.1.1.4.4.8							
	2.1.2.3.13.8		МАТЕРИАЛИ:					
	2.1.2.4.4.8		Тел заваръчна SAS 2IG ф2	кг	1,000	38,00	1,000	38,00
			доп.р.материали (%)		10%			3,80
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					41,80
			всичко преки					38,00
			общо допълнителни р-ди					3,80
			начисления (%)		8%			3,34
			Обща цена :					45,14
№80	2.1.1.3.13.9		Тел заваръчна TIG VAC ф2	кг				
	2.1.1.4.4.9							
	2.1.2.3.13.9		МАТЕРИАЛИ:					
	2.1.2.4.4.9		Тел заваръчна TIG VAC ф2	кг	1,000	38,00	1,000	38,00
			доп.р.материали (%)		10%			3,80
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					41,80
			всичко преки					38,00
			общо допълнителни р-ди					3,80
			начисления (%)		8%			3,34
			Обща цена :					45,14
№81	2.1.1.3.13.10		Електрод коксов ф8	кг				
	2.1.1.4.4.10							
	2.1.2.3.13.10		МАТЕРИАЛИ:					
	2.1.2.4.4.10		Електрод коксов ф8	кг	1,000	28,80	1,000	28,80

			доп.р.материали (%)		10%				2,88
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						31,68
			всичко преки						28,80
			общо допълнителни р-ди						2,88
			начисления (%)		8%				2,53
			Обща цена :						34,21
№82	2.1.1.3.13.11		Диск карбофлексов за рязане ф230x3 - за неръжд стомана	бр.					
	2.1.1.4.4.11								
	2.1.2.3.13.11		МАТЕРИАЛИ:						
	2.1.2.4.4.11		Диск карбофлексов за рязане ф230x3 - за неръжд стомана	бр.	1,000	3,66	1,000		3,66
			доп.р.материали (%)		10%				0,37
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						4,03
			всичко преки						3,66
			общо допълнителни р-ди						0,37
			начисления (%)		8%				0,32
			Обща цена :						4,35
№83	2.1.1.3.13.12		Диск карбофлексов за рязане ф125x3 - за неръжд стомана	бр.					
	2.1.1.4.4.12								
	2.1.2.3.13.12		МАТЕРИАЛИ:						
	2.1.2.4.4.12		Диск карбофлексов за рязане ф125x3 - за неръжд стомана	бр.	1,000	3,66	1,000		3,66
			доп.р.материали (%)		10%				0,37
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						4,03
			всичко преки						3,66
			общо допълнителни р-ди						0,37

			начисления (%)		8%				0,32
			Обща цена :						4,35
№84	2.1.1.3.13.13		Диск ламелен ф125x22 SMT624	бр.					
	2.1.1.4.4.13								
	2.1.2.3.13.13		МАТЕРИАЛИ:						
	2.1.2.4.4.13		Диск ламелен ф125x22 SMT624	бр.	1,000	3,66	1,000		3,66
			доп.р.материали (%)		10%				0,37
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						4,03
			всичко преки						3,66
			общо допълнителни р-ди						0,37
			начисления (%)		8%				0,32
			Обща цена :						4,35
№85	2.1.1.3.13.14		Диск 3М Green Corps ф115 + подложка	бр.					
	2.1.1.4.4.14								
	2.1.2.3.13.14		МАТЕРИАЛИ:						
	2.1.2.4.4.14		Диск 3М Green Corps ф115 + подложка	бр.	1,000	8,90	1,000		8,90
			доп.р.материали (%)		10%				0,89
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						9,79
			всичко преки						8,90
			общо допълнителни р-ди						0,89
			начисления (%)		8%				0,78
			Обща цена :						10,57
№86	2.1.1.3.13.15		Диск карбофлексов за рязане ф115x1,6x22, А46Т	бр.					
	2.1.1.4.4.15								
	2.1.2.3.13.15		МАТЕРИАЛИ:						

	2.1.2.4.4.15		Диск карбофлексов за рязане ф115x1,6x22, А46Т	бр.	1,000	3,66	1,000	3,66	
			доп.р.материали (%)		10%			0,37	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					4,03	
			всичко преки					3,66	
			общо допълнителни р-ди					0,37	
			начисления (%)		8%			0,32	
			Обща цена :					4,35	
№87	2.1.1.3.13.16		Диск карбофлексов за рязане ф300x3,2x22, за неръжд стомани	бр.					
	2.1.1.4.4.16								
	2.1.2.3.13.16		МАТЕРИАЛИ:						
	2.1.2.4.4.16		Диск карбофлексов за рязане ф300x3,2x22, за неръжд стомани	бр.	1,000	3,66	1,000	3,66	
			доп.р.материали (%)		10%			0,37	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					4,03	
			всичко преки					3,66	
			общо допълнителни р-ди					0,37	
			начисления (%)		8%			0,32	
			Обща цена :					4,35	
№88	2.1.1.3.13.17		Диск карбофлексов за шлайфане ф125x6x22 А24RBF	бр.					
	2.1.1.4.4.17								
	2.1.2.3.13.17		МАТЕРИАЛИ:						
	2.1.2.4.4.17		Диск карбофлексов за шлайфане ф125x6x22 А24RBF	бр.	1,000	3,66	1,000	3,66	
			доп.р.материали (%)		10%			0,37	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					4,03	

			всичко преки					3,66
			общо допълнителни р-ди					0,37
			начисления (%)		8%			0,32
			Обща цена :					4,35
№89	2.1.1.3.13.18		Кореселин в метална опаковка	кг				
	2.1.1.4.4.18							
	2.1.2.3.13.18		МАТЕРИАЛИ:					
	2.1.2.4.4.18		Кореселин в метална опаковка	кг	1,000	6,58	1,000	6,58
			доп.р.материали (%)		10%			0,66
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					7,24
			всичко преки					6,58
			общо допълнителни р-ди					0,66
			начисления (%)		8%			0,58
			Обща цена :					7,82
№90	2.1.1.3.13.19		Полиетилен ширина 3 м	кг				
	2.1.1.4.4.19							
	2.1.2.3.13.19		МАТЕРИАЛИ:					
	2.1.2.4.4.19		Полиетилен ширина 3 м	кг	1,000	5,90	1,000	5,90
			доп.р.материали (%)		10%			0,59
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					6,49
			всичко преки					5,90
			общо допълнителни р-ди					0,59
			начисления (%)		8%			0,52
			Обща цена :					7,01
№91	2.1.1.3.13.20		Вата минерална на плочи PLU50; б=50; 40кг/м3	м2				
	2.1.1.4.4.20							
	2.1.2.3.13.20		МАТЕРИАЛИ:					

	2.1.2.4.4.20		Вата минерална на плочи PLU50; б=50; 40 кг/м3	м2	1,000	7,80	1,000	7,80	
			доп.р.материали (%)		10%			0,78	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					8,58	
			всичко преки					7,80	
			общо допълнителни р-ди					0,78	
			начисления (%)		8%			0,69	
			Обща цена :					9,27	
№92	2.1.1.3.13.21		Винт самопробивен 4x2x16 /кадмиран/ кръстата отвертка с полуобла глава	бр.					
	2.1.1.4.4.21								
	2.1.2.3.13.21		МАТЕРИАЛИ:						
	2.1.2.4.4.21		Винт самопробивен 4x2x16 /кадмиран/ кръстата отвертка с полуобла глава	бр.	1,000	0,26	1,000	0,26	
			доп.р.материали (%)		10%			0,03	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,29	
			всичко преки					0,26	
			общо допълнителни р-ди					0,03	
			начисления (%)		8%			0,02	
			Обща цена :					0,31	
№93	2.1.1.3.13.22		Спирт технически в метална кутия	л.					
	2.1.1.4.4.22								
	2.1.2.3.13.22		МАТЕРИАЛИ:						
	2.1.2.4.4.22		Спирт технически в метална кутия	л.	1,000	4,20	1,000	4,20	
			доп.р.материали (%)		10%			0,42	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					4,62	

			всичко преки						4,20
			общо допълнителни р-ди						0,42
			начисления (%)		8%				0,37
			Обща цена :						4,99
№94	2.1.1.3.13.23		Стъклоплатно ширина 1070 мм	м					
	2.1.1.4.4.23								
	2.1.2.3.13.23		МАТЕРИАЛИ:						
	2.1.2.4.4.23		Стъклоплатно ширина 1070 мм	м	1,000	146,00	1,000		146,00
			доп.р.материали (%)		10%				14,60
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						160,60
			всичко преки						146,00
			общо допълнителни р-ди						14,60
			начисления (%)		8%				12,85
			Обща цена :						173,45
№95	2.1.1.3.13.24		Тел горена ф1	кг					
	2.1.1.4.4.24								
	2.1.2.3.13.24		МАТЕРИАЛИ:						
	2.1.2.4.4.24		Тел горена ф1	кг	1,000	1,90	1,000		1,90
			доп.р.материали (%)		10%				0,19
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						2,09
			всичко преки						1,90
			общо допълнителни р-ди						0,19
			начисления (%)		8%				0,17
			Обща цена :						2,26
№96	2.1.1.5.1	8221716220	Отстраняване, чрез изрязване с ъглошлайф на дефектни участъци от ламаринена обшивка	м2					

	2.1.2.5.1								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	6,270	9,72	1,425		86,85
			доп.р-ди труд (%)		100%				86,85
			ВСИЧКО ТРУД						173,70
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова φ230x1.9 - за рязане	бр.	0,750	3,66	1,000		2,75
			Шайба карбофлексова φ125x1.5 - за рязане	бр.	0,500	3,66	1,000		1,83
									4,58
			доп.р.материали (%)		10%				0,46
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						5,04
			всичко преки						91,43
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%				87,31
			Обща цена :						193,04
№97	2.1.1.5.2		Доставка на листова стомана с дебелина 5 мм; марка ВСт 3 кп2, ГОСТ380-88 или ВСт 3 кп5 по ГОСТ380-88	м2					
	2.1.2.5.2								
			МАТЕРИАЛИ:						
			Ламарина б=5 мм; материал Ст. ВСт 3 кп2, ГОСТ380-88 (ВСт 3 кп5, ГОСТ380-88)	кг	43,000	1,98	1,000		85,14
			доп.р.материали (%)		10%				8,51
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						93,65
			всичко преки						85,14
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%				8,51
									7,49

			Обща цена :					101,14	
№98	2.1.1.5.3	ТНС24-05-01-12-1016	Подготовка на краищата за заваряване	м2					
	2.1.2.5.3								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,300	9,72	1,425	18,01	24-05-01-12
			доп.р-ди труд (%)		100%			18,01	
			ВСИЧКО ТРУД					36,02	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова ф115х6х22.23 - за шмиргелене	бр.	0,750	3,66	1,000	2,75	
			доп.р.материали (%)		10%			0,28	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					3,03	
			всичко преки					20,76	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			18,29	
			Обща цена :					42,17	
№99	2.1.1.5.4	8415220122; 8418530000	Почистване, изравняване и боядисване с епоксидна боя на бетоновата основа	м2					
	2.1.2.5.4								
			ТРУД :						
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,620	8,64	1,425	7,63	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,980	9,72	1,425	13,57	
								21,20	
			доп.р-ди труд (%)		100%			21,20	
			ВСИЧКО ТРУД					42,40	
			МАТЕРИАЛИ:						
			ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,020	13,08	1,000	0,26	
			РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,060	4,60	1,000	0,28	
			Боя епоксидна.	л.	0,420	13,20	1,000	5,54	

			Суша смес на циментова основа (за изравняване на бетонова основа)	кг	3,200	4,20	1,000	13,44	
			Четки за боядисване	бр.	0,050	4,80	1,000	0,24	
			Валяк за боядисване	бр.	0,025	4,00	1,000	0,10	
								19,86	
			доп.р.материали (%)		10%			1,99	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					21,85	
			всичко преки					41,06	
			общо допълнителни р-ди					23,19	
			начисления (%)		8%			5,14	
			Обща цена :					69,39	
№100	2.1.1.5.5	СЕК13.017	Грундиране на листовата стомана двустранно	м2					
	2.1.2.5.5								
			ТРУД :						
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,440	8,64	1,425	5,42	
			доп.р-ди труд (%)		100%			5,42	
			ВСИЧКО ТРУД					10,84	
			МАТЕРИАЛИ:						
			ТЕНЗУХ	м2	0,564	1,22	1,000	0,69	
			Четки за боядисване	бр.	0,100	4,80	1,000	0,48	
			Валяк за боядисване	бр.	0,050	4,00	1,000	0,20	
			ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,040	13,08	1,000	0,52	
			РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,120	4,60	1,000	0,55	
			Грунд епоксиден	кг	0,880	8,26	1,000	7,27	
								9,71	
			доп.р.материали (%)		10%			0,97	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					10,68	
			всичко преки					15,13	
			общо допълнителни р-ди					6,39	
			начисления (%)		8%			1,72	
			Обща цена :					23,24	

№101	2.1.1.5.6	8221716220	Разкрояване и заваряване на листовата стомана с дебелина 5 мм	м2					
	2.1.2.5.6								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	12,100	9,72	1,425	167,60	
			доп.р-ди труд (%)		100%			167,60	
			ВСИЧКО ТРУД					335,20	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,150	3,66	1,000	0,55	
			Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,150	3,66	1,000	0,55	
			Шайба карбофлексова ф115x6x22.23 - за шмиргелене	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Електроди	кг	0,475	8,60	1,000	4,09	
			Електрод волфрамов ф2.4	гр.	0,250	9,80	1,000	2,45	
			ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0,320	8,40	1,000	2,69	
			Аргон	м3	0,020	7,20	1,000	0,14	
			КИСЛОРОД	м3	0,045	1,80	1,000	0,08	
			Тензух	м	0,120	1,22	1,000	0,15	
			Спирт	л.	0,060	4,20	1,000	0,25	
			Полиетилен	кг	0,150	5,90	1,000	0,89	
								12,57	
			доп.р.материали (%)		10%			1,26	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					13,83	
			всичко преки					180,17	
			общо допълнителни р-ди					168,86	
			начисления (%)		8%			27,92	
			Обща цена :					376,95	

№102	2.1.1.5.7	ВТН	Металоконтрол на заварените шевове - изпитване с вакум камера - 100%	бр.					
	2.1.2.5.7								
			УСЛУГИ :						
			Изпитване на заваръчните шевове с вакум камера - 100%	м	1,000	65,20	1,000	65,20	
			доп.р-ди услуги (%)		0,000			0,00	
			ВСИЧКО УСЛУГИ					65,20	
			всичко преки					65,20	
			начисления (%)		8%			5,22	
			Обща цена :					70,42	
№103	2.1.1.5.8	СЕК13.017; 84185300	Грундиране и боядисване двукратно с епоксидна боя на подменените участъци	м2					
	2.1.2.5.8								
			ТРУД :						
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,220	8,64	1,425	2,71	
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,620	8,64	1,425	7,63	
								10,34	
			доп.р-ди труд (%)		100%			10,34	
			ВСИЧКО ТРУД					20,68	
			МАТЕРИАЛИ:						
			ТЕНЗУХ	м2	0,282	1,22	1,000	0,34	
			ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,020	13,08	1,000	0,26	
			РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,060	4,60	1,000	0,28	
			Шкурка	бр.	0,250	0,72	1,000	0,18	
			Грунд епоксиден	кг	0,220	8,26	1,000	1,82	
			Боя епоксидна.	л.	0,420	13,20	1,000	5,54	
			Четки за боядисване	бр.	0,100	4,80	1,000	0,48	

			Валяк за боядисване	бр.	0,050	4,00	1,000	0,20
								9,10
			доп.р.материали (%)		10%			0,91
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					10,01
			всичко преки					19,44
			общо допълнителни р-ди					11,25
			начисления (%)		8%			2,46
			Обща цена :					33,15
№104	2.1.1.6.1	8243176250	Ремонт и настройка на херметични врати на технологични помещения в контролираната зона (КЗ) на 5-ти блок	бр.				
	2.1.2.6.1							
	2.1.3.2.1		ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4,750	9,72	1,425	65,79
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4,750	9,72	1,425	65,79
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	9,500	9,72	1,425	131,58
								263,16
			доп.р-ди труд (%)		100%			263,16
			ВСИЧКО ТРУД					526,32
			всичко преки					263,16
			общо допълнителни р-ди					263,16
			начисления (%)		8%			42,11
			Обща цена :					568,43
№105	2.1.1.6.2	ВТН	Проверка цялостност на гуменото уплътнение - Доставка и подмяна при необходимост	м				
	2.1.2.6.2							
	2.1.3.2.2		ТРУД :					
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	2,655	9,72	1,211	31,25

			доп.р-ди труд (%)		100%			31,25	
			ВСИЧКО ТРУД					62,50	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Уплътнение гумено маслоустойчиво с размери 20x10	м	1,000	8,85	1,000	8,85	
			доп.р.материали (%)		10%			0,89	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					9,74	
			всичко преки					40,10	
			общо допълнителни р-ди					32,14	
			начисления (%)		8%			5,78	
			Обща цена :					78,02	
№106	2.1.1.6.3	8211453120	Проверка цялостност на закрепващата шина за цялостност по целия периметър - подмяна при необходимост	м					
	2.1.2.6.3								
	2.1.3.2.3		ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,680	9,72	1,425	9,42	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,680	9,72	1,425	9,42	
								18,84	
			доп.р-ди труд (%)		100%			18,84	
			ВСИЧКО ТРУД					37,68	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шина стоманена с размер 30x3; материал Ст. 20	кг	0,700	2,90	1,000	2,03	
			Винт М6x15	бр.	3,000	0,12	1,000	0,36	
								2,39	
			доп.р.материали (%)		10%			0,24	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					2,63	
			всичко преки					21,23	
			общо допълнителни р-ди					19,08	

			начисления (%)		8%			3,22	
			Обща цена :					43,53	
№107	2.1.1.6.4	8251810108	Проходимост и изправност на щучера за пневматика - Ремонт при необходимост.	бр.					
	2.1.2.6.4								
	2.1.3.2.4		ТРУД :						
			МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0,308	9,72	1,425	4,27	
			МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	1,790	9,72	1,425	24,79	
			ЗАВАРЧИК - I ст.	ч.ч.	0,220	9,72	1,425	3,05	
								32,11	
			доп.р-ди труд (%)		100%			32,11	
			ВСИЧКО ТРУД					64,22	
			всичко преки					32,11	
			общо допълнителни р-ди					32,11	
			начисления (%)		8%			5,14	
			Обща цена :					69,36	
№108	2.1.1.6.5	8421700320	Ревизия на заключващи механизми на вратата включващи: - Свободно въртене на двата винта по цялата дължина на 360°, - изправност на жлеба за хоризонтално преместване, - свободно движение на подвижното рамо, - нанасяне на нова смазка на двата винта.	бр.					
	2.1.2.6.5								
	2.1.3.2.5		ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4,000	9,72	1,425	55,40	

			доп.р-ди труд (%)		100%			55,40
			ВСИЧКО ТРУД					110,80
			всичко преки					55,40
			общо допълнителни р-ди					55,40
			начисления (%)		8%			8,86
			Обща цена :					119,66
№109	2.1.1.6.6	ВТН	Смазване на пантите	бр.				
	2.1.2.6.6							
	2.1.3.2.6		ТРУД :					
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	1,500	9,72	1,211	17,66
			доп.р-ди труд (%)		100%			17,66
			ВСИЧКО ТРУД					35,32
			МАТЕРИАЛИ:					
			Грес	кг	0,100	7,60	1,000	0,76
			доп.р.материали (%)		10%			0,08
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,84
			всичко преки					18,42
			общо допълнителни р-ди					17,74
			начисления (%)		8%			2,89
			Обща цена :					39,05
№110	2.1.1.6.7	ВТН	Ревизия и отстраняване на механична задръжка на вратата при движение (Задириания в пода)	бр.				
	2.1.2.6.7							
	2.1.3.2.7		ТРУД :					
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	2,500	9,72	1,211	29,43
			доп.р-ди труд (%)		100%			29,43
			ВСИЧКО ТРУД					58,86
			всичко преки					29,43
			общо допълнителни р-ди					29,43
			начисления (%)		8%			4,71

			Обща цена :					63,57	
№111	2.1.1.6.8	ВТН	Ремонт на ограничителите на вратите	бр.					
	2.1.2.6.8								
	2.1.3.2.8		ТРУД :						
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	2,800	9,72	1,211	32,96	
			доп.р-ди труд (%)		100%			32,96	
			ВСИЧКО ТРУД					65,92	
			всичко преки					32,96	
			общо допълнителни р-ди					32,96	
			начисления (%)		8%			5,27	
			Обща цена :					71,19	
№112	2.1.1.6.9	8418530000	Боядисване с епоксиден лак със съответния RAL	бр.					
	2.1.2.6.9								
	2.1.3.2.9		ТРУД :						
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	6,200	8,64	1,425	76,33	0.62 чч/м2 x 10 м2 = 6,20 чч
			доп.р-ди труд (%)		100%			76,33	
			ВСИЧКО ТРУД					152,66	
			МАТЕРИАЛИ:						
			ТЕНЗУХ	м2	0,282	1,22	1,000	0,34	
			ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,200	13,08	1,000	2,62	0.02 кг/м2 x 10 м2 = 0.20 кг
			РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,600	4,60	1,000	2,76	0.06 кг/м2 x 10 м2 = 0.60 кг
			Шкурка	бр.	0,250	0,72	1,000	0,18	
			Боя епоксидна.	л.	4,200	13,20	1,000	55,44	0.42 л/м2 x 10 м2 = 4,20 чч
			Четки за боядисване	бр.	0,050	4,80	1,000	0,24	
			Валяк за боядисване	бр.	0,025	4,00	1,000	0,10	

									61,68
			доп.р.материали (%)		10%				6,17
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						67,85
			всичко преки						138,01
			общо допълнителни р-ди						82,50
			начисления (%)		8%				17,64
			Обща цена :						238,15
№113	2.1.1.6.10	ВТН	Извършване на пневматично изпитание.	бр.					
	2.1.2.6.10								
	2.1.3.2.10		ТРУД :						
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	2,700	9,72	1,211		31,78
			доп.р-ди труд (%)		100%				31,78
			ВСИЧКО ТРУД						63,56
			всичко преки						31,78
			общо допълнителни р-ди						31,78
			начисления (%)		8%				5,08
			Обща цена :						68,64
№114	2.1.1.7.1.1	8243175510; 8243175420	Изработка и монтаж на планка притискаща за тр-д Ф14, черт. V-2 11815.01.03.01.	бр.					
	2.1.2.7.1.1								
	2.1.3.3.1.1		ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,720	9,72	1,425		37,67
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,680	9,72	1,425		23,27
									60,94
			доп.р-ди труд (%)		100%				60,94
			ВСИЧКО ТРУД						121,88
			МАТЕРИАЛИ:						
			Ламарина б=2 мм; материал 08X18H10T	кг	0,050	9,20	1,000		0,46

			доп.р.материали (%)		10%			0,05
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,51
			всичко преки					61,40
			общо допълнителни р-ди					60,99
			начисления (%)		8%			9,79
			Обща цена :					132,18
№115	2.1.1.7.1.2	8243175510; 8243175420	Изработка и монтаж на планка притискаща за тр-д Φ14 черт. V-2 11815.02.00.01.	бр.				
	2.1.2.7.1.2							
	2.1.3.3.1.2		ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,720	9,72	1,425	37,67
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,680	9,72	1,425	23,27
								60,94
			доп.р-ди труд (%)		100%			60,94
			ВСИЧКО ТРУД					121,88
			МАТЕРИАЛИ:					
			Ламарина б=3 мм; материал 08X18N10T	кг	0,060	9,20	1,000	0,55
			доп.р.материали (%)		10%			0,06
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,61
			всичко преки					61,49
			общо допълнителни р-ди					61,00
			начисления (%)		8%			9,80
			Обща цена :					132,29
№116	2.1.1.7.1.3	8243175510; 8243175420	Изработка и монтаж на опора подвижна за тр-д Φ18 съгласно чертеж 10.30.ОСО.00.РПР.2976.00.0 0.	бр.				
	2.1.2.7.1.3							

	2.1.3.3.1.3		ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,720	9,72	1,425	37,67	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,680	9,72	1,425	23,27	
								60,94	
			доп.р-ди труд (%)		100%			60,94	
			ВСИЧКО ТРУД					121,88	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Ламарина б=2 мм; материал 08X18Н10Т	кг	0,025	9,20	1,000	0,23	
			Ламарина б=3 мм; материал 08X18Н10Т	кг	0,053	9,20	1,000	0,49	
								0,72	
			доп.р.материали (%)		10%			0,07	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,79	
			всичко преки					61,66	
			общо допълнителни р-ди					61,01	
			начисления (%)		8%			9,81	
			Обща цена :					132,48	
№117	2.1.1.7.1.4	8243175510; 8243175420	Изработка и монтаж на опора подвижна направляваща безкорпусна за тръба Ф25 съгласно чертеж 10.30.ОСО.00.РПР.3115.00.0 0.	бр.					
	2.1.2.7.1.4								
	2.1.3.3.1.4		ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,720	9,72	1,425	37,67	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,680	9,72	1,425	23,27	
								60,94	
			доп.р-ди труд (%)		100%			60,94	
			ВСИЧКО ТРУД					121,88	
			МАТЕРИАЛИ:						

			Ламарина б=2 мм; материал 08X18H10T	кг	0,070	9,20	1,000	0,64	
			Винкел равностранен L56x56x5, L=55 мм; материал Ст. S235JR	кг	0,250	1,98	1,000	0,50	
								1,14	
			доп.р.материали (%)		10%			0,11	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					1,25	
			всичко преки					62,08	
			общо допълнителни р-ди					61,05	
			начисления (%)		8%			9,85	
			Обща цена :					132,98	
№118	2.1.1.7.1.5	8243175510; 8243175420	Изработка и монтаж на опора подвижна направляваща за тръба Ф32 съгласно чертеж 10.30.ОСО.00.РПР.2975.00.0 0.	бр.					
	2.1.2.7.1.5								
	2.1.3.3.1.5		ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,720	9,72	1,425	37,67	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,680	9,72	1,425	23,27	
								60,94	
			доп.р-ди труд (%)		100%			60,94	
			ВСИЧКО ТРУД					121,88	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Ламарина б=3 мм; материал 08X18H10T	кг	0,058	9,20	1,000	0,53	
			доп.р.материали (%)		10%			0,05	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,58	
			всичко преки					61,47	
			общо допълнителни р-ди					60,99	
			начисления (%)		8%			9,80	

			Обща цена :					132,26
№119	2.1.1.7.1.6	8243175510; 8243175420	Изработка и монтаж на опора подвижна направляваща за тръба Ф38 съгласно чертеж 10.30.ОСО.00.РПР.2974.00.0 0.	бр.				
	2.1.2.7.1.6							
	2.1.3.3.1.6		ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,720	9,72	1,425	37,67
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,680	9,72	1,425	23,27
								60,94
			доп.р-ди труд (%)		100%			60,94
			ВСИЧКО ТРУД					121,88
			МАТЕРИАЛИ:					
			Ламарина б=3 мм; материал 08X18Н10Т	кг	0,060	9,20	1,000	0,55
			доп.р.материали (%)		10%			0,06
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,61
			всичко преки					61,49
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			61,00
								9,80
			Обща цена :					132,29
№120	2.1.1.7.1.7	8243175510; 8243175420	Изработка и монтаж на опора подвижна направляваща безкорпусна за тръба Ф57 съгласно чертеж 10.30.ОСО.00.РПР.3118.00.0 0	бр.				
	2.1.2.7.1.7							
	2.1.3.3.1.7		ТРУД :					

			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,720	9,72	1,425	37,67
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,680	9,72	1,425	23,27
								60,94
			доп.р-ди труд (%)		100%			60,94
			ВСИЧКО ТРУД					121,88
			МАТЕРИАЛИ:					
			Ламарина б=3 мм; материал 08X18Н10Т	кг	0,095	9,20	1,000	0,87
			доп.р.материали (%)		10%			0,09
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,96
			всичко преки					61,81
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			9,83
			Обща цена :					132,67
№121	2.1.1.7.1.8	8243175510; 8243175420	Изработка и монтаж на опора подвижна направляваща безкорпусна за тръба Ф108 съгласно чертеж 10.30.ОСО.00.РПР.3093.00.0 0.	бр.				
	2.1.2.7.1.8							
	2.1.3.3.1.8		ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,720	9,72	1,425	37,67
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,680	9,72	1,425	23,27
								60,94
			доп.р-ди труд (%)		100%			60,94
			ВСИЧКО ТРУД					121,88
			МАТЕРИАЛИ:					
			Ламарина б=3 мм; материал 08X18Н10Т	кг	0,095	9,20	1,000	0,87
			доп.р.материали (%)		10%			0,09
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,96

			всичко преки					61,81
			общо допълнителни р-ди					61,03
			начисления (%)		8%			9,83
			Обща цена :					132,67
№122	2.1.1.7.2.1		лист Лт. 2	м2				
	2.1.2.7.2.1							
	2.1.3.3.2.1		МАТЕРИАЛИ:					
			Ламарина б=2 мм; материал НЖ	кг	15,900	9,20	1,000	146,28
			доп.р.материали (%)		10%			14,63
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					160,91
			всичко преки					146,28
			общо допълнителни р-ди					14,63
			начисления (%)		8%			12,87
			Обща цена :					173,78
№123	2.1.1.7.2.2		лист Лт. 3	м2				
	2.1.2.7.2.2							
	2.1.3.3.2.2		МАТЕРИАЛИ:					
			Ламарина б=3 мм; материал НЖ	кг	23,730	9,20	1,000	218,32
			доп.р.материали (%)		10%			21,83
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					240,15
			всичко преки					218,32
			общо допълнителни р-ди					21,83
			начисления (%)		8%			19,21
			Обща цена :					259,36
№124	2.1.1.7.2.3		лист Лт. 4	м2				
	2.1.2.7.2.3							
	2.1.3.3.2.3		МАТЕРИАЛИ:					
			Ламарина б=4 мм; материал НЖ	кг	31,970	9,20	1,000	294,12

			доп.р.материали (%)		10%			29,41
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					323,53
			всичко преки					294,12
			общо допълнителни р-ди					29,41
			начисления (%)		8%			25,88
			Обща цена :					349,41
№125	2.1.1.7.2.4		Кръг Ф6	м				
	2.1.2.7.2.4							
	2.1.3.3.2.4		МАТЕРИАЛИ:					
			Прът кръгъл ф6 мм; материал Ст. 20	кг	0,222	1,98	1,000	0,44
			доп.р.материали (%)		10%			0,04
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,48
			всичко преки					0,44
			общо допълнителни р-ди					0,04
			начисления (%)		8%			0,04
			Обща цена :					0,52
№126	2.1.1.7.2.5		Кръг Ф8	м				
	2.1.2.7.2.5							
	2.1.3.3.2.5		МАТЕРИАЛИ:					
			Прът кръгъл ф8 мм; материал Ст. 20	кг	0,400	1,98	1,000	0,79
			доп.р.материали (%)		10%			0,08
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,87
			всичко преки					0,79
			общо допълнителни р-ди					0,08
			начисления (%)		8%			0,07
			Обща цена :					0,94
№127	2.1.1.7.2.6		Кръг Ф10	м				
	2.1.2.7.2.6							
	2.1.3.3.2.6		МАТЕРИАЛИ:					

		Прът кръгъл Ф10; материал Ст. 20	кг	0,680	1,98	1,000	1,35	
		доп.р.материали (%)		10%			0,14	
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					1,49	
		всичко преки					1,35	
		общо допълнителни р-ди					0,14	
		начисления (%)		8%			0,12	
		Обща цена :					1,61	
№128	2.1.1.7.2.7	Кръг Ф12	м					
	2.1.2.7.2.7							
	2.1.3.3.2.7	МАТЕРИАЛИ:						
		Прът кръгъл Ф12; материал Ст. 20	кг	0,930	1,98	1,000	1,84	
		доп.р.материали (%)		10%			0,18	
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					2,02	
		всичко преки					1,84	
		общо допълнителни р-ди					0,18	
		начисления (%)		8%			0,16	
		Обща цена :					2,18	
№129	2.1.1.7.2.8	Гайка М6-5 Zn	бр.					
	2.1.2.7.2.8							
	2.1.3.3.2.8	МАТЕРИАЛИ:						
		Гайка шестостенна М8, кл. 8 DIN934; vZn	бр.	1,000	0,04	1,000	0,04	
		доп.р.материали (%)		10%			0,00	
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,04	
		всичко преки					0,04	
		общо допълнителни р-ди					0,00	
		начисления (%)		8%			0,00	
		Обща цена :					0,04	
№130	2.1.1.7.2.9	Гайка М8-5 Zn	бр.					

	2.1.2.7.2.9								
	2.1.3.3.2.9		МАТЕРИАЛИ:						
			Гайка шестостенна М8-6 DIN934; vZn	бр.	1,000	0,04	1,000	0,04	
			доп.р.материали (%)		10%			0,00	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,04	
			всичко преки					0,04	
			общо допълнителни р-ди					0,00	
			начисления (%)		8%			0,00	
			Обща цена :					0,04	
№131	2.1.1.7.2.10		Гайка М10-5 Zn	бр.					
	2.1.2.7.2.10								
	2.1.3.3.2.10		МАТЕРИАЛИ:						
			Гайка шестостенна М10-6 DIN934; vZn	бр.	1,000	0,08	1,000	0,08	
			доп.р.материали (%)		10%			0,01	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,09	
			всичко преки					0,08	
			общо допълнителни р-ди					0,01	
			начисления (%)		8%			0,01	
			Обща цена :					0,10	
№132	2.1.1.7.2.11		Гайка М12-5 Zn	бр.					
	2.1.2.7.2.11								
	2.1.3.3.2.11		МАТЕРИАЛИ:						
			Гайка шестостенна М12-6 DIN934; vZn	бр.	1,000	0,11	1,000	0,11	
			доп.р.материали (%)		10%			0,01	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,12	
			всичко преки					0,11	
			общо допълнителни р-ди					0,01	
			начисления (%)		8%			0,01	
			Обща цена :					0,13	

№133	2.1.1.7.2.12		Шайба пружинна M10 Zn	бр.					
	2.1.2.7.2.12								
	2.1.3.3.2.12		МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба пружинна M10 B DIN127; vZn	бр.	1,000	0,08	1,000	0,08	
			доп.р.материали (%)		10%			0,01	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,09	
			всичко преки					0,08	
			общо допълнителни р-ди					0,01	
			начисления (%)		8%			0,01	
			Обща цена :					0,10	
№134	2.1.1.7.2.13		Болт M6x20-A2	бр.					
	2.1.2.7.2.13								
	2.1.3.3.2.13		МАТЕРИАЛИ:						
			Болт с шестостен M8x30 кл. 8,8 DIN931; vZn	бр.	1,000	0,13	1,000	0,13	
			доп.р.материали (%)		10%			0,01	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,14	
			всичко преки					0,13	
			общо допълнителни р-ди					0,01	
			начисления (%)		8%			0,01	
			Обща цена :					0,15	
№135	2.1.1.7.2.14		Гайка M6-A2	бр.					
	2.1.2.7.2.14								
	2.1.3.3.2.14		МАТЕРИАЛИ:						
			Гайка шестостенна M8, кл. 8 DIN934; vZn	бр.	1,000	0,04	1,000	0,04	
			Гайка шестостенна M6 A2 DIN934	бр.	1,000	0,32	1,000	0,32	
								0,36	
			доп.р.материали (%)		10%			0,04	

			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,40	
			всичко преки					0,36	
			общо допълнителни р-ди					0,04	
			начисления (%)		8%			0,03	
			Обща цена :					0,43	
№136	2.1.1.7.2.15		шайба пружинна М6-А2	бр.					
	2.1.2.7.2.15								
	2.1.3.3.2.15		МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба пружинна М6 Form В, А2; DIN127	бр.	1,000	0,05	1,000	0,05	
			доп.р.материали (%)		10%			0,01	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,06	
			всичко преки					0,05	
			общо допълнителни р-ди					0,01	
			начисления (%)		8%			0,00	
			Обща цена :					0,06	
№137	2.1.1.8.1	ТНС08-01-01-01; ТНС08-05-03-02	Демонтаж на топлоизолацията	м2					
	2.1.2.8.1								
	2.1.3.4.1		ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,620	9,72	0,570	8,98	08-05-03-02-0123
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,780	9,72	0,570	4,32	08-01-01-01-0002-4
								13,30	
			доп.р-ди труд (%)		100%			13,30	
			ВСИЧКО ТРУД					26,60	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,010	3,66	1,000	0,04	
			доп.р.материали (%)		10%			0,00	

			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,04
			всичко преки					13,34
			общо допълнителни р-ди					13,30
			начисления (%)		8%			2,13
			Обща цена :					28,77
№138	2.1.1.8.2	8470367000	Разглобяване на фланцеви съединения	бр.				
	2.1.2.8.2							
	2.1.3.4.2		ТРУД :					
	2.2.3.2.1		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,810	9,72	1,425	38,92
			доп.р-ди труд (%)		100%			38,92
			ВСИЧКО ТРУД					77,84
			МАТЕРИАЛИ:					
			Спрей за ръжда	бр.	0,100	18,20	1,000	1,82
			Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,020	3,66	1,000	0,07
								1,89
			доп.р.материали (%)		10%			0,19
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					2,08
			всичко преки					40,81
			общо допълнителни р-ди					39,11
			начисления (%)		8%			6,39
			Обща цена :					86,31
№139	2.1.1.8.3	8254180020	Почистване и ремонт на уплътнителните лица	бр.				
	2.1.2.8.3							
	2.1.3.4.3		ТРУД :					
	2.2.3.2.2		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,380	9,72	1,425	19,11
			доп.р-ди труд (%)		100%			19,11
			ВСИЧКО ТРУД					38,22
			МАТЕРИАЛИ:					
			Диск ламелен ф125	бр.	0,010	3,66	1,000	0,04

			Шкурка	бр.	0,100	0,72	1,000	0,07
								0,11
			доп.р.материали (%)		10%			0,01
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,12
			всичко преки					19,22
			общо допълнителни р-ди					19,12
			начисления (%)		8%			3,07
			Обща цена :					41,41
№140	2.1.1.8.4	8470366000	Монтаж на фланцевите съединения	бр.				
	2.1.2.8.4							
	2.1.3.4.4		ТРУД :					
	2.2.3.2.3		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4,688	9,72	1,425	64,93
			доп.р-ди труд (%)		100%			64,93
			ВСИЧКО ТРУД					129,86
			МАТЕРИАЛИ:					
			ШПИЛКИ	бр.	12,000	2,48	1,000	29,76
			КОНЦИ	кг	0,200	1,22	1,000	0,24
			КЛИНГЕРИТ	кг	0,300	5,00	1,000	1,50
			ГАЙКИ	бр.	24,000	1,18	1,000	28,32
								59,82
			доп.р.материали (%)		10%			5,98
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					65,80
			всичко преки					124,75
			общо допълнителни р-ди					70,91
			начисления (%)		8%			15,65
			Обща цена :					211,31
№141	2.1.1.8.5	ТНС08-01-01-01; ТНС08-05-03-02	Монтаж на новата топлоизолация.	м2				
	2.1.2.8.5							
	2.1.3.4.5		ТРУД :					

			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,520	9,72	1,425	7,20	08-05-03-02-0122
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,620	9,72	1,425	22,44	08-05-03-02-0123
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,780	9,72	1,425	10,80	08-01-01-01-0002-4
								40,44	
			доп.р-ди труд (%)		100%			40,44	
			ВСИЧКО ТРУД					80,88	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова φ125x1.5 - за рязане	бр.	0,010	3,66	1,000	0,04	
			Вата минерална б=50 мм	м2	1,100	7,60	1,000	8,36	
			Ламарина алуминиева б=0.7 мм	м2	1,150	13,20	1,000	15,18	
			Нит	бр.	6,000	0,48	1,000	2,88	
			Шина с размер 30x3 мм; материал Ст. 20	кг	2,470	2,90	1,000	7,16	
								33,62	
			доп.р.материали (%)		10%			3,36	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					36,98	
			всичко преки					74,06	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			43,80	
			Обща цена :					127,29	
№142	2.1.1.9.1.1		Тръба φ14x2 08X18Н10Т	м					
	2.1.2.9.1.1								
			МАТЕРИАЛИ:						
			Тръба φ14x2 мм.; материал 08X18Н10Т	кг	0,600	44,00	1,000	26,40	
			доп.р.материали (%)		10%			2,64	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					29,04	
			всичко преки					26,40	

			общо допълнителни р-ди					2,64
			начисления (%)		8%			2,32
			Обща цена :					31,36
№143	2.1.1.9.1.2		Материали и консумативи за рязане и заваряване (демонтаж и монтаж на 100 бр.първични вентили Ду10)	к-та				
	2.1.2.9.1.2							
			МАТЕРИАЛИ:					
			Материали и консумативи за рязане и заваряване	к-та	1,000	1 750,00	1,000	1750,00
			доп.р.материали (%)		10%			175,00
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					1925,00
			всичко преки					1750,00
			общо допълнителни р-ди					175,00
			начисления (%)		8%			154,00
			Обща цена :					2079,00
№144	2.1.1.9.2.1	8254211120	Демонтаж Вентил Ду10	бр.				
	2.1.2.9.2.1							
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3,500	9,72	0,570	19,39
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3,500	9,72	0,570	19,39
								38,78
			доп.р-ди труд (%)		100%			38,78
			ВСИЧКО ТРУД					77,56
			всичко преки					38,78
			общо допълнителни р-ди					38,78
			начисления (%)		8%			6,20
			Обща цена :					83,76

№145	2.1.1.9.2.2	ТНС24-05-01-12-1016	Подготовка на крайщата за заваряване	бр.					
	2.1.2.9.2.2								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,650	9,72	1,425	9,00	24-05-01-12
			доп.р-ди труд (%)		100%			9,00	
			ВСИЧКО ТРУД					18,00	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова ф115x6x22.23 - за шмиргелене	бр.	0,375	3,66	1,000	1,37	
			доп.р.материали (%)		10%			0,14	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					1,51	
			всичко преки					10,37	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			9,14	
			Обща цена :					21,07	
№146	2.1.1.9.2.3	ВТН за ТА в АЕЦ18.12	Разглобяване на заваряем вентил	бр.					
	2.1.2.9.2.3								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	4,600	9,72	1,211	54,15	
			доп.р-ди труд (%)		100%			54,15	
			ВСИЧКО ТРУД					108,30	
			всичко преки					54,15	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			54,15	
			Обща цена :					116,96	
№147	2.1.1.9.2.4	8254211120	Заваряване на крайщата на вентил	бр.					
	2.1.2.9.2.4								
			ТРУД :						

			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	7,000	9,72	1,425	96,96
			доп.р-ди труд (%)		100%			96,96
			ВСИЧКО ТРУД					193,92
			всичко преки					96,96
			общо допълнителни р-ди					96,96
			начисления (%)		8%			15,51
			Обща цена :					209,43
№148	2.1.1.9.2.5	8254211120	Сглобяване на вентила	бр.				
	2.1.2.9.2.5							
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3,500	9,72	1,425	48,48
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3,500	9,72	1,425	48,48
								96,96
			доп.р-ди труд (%)		100%			96,96
			ВСИЧКО ТРУД					193,92
			всичко преки					96,96
			общо допълнителни р-ди					96,96
			начисления (%)		8%			15,51
			Обща цена :					209,43
№149	2.1.1.9.2.6		Металоконтрол	бр.				
	2.1.2.9.2.6							
			ТРУД :					
			Метлконтрол - I ст.	ч.ч.	3,000	21,60	1,425	92,34
			доп.р-ди труд (%)		100%			92,34
			ВСИЧКО ТРУД					184,68
			всичко преки					92,34
			общо допълнителни р-ди					92,34
			начисления (%)		8%			14,77
			Обща цена :					199,45
№150	2.1.1.10.1	8470788000	Разуплътняване на горен люк	бр.				

			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	10,957	9,72	1,425	151,77
			доп.р-ди труд (%)		100%			151,77
			ВСИЧКО ТРУД					303,54
			всичко преки					151,77
			общо допълнителни р-ди					151,77
			начисления (%)		8%			24,28
			Обща цена :					327,82
№151	2.1.1.10.2	8470788000	Разуплътняване на страничен люк	бр.				
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	10,957	9,72	1,425	151,77
			доп.р-ди труд (%)		100%			151,77
			ВСИЧКО ТРУД					303,54
			всичко преки					151,77
			общо допълнителни р-ди					151,77
			начисления (%)		8%			24,28
			Обща цена :					327,82
№152	2.1.1.10.3	8119091300	Отстраняване на стария филтриращ елемент в чували и изнасяне	кг				
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,185	9,72	1,425	2,56
			доп.р-ди труд (%)		100%			2,56
			ВСИЧКО ТРУД					5,12
			МАТЕРИАЛИ:					
			Чувал полиетиленов	бр.	0,050	6,80	1,000	0,34
			доп.р.материали (%)		10%			0,03
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,37

			всичко преки					2,90
			общо допълнителни р-ди					2,59
			начисления (%)		8%			0,44
			Обща цена :					5,93
№153	2.1.1.10.4	8119091300	Зареждане на филтъра с въглен марка СКТ-3	кг				
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,185	9,72	1,425	2,56
			доп.р-ди труд (%)		100%			2,56
			ВСИЧКО ТРУД					5,12
			МАТЕРИАЛИ:					
			Чувап полиетиленов	бр.	0,050	6,80	1,000	0,34
			доп.р.материали (%)		10%			0,03
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,37
			всичко преки					2,90
			общо допълнителни р-ди					2,59
			начисления (%)		8%			0,44
			Обща цена :					5,93
№154	2.1.1.10.5	8470788000	Уплътняване на горен люк	бр.				
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	10,957	9,72	1,425	151,77
			доп.р-ди труд (%)		100%			151,77
			ВСИЧКО ТРУД					303,54
			всичко преки					151,77
			общо допълнителни р-ди					151,77
			начисления (%)		8%			24,28
			Обща цена :					327,82
№155	2.1.1.10.6	8470788000	Уплътняване на страничен люк	бр.				

			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	10,957	9,72	1,425	151,77	
			доп.р-ди труд (%)		100%			151,77	
			ВСИЧКО ТРУД					303,54	
			всичко преки					151,77	
			общо допълнителни р-ди					151,77	
			начисления (%)		8%			24,28	
			Обща цена :					327,82	
№156	2.1.2.10.1	8470788000	Разуплътняване на горен люк	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	21,914	9,72	1,425	303,53	За 2 броя филтри
			доп.р-ди труд (%)		100%			303,53	
			ВСИЧКО ТРУД					607,06	
			всичко преки					303,53	
			общо допълнителни р-ди					303,53	
			начисления (%)		8%			48,56	
			Обща цена :					655,62	
№157	2.1.2.10.2	8470788000	Разуплътняване на страничен люк	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	21,914	9,72	1,425	303,53	За 2 броя филтри
			доп.р-ди труд (%)		100%			303,53	
			ВСИЧКО ТРУД					607,06	
			всичко преки					303,53	
			общо допълнителни р-ди					303,53	
			начисления (%)		8%			48,56	

			Обща цена :					655,62	
№158	2.1.2.10.3	8119091300	Отстраняване на стария филтриращ елемент в чували и изнасяне	кг					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,384	9,72	1,425	5,32	За 2 броя филтри
			доп.р-ди труд (%)		100%			5,32	
			ВСИЧКО ТРУД					10,64	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Чувал полиетиленов	бр.	0,050	6,80	1,000	0,34	
			доп.р.материали (%)		10%			0,03	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,37	
			всичко преки					5,66	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			5,35	
			Обща цена :					11,89	
№159	2.1.2.10.4	8119091300	Зареждане на филтъра с въглен марка СКТ-3	кг					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,384	9,72	1,425	5,32	За 2 броя филтри
			доп.р-ди труд (%)		100%			5,32	
			ВСИЧКО ТРУД					10,64	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Чувал полиетиленов	бр.	0,050	6,80	1,000	0,34	
			доп.р.материали (%)		10%			0,03	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,37	
			всичко преки					5,66	
			общо допълнителни р-ди					5,35	

			начисления (%)		8%			0,88	
			Обща цена :					11,89	
№160	2.1.2.10.5	8470788000	Уплътняване на горен люк	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	21,914	9,72	1,425	303,53	За 2 броя филтри
			доп.р-ди труд (%)		100%			303,53	
			ВСИЧКО ТРУД					607,06	
			всичко преки					303,53	
			общо допълнителни р-ди					303,53	
			начисления (%)		8%			48,56	
			Обща цена :					655,62	
№161	2.1.2.10.6	8470788000	Уплътняване на страничен люк	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	21,914	9,72	1,425	303,53	
			доп.р-ди труд (%)		100%			303,53	
			ВСИЧКО ТРУД					607,06	
			всичко преки					303,53	
			общо допълнителни р-ди					303,53	
			начисления (%)		8%			48,56	
			Обща цена :					655,62	
№162	2.1.3.1.1	8251123200	Монтаж на заглушка на тръбопровод ф57х3 Ст.20	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,425	30,47	Приравнена към 1 м. тръба

			доп.р-ди труд (%)		100%			30,47	
			ВСИЧКО ТРУД					60,94	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,030	8,60	1,000	0,26	
			Тел заваръчна	кг	0,015	6,80	1,000	0,10	
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
			Заглушка Ду50; материал Ст. 20	кг	1,000	1,98	1,000	1,98	
								7,09	
			доп.р.материали (%)		10%			0,71	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					7,80	
			всичко преки					37,56	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			31,18	
			Обща цена :					74,24	
№163	2.1.3.1.2	8251123200	Монтаж на заглушка на тръбопровод ф57x3.5 нж	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,425	30,47	

			доп.р-ди труд (%)		100%			30,47	
			ВСИЧКО ТРУД					60,94	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
			Електроди НЖ	кг	0,030	58,00	1,000	1,74	
			Тел заваръчна НЖ	кг	0,015	38,00	1,000	0,57	
			Заглушка Ду50; материал 08X18Н10Т ГОСТ5632-72	кг	1,000	9,20	1,000	9,20	
								16,26	
			доп.р.материали (%)		10%			1,63	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					17,89	
			всичко преки					46,73	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			32,10	
			Обща цена :					85,14	
№164	2.1.3.1.4	8254211120	Монтаж на арматура Ду14	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	7,000	9,72	1,425	96,96	
			доп.р-ди труд (%)		100%			96,96	

			ВСИЧКО ТРУД					193,92	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електрод волфрамов ф2.4	гр.	0,020	9,80	1,000	0,20	
			Спирт	л.	0,030	4,20	1,000	0,13	
			Тензух	м	0,060	1,22	1,000	0,07	
			Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,006	3,66	1,000	0,02	
			Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,006	3,66	1,000	0,02	
			Шайба карбофлексова ф115x6x22.23 - за шмиргелене	бр.	0,006	3,66	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,100	5,90	1,000	0,59	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	
			Аргон	м3	0,007	7,20	1,000	0,05	
			Електриди НЖ	кг	0,075	58,00	1,000	4,35	
			Тел заваръчна НЖ	кг	0,050	38,00	1,000	1,90	
								7,36	
			доп.р.материали (%)		10%			0,74	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					8,10	
			всичко преки					104,32	
			общо допълнителни р-ди					97,70	
			начисления (%)		8%			16,16	
			Обща цена :					218,18	
№165	2.1.3.1.5	8251123200	Монтаж на тръбопровод ф14x2 нж	м					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,425	30,47	
			доп.р-ди труд (%)		100%			30,47	
			ВСИЧКО ТРУД					60,94	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	

			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
			Електриди НЖ	кг	0,030	58,00	1,000	1,74	
			Тел заваръчна НЖ	кг	0,015	38,00	1,000	0,57	
								7,06	
			доп.р.материали (%)		10%			0,71	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					7,77	
			всичко преки					37,53	
			общо допълнителни р-ди					31,18	
			начисления (%)		8%			5,50	
			Обща цена :					74,21	
№166	2.1.3.1.6	8241280040	Демонтаж на 0ТВ30В02, 0ТВ40В02, 0ТВ51В02 и 0ТВ52В02	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	20,130	9,72	0,570	111,53	
			доп.р-ди труд (%)		100%			111,53	
			ВСИЧКО ТРУД					223,06	
			всичко преки					111,53	
			общо допълнителни р-ди					111,53	
			начисления (%)		8%			17,84	

			Обща цена :					240,90
№167	2.1.3.1.7	8254211120	Демонтаж на арматури Ду14 бр.					
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	7,000	9,72	0,570	38,78
			доп.р-ди труд (%)		100%			38,78
			ВСИЧКО ТРУД					77,56
			всичко преки					38,78
			общо допълнителни р-ди					38,78
			начисления (%)		8%			6,20
			Обща цена :					83,76
№168	2.1.3.1.8	8254211120	Демонтаж на арматури Ду25 бр.					
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	7,000	9,72	0,570	38,78
			доп.р-ди труд (%)		100%			38,78
			ВСИЧКО ТРУД					77,56
			всичко преки					38,78
			общо допълнителни р-ди					38,78
			начисления (%)		8%			6,20
			Обща цена :					83,76
№169	2.1.3.1.9	8251123200	Демонтаж на тръбопроводи ф14x2.5 нж	м				
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	0,570	12,19
			доп.р-ди труд (%)		100%			12,19
			ВСИЧКО ТРУД					24,38
			МАТЕРИАЛИ:					

			Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,003	3,66	1,000	0,01	
			Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,003	3,66	1,000	0,01	
								0,02	
			доп.р.материали (%)		10%			0,00	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,02	
			всичко преки					12,21	
			общо допълнителни р-ди					12,19	
			начисления (%)		8%			1,95	
			Обща цена :					26,35	
№170	2.1.3.1.10	8251123200	Демонтаж на тръбопроводи ф25x2.5 нж	м					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	0,570	12,19	
			доп.р-ди труд (%)		100%			12,19	
			ВСИЧКО ТРУД					24,38	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,006	3,66	1,000	0,02	
			Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,006	3,66	1,000	0,02	
								0,04	
			доп.р.материали (%)		10%			0,00	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,04	
			всичко преки					12,23	
			общо допълнителни р-ди					12,19	
			начисления (%)		8%			1,95	
			Обща цена :					26,37	
№171	2.1.3.1.11	8242332040	Демонтаж на стойки	бр.					

			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	17,270	9,72	0,570	95,68	
			доп.р-ди труд (%)		100%			95,68	
			ВСИЧКО ТРУД					191,36	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,100	2,66	1,000	0,27	
								0,64	
			доп.р.материали (%)		10%			0,06	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,70	
			всичко преки					96,32	
			общо допълнителни р-ди					95,74	
			начисления (%)		8%			15,36	
			Обща цена :					207,42	
№172	2.1.3.1.12	8251123200	Претрасиране на тръбопровод ф57x3.5 нж.	м					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	0,570	12,19	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,425	30,47	
								42,66	
			доп.р-ди труд (%)		100%			42,66	
			ВСИЧКО ТРУД					85,32	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	

			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
			Електриди НЖ	кг	0,030	58,00	1,000	1,74	
			Тел заваръчна НЖ	кг	0,015	38,00	1,000	0,57	
								7,06	
			доп.р.материали (%)		10%			0,71	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					7,77	
			всичко преки					49,72	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			43,37	
			Обща цена :					100,54	
№173	2.1.3.1.13	8251123200	Демонтаж на тръбопроводи ф14x2.5 нж, към концентрациомери	м					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	0,570	12,19	
			доп.р-ди труд (%)		100%			12,19	
			ВСИЧКО ТРУД					24,38	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,003	3,66	1,000	0,01	
			Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,003	3,66	1,000	0,01	
								0,02	
			доп.р.материали (%)		10%			0,00	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,02	

			всичко преки					12,21
			общо допълнителни р-ди					12,19
			начисления (%)		8%			1,95
			Обща цена :					26,35
№174	2.1.3.1.14	8241280040	Демонтаж на 0ТВ52D01,02	бр.				
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	20,130	9,72	0,570	111,53
			доп.р-ди труд (%)		100%			111,53
			ВСИЧКО ТРУД					223,06
			всичко преки					111,53
			общо допълнителни р-ди					111,53
			начисления (%)		8%			17,84
			Обща цена :					240,90
№175	2.1.3.1.15	8251123200	Демонтаж на тръбопроводи от и към 0ТВ52D01,02 ф38х2.5 нж.	м				
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	0,570	12,19
			доп.р-ди труд (%)		100%			12,19
			ВСИЧКО ТРУД					24,38
			МАТЕРИАЛИ:					
			Шайба карбофлексова ф230х1.9 - за рязане	бр.	0,003	3,66	1,000	0,01
			Шайба карбофлексова ф125х1.5 - за рязане	бр.	0,003	3,66	1,000	0,01
								0,02
			доп.р.материали (%)		10%			0,00
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,02
			всичко преки					12,21

			общо допълнителни р-ди					12,19	
			начисления (%)		8%			1,95	
			Обща цена :					26,35	
№178	2.1.3.1.16	8251123200	Претрасиране на тръбопровод ф57х3.5 нж	м					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	0,570	12,19	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,425	30,47	
								42,66	
			доп.р-ди труд (%)		100%			42,66	
			ВСИЧКО ТРУД					85,32	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	
			Диск карбофлексов ф230х1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125х1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125х6х22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
			Електриди НЖ	кг	0,030	58,00	1,000	1,74	
			Тел заваръчна НЖ	кг	0,015	38,00	1,000	0,57	
								7,06	
			доп.р.материали (%)		10%			0,71	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					7,77	
			всичко преки					49,72	

			общо допълнителни р-ди					43,37
			начисления (%)		8%			7,45
			Обща цена :					100,54
№179	2.1.3.1.17	8254211120	Демонтаж на арматури Ду38 бр.					
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	7,000	9,72	0,570	38,78
			доп.р-ди труд (%)		100%			38,78
			ВСИЧКО ТРУД					77,56
			всичко преки					38,78
			общо допълнителни р-ди					38,78
			начисления (%)		8%			6,20
			Обща цена :					83,76
№180	2.1.3.1.18	8243175430	Демонтаж на опори на тръбопроводи бр.					
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	6,370	9,72	0,570	35,29
			доп.р-ди труд (%)		100%			35,29
			ВСИЧКО ТРУД					70,58
			всичко преки					35,29
			общо допълнителни р-ди					35,29
			начисления (%)		8%			5,65
			Обща цена :					76,23
№181	2.1.3.1.19	8431287000	Демонтаж на хранващи кабели към 0ТВ52D01,02 бр.					
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,095	9,72	1,425	1,31
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,095	9,72	1,425	1,31

									2,62
			доп.р-ди труд (%)		100%				2,62
			ВСИЧКО ТРУД						5,24
			всичко преки						2,62
			общо допълнителни р-ди						2,62
			начисления (%)		8%				0,42
			Обща цена :						5,66
№182	2.1.3.1.20	8241280040	Демонтаж на смесител 0ТВ52В03	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	20,130	9,72	0,570		111,53
			доп.р-ди труд (%)		100%				111,53
			ВСИЧКО ТРУД						223,06
			всичко преки						111,53
			общо допълнителни р-ди						111,53
			начисления (%)		8%				17,84
			Обща цена :						240,90
№183	2.1.3.1.21	8251123200	Демонтаж на тръбопроводи ф57х3 нж 0ТВ51В01 към 0ТВ52В01	м					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,425		30,47
			доп.р-ди труд (%)		100%				30,47
			ВСИЧКО ТРУД						60,94
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова ф230х1.9 - за рязане	бр.	0,003	3,66	1,000		0,01
			Шайба карбофлексова ф125х1.5 - за рязане	бр.	0,003	3,66	1,000		0,01
									0,02

			доп.р.материали (%)		10%			0,00	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,02	
			всичко преки					30,49	
			общо допълнителни р-ди					30,47	
			начисления (%)		8%			4,88	
			Обща цена :					65,84	
№184	2.1.3.1.22	8254211120	Преместване на арматури Ду57.	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	7,000	9,72	0,570	38,78	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	7,000	9,72	1,425	96,96	
								135,74	
			доп.р-ди труд (%)		100%			135,74	
			ВСИЧКО ТРУД					271,48	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
			Електриди НЖ	кг	0,030	58,00	1,000	1,74	
			Тел заваръчна НЖ	кг	0,015	38,00	1,000	0,57	
								7,06	

			доп.р.материали (%)		10%			0,71	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					7,77	
			всичко преки					142,80	
			общо допълнителни р-ди					136,45	
			начисления (%)		8%			22,34	
			Обща цена :					301,59	
№185	2.1.3.1.23	8251123200	Демонтаж на тръбопроводи ф38х2.5 нж рециркулация към ОТВ51В01	м					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	0,570	12,19	
			доп.р-ди труд (%)		100%			12,19	
			ВСИЧКО ТРУД					24,38	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова ф230х1.9 - за рязане	бр.	0,006	3,66	1,000	0,02	
			Шайба карбофлексова ф125х1.5 - за рязане	бр.	0,006	3,66	1,000	0,02	
								0,04	
			доп.р.материали (%)		10%			0,00	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,04	
			всичко преки					12,23	
			общо допълнителни р-ди					12,19	
			начисления (%)		8%			1,95	
			Обща цена :					26,37	
№186	2.1.3.1.24	8251123200	Претрасиране на тръбопроводи ф38х2.5 нж рециркулация към ОТВ52В01	м					

			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	0,570		12,19
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,425		30,47
									42,66
			доп.р-ди труд (%)		100%				42,66
			ВСИЧКО ТРУД						85,32
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000		0,10
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000		0,10
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000		0,01
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000		0,06
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000		0,37
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000		0,37
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000		0,73
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000		0,04
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000		0,02
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000		2,95
			Електриди НЖ	кг	0,030	58,00	1,000		1,74
			Тел заваръчна НЖ	кг	0,015	38,00	1,000		0,57
									7,06
			доп.р.материали (%)		10%				0,71
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						7,77
			всичко преки						49,72
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%				43,37
			Обща цена :						100,54
№187	2.1.3.1.25	8251123200	Подвеждане на дренаж на 0ТВ20В01 ф14x2.5 нж към система 0TZ	м					

			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,425		30,47
			доп.р-ди труд (%)		100%				30,47
			ВСИЧКО ТРУД						60,94
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000		0,10
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000		0,10
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000		0,01
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000		0,06
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000		0,37
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000		0,37
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000		0,73
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000		0,04
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000		0,02
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000		2,95
			Електриди НЖ	кг	0,030	58,00	1,000		1,74
			Тел заваръчна НЖ	кг	0,015	38,00	1,000		0,57
									7,06
			доп.р.материали (%)		10%				0,71
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						7,77
			всичко преки						37,53
			общо допълнителни р-ди начисления (%)						31,18
					8%				5,50
			Обща цена :						74,21
№188	2.1.3.1.26	8242332040	Демонтаж на стойка от фундамент 0ТВ20В01	бр.					
			ТРУД :						

			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	17,270	9,72	0,570	95,68	
			доп.р-ди труд (%)		100%			95,68	
			ВСИЧКО ТРУД					191,36	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,100	2,66	1,000	0,27	
								0,64	
			доп.р.материали (%)		10%			0,06	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,70	
			всичко преки					96,32	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			15,36	
			Обща цена :					207,42	
№189	2.1.3.1.27	8251123200	Монтаж на тръбопровод ф32x3 към 0ТВ20В01	м					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,425	30,47	
			доп.р-ди труд (%)		100%			30,47	
			ВСИЧКО ТРУД					60,94	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	

			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
			Електриди НЖ	кг	0,030	58,00	1,000	1,74	
			Тел заваръчна НЖ	кг	0,015	38,00	1,000	0,57	
								7,06	
			доп.р.материали (%)		10%			0,71	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					7,77	
			всичко преки					37,53	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			31,18	
			Обща цена :					74,21	
№190	2.1.3.1.28	8254211120	Монтаж на арматура Ду32	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	7,000	9,72	1,425	96,96	
			доп.р-ди труд (%)		100%			96,96	
			ВСИЧКО ТРУД					193,92	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електрод волфрамов ф2.4	гр.	0,020	9,80	1,000	0,20	
			Спирт	л.	0,030	4,20	1,000	0,13	
			Тензух	м	0,060	1,22	1,000	0,07	
			Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,006	3,66	1,000	0,02	
			Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,006	3,66	1,000	0,02	
			Шайба карбофлексова ф115x6x22.23 - за шмиргелене	бр.	0,006	3,66	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,100	5,90	1,000	0,59	

			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01
			Аргон	м3	0,007	7,20	1,000	0,05
			Електриди НЖ	кг	0,075	58,00	1,000	4,35
			Тел заваръчна НЖ	кг	0,050	38,00	1,000	1,90
								7,36
			доп.р.материали (%)		10%			0,74
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					8,10
			всичко преки					104,32
			общо допълнителни р-ди					97,70
			начисления (%)		8%			16,16
			Обща цена :					218,18
№191	2.1.3.1.29	8243175430	Монтаж на опори	бр.				
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	6,370	9,72	1,425	88,23
			доп.р-ди труд (%)		100%			88,23
			ВСИЧКО ТРУД					176,46
			всичко преки					88,23
			общо допълнителни р-ди					88,23
			начисления (%)		8%			14,12
			Обща цена :					190,58
№192	2.1.3.1.30	8254211120	Демонтаж на арматури Ду57	бр.				
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	7,000	9,72	0,570	38,78
			доп.р-ди труд (%)		100%			38,78
			ВСИЧКО ТРУД					77,56
			всичко преки					38,78
			общо допълнителни р-ди					38,78
			начисления (%)		8%			6,20
			Обща цена :					83,76

№193	2.1.3.1.31	8251123200	Демонтаж на тръбна кабелна разводка ф20х2 Ст.20	м					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	0,570	12,19	
			доп.р-ди труд (%)		100%			12,19	
			ВСИЧКО ТРУД					24,38	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова ф230х1.9 - за рязане	бр.	0,006	3,66	1,000	0,02	
			Шайба карбофлексова ф125х1.5 - за рязане	бр.	0,006	3,66	1,000	0,02	
								0,04	
			доп.р.материали (%)		10%			0,00	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,04	
			всичко преки					12,23	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			1,95	
			Обща цена :					26,37	
№194	2.1.3.1.32	8251123200	Претрасиране на тръбопроводи ф57х3.5 нж азотна киселина към 5,6ЕБ и СК-3 след 0ТВ40S14,15	м					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	0,570	12,19	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,425	30,47	
								42,66	
			доп.р-ди труд (%)		100%			42,66	
			ВСИЧКО ТРУД					85,32	

			МАТЕРИАЛИ:						
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	
			Диск карбофлексов ф230х1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125х1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125х6х22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
			Електриди НЖ	кг	0,030	58,00	1,000	1,74	
			Тел заваръчна НЖ	кг	0,015	38,00	1,000	0,57	
								7,06	
			доп.р.материали (%)		10%			0,71	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					7,77	
			всичко преки					49,72	
			общо допълнителни р-ди					43,37	
			начисления (%)		8%			7,45	
			Обща цена :					100,54	
№195	2.1.3.5.1.1		Тръба Ф57х4; 08Х18Н10Т	м					
			МАТЕРИАЛИ:						
			Тръба Ф57х4; материал 08Х18Н10Т	кг	1,000	29,00	1,000	29,00	
			доп.р.материали (%)		10%			2,90	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					31,90	
			всичко преки					29,00	
			общо допълнителни р-ди					2,90	

			начисления (%)		8%			2,55
			Обща цена :					34,45
№196	2.1.3.5.1.2		Коляно 90° ф57х4; 08X18Н10Т	бр.				
			МАТЕРИАЛИ:					
			Коляно 90° ф57х4; материал 08X18Н10Т	бр.	1,000	126,00	1,000	126,00
			доп.р.материали (%)		10%			12,60
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					138,60
			всичко преки					126,00
			общо допълнителни р-ди					12,60
			начисления (%)		8%			11,09
			Обща цена :					149,69
№197	2.1.3.5.1.3		Преход К57х.....; 08X18Н10Т	бр.				
			МАТЕРИАЛИ:					
			Преход К57х.....; материал 08X18Н10Т	бр.	1,000	91,00	1,000	91,00
			доп.р.материали (%)		10%			9,10
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					100,10
			всичко преки					91,00
			общо допълнителни р-ди					9,10
			начисления (%)		8%			8,01
			Обща цена :					108,11
№198	2.1.3.5.1.4		Тръба Ф32х2; 08X18Н10Т	м				
			МАТЕРИАЛИ:					
			Тръба ф32х2; материал 08X18Н10Т	кг	1,000	32,00	1,000	32,00

			доп.р.материали (%)		10%			3,20
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					35,20
			всичко преки					32,00
			общо допълнителни р-ди					3,20
			начисления (%)		8%			2,82
			Обща цена :					38,02
№199	2.1.3.5.1.5		Фланец Ду...; 08X18Н10Т	бр.				
			МАТЕРИАЛИ:					
			Фланец Ду...; материал 08X18Н10Т	бр.	1,000	320,00	1,000	320,00
			доп.р.материали (%)		10%			32,00
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					352,00
			всичко преки					320,00
			общо допълнителни р-ди					32,00
			начисления (%)		8%			28,16
			Обща цена :					380,16
№200	2.1.3.5.1.6		Фланец Ду...; 08X18Н10Т	бр.				
			МАТЕРИАЛИ:					
			Фланец Ду...; материал 08X18Н10Т	бр.	1,000	320,00	1,000	320,00
			доп.р.материали (%)		10%			32,00
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					352,00
			всичко преки					320,00
			общо допълнителни р-ди					32,00
			начисления (%)		8%			28,16
			Обща цена :					380,16
№201	2.1.3.5.1.7		Диск карбофлексов за рязане ф125х3	бр.				

			МАТЕРИАЛИ:						
			Диск карбофлексов за рязане φ125x3	бр.	1,000	3,66	1,000		3,66
			доп.р.материали (%)		10%				0,37
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						4,03
			всичко преки						3,66
			общо допълнителни р-ди						0,37
			начисления (%)		8%				0,32
			Обща цена :						4,35
№202	2.1.3.5.1.8		Газ защитен Аргон	м3					
			МАТЕРИАЛИ:						
			Газ защитен Аргон	м3	1,000	7,80	1,000		7,80
			доп.р.материали (%)		10%				0,78
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						8,58
			всичко преки						7,80
			общо допълнителни р-ди						0,78
			начисления (%)		8%				0,69
			Обща цена :						9,27
№203	2.1.3.5.1.9		Кислород технически.	м3					
			МАТЕРИАЛИ:						
			Кислород технически	м3	1,000	1,80	1,000		1,80
			доп.р.материали (%)		10%				0,18
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						1,98
			всичко преки						1,80
			общо допълнителни р-ди						0,18
			начисления (%)		8%				0,16
			Обща цена :						2,14
№204	2.1.3.5.1.10		Газ "Пропан бутан"	кг					

			МАТЕРИАЛИ:						
			Газ "Пропан бутан"	кг	1,000	2,01	1,000		2,01
			доп.р.материали (%)		10%				0,20
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						2,21
			всичко преки						2,01
			общо допълнителни р-ди						0,20
			начисления (%)		8%				0,18
			Обща цена :						2,39
№205	2.1.3.5.1.11		Диск за рязане карбофлексов ф180x3	бр.					
			МАТЕРИАЛИ:						
			Диск за рязане карбофлексов ф180x3	бр.	1,000	3,66	1,000		3,66
			доп.р.материали (%)		10%				0,37
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						4,03
			всичко преки						3,66
			общо допълнителни р-ди						0,37
			начисления (%)		8%				0,32
			Обща цена :						4,35
№206	2.1.3.5.1.12		Диск карбофлексов за шлайфане ф125x6	бр.					
			МАТЕРИАЛИ:						
			Диск карбофлексов за шлайфане ф125x6	бр.	1,000	3,66	1,000		3,66
			доп.р.материали (%)		10%				0,37
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						4,03
			всичко преки						3,66
			общо допълнителни р-ди						0,37
			начисления (%)		8%				0,32
			Обща цена :						4,35

№207	2.1.3.5.1.13		Диск ламелен ф125	бр.					
			МАТЕРИАЛИ:						
			Диск ламелен ф125	бр.	1,000	3,66	1,000		3,66
			доп.р.материали (%)		10%				0,37
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						4,03
			всичко преки						3,66
			общо допълнителни р-ди						0,37
			начисления (%)		8%				0,32
			Обща цена :						4,35
№208	2.1.3.5.1.14		Тел заваръчна Св-04Х19Н11М3 по ГОСТ 2246	кг					
			МАТЕРИАЛИ:						
			Тел заваръчна Св-04Х19Н11М3 по ГОСТ 2246	кг	1,000	38,00	1,000		38,00
			доп.р.материали (%)		10%				3,80
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						41,80
			всичко преки						38,00
			общо допълнителни р-ди						3,80
			начисления (%)		8%				3,34
			Обща цена :						45,14
№209	2.1.3.5.1.15		Електрод волфрамов WC20 Ф2.4	бр.					
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електрод волфрамов WC20 Ф2.4	бр.	1,000	58,00	1,000		58,00
			доп.р.материали (%)		10%				5,80

			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					63,80
			всичко преки					58,00
			общо допълнителни р-ди					5,80
			начисления (%)		8%			5,10
			Обща цена :					68,90
№210	2.1.3.5.1.16		Гайка М...	бр.				
			МАТЕРИАЛИ:					
			Гайка М...	бр.	1,000	1,18	1,000	1,18
			доп.р.материали (%)		10%			0,12
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					1,30
			всичко преки					1,18
			общо допълнителни р-ди					0,12
			начисления (%)		8%			0,10
			Обща цена :					1,40
№211	2.1.3.5.1.17		Шпилка М...	бр.				
			МАТЕРИАЛИ:					
			Шпилка М...	бр.	1,000	2,48	1,000	2,48
			доп.р.материали (%)		10%			0,25
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					2,73
			всичко преки					2,48
			общо допълнителни р-ди					0,25
			начисления (%)		8%			0,22
			Обща цена :					2,95
№212	2.1.3.5.1.18		Шайба подложна ...	бр.				
			МАТЕРИАЛИ:					
			Шайба подложна ...	бр.	1,000	0,24	1,000	0,24
			доп.р.материали (%)		10%			0,02
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,26

			всичко преки					0,24
			общо допълнителни р-ди					0,02
			начисления (%)		8%			0,02
			Обща цена :					0,28
№213	2.1.3.5.1.19		П-профил 18 БДС 6176-75; Ст. 3 БДС 6895-82	м				
			МАТЕРИАЛИ:					
			П-профил 18 БДС 6176-75; Ст. 3 БДС 6895-82	кг	1,000	1,98	1,000	1,98
			доп.р.материали (%)		10%			0,20
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					2,18
			всичко преки					1,98
			общо допълнителни р-ди					0,20
			начисления (%)		8%			0,17
			Обща цена :					2,35
№214	2.1.3.5.1.20		Болтове М...х...	бр.				
			МАТЕРИАЛИ:					
			Болт М...х...	бр.	1,000	2,72	1,000	2,72
			доп.р.материали (%)		10%			0,27
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					2,99
			всичко преки					2,72
			общо допълнителни р-ди					0,27
			начисления (%)		8%			0,24
			Обща цена :					3,23
№215	2.1.3.5.1.21		Гайки М...	бр.				
			МАТЕРИАЛИ:					
			Гайка М...	бр.	1,000	1,18	1,000	1,18
			доп.р.материали (%)		10%			0,12

			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					1,30
			всичко преки					1,18
			общо допълнителни р-ди					0,12
			начисления (%)		8%			0,10
			Обща цена :					1,40
№216	2.1.3.5.1.22		Грунд епоксиден ЕП074	кг				
			МАТЕРИАЛИ:					
			Грунд епоксиден ЕП074	кг	1,000	8,26	1,000	8,26
			доп.р.материали (%)		10%			0,83
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					9,09
			всичко преки					8,26
			общо допълнителни р-ди					0,83
			начисления (%)		8%			0,73
			Обща цена :					9,82
№217	2.1.3.5.1.23		Емайл Лак епоксиден ЕП71	кг				
			МАТЕРИАЛИ:					
			Емайл Лак епоксиден ЕП71	кг	1,000	12,20	1,000	12,20
			доп.р.материали (%)		10%			1,22
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					13,42
			всичко преки					12,20
			общо допълнителни р-ди					1,22
			начисления (%)		8%			1,07
			Обща цена :					14,49
№218	2.1.3.5.2.1	8251123200	Демонтаж на тръба ф57 с фланец Ду50	бр.				
			ТРУД :					

			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	0,570	12,19	
			доп.р-ди труд (%)		100%			12,19	
			ВСИЧКО ТРУД					24,38	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,006	3,66	1,000	0,02	
			Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,006	3,66	1,000	0,02	
								0,04	
			доп.р.материали (%)		10%			0,00	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,04	
			всичко преки					12,23	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			1,95	
			Обща цена :					26,37	
№219	2.1.3.5.2.2	8245422600	Демонтаж на помпа тип 7E40КУЛ	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	10,530	9,72	0,570	58,34	
			доп.р-ди труд (%)		100%			58,34	
			ВСИЧКО ТРУД					116,68	
			всичко преки					58,34	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			9,33	
			Обща цена :					126,01	
№220	2.1.3.5.2.3	8242332040	Демонтаж на рама обща	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	7,280	9,72	0,570	40,33	
			доп.р-ди труд (%)		100%			40,33	
			ВСИЧКО ТРУД					80,66	

			всичко преки					40,33
			общо допълнителни р-ди					40,33
			начисления (%)		8%			6,45
			Обща цена :					87,11
№221	2.1.3.5.2.4	8242332040	Направа на рама	бр.				
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	7,280	9,72	1,425	100,84
			доп.р-ди труд (%)		100%			100,84
			ВСИЧКО ТРУД					201,68
			МАТЕРИАЛИ:					
			ЛАМАРИНА	кг	14,000	2,90	1,000	40,60
			Стомана профилна	кг	79,000	1,98	1,000	156,42
			Спирт	л.	1,000	4,20	1,000	4,20
			Тензух	м	3,000	1,22	1,000	3,66
								204,88
			доп.р.материали (%)		10%			20,49
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					225,37
			всичко преки					305,72
			общо допълнителни р-ди					121,33
			начисления (%)		8%			34,16
			Обща цена :					461,21
№222	2.1.3.5.2.5	8242332040	Монтаж на рама	бр.				
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	7,280	9,72	1,425	100,84
			доп.р-ди труд (%)		100%			100,84
			ВСИЧКО ТРУД					201,68
			МАТЕРИАЛИ:					
			Болт анкерен	бр.	8,000	4,01	1,000	32,08
			доп.р.материали (%)		10%			3,21
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					35,29

			всичко преки					132,92	
			общо допълнителни р-ди					104,05	
			начисления (%)		8%			18,96	
			Обща цена :					255,93	
№223	2.1.3.5.2.6	8245422400	Монтаж на помпа тип ...	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	10,530	9,72	1,425	145,85	
			доп.р-ди труд (%)		100%			145,85	
			ВСИЧКО ТРУД					291,70	
			МАТЕРИАЛИ:						
			КОНЦИ	кг	0,210	1,22	1,000	0,26	
			КЛИНГЕРИТ	кг	1,100	5,00	1,000	5,50	
			НАБИВКА ЛОЕНА	кг	0,460	958,00	1,000	440,68	
			Шкурка	бр.	3,000	0,72	1,000	2,16	
			Електроди	кг	0,230	8,60	1,000	1,98	
								450,58	
			доп.р.материали (%)		10%			45,06	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					495,64	
			всичко преки					596,43	
			общо допълнителни р-ди					190,91	
			начисления (%)		8%			62,99	
			Обща цена :					850,33	
№224	2.1.3.5.2.7	8251123240	Монтаж на преход К 57...	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,900	9,72	1,425	40,17	Приравнено към 1 м. тръба
			доп.р-ди труд (%)		100%			40,17	
			ВСИЧКО ТРУД					80,34	
			МАТЕРИАЛИ:						

			Електроди	кг	0,040	8,60	1,000	0,34	
			Тел заваръчна	кг	0,018	6,80	1,000	0,12	
			Електрод волфрамов	бр.	0,020	9,80	1,000	0,20	
			Аргон	м3	0,020	7,20	1,000	0,14	
			КИСЛОРОД	м3	0,010	1,80	1,000	0,02	
			ПРОПАН	кг	0,040	2,01	1,000	0,08	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,020	4,20	1,000	0,08	
			Парцали	кг	0,040	1,02	1,000	0,04	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
								5,44	
			доп.р.материали (%)		10%			0,54	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					5,98	
			всичко преки					45,61	
			общо допълнителни р-ди					40,71	
			начисления (%)		8%			6,91	
			Обща цена :					93,23	
№225	2.1.3.5.2.8	8251123240	Монтаж на фланци с тръба ф...	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,900	9,72	1,425	40,17	Приравнено към 1 м. тръба
			доп.р-ди труд (%)		100%			40,17	
			ВСИЧКО ТРУД					80,34	
			МАТЕРИАЛИ:						

			Електроди	кг	0,040	8,60	1,000	0,34
			Тел заваръчна	кг	0,018	6,80	1,000	0,12
			Електрод волфрамов	бр.	0,020	9,80	1,000	0,20
			Аргон	м3	0,020	7,20	1,000	0,14
			КИСЛОРОД	м3	0,010	1,80	1,000	0,02
			ПРОПАН	кг	0,040	2,01	1,000	0,08
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73
			Спирт	л.	0,020	4,20	1,000	0,08
			Парцали	кг	0,040	1,02	1,000	0,04
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95
								5,44
			доп.р.материали (%)		10%			0,54
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					5,98
			всичко преки					45,61
			общо допълнителни р-ди					40,71
			начисления (%)		8%			6,91
			Обща цена :					93,23
№226	2.1.3.5.2.10	СЕК13.017; 84185300	Боядисване на рамите	бр.				
			ТРУД :					
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,880	8,64	1,425	10,83
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	2,480	8,64	1,425	30,53
								41,36
			доп.р-ди труд (%)		100%			41,36
			ВСИЧКО ТРУД					82,72
			МАТЕРИАЛИ:					

			ТЕНЗУХ	м2	0,282	1,22	1,000	0,34
			ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,020	13,08	1,000	0,26
			РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,060	4,60	1,000	0,28
			Шкурка	бр.	0,250	0,72	1,000	0,18
			Грунд епоксиден	кг	0,880	8,26	1,000	7,27
			Боя епоксидна.	л.	1,680	13,20	1,000	22,18
			Четки за боядисване	бр.	0,100	4,80	1,000	0,48
			Валяк за боядисване	бр.	0,050	4,00	1,000	0,20
								31,19
			доп.р.материали (%)		10%			3,12
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					34,31
			всичко преки					72,55
			общо допълнителни р-ди					44,48
			начисления (%)		8%			9,36
			Обща цена :					126,39
№227	2.2.1.1.1	8251123200	Доставка, демонтаж и монтаж по място на безшевна тръба ф25 x 2,5 мм; Стомана 20 - за ел.двигатели.	м				
	2.2.2.1.1							
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	0,570	12,19
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,425	30,47
								42,66
			доп.р-ди труд (%)		100%			42,66
			ВСИЧКО ТРУД					85,32
			МАТЕРИАЛИ:					
			Електроди	кг	0,030	8,60	1,000	0,26
			Тел заваръчна	кг	0,015	6,80	1,000	0,10
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01

			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
			Тръба безшевна ф25 x 2,5 мм; Стомана 20	кг	1,500	2,38	1,000	3,57	
								8,68	
			доп.р.материали (%)		10%			0,87	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					9,55	
			всичко преки					51,34	
			общо допълнителни р-ди					43,53	
			начисления (%)		8%			7,59	
			Обща цена :					102,46	
№228	2.2.1.1.2	8251123200	Доставка, демонтаж и монтаж по място на безшевна тръба ф18 x 2.0 мм; Стомана 20 - за лагерни кутии	м					
	2.2.2.1.2								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	0,570	12,19	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,425	30,47	
								42,66	
			доп.р-ди труд (%)		100%			42,66	
			ВСИЧКО ТРУД					85,32	

			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,030	8,60	1,000	0,26	
			Тел заваръчна	кг	0,015	6,80	1,000	0,10	
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
			Тръба безшевна ф18 x 2 мм; Стомана 20	кг	0,800	2,38	1,000	1,90	
								7,01	
			доп.р.материали (%)		10%			0,70	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					7,71	
			всичко преки					49,67	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			43,36	
			Обща цена :					100,47	
№229	2.2.1.1.3	8251123200	Доставка и монтаж на тръба Стомана 20 безшевна ф38 x 2,5 мм - за колектори на ел.двигатели	м					
	2.2.2.1.3								
			ТРУД :						

			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,425	30,47	
			доп.р-ди труд (%)		100%			30,47	
			ВСИЧКО ТРУД					60,94	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,030	8,60	1,000	0,26	
			Тел заваръчна	кг	0,015	6,80	1,000	0,10	
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
			Тръба безшевна ф38 x 2,5 мм; Стомана 20	кг	2,200	2,38	1,000	5,24	
								10,35	
			доп.р.материали (%)		10%			1,04	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					11,39	
			всичко преки					40,82	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			5,79	
			Обща цена :					78,12	
№230	2.2.1.1.4	8251123200	Доставка и монтаж на колена щамповани с къси рамена ф38 x 2,5 мм; Стомана 20	бр.					

2.2.2.1.4									
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,425	30,47	Приравнено към 1м. гръба
			доп.р-ди труд (%)		100%			30,47	
			ВСИЧКО ТРУД					60,94	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,030	8,60	1,000	0,26	
			Тел заваръчна	кг	0,015	6,80	1,000	0,10	
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
			Колена шамповани с къси рамена ф38 x 2,5 мм; Стомана 20	бр.	1,000	32,00	1,000	32,00	
								37,11	
			доп.р.материали (%)		10%			3,71	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					40,82	
			всичко преки					67,58	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			34,18	
			Обща цена :					109,90	

№231	2.2.1.1.5	8251810108; 8251123200	Изработка и монтаж на щупери ф18 към основен тръбопровод.	бр.					
	2.2.2.1.5								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,320	9,72	1,425	32,13	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,425	30,47	Приравнено към 1м. тръба
								62,60	
			доп.р-ди труд (%)		100%			62,60	
			ВСИЧКО ТРУД					125,20	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,030	8,60	1,000	0,26	
			Тел заваръчна	кг	0,015	6,80	1,000	0,10	
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
			Прът кръгъл ф18x110 мм; материал Ст. 20	кг	0,220	1,98	1,000	0,44	
								5,55	
			доп.р.материали (%)		10%			0,56	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					6,11	
			всичко преки					68,15	

			общо допълнителни р-ди					63,16	
			начисления (%)		8%			10,50	
			Обща цена :					141,81	
№232	2.2.1.1.6	8251810108; 8251123200	Изработка и монтаж на щупери ф38 към основен тръбопровод.	бр.					
	2.2.2.1.6								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,320	9,72	1,425	32,13	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,425	30,47	Приравнено към 1м. тръба
								62,60	
			доп.р-ди труд (%)		100%			62,60	
			ВСИЧКО ТРУД					125,20	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,030	8,60	1,000	0,26	
			Тел заваръчна	кг	0,015	6,80	1,000	0,10	
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
			Прът кръгъл ф38x110 мм.; материал Ст. 20	кг	1,000	1,98	1,000	1,98	

									7,09	
			доп.р.материали (%)		10%				0,71	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						7,80	
			всичко преки						69,69	
			общо допълнителни р-ди						63,31	
			начисления (%)		8%				10,64	
			Обща цена :						143,64	
№233	2.2.1.1.7	8251123200	Огъване по място и монтаж на колена ф18 x 2.0 мм; Стомана 20	бр.						
	2.2.2.1.7									
			ТРУД :							
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,425		30,47	Приравнено към 1м. гръба
			доп.р-ди труд (%)		100%				30,47	
			ВСИЧКО ТРУД						60,94	
			МАТЕРИАЛИ:							
			Електроди	кг	0,030	8,60	1,000		0,26	
			Тел заваръчна	кг	0,015	6,80	1,000		0,10	
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000		0,10	
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000		0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000		0,01	
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000		0,06	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000		0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000		0,37	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000		0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000		0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000		0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000		2,95	

								5,11	
			доп.р.материали (%)		10%			0,51	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					5,62	
			всичко преки					35,58	
			общо допълнителни р-ди					30,98	
			начисления (%)		8%			5,32	
			Обща цена :					71,88	
№234	2.2.1.1.8	8251810108; 8251123200	Изработка и монтаж на муфа стоманена ф38x2,5 мм с L=80 мм и тапи стоманени 3/4"	бр.					
	2.2.2.1.8								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,320	9,72	1,425	32,13	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,425	30,47	Приравнено към 1м. тръба
								62,60	
			доп.р-ди труд (%)		100%			62,60	
			ВСИЧКО ТРУД					125,20	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,030	8,60	1,000	0,26	
			Тел заваръчна	кг	0,015	6,80	1,000	0,10	
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	

			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
			Тапи стоманени 3/4"	бр.	2,000	1,80	1,000	3,60	
			Прът кръгъл ф38x80 мм.; материал Ст. 20	кг	0,900	1,98	1,000	1,78	
								10,49	
			доп.р.материали (%)		10%			1,05	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					11,54	
			всичко преки					73,09	
			общо допълнителни р-ди					63,65	
			начисления (%)		8%			10,94	
			Обща цена :					147,68	
№235	2.2.1.1.9	8251123200	Направа и монтаж на колена по място ф25 x 2,5 мм.; Стомана 20	бр.					
	2.2.2.1.9								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,425	30,47	Приравнено към 1м. тръба
			доп.р-ди труд (%)		100%			30,47	
			ВСИЧКО ТРУД					60,94	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,030	8,60	1,000	0,26	
			Тел заваръчна	кг	0,015	6,80	1,000	0,10	
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	

			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95
								5,11
			доп.р.материали (%)		10%			0,51
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					5,62
			всичко преки					35,58
			общо допълнителни р-ди					30,98
			начисления (%)		8%			5,32
			Обща цена :					71,88
№236	2.2.1.1.10	8251123200	Изработка и монтаж на тройник разнопроходен ф38/ф25 - за колектори.	бр.				
	2.2.2.1.10							
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,425	30,47
			доп.р-ди труд (%)		100%			30,47
			ВСИЧКО ТРУД					60,94
			МАТЕРИАЛИ:					
			Електроди	кг	0,030	8,60	1,000	0,26
			Тел заваръчна	кг	0,015	6,80	1,000	0,10
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37

			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95
			Тройник разнопроходен ф38/ф25 мм; материал Ст. 20	бр.	1,000	115,00	1,000	115,00
								120,11
			доп.р.материали (%)		10%			12,01
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					132,12
			всичко преки					150,58
			общо допълнителни р-ди					42,48
			начисления (%)		8%			15,44
			Обща цена :					208,50
№237	2.2.1.1.11	8254211120	Доставка и монтаж на вентил- стоманен със заваряеми краища Ду32/Ру16	бр.				
	2.2.2.1.11							
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	7,000	9,72	1,425	96,96
			доп.р-ди труд (%)		100%			96,96
			ВСИЧКО ТРУД					193,92
			МАТЕРИАЛИ:					
			Електроди	кг	0,007	8,60	1,000	0,06
			Електрод волфрамов ф2.4	гр.	0,020	9,80	1,000	0,20
			ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0,007	8,40	1,000	0,06
			Спирт	л.	0,030	4,20	1,000	0,13
			Тензух	м	0,060	1,22	1,000	0,07
			Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,006	3,66	1,000	0,02

			Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,006	3,66	1,000	0,02	
			Шайба карбофлексова ф115x6x22.23 - за шмиргелене	бр.	0,006	3,66	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,100	5,90	1,000	0,59	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	
			Аргон	м3	0,007	7,20	1,000	0,05	
			Вентил-стоманен със заваряеми краища Ду32/Ру16	бр.	1,000	502,00	1,000	502,00	
								503,23	
			доп.р.материали (%)		10%			50,32	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					553,55	
			всичко преки					600,19	
			общо допълнителни р-ди					147,28	
			начисления (%)		8%			59,80	
			Обща цена :					807,27	
№238	2.2.1.1.12	8253214200; 8254211120	Доставка и монтаж на вентил- стоманен с фланци и контра фланци Ду15/Ру16	бр.					
	2.2.2.1.12								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,900	9,72	1,425	40,17	1,45 чч/фл x 2 фл = 2,9 чч
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	7,000	9,72	1,425	96,96	
								137,13	
			доп.р-ди труд (%)		100%			137,13	
			ВСИЧКО ТРУД					274,26	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шкурка	бр.	1,000	0,72	1,000	0,72	
			КОНЦИ	кг	0,070	1,22	1,000	0,09	

			ШПИЛКИ	бр.	4,000	2,48	1,000	9,92	
			ВОДА	м3	0,010	0,00	1,000	0,00	
			НАФТА	л.	0,600	2,40	1,000	1,44	
			КЛИНГЕРИТ	кг	0,300	5,00	1,000	1,50	
			ГРАФИТ	кг	0,060	50,00	1,000	3,00	
			МАСЛО ЦИЛИНДРОВО	кг	0,010	12,10	1,000	0,12	
			ШЛАЙФПАСТА	кг	0,030	50,00	1,000	1,50	
			МАСЛО МАШИННО	кг	0,050	10,60	1,000	0,53	
			ГАЙКИ	бр.	8,000	1,18	1,000	9,44	
			НАБИВКА ЛОЕНА	кг	0,020	958,00	1,000	19,16	
			Вентил стоманен фланцеви Ду15/Ру16, с контра фланци и крепежни елементи	бр.	1,000	370,00	1,000	370,00	
								417,42	
			доп.р.материали (%)		10%			41,74	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					459,16	
			всичко преки					554,55	
			общо допълнителни р-ди					178,87	
			начисления (%)		8%			58,67	
			Обща цена :					792,09	
№239	2.2.1.1.13	8104136110	Монтаж и демонтаж на скеле	м3					
	2.2.2.1.13								
			ТРУД :						
			МОНТАЖНИК СКЕЛЕ - I ст.	ч.ч.	1,100	8,64	1,425	13,54	
			доп.р-ди труд (%)		100%			13,54	
			ВСИЧКО ТРУД					27,08	
			всичко преки					13,54	
			общо допълнителни р-ди					13,54	
			начисления (%)		8%			2,17	
			Обща цена :					29,25	

№240	2.2.1.1.14	8251121060	Изработка и монтаж на холендри съгласно чертеж № к-та 14.30.РО.ТЛ.РПР.4036.00.00						
	2.2.2.1.14								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3,200	9,72	1,425		44,32
			доп.р-ди труд (%)		100%				44,32
			ВСИЧКО ТРУД						88,64
			МАТЕРИАЛИ:						
			Холендър	бр.	1,000	6,99	1,000		6,99
			доп.р.материали (%)		10%				0,70
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						7,69
			всичко преки						51,31
			общо допълнителни р-ди						45,02
			начисления (%)		8%				7,71
			Обща цена :						104,04
№241	2.2.1.1.15		Разработка на технология за заваряване на тръбопроводи и колена	к-та					
	2.2.2.1.15								
			ТРУД :						
			Технолог - I ст.	ч.ч.	16,000	21,60	1,425		492,48
			доп.р-ди труд (%)		100%				492,48
			ВСИЧКО ТРУД						984,96
			всичко преки						492,48
			общо допълнителни р-ди						492,48
			начисления (%)		8%				78,80
			Обща цена :						1063,76

№242	2.2.1.1.17	СЕК13.017	Доставка груд и грундиране на колена и тръбопроводи	м2					
	2.2.2.1.17								
			ТРУД :						
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,220	8,64	1,425		2,71
			доп.р-ди труд (%)		100%				2,71
			ВСИЧКО ТРУД						5,42
			МАТЕРИАЛИ:						
			ТЕНЗУХ	м2	0,282	1,22	1,000		0,34
			ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,020	13,08	1,000		0,26
			РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,060	4,60	1,000		0,28
			Шкурка	бр.	0,250	0,72	1,000		0,18
			Четки за боядисване	бр.	0,100	4,80	1,000		0,48
			Валяк за боядисване	бр.	0,050	4,00	1,000		0,20
			Грунд	кг	0,220	3,32	1,000		0,73
									2,47
			доп.р.материали (%)		10%				0,25
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						2,72
			всичко преки						5,18
			общо допълнителни р-ди						2,96
			начисления (%)		8%				0,65
			Обща цена :						8,79
№243	2.2.1.1.18	8418530000	Доставка боя и боядисване с епоксиден емайл лак ЕП-071 цвят зелен RAL 6001 на колена и тръбопроводи (съгласно инструкция 30.ОУ.00.АД.29/)	м2					
	2.2.2.1.18								
			ТРУД :						

			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,620	8,64	1,425	7,63	0.62 чч/м2 x 10 м2 = 6,20 чч
			доп.р-ди труд (%)		100%			7,63	
			ВСИЧКО ТРУД					15,26	
			МАТЕРИАЛИ:						
			ТЕНЗУХ	м2	0,282	1,22	1,000	0,34	
			ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,020	13,08	1,000	0,26	
			РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,060	4,60	1,000	0,28	
			Шкурка	бр.	0,250	0,72	1,000	0,18	
			Четки за боядисване	бр.	0,050	4,80	1,000	0,24	
			Валяк за боядисване	бр.	0,025	4,00	1,000	0,10	
			Епоксиден емайл лак ЕП-071 цвят зелен RAL 6001	кг	0,420	12,20	1,000	5,12	
								6,52	
			доп.р.материали (%)		10%			0,65	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					7,17	
			всичко преки					14,15	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			8,28	
			Обща цена :					24,22	
№244	2.2.1.2.1.1	ТНС08-01-01-01; ТНС08-05-03-02	Демонтаж на топлоизолация и ламаринена обшивка на тръбопровод ф57	м2					
	2.2.2.2.1.1								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,620	9,72	0,570	8,98	08-05-03-02- 0123
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,780	9,72	0,570	4,32	08-01-01-01- 0002-4
								13,30	
			доп.р-ди труд (%)		100%			13,30	

			ВСИЧКО ТРУД					26,60	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,010	3,66	1,000	0,04	
			доп.р.материали (%)		10%			0,00	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,04	
			всичко преки					13,34	
			общо допълнителни р-ди					13,30	
			начисления (%)		8%			2,13	
			Обща цена :					28,77	
№245	2.2.1.2.1.2	ТНС08-01-01-01; ТНС08-05-03-02	Демонтаж на топлоизолация и ламаринена обшивка на тръбопровод ф32	м2					
	2.2.2.2.1.2								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,620	9,72	0,570	8,98	08-05-03-02- 0123
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,780	9,72	0,570	4,32	08-01-01-01- 0002-4
								13,30	
			доп.р-ди труд (%)		100%			13,30	
			ВСИЧКО ТРУД					26,60	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,010	3,66	1,000	0,04	
			доп.р.материали (%)		10%			0,00	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,04	
			всичко преки					13,34	
			общо допълнителни р-ди					13,30	
			начисления (%)		8%			2,13	
			Обща цена :					28,77	

№246	2.2.1.2.1.3	8251123200	Демонтаж на гръбна разводка ф57 от въздухоохладител до основен гръбпровод.	м					
	2.2.2.2.1.3								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	0,570		12,19
			доп.р-ди труд (%)		100%				12,19
			ВСИЧКО ТРУД						24,38
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,006	3,66	1,000		0,02
			Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,006	3,66	1,000		0,02
									0,04
			доп.р.материали (%)		10%				0,00
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						0,04
			всичко преки						12,23
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%				12,19
			Обща цена :						1,95
									26,37
№247	2.2.1.2.1.4	8254211120	Демонтаж на ръчна арматура по Ду50	бр.					
	2.2.2.2.1.4								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3,500	9,72	0,570		19,39
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3,500	9,72	0,570		19,39
									38,78
			доп.р-ди труд (%)		100%				38,78
			ВСИЧКО ТРУД						77,56
			всичко преки						38,78
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%				38,78
									6,20

			Обща цена :					83,76
№248	2.2.1.2.1.5	8254211120	Демонтаж на ел. арматура	бр.				
	2.2.2.2.1.5							
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3,500	9,72	0,570	19,39
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3,500	9,72	0,570	19,39
								38,78
			доп.р-ди труд (%)		100%			38,78
			ВСИЧКО ТРУД					77,56
			всичко преки					38,78
			общо допълнителни р-ди					38,78
			начисления (%)		8%			6,20
			Обща цена :					83,76
№249	2.2.1.2.1.6	8251123200	Демонтаж на тръбна разводка ф32 от въздухоохладител до основен тръбопровод.	м				
	2.2.2.2.1.6							
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	0,570	12,19
			доп.р-ди труд (%)		100%			12,19
			ВСИЧКО ТРУД					24,38
			МАТЕРИАЛИ:					
			Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,006	3,66	1,000	0,02
			Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,006	3,66	1,000	0,02
								0,04
			доп.р.материали (%)		10%			0,00
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,04
			всичко преки					12,23

			общо допълнителни р-ди					12,19	
			начисления (%)		8%			1,95	
			Обща цена :					26,37	
№250	2.2.1.2.1.7	8254211120	Демонтаж на ръчна арматура по Ду25	бр.					
	2.2.2.2.1.7								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3,500	9,72	0,570	19,39	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3,500	9,72	0,570	19,39	
								38,78	
			доп.р-ди труд (%)		100%			38,78	
			ВСИЧКО ТРУД					77,56	
			всичко преки					38,78	
			общо допълнителни р-ди					38,78	
			начисления (%)		8%			6,20	
			Обща цена :					83,76	
№251	2.2.1.2.1.8	8234210110	Демонтаж на регулатор	бр.					
	2.2.2.2.1.8								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	5,780	9,72	0,570	32,02	
			доп.р-ди труд (%)		100%			32,02	
			ВСИЧКО ТРУД					64,04	
			всичко преки					32,02	
			общо допълнителни р-ди					32,02	
			начисления (%)		8%			5,12	
			Обща цена :					69,16	
№252	2.2.1.2.1.9	8251123200	Демонтаж на линии за дрениране и обезвъздушаване - тръба ф18x2; Ст. 20	м					
	2.2.2.2.1.9								

			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	0,570	12,19	
			доп.р-ди труд (%)		100%			12,19	
			ВСИЧКО ТРУД					24,38	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,006	3,66	1,000	0,02	
			Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,006	3,66	1,000	0,02	
								0,04	
			доп.р.материали (%)		10%			0,00	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,04	
			всичко преки					12,23	
			общо допълнителни р-ди					12,19	
			начисления (%)		8%			1,95	
			Обща цена :					26,37	
№253	2.2.1.2.1.10	8243176120	Демонтаж и монтаж предпазни капаци на въздухоохладител и въздухонагревател на климаблок	бр.					
	2.2.2.2.1.10								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	14,970	9,72	0,570	82,94	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	14,970	9,72	1,425	207,35	
								290,29	
			доп.р-ди труд (%)		100%			290,29	
			ВСИЧКО ТРУД					580,58	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Болт М16x50; кл. 8; DIN931; vZn	бр.	24,000	0,94	1,000	22,56	
			Гайка М16; кл. 8,8; DIN934; vZn	бр.	24,000	0,24	1,000	5,76	

			Шайба 6 DIN125	бр.	24,000	0,02	1,000	0,48
								28,80
			доп.р.материали (%)		10%			2,88
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					31,68
			всичко преки					319,09
			общо допълнителни р-ди					293,17
			начисления (%)		8%			48,98
			Обща цена :					661,24
№254	2.2.1.2.1.11	8241272220	Демонтаж, почистване по въздух с водоструйка и монтаж на въздухонагревател и въздухоохладител	бр.				
	2.2.2.2.1.11							
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	13,040	9,72	0,570	72,25
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	13,040	9,72	1,425	180,62
								252,87
			доп.р-ди труд (%)		100%			252,87
			ВСИЧКО ТРУД					505,74
			всичко преки					252,87
			общо допълнителни р-ди					252,87
			начисления (%)		8%			40,46
			Обща цена :					546,20
№255	2.2.1.2.1.12	ТНС18-01-02-01-00034; 847102200	Демонтаж на съществуваща дренажна вана, изработка по място и монтаж на нова дренажна вана от лист неръждаем б=2 мм	бр.				
	2.2.2.2.1.12							
			ТРУД :					

			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,263	9,72	1,425	31,34	113,16 чч/т х 0,020 т = 2,263 чч
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	7,672	9,72	1,425	106,26	383,61 чч/т х 0,020 т = 7,672 чч
								137,60	
			доп.р-ди труд (%)		100%			137,60	
			ВСИЧКО ТРУД					275,20	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Ламарина б=2 мм; материал 08X18H10T	кг	20,000	9,20	1,000	184,00	
			Електрод FOX SAS4 ф2,5	кг	1,200	58,00	1,000	69,60	
			Диск карбофлекс за рязане ф230х3 - за неръжд стомана	бр.	0,500	3,66	1,000	1,83	
			Диск карбофлекс за рязане ф125х3 - за неръжд стомана	бр.	0,500	3,66	1,000	1,83	
			Спирт	л.	0,300	4,20	1,000	1,26	
			Парцали	кг	0,500	1,02	1,000	0,51	
								259,03	
			доп.р.материали (%)		10%			25,90	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					284,93	
			всичко преки					396,63	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			163,50	
			Обща цена :					604,94	
№256	2.2.1.2.1.13	8251123200	Доставка и монтаж чрез заваряване на преход от ф76х57	бр.					
	2.2.2.2.1.13								
			ТРУД :						

			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,425	30,47	Приравнена към 1 м. тръба
			доп.р-ди труд (%)		100%			30,47	
			ВСИЧКО ТРУД					60,94	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,030	8,60	1,000	0,26	
			Тел заваръчна	кг	0,015	6,80	1,000	0,10	
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
			Преход от ф76/ф57; материал Ст. 20	бр.	1,000	73,00	1,000	73,00	
								78,11	
			доп.р.материали (%)		10%			7,81	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					85,92	
			всичко преки					108,58	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			38,28	
			Обща цена :					158,61	

№257	2.2.1.2.1.14	8251123200	Доставка и монтаж чрез заваряване на преход от ф89x57	бр.					
	2.2.2.2.1.14								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,425	30,47	Приравнена към 1 м. тръба
			доп.р-ди труд (%)		100%			30,47	
			ВСИЧКО ТРУД					60,94	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,030	8,60	1,000	0,26	
			Тел заваръчна	кг	0,015	6,80	1,000	0,10	
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
			Преход от ф89/ф57; материал Ст.20	бр.	1,000	91,00	1,000	91,00	
								96,11	
			доп.р.материали (%)		10%			9,61	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					105,72	
			всичко преки					126,58	
			общо допълнителни р-ди					40,08	

			начисления (%)		8%			13,33	
			Обща цена :					179,99	
№258	2.2.1.2.1.15	8251123200	Доставка и монтаж чрез заваряване на тройник ф89	бр.					
	2.2.2.2.1.15								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,425	30,47	Приравнена към 1 м. тръба
			доп.р-ди труд (%)		100%			30,47	
			ВСИЧКО ТРУД					60,94	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,030	8,60	1,000	0,26	
			Тел заваръчна	кг	0,015	6,80	1,000	0,10	
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
			Тройник равнопроходен ф89; материал Ст.20	бр.	1,000	74,00	1,000	74,00	
								79,11	
			доп.р.материали (%)		10%			7,91	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					87,02	

			всичко преки					109,58	
			общо допълнителни р-ди					38,38	
			начисления (%)		8%			11,84	
			Обща цена :					159,80	
№259	2.2.1.2.1.16	8251123200	Доставка и монтаж чрез заваряване на преход от ф57х32	бр.					
	2.2.2.2.1.16								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,425	30,47	Приравнена към 1 м. тръба
			доп.р-ди труд (%)		100%			30,47	
			ВСИЧКО ТРУД					60,94	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,030	8,60	1,000	0,26	
			Тел заваръчна	кг	0,015	6,80	1,000	0,10	
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	
			Диск карбофлексов ф230х1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125х1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125х6х22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
			Преход от ф57/ф32; материал Ст. 20	бр.	1,000	52,00	1,000	52,00	

								57,11	
			доп.р.материали (%)		10%			5,71	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					62,82	
			всичко преки					87,58	
			общо допълнителни р-ди					36,18	
			начисления (%)		8%			9,90	
			Обща цена :					133,66	
№260	2.2.1.2.1.17	8253214200	Изработка и монтаж на фланци Ду50	бр.					
	2.2.2.2.1.17								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,450	9,72	1,425	20,08	
			доп.р-ди труд (%)		100%			20,08	
			ВСИЧКО ТРУД					40,16	
			МАТЕРИАЛИ:						
			МАСЛО МАШИННО	кг	0,020	10,60	1,000	0,21	
			Електроди	кг	0,130	8,60	1,000	1,12	
			ГРАФИТ	кг	0,015	50,00	1,000	0,75	
			КОНЦИ	кг	0,020	1,22	1,000	0,02	
			Фланец Ду50; материал Ст. 20	бр.	1,000	48,00	1,000	48,00	
			Уплътнение Ду50 от маслоустойчива гума	бр.	1,000	3,20	1,000	3,20	
								53,30	
			доп.р.материали (%)		10%			5,33	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					58,63	
			всичко преки					73,38	
			общо допълнителни р-ди					25,41	
			начисления (%)		8%			7,90	
			Обща цена :					106,69	

№261	2.2.1.2.1.18	8243175430	Доставка, изработка по място и монтаж на опори към тръбна разводка.	бр.					
	2.2.2.2.1.18								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	6,730	9,72	1,425	93,22	
			доп.р-ди труд (%)		100%			93,22	
			ВСИЧКО ТРУД					186,44	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,083	8,60	1,000	0,71	
			Шайба карбофлексова	бр.	0,070	3,66	1,000	0,26	
			Спирт	л.	0,020	4,20	1,000	0,08	
			Тензух	м	0,018	1,22	1,000	0,02	
			Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,070	3,66	1,000	0,26	
			Шайба карбофлексова ф115x6x22.23 - за шмиргелене	бр.	0,070	3,66	1,000	0,26	
			Профил стоманен; материал Ст. 20	бр.	1,760	1,98	1,000	3,48	
								5,07	
			доп.р.материали (%)		10%			0,51	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					5,58	
			всичко преки					98,29	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			93,73	
			Обща цена :					207,38	
№262	2.2.1.2.1.19	8251123200	Доставка и монтаж чрез заваряване на безшевна тръба ф57x3, материал Ст. 20	м					
	2.2.2.2.1.19								
			ТРУД :						

			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,425	30,47	
			доп.р-ди труд (%)		100%			30,47	
			ВСИЧКО ТРУД					60,94	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
			Електроди	кг	0,030	8,60	1,000	0,26	
			Тел заваръчна	кг	0,150	6,80	1,000	1,02	
			Тръба безшевна ф57x3, материал Ст. 20	кг	4,620	2,38	1,000	11,00	
								17,03	
			доп.р.материали (%)		10%			1,70	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					18,73	
			всичко преки					47,50	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			6,37	
			Обща цена :					86,04	
№263	2.2.1.2.1.20	8251123200	Доставка и монтаж на колена Ст. 20, ф57x3 гладко огънати	бр.					
	2.2.2.2.1.20								

			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,425	30,47	Приравнена към 1 м. тръба
			доп.р-ди труд (%)		100%			30,47	
			ВСИЧКО ТРУД					60,94	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,030	8,60	1,000	0,26	
			Тел заваръчна	кг	0,015	6,80	1,000	0,10	
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
			Коляно стоманено ф57x3; материал Ст. 20	бр.	1,000	31,10	1,000	31,10	
								36,21	
			доп.р.материали (%)		10%			3,62	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					39,83	
			всичко преки					66,68	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			8,06	
			Обща цена :					108,83	

№264	2.2.1.2.1.21	8253214200; 8254211120	Доставка и монтаж на ръчна арматура Ду50/Ру16 (мах. Т=200 С) с фланци, контра фланци и болтови съединения	бр.						
	2.2.2.2.1.21									
			ТРУД :							
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,900	9,72	1,425	40,17	1,45 чч/фл x 2 фл = 2,9 чч	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	7,000	9,72	1,425	96,96		
								137,13		
			доп.р-ди труд (%)		100%			137,13		
			ВСИЧКО ТРУД					274,26		
			МАТЕРИАЛИ:							
			Шкурка	бр.	1,000	0,72	1,000	0,72		
			КОНЦИ	кг	0,070	1,22	1,000	0,09		
			ШПИЛКИ	бр.	4,000	2,48	1,000	9,92		
			ВОДА	м3	0,010	0,00	1,000	0,00		
			НАФТА	л.	0,600	2,40	1,000	1,44		
			КЛИНГЕРИТ	кг	0,300	5,00	1,000	1,50		
			ГРАФИТ	кг	0,060	50,00	1,000	3,00		
			МАСЛО ЦИЛИНДРОВО	кг	0,010	12,10	1,000	0,12		
			ШЛАЙФПАСТА	кг	0,030	50,00	1,000	1,50		
			МАСЛО МАШИННО	кг	0,050	10,60	1,000	0,53		
			ГАЙКИ	бр.	8,000	1,18	1,000	9,44		
			НАБИВКА ЛОЕНА	кг	0,020	958,00	1,000	19,16		
			Арматура ръчна Ду50/Ру16 (мах. Т=200 С) с фланци, контра фланци и болтови съединения	бр.	1,000	597,00	1,000	597,00		
								644,42		
			доп.р.материали (%)		10%			64,44		
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					708,86		
			всичко преки					781,55		

			общо допълнителни р-ди					201,57
			начисления (%)		8%			78,65
			Обща цена :					1061,77
№265	2.2.1.2.1.22	8251123200	Доставка и монтаж чрез заваряване на безшевна тръба ф32x2, Ст. 20	м				
	2.2.2.2.1.22							
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,425	30,47
			доп.р-ди труд (%)		100%			30,47
			ВСИЧКО ТРУД					60,94
			МАТЕРИАЛИ:					
			Електроди	кг	0,030	8,60	1,000	0,26
			Тел заваръчна	кг	0,015	6,80	1,000	0,10
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95
			Тръба безшевна ф32x2, материал Ст.20	кг	1,500	2,38	1,000	3,57
								8,68
			доп.р.материали (%)		10%			0,87
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					9,55

			всичко преки						39,15	
			общо допълнителни р-ди						31,34	
			начисления (%)		8%				5,64	
			Обща цена :						76,13	
№266	2.2.1.2.1.23	8251123200	Доставка и монтаж на колена Ст. 20, ф32х2 гладко огънати	бр.						
	2.2.2.2.1.23									
			ТРУД :							
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,425		30,47	Приравнена към 1 м. тръба
			доп.р-ди труд (%)		100%				30,47	
			ВСИЧКО ТРУД						60,94	
			МАТЕРИАЛИ:							
			Електроди	кг	0,030	8,60	1,000		0,26	
			Тел заваръчна	кг	0,015	6,80	1,000		0,10	
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000		0,10	
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000		0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000		0,01	
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000		0,06	
			Диск карбофлексов ф230х1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000		0,37	
			Диск карбофлексов ф125х1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000		0,37	
			Диск карбофлексов ф125х6х22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000		0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000		0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000		0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000		2,95	
			Коляно стоманено ф32х2; материал Ст. 20	бр.	1,000	37,80	1,000		37,80	

									42,91
			доп.р.материали (%)		10%				4,29
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						47,20
			всичко преки						73,38
			общо допълнителни р-ди						34,76
			начисления (%)		8%				8,65
			Обща цена :						116,79
№267	2.2.1.2.1.24	8253214200; 8254211120	Доставка и монтаж на ръчна арматура Ду25/Ру16 (мах. Т=200 С) с фланци, контра фланци и болтови съединения	бр.					
	2.2.2.2.1.24								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,900	9,72	1,425	40,17	1,45 чч/фл x 2 фл = 2,9 чч
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	7,000	9,72	1,425	96,96	
								137,13	
			доп.р-ди труд (%)		100%			137,13	
			ВСИЧКО ТРУД					274,26	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шкурка	бр.	1,000	0,72	1,000	0,72	
			КОНЦИ	кг	0,070	1,22	1,000	0,09	
			ШПИЛКИ	бр.	4,000	2,48	1,000	9,92	
			ВОДА	м3	0,010	0,00	1,000	0,00	
			НАФТА	л.	0,600	2,40	1,000	1,44	
			КЛИНГЕРИТ	кг	0,300	5,00	1,000	1,50	
			ГРАФИТ	кг	0,060	50,00	1,000	3,00	
			МАСЛО ЦИЛИНДРОВО	кг	0,010	12,10	1,000	0,12	
			ШЛАЙФПАСТА	кг	0,030	50,00	1,000	1,50	
			МАСЛО МАШИННО	кг	0,050	10,60	1,000	0,53	
			ГАЙКИ	бр.	8,000	1,18	1,000	9,44	
			НАБИВКА ЛОЕНА	кг	0,020	958,00	1,000	19,16	

			Арматура ръчна Ду25/Ру16 (мах. Т=200 С) с фланци, контра фланци и болтови съединения	бр.	1,000	456,00	1,000	456,00	
								503,42	
			доп.р.материали (%)		10%			50,34	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					553,76	
			всичко преки					640,55	
			общо допълнителни р-ди					187,47	
			начисления (%)		8%			66,24	
			Обща цена :					894,26	
№268	2.2.1.2.1.25	8251123200	Доставка и монтаж чрез заваряване на безшевна тръба ф18x2, Ст. 20	м					
	2.2.2.2.1.25								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,425	30,47	
			доп.р-ди труд (%)		100%			30,47	
			ВСИЧКО ТРУД					60,94	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,030	8,60	1,000	0,26	
			Тел заваръчна	кг	0,015	6,80	1,000	0,10	
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	

			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
			Тръба безшевна ф18x2, материал Ст. 20	кг	0,800	2,38	1,000	1,90	
								7,01	
			доп.р.материали (%)		10%			0,70	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					7,71	
			всичко преки					37,48	
			общо допълнителни р-ди					31,17	
			начисления (%)		8%			5,49	
			Обща цена :					74,14	
№269	2.2.1.2.1.26	8251123200	Доставка и монтаж на колена ф18x2 гладко огънати.	бр.					
	2.2.2.2.1.26								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,425	30,47	Приравнена към 1 м. тръба
			доп.р-ди труд (%)		100%			30,47	
			ВСИЧКО ТРУД					60,94	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,030	8,60	1,000	0,26	
			Тел заваръчна	кг	0,015	6,80	1,000	0,10	
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	

			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
			Коляно стоманено ф18x2; материал Ст. 20	бр.	1,000	21,60	1,000	21,60	
								26,71	
			доп.р.материали (%)		10%			2,67	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					29,38	
			всичко преки					57,18	
			общо допълнителни р-ди					33,14	
			начисления (%)		8%			7,23	
			Обща цена :					97,55	
№270	2.2.1.2.1.27	8251810108; 8251123200	Изработка и монтаж на щупери ф18 към основен тръбопровод.	бр.					
	2.2.2.2.1.27								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,320	9,72	1,425	32,13	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,425	30,47	Приравнено към 1 м. тръба
								62,60	
			доп.р-ди труд (%)		100%			62,60	
			ВСИЧКО ТРУД					125,20	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,030	8,60	1,000	0,26	
			Тел заваръчна	кг	0,015	6,80	1,000	0,10	
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	

			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
			Прът кръгъл ф18x110 мм; материал Ст. 20	кг	0,220	1,98	1,000	0,44	
								5,55	
			доп.р.материали (%)		10%			0,56	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					6,11	
			всичко преки					68,15	
			общо допълнителни р-ди					63,16	
			начисления (%)		8%			10,50	
			Обща цена :					141,81	
№271	2.2.1.2.1.28	8254211120	Доставка и монтаж на ръчна арматура Ду15/Ру16 (мах. Т=200 С)	бр.					
	2.2.2.2.1.28								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	7,000	9,72	1,425	96,96	
			доп.р-ди труд (%)		100%			96,96	
			ВСИЧКО ТРУД					193,92	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шкурка	бр.	1,000	0,72	1,000	0,72	
			КОНЦИ	кг	0,070	1,22	1,000	0,09	
			ШПИЛКИ	бр.	4,000	2,48	1,000	9,92	
			ВОДА	м3	0,010	0,00	1,000	0,00	

			НАФТА	л.	0,600	2,40	1,000	1,44	
			КЛИНГЕРИТ	кг	0,300	5,00	1,000	1,50	
			ГРАФИТ	кг	0,060	50,00	1,000	3,00	
			МАСЛО ЦИЛИНДРОВО	кг	0,010	12,10	1,000	0,12	
			ШЛАЙФПАСТА	кг	0,030	50,00	1,000	1,50	
			МАСЛО МАШИННО	кг	0,050	10,60	1,000	0,53	
			ГАЙКИ	бр.	8,000	1,18	1,000	9,44	
			НАБИВКА ЛОЕНА	кг	0,020	958,00	1,000	19,16	
			Арматура ръчна Ду15Ру16 (мах. Т=200 С)	бр.	1,000	370,00	1,000	370,00	
								417,42	
			доп.р.материали (%)		10%			41,74	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					459,16	
			всичко преки					514,38	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			138,70	
			Обща цена :					705,33	
№272	2.2.1.2.1.29	8253214200	Доставка и монтаж на фланци Ду15	к-та					
	2.2.2.2.1.29								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,900	9,72	1,425	40,17	1,45 чч/фл x 2 фл = 2,9 чч
			доп.р-ди труд (%)		100%			40,17	
			ВСИЧКО ТРУД					80,34	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,040	8,60	1,000	0,34	
			Тел заваръчна	кг	0,018	6,80	1,000	0,12	
			Електрод волфрамов	бр.	0,020	9,80	1,000	0,20	
			Аргон	м3	0,020	7,20	1,000	0,14	
			КИСЛОРОД	м3	0,010	1,80	1,000	0,02	
			ПРОПАН	кг	0,040	2,01	1,000	0,08	

			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,020	4,20	1,000	0,08	
			Парцали	кг	0,040	1,02	1,000	0,04	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
			Фланец Ду15; материал Ст. 20	бр.	2,000	23,00	1,000	46,00	
								51,44	
			доп.р.материали (%)		10%			5,14	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					56,58	
			всичко преки					91,61	
			общо допълнителни р-ди					45,31	
			начисления (%)		8%			10,95	
			Обща цена :					147,87	
№273	2.2.1.2.1.30		Разработване на технология за контрол на заваръчните съединения, съгласно проекта	к-та					
	2.2.2.2.1.30								
			ТРУД :						
			Технолог - I ст.	ч.ч.	0,840	21,60	1,425	25,86	
			доп.р-ди труд (%)		100%			25,86	
			ВСИЧКО ТРУД					51,72	
			всичко преки					25,86	
			общо допълнителни р-ди					25,86	
			начисления (%)		8%			4,14	
			Обща цена :					55,86	

№274	2.2.1.2.1.31		Контрол заваръчни съединения, съгласно технологията	бр.					
	2.2.2.2.1.31								
			УСЛУГИ :						
			Контрол заваръчни съединения, съгласно технологията	к-та	1,000	1 200,00	1,000	1200,00	
			доп.р-ди услуги (%)		0,000			0,00	
			ВСИЧКО УСЛУГИ					1200,00	
			всичко преки начисления (%)		8%			96,00	
			Обща цена :					1296,00	
№275	2.2.1.2.1.32	СЕК13.017	Доставка грунд и грундиране на тръбопроводи.	м2					
	2.2.2.2.1.32								
			ТРУД :						
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,220	8,64	1,425	2,71	
			доп.р-ди труд (%)		100%			2,71	
			ВСИЧКО ТРУД					5,42	
			МАТЕРИАЛИ:						
			ТЕНЗУХ	м2	0,282	1,22	1,000	0,34	
			ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,020	13,08	1,000	0,26	
			РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,060	4,60	1,000	0,28	
			Шкурка	бр.	0,250	0,72	1,000	0,18	
			Четки за боядисване	бр.	0,100	4,80	1,000	0,48	
			Валяк за боядисване	бр.	0,050	4,00	1,000	0,20	
			Грунд	кг	0,220	3,32	1,000	0,73	
								2,47	
			доп.р.материали (%)		10%			0,25	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					2,72	
			всичко преки					5,18	

			общо допълнителни р-ди					2,96
			начисления (%)		8%			0,65
			Обща цена :					8,79
№276	2.2.1.2.1.33	8418530000	Доставка боя и боядисване на тръбопроводи (съгласно инструкция 30.ОУ.00.АД.29/)	м2				
	2.2.2.2.1.33							
			ТРУД :					
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,620	8,64	1,425	7,63
			доп.р-ди труд (%)		100%			7,63
			ВСИЧКО ТРУД					15,26
			МАТЕРИАЛИ:					
			ТЕНЗУХ	м2	0,282	1,22	1,000	0,34
			ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,020	13,08	1,000	0,26
			РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,060	4,60	1,000	0,28
			Шкурка	бр.	0,250	0,72	1,000	0,18
			Четки за боядисване	бр.	0,050	4,80	1,000	0,24
			Валяк за боядисване	бр.	0,025	4,00	1,000	0,10
			Епоксиден емайллак	кг	0,420	12,20	1,000	5,12
								6,52
			доп.р.материали (%)		10%			0,65
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					7,17
			всичко преки					14,15
			общо допълнителни р-ди					8,28
			начисления (%)		8%			1,79
			Обща цена :					24,22
№277	2.2.1.2.1.34	ТНС08-01-01-01; ТНС08-05-03-02	Доставка и монтаж на топлоизолация и ламаринена обшивка на тръбопроводи ф32	м2				

	2.2.2.2.1.34								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,520	9,72	1,425	7,20	08-05-03-02-0122
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,620	9,72	1,425	22,44	08-05-03-02-0123
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,780	9,72	1,425	10,80	08-01-01-01-0002-4
								40,44	
			доп.р-ди труд (%)		100%			40,44	
			ВСИЧКО ТРУД					80,88	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Ламарина алуминиева б=0.7 мм	м2	1,150	13,20	1,000	15,18	
			Нит	бр.	6,000	0,48	1,000	2,88	
			Шина с размер 30x3 мм; материал Ст. 20	кг	2,470	2,90	1,000	7,16	
			Вата минерална с б=50 мм.	м2	1,100	7,60	1,000	8,36	
								33,58	
			доп.р.материали (%)		10%			3,36	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					36,94	
			всичко преки					74,02	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			43,80	
			Обща цена :					127,25	
№278	2.2.1.2.1.35	ТНС08-01-01-01; ТНС08-05-03-02	Доставка и монтаж на топлоизолация и ламаринена обшивка на тръбопроводи ф57	м2					
	2.2.2.2.1.35								
			ТРУД :						

			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,520	9,72	1,425	7,20	08-05-03-02-0122
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,620	9,72	1,425	22,44	08-05-03-02-0123
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,780	9,72	1,425	10,80	08-01-01-01-0002-4
								40,44	
			доп.р-ди труд (%)		100%			40,44	
			ВСИЧКО ТРУД					80,88	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Ламарина алуминиева б=0.7 мм	м2	1,150	13,20	1,000	15,18	
			Нит	бр.	6,000	0,48	1,000	2,88	
			Шина с размер 30x3 мм; материал Ст. 20	кг	2,470	2,90	1,000	7,16	
			Вата минерална с б=50 мм.	м2	1,100	7,60	1,000	8,36	
								33,58	
			доп.р.материали (%)		10%			3,36	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					36,94	
			всичко преки					74,02	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			43,80	
								9,43	
			Обща цена :					127,25	
№279	2.2.1.2.1.36		Доставка на дренажни профили с метален капак	м					
	2.2.2.2.1.36								
			МАТЕРИАЛИ:						
			Дренажни профили с метален капак	м	1,000	146,00	1,000	146,00	
			доп.р.материали (%)		10%			14,60	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					160,60	
			всичко преки					146,00	

			общо допълнителни р-ди					14,60
			начисления (%)		8%			12,85
			Обща цена :					173,45
№280	2.2.1.2.1.37	8210225020	Изрязване и разкъртване на канал в пода около климатичен блок за полагане на дренажни профили от PVC с метални решетки	м				
	2.2.2.2.1.37							
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,250	9,72	1,425	3,46
			доп.р-ди труд (%)		100%			3,46
			ВСИЧКО ТРУД					6,92
			всичко преки					3,46
			общо допълнителни р-ди					3,46
			начисления (%)		8%			0,55
			Обща цена :					7,47
№281	2.2.1.2.1.38	ТНС18-02-06-01-0151	Нивелиране основата на канала и монтаж на дренажни профили от PVC с метални решетки	м				
	2.2.2.2.1.38							
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,740	9,72	1,425	24,10
			доп.р-ди труд (%)		100%			24,10
			ВСИЧКО ТРУД					48,20
			МАТЕРИАЛИ:					
			Решетка декоративна	м	1,000	109,00	1,000	109,00
			доп.р.материали (%)		10%			10,90
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					119,90
			всичко преки					133,10

			общо допълнителни р-ди					35,00	
			начисления (%)		8%			13,45	
			Обща цена :					181,55	
№282	2.2.1.2.1.39	ТНС24-05-01-12-1016; 8116501206	Монтаж чрез заварка на връзка между дренажната вана и дренажен канал.	м					
	2.2.2.2.1.39								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,974	9,72	1,425	13,49	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,300	9,72	1,425	18,01	
								31,50	
			доп.р-ди труд (%)		100%			31,50	
			ВСИЧКО ТРУД					63,00	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Тензух	м	0,120	1,22	1,000	0,15	
			Електроди	кг	0,621	8,60	1,000	5,34	
			Шайба карбофлексова ф115x6x22.23 - за шмиргелене	бр.	0,750	3,66	1,000	2,75	
			Спирт	л.	0,200	4,20	1,000	0,84	
								9,08	
			доп.р.материали (%)		10%			0,91	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					9,99	
			всичко преки					40,58	
			общо допълнителни р-ди					32,41	
			начисления (%)		8%			5,84	
			Обща цена :					78,83	
№283	2.2.1.2.1.40	ТНС01-01-01-00-039	Почистване и транспортиране на метални и строителни отпадъци до депо.	тона					
	2.2.2.2.1.40								

			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,116	9,72	1,425	1,61	
			доп.р-ди труд (%)		100%			1,61	
			ВСИЧКО ТРУД					3,22	
			УСЛУГИ :						
			Транспортиране на метални и строителни отпадъци до депо.	кг	1,000	0,03	1,000	0,03	(2*10)*1.602/9.25=3,46 лв. за 1 т.
			доп.р-ди услуги (%)		0,000			0,00	
			ВСИЧКО УСЛУГИ					0,03	
			всичко преки					1,64	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			0,26	
			Обща цена :					3,51	
№284	2.2.1.2.2.1	ТНС08-01-01-01; ТНС08-05-03-02	Демонтаж на топлоизолация и ламаринена обшивка на тръбопровод ф108	м2					
	2.2.2.2.2.1								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,620	9,72	0,570	8,98	08-05-03-02-0123
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,780	9,72	0,570	4,32	08-01-01-01-0002-4
								13,30	
			доп.р-ди труд (%)		100%			13,30	
			ВСИЧКО ТРУД					26,60	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,010	3,66	1,000	0,04	
			доп.р.материали (%)		10%			0,00	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,04	
			всичко преки					13,34	

			общо допълнителни р-ди						13,30
			начисления (%)		8%				2,13
			Обща цена :						28,77
№285	2.2.1.2.2.2	ТНС08-01-01-01; ТНС08-05-03-02	Демонтаж на топлоизолация и ламаринена обшивка на тръбопровод ф89	м2					
	2.2.2.2.2.2								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,620	9,72	0,570	8,98	08-05-03-02-0123
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,780	9,72	0,570	4,32	08-01-01-01-0002-4
								13,30	
			доп.р-ди труд (%)		100%			13,30	
			ВСИЧКО ТРУД					26,60	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,010	3,66	1,000	0,04	
			доп.р.материали (%)		10%			0,00	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,04	
			всичко преки					13,34	
			общо допълнителни р-ди					13,30	
			начисления (%)		8%			2,13	
			Обща цена :					28,77	
№286	2.2.1.2.2.3	ТНС08-01-01-01; ТНС08-05-03-02	Демонтаж на топлоизолация и ламаринена обшивка на тръбопровод ф57	м2					
	2.2.2.2.2.3								
			ТРУД :						

			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,620	9,72	0,570	8,98	08-05-03-02-0123
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,780	9,72	0,570	4,32	08-01-01-01-0002-4
								13,30	
			доп.р-ди труд (%)		100%			13,30	
			ВСИЧКО ТРУД					26,60	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,010	3,66	1,000	0,04	
			доп.р.материали (%)		10%			0,00	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,04	
			всичко преки					13,34	
			общо допълнителни р-ди					13,30	
			начисления (%)		8%			2,13	
			Обща цена :					28,77	
№287	2.2.1.2.2.4	8251123240	Демонтаж на тръбна разводка ф108	м					
	2.2.2.2.2.4								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,900	9,72	0,570	16,07	
			доп.р-ди труд (%)		100%			16,07	
			ВСИЧКО ТРУД					32,14	
			МАТЕРИАЛИ:						
			КИСЛОРОД	м3	0,010	1,80	1,000	0,02	
			ПРОПАН	кг	0,040	2,01	1,000	0,08	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
								0,45	
			доп.р.материали (%)		10%			0,05	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,50	
			всичко преки					16,52	
			общо допълнителни р-ди					16,12	

			начисления (%)		8%			2,61
			Обща цена :					35,25
№288	2.2.1.2.2.5	8254211120	Демонтаж на ръчна арматура по Ду100	бр.				
	2.2.2.2.2.5							
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	7,000	9,72	0,570	38,78
			доп.р-ди труд (%)		100%			38,78
			ВСИЧКО ТРУД					77,56
			всичко преки					38,78
			общо допълнителни р-ди					38,78
			начисления (%)		8%			6,20
			Обща цена :					83,76
№289	2.2.1.2.2.6	8254211120	Демонтаж на ел. арматура.	бр.				
	2.2.2.2.2.6							
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	7,000	9,72	0,570	38,78
			доп.р-ди труд (%)		100%			38,78
			ВСИЧКО ТРУД					77,56
			всичко преки					38,78
			общо допълнителни р-ди					38,78
			начисления (%)		8%			6,20
			Обща цена :					83,76
№290	2.2.1.2.2.7	8251123200	Демонтаж на тръбна разводка ф89	м				
	2.2.2.2.2.7							
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	0,570	12,19
			доп.р-ди труд (%)		100%			12,19
			ВСИЧКО ТРУД					24,38

			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,006	3,66	1,000	0,02	
			Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,006	3,66	1,000	0,02	
								0,04	
			доп.р.материали (%)		10%			0,00	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,04	
			всичко преки					12,23	
			общо допълнителни р-ди					12,19	
			начисления (%)		8%			1,95	
			Обща цена :					26,37	
№291	2.2.1.2.2.8	8254211120	Демонтаж на ръчна арматура по Ду80	бр.					
	2.2.2.2.2.8								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	7,000	9,72	0,570	38,78	
			доп.р-ди труд (%)		100%			38,78	
			ВСИЧКО ТРУД					77,56	
			всичко преки					38,78	
			общо допълнителни р-ди					38,78	
			начисления (%)		8%			6,20	
			Обща цена :					83,76	
№292	2.2.1.2.2.9	8234210110	Демонтаж на регулатор.	бр.					
	2.2.2.2.2.9								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	5,780	9,72	0,570	32,02	
			доп.р-ди труд (%)		100%			32,02	
			ВСИЧКО ТРУД					64,04	
			всичко преки					32,02	
			общо допълнителни р-ди					32,02	
			начисления (%)		8%			5,12	

			Обща цена :					69,16
№293	2.2.1.2.2.10	8254211120	Демонтаж на ръчна арматура по Ду50.	бр.				
	2.2.2.2.2.10							
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	7,000	9,72	0,570	38,78
			доп.р-ди труд (%)		100%			38,78
			ВСИЧКО ТРУД					77,56
			всичко преки					38,78
			общо допълнителни р-ди					38,78
			начисления (%)		8%			6,20
			Обща цена :					83,76
№294	2.2.1.2.2.11	8251123200	Демонтаж на линии за дрениране и обезвъздушаване - тръба ф18x2; Ст. 20	м				
	2.2.2.2.2.11							
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	0,570	12,19
			доп.р-ди труд (%)		100%			12,19
			ВСИЧКО ТРУД					24,38
			МАТЕРИАЛИ:					
			Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,006	3,66	1,000	0,02
			Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,006	3,66	1,000	0,02
								0,04
			доп.р.материали (%)		10%			0,00
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,04
			всичко преки					12,23
			общо допълнителни р-ди					12,19
			начисления (%)		8%			1,95

			Обща цена :						26,37
№295	2.2.1.2.2.12	ТНС18-01-02-01-00034; 847102200	Демонтаж на съществуваща дренажна вана, изработка по място и монтаж на нова дренажна вана от лист неръждаем б=2 мм	бр.					
	2.2.2.2.2.12								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,263	9,72	1,425	31,34	113,16 чч/т х 0,020 т = 2,263 чч
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	7,672	9,72	1,425	106,26	383,61 чч/т х 0,020 т = 7,672 чч
								137,60	
			доп.р-ди труд (%)		100%			137,60	
			ВСИЧКО ТРУД					275,20	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Ламарина б=2 мм; материал 08Х18Н10Т	кг	20,000	9,20	1,000	184,00	
			Електрод FOX SAS4 ф2,5	кг	1,200	58,00	1,000	69,60	
			Диск карбофлексов за рязане ф230х3 - за неръжд стомана	бр.	0,500	3,66	1,000	1,83	
			Диск карбофлексов за рязане ф125х3 - за неръжд стомана	бр.	0,500	3,66	1,000	1,83	
			Спирт	л.	0,300	4,20	1,000	1,26	
			Парцали	кг	0,500	1,02	1,000	0,51	
								259,03	
			доп.р.материали (%)		10%			25,90	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					284,93	

			всичко преки						396,63	
			общо допълнителни р-ди						163,50	
			начисления (%)		8%				44,81	
			Обща цена :						604,94	
№296	2.2.1.2.2.13	8251123240	Доставка и монтаж на тройник ф108	бр.						
	2.2.2.2.2.13									
			ТРУД :							
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,900	9,72	1,425		40,17	Приравнено към 1 м. тръба
			доп.р-ди труд (%)		100%				40,17	
			ВСИЧКО ТРУД						80,34	
			МАТЕРИАЛИ:							
			Електроди	кг	0,040	8,60	1,000		0,34	
			Тел заваръчна	кг	0,018	6,80	1,000		0,12	
			Електрод волфрамов	бр.	0,020	9,80	1,000		0,20	
			Аргон	м3	0,020	7,20	1,000		0,14	
			КИСЛОРОД	м3	0,010	1,80	1,000		0,02	
			ПРОПАН	кг	0,040	2,01	1,000		0,08	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000		0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000		0,37	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000		0,73	
			Спирт	л.	0,020	4,20	1,000		0,08	
			Парцали	кг	0,040	1,02	1,000		0,04	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000		2,95	
			Тройник равнопроходен ф108; материал Ст. 20	бр.	1,000	92,00	1,000		92,00	
									97,44	

			доп.р.материали (%)		10%			9,74
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					107,18
			всичко преки					137,61
			общо допълнителни р-ди					49,91
			начисления (%)		8%			15,00
			Обща цена :					202,52
№297	2.2.1.2.2.14	8253214240	Доставка и монтаж на фланци Ду100	бр.				
	2.2.2.2.2.14							
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,250	9,72	1,425	31,16
			доп.р-ди труд (%)		100%			31,16
			ВСИЧКО ТРУД					62,32
			МАТЕРИАЛИ:					
			Електроди	кг	0,220	8,60	1,000	1,89
			Тел заваръчна	кг	0,018	6,80	1,000	0,12
			Електрод волфрамов	бр.	0,020	9,80	1,000	0,20
			Аргон	м3	0,020	7,20	1,000	0,14
			КИСЛОРОД	м3	0,010	1,80	1,000	0,02
			ПРОПАН	кг	0,040	2,01	1,000	0,08
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73
			Спирт	л.	0,020	4,20	1,000	0,08
			Парцали	кг	0,040	1,02	1,000	0,04
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95
			Фланец Ду100; материал Ст.20	бр.	1,000	68,00	1,000	68,00
								74,99

			доп.р.материали (%)		10%			7,50
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					82,49
			всичко преки					106,15
			общо допълнителни р-ди					38,66
			начисления (%)		8%			11,58
			Обща цена :					156,39
№298	2.2.1.2.2.15	8253214200	Доставка и монтаж на фланци Ду80	бр.				
	2.2.2.2.2.15							
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,450	9,72	1,425	20,08
			доп.р-ди труд (%)		100%			20,08
			ВСИЧКО ТРУД					40,16
			МАТЕРИАЛИ:					
			Електроди	кг	0,040	8,60	1,000	0,34
			Тел заваръчна	кг	0,018	6,80	1,000	0,12
			Електрод волфрамов	бр.	0,020	9,80	1,000	0,20
			Аргон	м3	0,020	7,20	1,000	0,14
			КИСЛОРОД	м3	0,010	1,80	1,000	0,02
			ПРОПАН	кг	0,040	2,01	1,000	0,08
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73
			Спирт	л.	0,020	4,20	1,000	0,08
			Парцали	кг	0,040	1,02	1,000	0,04
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95
			Фланец Ду80; материал Ст. 20	бр.	1,000	54,00	1,000	54,00
								59,44

			доп.р.материали (%)		10%			5,94	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					65,38	
			всичко преки					79,52	
			общо допълнителни р-ди					26,02	
			начисления (%)		8%			8,44	
			Обща цена :					113,98	
№299	2.2.1.2.2.16	8253214200	Доставка и монтаж на фланци Ду50	бр.					
	2.2.2.2.2.16								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,450	9,72	1,425	20,08	
			доп.р-ди труд (%)		100%			20,08	
			ВСИЧКО ТРУД					40,16	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,040	8,60	1,000	0,34	
			Тел заваръчна	кг	0,018	6,80	1,000	0,12	
			Електрод волфрамов	бр.	0,020	9,80	1,000	0,20	
			Аргон	м3	0,020	7,20	1,000	0,14	
			КИСЛОРОД	м3	0,010	1,80	1,000	0,02	
			ПРОПАН	кг	0,040	2,01	1,000	0,08	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,020	4,20	1,000	0,08	
			Парцали	кг	0,040	1,02	1,000	0,04	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
			Фланец Ду50; материал Ст.20	бр.	1,000	48,00	1,000	48,00	
								53,44	

			доп.р.материали (%)		10%				5,34	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						58,78	
			всичко преки						73,52	
			общо допълнителни р-ди						25,42	
			начисления (%)		8%				7,92	
			Обща цена :						106,86	
№300	2.2.1.2.2.17	8251123200	Доставка и монтаж чрез заваряване на преход от ф89x57	бр.						
	2.2.2.2.2.17									
			ТРУД :							
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,425		30,47	Приравнена към 1 м. тръба
			доп.р-ди труд (%)		100%				30,47	
			ВСИЧКО ТРУД						60,94	
			МАТЕРИАЛИ:							
			Електроди	кг	0,030	8,60	1,000		0,26	
			Тел заваръчна	кг	0,015	6,80	1,000		0,10	
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000		0,10	
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000		0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000		0,01	
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000		0,06	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000		0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000		0,37	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000		0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000		0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000		0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000		2,95	

			Преход от ф89/ф57; материал Ст.20	бр.	1,000	91,00	1,000	91,00	
								96,11	
			доп.р.материали (%)		10%			9,61	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					105,72	
			всичко преки					126,58	
			общо допълнителни р-ди					40,08	
			начисления (%)		8%			13,33	
			Обща цена :					179,99	
№301	2.2.1.2.2.18	8243175430	Доставка, изработка по място и монтаж на опори към тръбна разводка.	бр.					
	2.2.2.2.2.18								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	6,730	9,72	1,425	93,22	
			доп.р-ди труд (%)		100%			93,22	
			ВСИЧКО ТРУД					186,44	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,083	8,60	1,000	0,71	
			Шайба карбофлексова	бр.	0,070	3,66	1,000	0,26	
			Спирт	л.	0,020	4,20	1,000	0,08	
			Тензух	м	0,018	1,22	1,000	0,02	
			Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,070	3,66	1,000	0,26	
			Шайба карбофлексова ф115x6x22.23 - за шмиргелене	бр.	0,070	3,66	1,000	0,26	
			Профил стоманен; материал Ст. 20	бр.	1,760	1,98	1,000	3,48	
								5,07	
			доп.р.материали (%)		10%			0,51	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					5,58	
			всичко преки					98,29	

			общо допълнителни р-ди					93,73
			начисления (%)		8%			15,36
			Обща цена :					207,38
№302	2.2.1.2.2.19	8251123240	Доставка и монтаж чрез заваряване на безшевна тръба ф108x4, Ст.20	м				
	2.2.2.2.2.19							
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,900	9,72	1,425	40,17
			доп.р-ди труд (%)		100%			40,17
			ВСИЧКО ТРУД					80,34
			МАТЕРИАЛИ:					
			Електроди	кг	0,040	8,60	1,000	0,34
			Тел заваръчна	кг	0,018	6,80	1,000	0,12
			Електрод волфрамов	бр.	0,020	9,80	1,000	0,20
			Аргон	м3	0,020	7,20	1,000	0,14
			КИСЛОРОД	м3	0,010	1,80	1,000	0,02
			ПРОПАН	кг	0,040	2,01	1,000	0,08
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73
			Спирт	л.	0,020	4,20	1,000	0,08
			Парцали	кг	0,040	1,02	1,000	0,04
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95
			Тръба безшевна ф108x4; материал Ст.20	кг	10,300	2,38	1,000	24,51
								29,95
			доп.р.материали (%)		10%			3,00
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					32,95

			всичко преки						70,12	
			общо допълнителни р-ди						43,17	
			начисления (%)		8%				9,06	
			Обща цена :						122,35	
№303	2.2.1.2.2.20	8251123240	Доставка и монтаж на колена ф108x4, Ст.20 гладко огънати	бр.						
	2.2.2.2.2.20									
			ТРУД :							
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,900	9,72	1,425		40,17	Приравнено към 1 м. тръба
			доп.р-ди труд (%)		100%				40,17	
			ВСИЧКО ТРУД						80,34	
			МАТЕРИАЛИ:							
			Електроди	кг	0,040	8,60	1,000		0,34	
			Тел заваръчна	кг	0,018	6,80	1,000		0,12	
			Електрод волфрамов	бр.	0,020	9,80	1,000		0,20	
			Аргон	м3	0,020	7,20	1,000		0,14	
			КИСЛОРОД	м3	0,010	1,80	1,000		0,02	
			ПРОПАН	кг	0,040	2,01	1,000		0,08	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000		0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000		0,37	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000		0,73	
			Спирт	л.	0,020	4,20	1,000		0,08	
			Парцали	кг	0,040	1,02	1,000		0,04	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000		2,95	
			Коляно стоманено ф108x4, материал Ст. 20	бр.	1,000	39,90	1,000		39,90	

								45,34	
			доп.р.материали (%)		10%			4,53	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					49,87	
			всичко преки					85,51	
			общо допълнителни р-ди					44,70	
			начисления (%)		8%			10,42	
			Обща цена :					140,63	
№304	2.2.1.2.2.21	8253214240; 8254211120	Доставка и монтаж на ръчна арматура Ду100/Ру16 (мах. Т=200 С) с фланци, контра фланци и болтови съединения	бр.					
	2.2.2.2.2.21								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4,500	9,72	1,425	62,33	2,25 чч/фл x 2 фл = 4,5 чч
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	7,000	9,72	1,425	96,96	
								159,29	
			доп.р-ди труд (%)		100%			159,29	
			ВСИЧКО ТРУД					318,58	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шкурка	бр.	1,000	0,72	1,000	0,72	
			КОНЦИ	кг	0,070	1,22	1,000	0,09	
			ШПИЛКИ	бр.	4,000	2,48	1,000	9,92	
			ВОДА	м3	0,010	0,00	1,000	0,00	
			НАФТА	л.	0,600	2,40	1,000	1,44	
			КЛИНГЕРИТ	кг	0,300	5,00	1,000	1,50	
			ГРАФИТ	кг	0,060	50,00	1,000	3,00	
			МАСЛО ЦИЛИНДРОВО	кг	0,010	12,10	1,000	0,12	
			ШЛАЙФПАСТА	кг	0,030	50,00	1,000	1,50	
			МАСЛО МАШИННО	кг	0,050	10,60	1,000	0,53	
			ГАЙКИ	бр.	8,000	1,18	1,000	9,44	

			НАБИВКА ЛОЕНА	кг	0,020	958,00	1,000	19,16	
			Ръчна арматура Ду100/Ру16 (мах. Т=200 С) с фланци, контра фланци и болтови съединения	бр.	1,000	1 216,00	1,000	1216,00	
								1263,42	
			доп.р.материали (%)		10%			126,34	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					1389,76	
			всичко преки					1422,71	
			общо допълнителни р-ди					285,63	
			начисления (%)		8%			136,67	
			Обща цена :					1845,01	
№305	2.2.1.2.2.22	8251123200	Доставка и монтаж чрез заваряване на безшевна тръба ф89х3.5, Ст.20	м					
	2.2.2.2.2.22								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,425	30,47	
			доп.р-ди труд (%)		100%			30,47	
			ВСИЧКО ТРУД					60,94	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,030	8,60	1,000	0,26	
			Тел заваръчна	кг	0,015	6,80	1,000	0,10	
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	
			Диск карбофлексов ф230х1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125х1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	

			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
			Тръба безшевна ф89x3.5; материал Ст. 20	кг	7,400	2,38	1,000	17,61	
								22,72	
			доп.р.материали (%)		10%			2,27	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					24,99	
			всичко преки					53,19	
			общо допълнителни р-ди					32,74	
			начисления (%)		8%			6,87	
			Обща цена :					92,80	
№306	2.2.1.2.2.23	8251123200	Доставка и монтаж на колена ф89x3.5 Ст.20 гладко огънати	бр.					
	2.2.2.2.2.23								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,425	30,47	Приравнена към 1 м. тръба
			доп.р-ди труд (%)		100%			30,47	
			ВСИЧКО ТРУД					60,94	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,030	8,60	1,000	0,26	
			Тел заваръчна	кг	0,015	6,80	1,000	0,10	
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	

			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
			Коляно стоманено ф89x3.5; материал Ст.20	бр.	1,000	38,10	1,000	38,10	
								43,21	
			доп.р.материали (%)		10%			4,32	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					47,53	
			всичко преки					73,68	
			общо допълнителни р-ди					34,79	
			начисления (%)		8%			8,68	
			Обща цена :					117,15	
№307	2.2.1.2.2.24	8251123200	Доставка и монтаж чрез заваряване на безшевна тръба ф57x3, материал Ст. 20	м					
	2.2.2.2.2.24								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,425	30,47	
			доп.р-ди труд (%)		100%			30,47	
			ВСИЧКО ТРУД					60,94	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	

			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
			Електроди	кг	0,030	8,60	1,000	0,26	
			Тел заваръчна	кг	0,150	6,80	1,000	1,02	
			Тръба безшевна ф57x3, материал Ст. 20	кг	4,620	2,38	1,000	11,00	
								17,03	
			доп.р.материали (%)		10%			1,70	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					18,73	
			всичко преки					47,50	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			6,37	
			Обща цена :					86,04	
№308	2.2.1.2.2.25	8251123200	Доставка и монтаж на колена Ст. 20, ф57x3 гладко огънати	бр.					
	2.2.2.2.2.25								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,425	30,47	Приравнена към 1 м. тръба
			доп.р-ди труд (%)		100%			30,47	
			ВСИЧКО ТРУД					60,94	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,030	8,60	1,000	0,26	

			Тел заваръчна	кг	0,015	6,80	1,000	0,10	
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
			Коляно стоманено ф57x3; материал Ст. 20	бр.	1,000	31,10	1,000	31,10	
								36,21	
			доп.р.материали (%)		10%			3,62	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					39,83	
			всичко преки					66,68	
			общо допълнителни р-ди					34,09	
			начисления (%)		8%			8,06	
			Обща цена :					108,83	
№309	2.2.1.2.2.26	8253214200; 8254211120	Доставка и монтаж на ръчна арматура Ду80/Ру16 (мах. Т=200 С) с фланци, контра фланци и болтови съединения	бр.					
	2.2.2.2.2.26								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,900	9,72	1,425	40,17	1,45 чч/фл x 2 фл = 2,9 чч

			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	7,000	9,72	1,425	96,96
								137,13
			доп.р-ди труд (%)		100%			137,13
			ВСИЧКО ТРУД					274,26
			МАТЕРИАЛИ:					
			Шкурка	бр.	1,000	0,72	1,000	0,72
			КОНЦИ	кг	0,070	1,22	1,000	0,09
			ШПИЛКИ	бр.	4,000	2,48	1,000	9,92
			ВОДА	м3	0,010	0,00	1,000	0,00
			НАФТА	л.	0,600	2,40	1,000	1,44
			КЛИНГЕРИТ	кг	0,300	5,00	1,000	1,50
			ГРАФИТ	кг	0,060	50,00	1,000	3,00
			МАСЛО ЦИЛИНДРОВО	кг	0,010	12,10	1,000	0,12
			ШЛАЙФПАСТА	кг	0,030	50,00	1,000	1,50
			МАСЛО МАШИННО	кг	0,050	10,60	1,000	0,53
			ГАЙКИ	бр.	8,000	1,18	1,000	9,44
			НАБИВКА ЛОЕНА	кг	0,020	958,00	1,000	19,16
			Арматура ръчна Ду80/Ру16 (мах. Т=200 С) с фланци, контра фланци и болтови съединения	бр.	1,000	1 002,00	1,000	1002,00
								1049,42
			доп.р.материали (%)		10%			104,94
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					1154,36
			всичко преки					1186,55
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			242,07
			Обща цена :					1542,91

№310	2.2.1.2.2.27	8253214200; 8254211120	Доставка и монтаж на ръчна арматура Ду65/Ру16 за гореща вода (мах.Т=200 С)с фланци, контра фланци и болтови съединения	бр.						
	2.2.2.2.2.27									
			ТРУД :							
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,900	9,72	1,425	40,17	1,45 чч/фл x 2 фл = 2,9 чч	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	7,000	9,72	1,425	96,96		
								137,13		
			доп.р-ди труд (%)		100%			137,13		
			ВСИЧКО ТРУД					274,26		
			МАТЕРИАЛИ:							
			Шкурка	бр.	1,000	0,72	1,000	0,72		
			КОНЦИ	кг	0,070	1,22	1,000	0,09		
			ШПИЛКИ	бр.	4,000	2,48	1,000	9,92		
			ВОДА	м3	0,010	0,00	1,000	0,00		
			НАФТА	л.	0,600	2,40	1,000	1,44		
			КЛИНГЕРИТ	кг	0,300	5,00	1,000	1,50		
			ГРАФИТ	кг	0,060	50,00	1,000	3,00		
			МАСЛО ЦИЛИНДРОВО	кг	0,010	12,10	1,000	0,12		
			ШЛАЙФПАСТА	кг	0,030	50,00	1,000	1,50		
			МАСЛО МАШИННО	кг	0,050	10,60	1,000	0,53		
			ГАЙКИ	бр.	8,000	1,18	1,000	9,44		
			НАБИВКА ЛОЕНА	кг	0,020	958,00	1,000	19,16		
			Арматура ръчна Ду65/Ру16 за гореща вода (мах.Т=200 С) с фланци, контра фланци и болтови съединения	бр.	1,000	798,00	1,000	798,00		
								845,42		
			доп.р.материали (%)		10%			84,54		

			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					929,96	
			всичко преки					982,55	
			общо допълнителни р-ди					221,67	
			начисления (%)		8%			96,34	
			Обща цена :					1300,56	
№311	2.2.1.2.2.28	8253214200; 8254211120	Доставка и монтаж на ръчна арматура Ду50/Ру16 (мах. Т=200 С) с фланци, контра фланци и болтови съединения	бр.					
	2.2.2.2.2.28								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,900	9,72	1,425	40,17	1,45 чч/фл x 2 фл = 2,9 чч
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	7,000	9,72	1,425	96,96	
								137,13	
			доп.р-ди труд (%)		100%			137,13	
			ВСИЧКО ТРУД					274,26	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шкурка	бр.	1,000	0,72	1,000	0,72	
			КОНЦИ	кг	0,070	1,22	1,000	0,09	
			ШПИЛКИ	бр.	4,000	2,48	1,000	9,92	
			ВОДА	м3	0,010	0,00	1,000	0,00	
			НАФТА	л.	0,600	2,40	1,000	1,44	
			КЛИНГЕРИТ	кг	0,300	5,00	1,000	1,50	
			ГРАФИТ	кг	0,060	50,00	1,000	3,00	
			МАСЛО ЦИЛИНДРОВО	кг	0,010	12,10	1,000	0,12	
			ШЛАЙФПАСТА	кг	0,030	50,00	1,000	1,50	
			МАСЛО МАШИННО	кг	0,050	10,60	1,000	0,53	
			ГАЙКИ	бр.	8,000	1,18	1,000	9,44	
			НАБИВКА ЛОЕНА	кг	0,020	958,00	1,000	19,16	

			Арматура ръчна Ду50/Ру16 (мах. Т=200 С) с фланци, контра фланци и болтови съединения	бр.	1,000	597,00	1,000	597,00	
								644,42	
			доп.р.материали (%)		10%			64,44	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					708,86	
			всичко преки					781,55	
			общо допълнителни р-ди					201,57	
			начисления (%)		8%			78,65	
			Обща цена :					1061,77	
№312	2.2.1.2.2.29	8251123200	Доставка и монтаж на тръба безшевна ф18x2	м					
	2.2.2.2.2.29								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,425	30,47	
			доп.р-ди труд (%)		100%			30,47	
			ВСИЧКО ТРУД					60,94	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,030	8,60	1,000	0,26	
			Тел заваръчна	кг	0,015	6,80	1,000	0,10	
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	

			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
			Тръба безшевна ф18х2, материал Ст. 20	кг	0,800	2,38	1,000	1,90	
								7,01	
			доп.р.материали (%)		10%			0,70	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					7,71	
			всичко преки					37,48	
			общо допълнителни р-ди					31,17	
			начисления (%)		8%			5,49	
			Обща цена :					74,14	
№313	2.2.1.2.2.30	8251810108; 8251123200	Изработка и монтаж на шуцери ф18 към основен тръбопровод.	бр.					
	2.2.2.2.2.31								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,320	9,72	1,425	32,13	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,425	30,47	Приравнено към 1 м. тръба ф18х4 мм.
								62,60	
			доп.р-ди труд (%)		100%			62,60	
			ВСИЧКО ТРУД					125,20	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,030	8,60	1,000	0,26	
			Тел заваръчна	кг	0,015	6,80	1,000	0,10	
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	
			Диск карбофлексов ф230х1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	

			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
			Прът кръгъл ф18x110 мм; материал Ст. 20	кг	0,220	1,98	1,000	0,44	
								5,55	
			доп.р.материали (%)		10%			0,56	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					6,11	
			всичко преки					68,15	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			63,16	
			Обща цена :					141,81	
№314	2.2.1.2.2.31	8251123200	Доставка и монтаж на колена ф18x2 гладко огънати.	бр.					
	2.2.2.2.2.30								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,425	30,47	Приравнена към 1 м. тръба
			доп.р-ди труд (%)		100%			30,47	
			ВСИЧКО ТРУД					60,94	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,030	8,60	1,000	0,26	
			Тел заваръчна	кг	0,015	6,80	1,000	0,10	
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	

			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
			Коляно стоманено ф18x2; материал Ст. 20	бр.	1,000	21,60	1,000	21,60	
								26,71	
			доп.р.материали (%)		10%			2,67	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					29,38	
			всичко преки					57,18	
			общо допълнителни р-ди					33,14	
			начисления (%)		8%			7,23	
			Обща цена :					97,55	
№315	2.2.1.2.2.32	8254211120	Доставка и монтаж на ръчна арматура Ду15/Ру16 (мах. Т=200 С)	бр.					
	2.2.2.2.2.32								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	7,000	9,72	1,425	96,96	
			доп.р-ди труд (%)		100%			96,96	
			ВСИЧКО ТРУД					193,92	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шкурка	бр.	1,000	0,72	1,000	0,72	
			КОНЦИ	кг	0,070	1,22	1,000	0,09	
			ШПИЛКИ	бр.	4,000	2,48	1,000	9,92	
			ВОДА	м3	0,010	0,00	1,000	0,00	

			НАФТА	л.	0,600	2,40	1,000	1,44	
			КЛИНГЕРИТ	кг	0,300	5,00	1,000	1,50	
			ГРАФИТ	кг	0,060	50,00	1,000	3,00	
			МАСЛО ЦИЛИНДРОВО	кг	0,010	12,10	1,000	0,12	
			ШЛАЙФПАСТА	кг	0,030	50,00	1,000	1,50	
			МАСЛО МАШИННО	кг	0,050	10,60	1,000	0,53	
			ГАЙКИ	бр.	8,000	1,18	1,000	9,44	
			НАБИВКА ЛОЕНА	кг	0,020	958,00	1,000	19,16	
			Арматура ръчна Ду15Ру16 (мах. Т=200 С)	бр.	1,000	370,00	1,000	370,00	
								417,42	
			доп.р.материали (%)		10%			41,74	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					459,16	
			всичко преки					514,38	
			общо допълнителни р-ди					138,70	
			начисления (%)		8%			52,25	
			Обща цена :					705,33	
№316	2.2.1.2.2.33	8253214200	Доставка и монтаж на фланци Ду15	к-та					
	2.2.2.2.2.33								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,900	9,72	1,425	40,17	1,45 чч/фл x 2 = 2,9 чч
			доп.р-ди труд (%)		100%			40,17	
			ВСИЧКО ТРУД					80,34	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,040	8,60	1,000	0,34	
			Тел заваръчна	кг	0,018	6,80	1,000	0,12	
			Електрод волфрамов	бр.	0,020	9,80	1,000	0,20	
			Аргон	м3	0,020	7,20	1,000	0,14	
			КИСЛОРОД	м3	0,010	1,80	1,000	0,02	
			ПРОПАН	кг	0,040	2,01	1,000	0,08	

			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,020	4,20	1,000	0,08	
			Парцали	кг	0,040	1,02	1,000	0,04	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
			Фланец Ду15; материал Ст. 20	бр.	2,000	23,00	1,000	46,00	
								51,44	
			доп.р.материали (%)		10%			5,14	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					56,58	
			всичко преки					91,61	
			общо допълнителни р-ди					45,31	
			начисления (%)		8%			10,95	
			Обща цена :					147,87	
№317	2.2.1.2.2.34		Разработване на технология за контрол на заваръчните съединения, съгласно проекта	к-та					
	2.2.2.2.2.34								
			ТРУД :						
			Технолог - I ст.	ч.ч.	1,780	21,60	1,425	54,79	
			доп.р-ди труд (%)		100%			54,79	
			ВСИЧКО ТРУД					109,58	
			всичко преки					54,79	
			общо допълнителни р-ди					54,79	
			начисления (%)		8%			8,77	
			Обща цена :					118,35	

№318	2.2.1.2.2.35		Контрол заваръчни съединения, съгласно технологията	бр.					
	2.2.2.2.2.35								
			УСЛУГИ :						
			Контрол заваръчни съединения, съгласно технологията	к-та	1,000	1 200,00	1,000	1200,00	
			доп.р-ди услуги (%)		0,000			0,00	
			ВСИЧКО УСЛУГИ					1200,00	
			всичко преки начисления (%)		8%			96,00	
			Обща цена :					1296,00	
№319	2.2.1.2.2.36	СЕК13.017	Доставка грунд и грундиране на тръбопроводи.	м2					
	2.2.2.2.2.36								
			ТРУД :						
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,220	8,64	1,425	2,71	
			доп.р-ди труд (%)		100%			2,71	
			ВСИЧКО ТРУД					5,42	
			МАТЕРИАЛИ:						
			ТЕНЗУХ	м2	0,282	1,22	1,000	0,34	
			ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,020	13,08	1,000	0,26	
			РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,060	4,60	1,000	0,28	
			Шкурка	бр.	0,250	0,72	1,000	0,18	
			Четки за боядисване	бр.	0,100	4,80	1,000	0,48	
			Валяк за боядисване	бр.	0,050	4,00	1,000	0,20	
			Грунд	кг	0,220	3,32	1,000	0,73	
								2,47	
			доп.р.материали (%)		10%			0,25	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					2,72	
			всичко преки					5,18	

			общо допълнителни р-ди					2,96
			начисления (%)		8%			0,65
			Обща цена :					8,79
№320	2.2.1.2.2.37	8418530000	Доставка боя и боядисване на тръбопроводи (съгласно инструкция 30.ОУ.00.АД.29/)	м2				
	2.2.2.2.2.37							
			ТРУД :					
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,620	8,64	1,425	7,63
			доп.р-ди труд (%)		100%			7,63
			ВСИЧКО ТРУД					15,26
			МАТЕРИАЛИ:					
			ТЕНЗУХ	м2	0,282	1,22	1,000	0,34
			ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,020	13,08	1,000	0,26
			РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,060	4,60	1,000	0,28
			Шкурка	бр.	0,250	0,72	1,000	0,18
			Четки за боядисване	бр.	0,050	4,80	1,000	0,24
			Валяк за боядисване	бр.	0,025	4,00	1,000	0,10
			Епоксиден емайллак	кг	0,420	12,20	1,000	5,12
								6,52
			доп.р.материали (%)		10%			0,65
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					7,17
			всичко преки					14,15
			общо допълнителни р-ди					8,28
			начисления (%)		8%			1,79
			Обща цена :					24,22
	2.2.2.2.2.38	8418530000	Грундиране и боядисване на тръбопроводи.	м2				
			ТРУД :					

			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,220	8,64	1,425	2,71	
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,620	8,64	1,425	7,63	
								10,34	
			доп.р-ди труд (%)		100%			10,34	
			ВСИЧКО ТРУД					20,68	
			МАТЕРИАЛИ:						
			ТЕНЗУХ	м2	0,282	1,22	1,000	0,34	
			ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,020	13,08	1,000	0,26	
			РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,060	4,60	1,000	0,28	
			Шкурка	бр.	0,250	0,72	1,000	0,18	
			Грунд епоксиден	кг	0,220	8,26	1,000	1,82	
			Боя епоксидна	л	0,420	13,20	1,000	5,54	
			Четки за боядисване	бр.	0,100	4,80	1,000	0,48	
			Валяк за боядисване	бр.	0,050	4,00	1,000	0,20	
								9,10	
			доп.р.материали (%)		10%			0,91	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					10,01	
			всичко преки					19,44	
			общо допълнителни р-ди					11,25	
			начисления (%)		8%			2,46	
			Обща цена :					33,15	
	2.2.1.2.2.38	ТНС08-01-01-01; ТНС08-05-03-02	Доставка и монтаж на топлоизолация и ламаринена обшивка на тръбопроводи φ108	м2					
	2.2.2.2.2.39								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,520	9,72	1,425	7,20	08-05-03-02-0122
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,620	9,72	1,425	22,44	08-05-03-02-0123
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,780	9,72	1,425	10,80	08-01-01-01-0002-4

								40,44	
			доп.р-ди труд (%)		100%			40,44	
			ВСИЧКО ТРУД					80,88	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Ламарина алуминиева б=0.7 мм	м2	1,150	13,20	1,000	15,18	
			Нит	бр.	6,000	0,48	1,000	2,88	
			Шина с размер 30x3 мм; материал Ст. 20	кг	2,470	2,90	1,000	7,16	
			Вата минерална с б=50 мм.	м2	1,100	7,60	1,000	8,36	
								33,58	
			доп.р.материали (%)		10%			3,36	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					36,94	
№322			всичко преки					74,02	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			43,80	
			Обща цена :					127,25	
	2.2.1.2.2.39	ТНС08-01-01-01; ТНС08-05-03-02	Доставка и монтаж на топлоизолация и ламаринена обшивка на тръбопроводи ф89	м2					
	2.2.2.2.2.40								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,520	9,72	1,425	7,20	08-05-03-02-0122
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,620	9,72	1,425	22,44	08-05-03-02-0123
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,780	9,72	1,425	10,80	08-01-01-01-0002-4
								40,44	
			доп.р-ди труд (%)		100%			40,44	
			ВСИЧКО ТРУД					80,88	

			МАТЕРИАЛИ:						
			Ламарина алуминиева б=0.7 мм	м2	1,150	13,20	1,000	15,18	
			Нит	бр.	6,000	0,48	1,000	2,88	
			Шина с размер 30x3 мм; материал Ст. 20	кг	2,470	2,90	1,000	7,16	
			Вата минерална с б=50 мм.	м2	1,100	7,60	1,000	8,36	
								33,58	
			доп.р.материали (%)		10%			3,36	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					36,94	
№323			всичко преки					74,02	
			общо допълнителни р-ди					43,80	
			начисления (%)		8%			9,43	
			Обща цена :					127,25	
	2.2.1.2.2.40	ТНС08-01-01-01; ТНС08-05-03-02	Доставка и монтаж на топлоизолация и ламаринена обшивка на тръбопроводи ф57	м2					
	2.2.2.2.2.41								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,520	9,72	1,425	7,20	08-05-03-02-0122
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,620	9,72	1,425	22,44	08-05-03-02-0123
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,780	9,72	1,425	10,80	08-01-01-01-0002-4
								40,44	
			доп.р-ди труд (%)		100%			40,44	
			ВСИЧКО ТРУД					80,88	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Ламарина алуминиева б=0.7 мм	м2	1,150	13,20	1,000	15,18	

			Нит	бр.	6,000	0,48	1,000	2,88	
			Шина с размер 30x3 мм; материал Ст. 20	кг	2,470	2,90	1,000	7,16	
			Вата минерална с б=50 мм.	м2	1,100	7,60	1,000	8,36	
								33,58	
			доп.р.материали (%)		10%			3,36	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					36,94	
№324			всичко преки					74,02	
			общо допълнителни р-ди					43,80	
			начисления (%)		8%			9,43	
			Обща цена :					127,25	
	2.2.1.2.2.41		Доставка на дренажни профили от PVC с метална решетка.	м					
	2.2.2.2.2.42								
			МАТЕРИАЛИ:						
			Дренажни профили от PVC с метална решетка.	м	1,000	146,00	1,000	146,00	
			доп.р.материали (%)		10%			14,60	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					160,60	
№325			всичко преки					146,00	
			общо допълнителни р-ди					14,60	
			начисления (%)		8%			12,85	
			Обща цена :					173,45	
	2.2.1.2.2.42	8210225020	Изрязване и разкъртване на канал в пода около климатичен блок за полагане на дренажни профили от PVC с метални решетки	м					
	2.2.2.2.2.43								

			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,250	9,72	1,425	3,46
			доп.р-ди труд (%)		100%			3,46
			ВСИЧКО ТРУД					6,92
№326			всичко преки					3,46
			общо допълнителни р-ди					3,46
			начисления (%)		8%			0,55
			Обща цена :					7,47
	2.2.1.2.2.43	ТНС18-02-06-01-0151	Нивелиране основата на канала и монтаж на дренажни профили от PVC с решетки	м				
	2.2.2.2.2.44							
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,740	9,72	1,425	24,10
			доп.р-ди труд (%)		100%			24,10
			ВСИЧКО ТРУД					48,20
			МАТЕРИАЛИ:					
			Решетка декоративна	м	1,000	109,00	1,000	109,00
			доп.р.материали (%)		10%			10,90
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					119,90
№327			всичко преки					133,10
			общо допълнителни р-ди					35,00
			начисления (%)		8%			13,45
			Обща цена :					181,55
	2.2.1.2.2.44	ТНС24-05-01-12-1016; 8116501206	Монтаж чрез заварка на връзка между дренажната вана и дренажен канал.	м				
	2.2.2.2.2.45							
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,974	9,72	1,425	13,49
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,300	9,72	1,425	18,01

								31,50	
			доп.р-ди труд (%)		100%			31,50	
			ВСИЧКО ТРУД					63,00	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Тензух	м	0,120	1,22	1,000	0,15	
			Електроди	кг	0,621	8,60	1,000	5,34	
			Шайба карбофлексова φ115x6x22.23 - за шмиргелене	бр.	0,750	3,66	1,000	2,75	
			Спирт	л.	0,200	4,20	1,000	0,84	
								9,08	
			доп.р.материали (%)		10%			0,91	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					9,99	
№328			всичко преки					40,58	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			32,41	
			Обща цена :					78,83	
	2.2.1.2.2.45	ТНС01-01-01-00-039	Почистване и транспортиране на метални и строителни отпадъци до депо.	тона					
	2.2.2.2.2.46								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,116	9,72	1,425	1,61	
			доп.р-ди труд (%)		100%			1,61	
			ВСИЧКО ТРУД					3,22	
			УСЛУГИ :						
			Транспортиране на метални и строителни отпадъци до депо.	кг	1,000	0,03	1,000	0,03	(2*10)*1.602/9.2 5=3,46 лв. за 1 т.
			доп.р-ди услуги (%)		0,000			0,00	
			ВСИЧКО УСЛУГИ					0,03	
№329			всичко преки					1,64	

			общо допълнителни р-ди					1,61
			начисления (%)		8%			0,26
			Обща цена :					3,51
	2.2.1.2.2.46	8104136110	Монтаж и демонтаж на скеле	м3				
			ТРУД :					
			МОНТАЖНИК СКЕЛЕ - I ст.	ч.ч.	1,100	8,64	1,425	13,54
			доп.р-ди труд (%)		100%			13,54
			ВСИЧКО ТРУД					27,08
№330			всичко преки					13,54
			общо допълнителни р-ди					13,54
			начисления (%)		8%			2,17
			Обща цена :					29,25
	2.2.1.3.1	8251123200	Доставка и монтаж чрез заваряване на безшевна тръба ф57х3, материал Ст. 20	м				
	2.2.2.3.1							
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,425	30,47
			доп.р-ди труд (%)		100%			30,47
			ВСИЧКО ТРУД					60,94
			МАТЕРИАЛИ:					
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06
			Диск карбофлексов ф230х1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37

			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
			Електроди	кг	0,030	8,60	1,000	0,26	
			Тел заваръчна	кг	0,150	6,80	1,000	1,02	
			Тръба безшевна ф57x3, материал Ст. 20	кг	4,620	2,38	1,000	11,00	
								17,03	
			доп.р.материали (%)		10%			1,70	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					18,73	
			всичко преки					47,50	
			общо допълнителни р-ди					32,17	
			начисления (%)		8%			6,37	
			Обща цена :					86,04	
№331	2.2.1.3.2	8251123200	Доставка и монтаж на колена ф57x3, Ст.20 гладко огънати	бр.					
	2.2.2.3.2								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,425	30,47	Приравнена към 1 м. тръба
			доп.р-ди труд (%)		100%			30,47	
			ВСИЧКО ТРУД					60,94	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,030	8,60	1,000	0,26	
			Тел заваръчна	кг	0,015	6,80	1,000	0,10	
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	

			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
			Коляно стоманено ф57x3; материал Ст. 20	бр.	1,000	31,10	1,000	31,10	
								36,21	
			доп.р.материали (%)		10%			3,62	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					39,83	
			всичко преки					66,68	
			общо допълнителни р-ди					34,09	
			начисления (%)		8%			8,06	
			Обща цена :					108,83	
№332	2.2.1.3.3	8251123200	Доставка и монтаж на тройник ф57	бр.					
	2.2.2.3.3								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,425	30,47	Приравнена към 1 м. тръба
			доп.р-ди труд (%)		100%			30,47	
			ВСИЧКО ТРУД					60,94	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,030	8,60	1,000	0,26	

			Тел заваръчна	кг	0,015	6,80	1,000	0,10	
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	
			Диск карбофлексов ф230х1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125х1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125х6х22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
			Тройник равнопроходен ф57; материал Ст. 20	бр.	1,000	48,00	1,000	48,00	
								53,11	
			доп.р.материали (%)		10%			5,31	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					58,42	
			всичко преки					83,58	
			общо допълнителни р-ди					35,78	
			начисления (%)		8%			9,55	
			Обща цена :					128,91	
№333	2.2.1.3.4	ТНС18-01-02-01- 00034; 847102200	Изработка и монтаж на събирателен съд.	бр.					
	2.2.2.3.4								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,263	9,72	1,425	31,34	113,16 чч/т х 0,020 т = 2,263 чч

			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	7,672	9,72	1,425	106,26	383,61 чч/т х 0,020 т = 7,672 чч
								137,60	
			доп.р-ди труд (%)		100%			137,60	
			ВСИЧКО ТРУД					275,20	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Ламарина б=2 мм; материал 08X18H10T	кг	20,000	9,20	1,000	184,00	
			Електрод FOX SAS4 ф2,5	кг	1,200	58,00	1,000	69,60	
			Диск карбофлексов за рязане ф230х3 - за неръжд стомана	бр.	0,500	3,66	1,000	1,83	
			Диск карбофлексов за рязане ф125х3 - за неръжд стомана	бр.	0,500	3,66	1,000	1,83	
			Спирт	л.	0,300	4,20	1,000	1,26	
			Парцали	кг	0,500	1,02	1,000	0,51	
								259,03	
			доп.р.материали (%)		10%			25,90	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					284,93	
			всичко преки					396,63	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			163,50	
			Обща цена :					604,94	
№334	2.2.1.3.5	8253214200	Доставка и монтаж на фланци Ду50	бр.					
	2.2.2.3.5								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,900	9,72	1,425	40,17	
			доп.р-ди труд (%)		100%			40,17	
			ВСИЧКО ТРУД					80,34	
			МАТЕРИАЛИ:						

			Електроди	кг	0,040	8,60	1,000	0,34	
			Тел заваръчна	кг	0,018	6,80	1,000	0,12	
			Електрод волфрамов	бр.	0,020	9,80	1,000	0,20	
			Аргон	м3	0,020	7,20	1,000	0,14	
			КИСЛОРОД	м3	0,010	1,80	1,000	0,02	
			ПРОПАН	кг	0,040	2,01	1,000	0,08	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,020	4,20	1,000	0,08	
			Парцали	кг	0,040	1,02	1,000	0,04	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
			Фланец Ду50; материал Ст.20	бр.	2,000	48,00	1,000	96,00	
								101,44	
			доп.р.материали (%)		10%			10,14	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					111,58	
			всичко преки					141,61	
			общо допълнителни р-ди					50,31	
			начисления (%)		8%			15,35	
			Обща цена :					207,27	
№335	2.2.1.3.6	8104136110	Монтаж и демонтаж на скеле	м3					
	2.2.2.3.6								
			ТРУД :						
			МОНТАЖНИК СКЕЛЕ - I ст.	ч.ч.	1,100	8,64	1,425	13,54	
			доп.р-ди труд (%)		100%			13,54	
			ВСИЧКО ТРУД					27,08	

			всичко преки					13,54
			общо допълнителни р-ди					13,54
			начисления (%)		8%			2,17
			Обща цена :					29,25
№336	2.2.1.3.7		Разработване на технология за контрол на заваръчните съединения, съгласно проекта	к-та				
	2.2.2.3.7							
			ТРУД :					
			Технолог - I ст.	ч.ч.	16,000	21,60	1,425	492,48
			доп.р-ди труд (%)		100%			492,48
			ВСИЧКО ТРУД					984,96
			всичко преки					492,48
			общо допълнителни р-ди					492,48
			начисления (%)		8%			78,80
			Обща цена :					1063,76
№337	2.2.1.3.8		Контрол заваръчни съединения, съгласно технологията	бр.				
	2.2.2.3.8							
			УСЛУГИ :					
			Контрол заваръчни съединения, съгласно технологията	к-та	1,000	600,00	1,000	600,00
			доп.р-ди услуги (%)		0,000			0,00
			ВСИЧКО УСЛУГИ					600,00
			всичко преки					600,00
			начисления (%)		8%			48,00
			Обща цена :					648,00

№338	2.2.1.3.9	СЕК13.017	Доставка грунд и грундиране на колена, тръбопроводи и събирателен съд	м2					
	2.2.2.3.9								
			ТРУД :						
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,220	8,64	1,425		2,71
			доп.р-ди труд (%)		100%				2,71
			ВСИЧКО ТРУД						5,42
			МАТЕРИАЛИ:						
			ТЕНЗУХ	м2	0,282	1,22	1,000		0,34
			ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,020	13,08	1,000		0,26
			РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,060	4,60	1,000		0,28
			Шкурка	бр.	0,250	0,72	1,000		0,18
			Четки за боядисване	бр.	0,100	4,80	1,000		0,48
			Валяк за боядисване	бр.	0,050	4,00	1,000		0,20
			Грунд	кг	0,220	3,32	1,000		0,73
									2,47
			доп.р.материали (%)		10%				0,25
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						2,72
			всичко преки						5,18
			общо допълнителни р-ди						2,96
			начисления (%)		8%				0,65
			Обща цена :						8,79
№339	2.2.1.3.10	8418530000	Доставка боя и боядисване с епоксиден емайл лак ЕП-71 на колена, тръбопроводи и събирателен съд (съгласно инструкция 30.ОУ.00.АД.29/)	м2					
	2.2.2.3.10								
			ТРУД :						

			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,620	8,64	1,425	7,63	
			доп.р-ди труд (%)		100%			7,63	
			ВСИЧКО ТРУД					15,26	
			МАТЕРИАЛИ:						
			ТЕНЗУХ	м2	0,282	1,22	1,000	0,34	
			ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,020	13,08	1,000	0,26	
			РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,060	4,60	1,000	0,28	
			Шкурка	бр.	0,250	0,72	1,000	0,18	
			Четки за боядисване	бр.	0,050	4,80	1,000	0,24	
			Валяк за боядисване	бр.	0,025	4,00	1,000	0,10	
			Епоксиден емайллак	кг	0,420	12,20	1,000	5,12	
								6,52	
			доп.р.материали (%)		10%			0,65	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					7,17	
			всичко преки					14,15	
			общо допълнителни р-ди					8,28	
			начисления (%)		8%			1,79	
			Обща цена :					24,22	
№340	2.2.1.4.1	8254211130	Демонтаж и монтаж на работен орган	бр.					
	2.2.2.4.1								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	35,000	9,72	1,425	484,79	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	35,000	9,72	1,425	484,79	
								969,58	
			доп.р-ди труд (%)		100%			969,58	
			ВСИЧКО ТРУД					1939,16	
			всичко преки					969,58	
			общо допълнителни р-ди					969,58	
			начисления (%)		8%			155,13	
			Обща цена :					2094,29	

№341	2.2.1.4.2	8254211130	Претриване на работен орган с гнездо	бр.					
	2.2.2.4.2								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	35,000	9,72	1,425	484,79	
			доп.р-ди труд (%)		100%			484,79	
			ВСИЧКО ТРУД					969,58	
			МЕХАНИЗАЦИЯ :						
			Притриваща машина "Ефко"	мсм	0,400	120,00	1,000	48,00	
			доп.р.механизация (%)		35%			16,80	
			ВСИЧКО МЕХАНИЗАЦИЯ					64,80	
			всичко преки					532,79	
			общо допълнителни р-ди					501,59	
			начисления (%)		8%			82,75	
			Обща цена :					1117,13	
№342	2.2.1.4.3	8254211130	Почистване на арматура от боя и корозия	бр.					
	2.2.2.4.3								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	30,000	9,72	1,425	415,53	
			доп.р-ди труд (%)		100%			415,53	
			ВСИЧКО ТРУД					831,06	
			всичко преки					415,53	
			общо допълнителни р-ди					415,53	
			начисления (%)		8%			66,48	
			Обща цена :					897,54	
№343	2.2.1.4.4	СЕК13.017	Доставка груд и грундиране на арматура	м2					
	2.2.2.4.4								
			ТРУД :						

			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,220	8,64	1,425	2,71
			доп.р-ди труд (%)		100%			2,71
			ВСИЧКО ТРУД					5,42
			МАТЕРИАЛИ:					
			ТЕНЗУХ	м2	0,282	1,22	1,000	0,34
			ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,020	13,08	1,000	0,26
			РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,060	4,60	1,000	0,28
			Шкурка	бр.	0,250	0,72	1,000	0,18
			Четки за боядисване	бр.	0,100	4,80	1,000	0,48
			Валяк за боядисване	бр.	0,050	4,00	1,000	0,20
			Грунд	кг	0,220	3,32	1,000	0,73
								2,47
			доп.р.материали (%)		10%			0,25
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					2,72
			всичко преки					5,18
			общо допълнителни р-ди					2,96
			начисления (%)		8%			0,65
			Обща цена :					8,79
№344	2.2.1.4.5	8418530000	Доставка боя и боядисване на арматура	м2				
	2.2.2.4.5							
			ТРУД :					
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,620	8,64	1,425	7,63
			доп.р-ди труд (%)		100%			7,63
			ВСИЧКО ТРУД					15,26
			МАТЕРИАЛИ:					
			ТЕНЗУХ	м2	0,282	1,22	1,000	0,34
			ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,020	13,08	1,000	0,26
			РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,060	4,60	1,000	0,28
			Шкурка	бр.	0,250	0,72	1,000	0,18
			Четки за боядисване	бр.	0,050	4,80	1,000	0,24
			Валяк за боядисване	бр.	0,025	4,00	1,000	0,10
			Епоксиден емайлак	кг	0,420	12,20	1,000	5,12

								6,52	
			доп.р.материали (%)		10%			0,65	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					7,17	
			всичко преки					14,15	
			общо допълнителни р-ди					8,28	
			начисления (%)		8%			1,79	
			Обща цена :					24,22	
№345	2.2.1.4.6	ТНС08-01-01-01-0002	Доставка и монтаж на топлоизолация за арматура	м2					
	2.2.2.4.6								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,780	9,72	1,425	10,80	
			доп.р-ди труд (%)		100%			10,80	
			ВСИЧКО ТРУД					21,60	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Вата минерална б=50 мм.	м2	1,100	7,60	1,000	8,36	
			доп.р.материали (%)		10%			0,84	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					9,20	
			всичко преки					19,16	
			общо допълнителни р-ди					11,64	
			начисления (%)		8%			2,46	
			Обща цена :					33,26	
№346	2.2.1.4.7	ТНС08-05-03-02	Направа и монтаж на алуминиева обшивка - кутия за арматура	м2					
	2.2.2.4.7								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,500	9,72	1,425	20,78	08-05-03-06-0151-6
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,500	9,72	1,425	20,78	08-05-03-06-0151-6

			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,635	9,72	1,425	8,80	08-05-03-06-0153-6
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,635	9,72	1,425	8,80	08-05-03-06-0153-6
								59,16	
			доп.р-ди труд (%)		100%			59,16	
			ВСИЧКО ТРУД					118,32	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Ламарина алуминиева б=0.7 мм	м2	3,600	13,20	1,000	47,52	
			Нит	бр.	6,000	0,48	1,000	2,88	
			Шина с размер 30x3 мм; материал Ст. 20	кг	2,470	2,90	1,000	7,16	
								57,56	
			доп.р.материали (%)		10%			5,76	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					63,32	
			всичко преки					116,72	
			общо допълнителни р-ди					64,92	
			начисления (%)		8%			14,53	
			Обща цена :					196,17	
№347	2.2.1.5.1	8232925500; СЕК13.017	Механично почистване и обезмасляване на въздуховоди	м2					
	2.2.2.5.1								
			ТРУД :						
			МОНТАЖНИК СКЕЛЕ - I ст.	ч.ч.	0,270	8,64	1,425	3,32	
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,220	8,64	1,425	2,71	
								6,03	
			доп.р-ди труд (%)		100%			6,03	
			ВСИЧКО ТРУД					12,06	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Четка телена	бр.	0,050	3,90	1,000	0,20	

			Шкурка	бр.	1,000	0,72	1,000	0,72	
			Обезмаслител	л.	0,080	4,80	1,000	0,38	
								1,30	
			доп.р.материали (%)		10%			0,13	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					1,43	
			всичко преки					7,33	
			общо допълнителни р-ди					6,16	
			начисления (%)		8%			1,08	
			Обща цена :					14,57	
№348	2.2.1.5.2	СЕК13.017	Доставка грунд и грундиране на въздуховоди.	л.					
	2.2.2.5.2								
			ТРУД :						
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	1,100	8,64	1,425	13,54	
			доп.р-ди труд (%)		100%			13,54	
			ВСИЧКО ТРУД					27,08	
			МАТЕРИАЛИ:						
			ТЕНЗУХ	м2	0,282	1,22	1,000	0,34	
			ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,020	13,08	1,000	0,26	
			РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,060	4,60	1,000	0,28	
			Шкурка	бр.	0,250	0,72	1,000	0,18	
			Четки за боядисване	бр.	0,100	4,80	1,000	0,48	
			Валяк за боядисване	бр.	0,050	4,00	1,000	0,20	
			Грунд	кг	0,220	3,32	1,000	0,73	1
								2,47	
			доп.р.материали (%)		10%			0,25	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					2,72	
			всичко преки					16,01	
			общо допълнителни р-ди					13,79	
			начисления (%)		8%			2,38	
			Обща цена :					32,18	

№349	2.2.1.5.3	8418530000	Доставка боя и боядисване двукратно с епоксиден емайл лак ЕП71						
	2.2.2.5.3								
			ТРУД :						
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	1,860	8,64	1,425	22,90	0,62 x 3
			доп.р-ди труд (%)		100%			22,90	
			ВСИЧКО ТРУД					45,80	
			МАТЕРИАЛИ:						
			ТЕНЗУХ	м2	0,282	1,22	1,000	0,34	
			ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,020	13,08	1,000	0,26	
			РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,060	4,60	1,000	0,28	
			Шкурка	бр.	0,250	0,72	1,000	0,18	
			Четки за боядисване	бр.	0,050	4,80	1,000	0,24	
			Валяк за боядисване	бр.	0,025	4,00	1,000	0,10	
			Епоксиден емайллак	кг	1,000	12,20	1,000	12,20	
								13,60	
			доп.р.материали (%)		10%			1,36	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					14,96	
			всичко преки					36,50	
			общо допълнителни р-ди					24,26	
			начисления (%)		8%			4,86	
			Обща цена :					65,62	
№350	2.2.1.5.4	8104136110	Монтаж и демонтаж на скеле	м3					
	2.2.2.5.4								
			ТРУД :						
			МОНТАЖНИК СКЕЛЕ - I ст.	ч.ч.	1,100	8,64	1,425	13,54	
			доп.р-ди труд (%)		100%			13,54	
			ВСИЧКО ТРУД					27,08	
			всичко преки					13,54	

			общо допълнителни р-ди					13,54
			начисления (%)		8%			2,17
			Обща цена :					29,25
№351	2.2.1.6.1.1	ВТН за ТА в АЕЦ18.1	Демонтаж и монтаж арматура и притриване на работен орган и гнездо	бр.				
	2.2.2.6.1.1							
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	16,000	9,72	1,211	188,33
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	20,000	9,72	1,211	235,42
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	16,000	9,72	1,211	188,33
								612,08
			доп.р-ди труд (%)		100%			612,08
			ВСИЧКО ТРУД					1224,16
			МЕХАНИЗАЦИЯ :					
			Притриваща машина "Ефко"	мсм	0,500	120,00	1,000	60,00
			доп.р.механизация (%)		35%			21,00
			ВСИЧКО МЕХАНИЗАЦИЯ					81,00
			всичко преки					672,08
			общо допълнителни р-ди					633,08
			начисления (%)		8%			104,41
			Обща цена :					1409,57
№352	2.2.1.6.1.2	ВТН за ТА в АЕЦ18.30.	Подмяна салниково уплътнение и гресиране на винтов механизъм.	бр.				
	2.2.2.6.1.2							
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	5,200	9,72	1,211	61,21
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	5,200	9,72	1,211	61,21
								122,42

			доп.р-ди труд (%)		100%			122,42
			ВСИЧКО ТРУД					244,84
			МАТЕРИАЛИ:					
			Уплътнение салниково Ду80/Ру40	бр.	1,000	48,00	1,000	48,00
			доп.р.материали (%)		10%			4,80
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					52,80
			всичко преки					170,42
			общо допълнителни р-ди					127,22
			начисления (%)		8%			23,81
			Обща цена :					321,45
№353	2.2.1.6.1.3	ВТН за ТА в АЕЦ18.30.	Изработка и монтаж на гарнитури за уплътняване на фланци и работен механизъм	бр.				
	2.2.2.6.1.3							
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	5,200	9,72	1,211	61,21
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	5,200	9,72	1,211	61,21
								122,42
			доп.р-ди труд (%)		100%			122,42
			ВСИЧКО ТРУД					244,84
			МАТЕРИАЛИ:					
			Паранит с б=2mm	кг	0,400	50,00	1,000	20,00
			доп.р.материали (%)		10%			2,00
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					22,00
			всичко преки					142,42
			общо допълнителни р-ди					124,42
			начисления (%)		8%			21,35
			Обща цена :					288,19

№354	2.2.1.6.2.1	ВТН за ТА в АЕЦ18.1	Демонтаж и монтаж арматура и притриване на работен орган и гнездо	бр.					
	2.2.2.6.2.1								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	16,000	9,72	1,211	188,33	
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	20,000	9,72	1,211	235,42	
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	16,000	9,72	1,211	188,33	
								612,08	
			доп.р-ди труд (%)		100%			612,08	
			ВСИЧКО ТРУД					1224,16	
			МЕХАНИЗАЦИЯ :						
			Притриваща машина "Ефко"	мсм	0,500	120,00	1,000	60,00	
			доп.р.механизация (%)		35%			21,00	
			ВСИЧКО МЕХАНИЗАЦИЯ					81,00	
			всичко преки					672,08	
			общо допълнителни р-ди					633,08	
			начисления (%)		8%			104,41	
			Обща цена :					1409,57	
№355	2.2.1.6.2.2	ВТН за ТА в АЕЦ18.30.	Подмяна салниково уплътнение и гресиране на винтов механизъм.	бр.					
	2.2.2.6.2.2								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	5,200	9,72	1,211	61,21	
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	5,200	9,72	1,211	61,21	
								122,42	
			доп.р-ди труд (%)		100%			122,42	
			ВСИЧКО ТРУД					244,84	
			МАТЕРИАЛИ:						

			Уплътнение салниково Ду80/Ру40	бр.	1,000	48,00	1,000	48,00	
			доп.р.материали (%)		10%			4,80	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					52,80	
			всичко преки					170,42	
			общо допълнителни р-ди					127,22	
			начисления (%)		8%			23,81	
			Обща цена :					321,45	
№356	2.2.1.6.2.3	ВТН за ТА в АЕЦ18.30.	Изработка и монтаж на гарнитури за уплътняване на фланци и работен механизъм	бр.					
	2.2.2.6.2.3								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	5,200	9,72	1,211	61,21	
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	5,200	9,72	1,211	61,21	
								122,42	
			доп.р-ди труд (%)		100%			122,42	
			ВСИЧКО ТРУД					244,84	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Паранит с б=2mm	кг	0,200	50,00	1,000	10,00	
			доп.р.материали (%)		10%			1,00	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					11,00	
			всичко преки					132,42	
			общо допълнителни р-ди					123,42	
			начисления (%)		8%			20,47	
			Обща цена :					276,31	
№357	2.2.1.7.1	ТНС08-01-01-01; ТНС08-05-03-02	Демонтаж на топлоизолация на тръбопровод ф57	м2					
	2.2.2.7.1								
			ТРУД :						

			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,620	9,72	0,570	8,98	08-05-03-02-0123
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,780	9,72	0,570	4,32	08-01-01-01-0002-4
								13,30	
			доп.р-ди труд (%)		100%			13,30	
			ВСИЧКО ТРУД					26,60	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,010	3,66	1,000	0,04	
			доп.р.материали (%)		10%			0,00	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,04	
			всичко преки					13,34	
			общо допълнителни р-ди					13,30	
			начисления (%)		8%			2,13	
			Обща цена :					28,77	
№358	2.2.1.7.2	ТНС08-01-01-01; ТНС08-05-03-02	Демонтаж на топлоизолация на тръбопровод ф38	м2					
	2.2.2.7.2								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,620	9,72	0,570	8,98	08-05-03-02-0123
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,780	9,72	0,570	4,32	08-01-01-01-0002-4
								13,30	
			доп.р-ди труд (%)		100%			13,30	
			ВСИЧКО ТРУД					26,60	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,010	3,66	1,000	0,04	
			доп.р.материали (%)		10%			0,00	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,04	

			всичко преки					13,34
			общо допълнителни р-ди					13,30
			начисления (%)		8%			2,13
			Обща цена :					28,77
№359	2.2.1.7.3	8251123200	Демонтаж, доставка и монтаж на тръбопровод ф38x3мм Ст20	м				
	2.2.2.7.3							
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	0,570	12,19
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,425	30,47
								42,66
			доп.р-ди труд (%)		100%			42,66
			ВСИЧКО ТРУД					85,32
			МАТЕРИАЛИ:					
			Електроди	кг	0,030	8,60	1,000	0,26
			Тел заваръчна	кг	0,015	6,80	1,000	0,10
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95
			Тръба безшевна ф38 x 2,5 мм; Стомана 20	кг	2,200	2,38	1,000	5,24

									10,35	
			доп.р.материали (%)		10%				1,04	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						11,39	
			всичко преки						53,01	
			общо допълнителни р-ди						43,70	
			начисления (%)		8%				7,74	
			Обща цена :						104,45	
№360	2.2.1.7.4	8251123200	Демонтаж, доставка и монтаж на тръбопровод ф57х3 мм.; материал Ст. 20	м						
	2.2.2.7.4									
			ТРУД :							
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	0,570		12,19	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,425		30,47	
									42,66	
			доп.р-ди труд (%)		100%				42,66	
			ВСИЧКО ТРУД						85,32	
			МАТЕРИАЛИ:							
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000		0,10	
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000		0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000		0,01	
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000		0,06	
			Диск карбофлексов ф230х1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000		0,37	
			Диск карбофлексов ф125х1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000		0,37	
			Диск карбофлексов ф125х6х22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000		0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000		0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000		0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000		2,95	

			Електроди	кг	0,030	8,60	1,000	0,26	
			Тел заваръчна	кг	0,150	6,80	1,000	1,02	
			Тръба безшевна ф57х3, материал Ст. 20	кг	4,620	2,38	1,000	11,00	
								17,03	
			доп.р.материали (%)		10%			1,70	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					18,73	
			всичко преки					59,69	
			общо допълнителни р-ди					44,36	
			начисления (%)		8%			8,32	
			Обща цена :					112,37	
№361	2.2.1.7.5	8251123200	Доставка и монтаж на колена ф38х3мм Ст. 20 с къси рамена	бр.					
	2.2.2.7.5								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,425	30,47	Приравнено към 1м. тръба
			доп.р-ди труд (%)		100%			30,47	
			ВСИЧКО ТРУД					60,94	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,030	8,60	1,000	0,26	
			Тел заваръчна	кг	0,015	6,80	1,000	0,10	
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	
			Диск карбофлексов ф230х1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125х1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	

			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
			Коляно стоманено с къси рамена ф38x3 мм.; материал Ст. 20	бр.	1,000	29,90	1,000	29,90	
								35,01	
			доп.р.материали (%)		10%			3,50	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					38,51	
			всичко преки					65,48	
			общо допълнителни р-ди					33,97	
			начисления (%)		8%			7,96	
			Обща цена :					107,41	
№362	2.2.1.7.6	8251123200	Доставка и монтаж на колена ф57x3 мм.; Ст. 20 с къси рамена	бр.					
	2.2.2.7.6								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,425	30,47	Приравнена към 1 м. тръба
			доп.р-ди труд (%)		100%			30,47	
			ВСИЧКО ТРУД					60,94	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,030	8,60	1,000	0,26	
			Тел заваръчна	кг	0,015	6,80	1,000	0,10	
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	

			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
			Коляно стоманено ф57x3; материал Ст. 20	бр.	1,000	31,10	1,000	31,10	
								36,21	
			доп.р.материали (%)		10%			3,62	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					39,83	
			всичко преки					66,68	
			общо допълнителни р-ди					34,09	
			начисления (%)		8%			8,06	
			Обща цена :					108,83	
№363	2.2.1.7.7	СЕК13.017; 84185300	Доставка грунд и боя, грундиране и боядисване колена и тръбопроводи съгласно инструкция №30.ОУ.00.АД.29	м2					
	2.2.2.7.7								
			ТРУД :						
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,220	8,64	1,425	2,71	
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,620	8,64	1,425	7,63	
								10,34	
			доп.р-ди труд (%)		100%			10,34	
			ВСИЧКО ТРУД					20,68	
			МАТЕРИАЛИ:						
			ТЕНЗУХ	м2	0,282	1,22	1,000	0,34	

			ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,020	13,08	1,000	0,26	
			РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,060	4,60	1,000	0,28	
			Шкурка	бр.	0,250	0,72	1,000	0,18	
			Грунд епоксиден	кг	0,220	8,26	1,000	1,82	
			Боя епоксидна.	л.	0,420	13,20	1,000	5,54	
			Четки за боядисване	бр.	0,100	4,80	1,000	0,48	
			Валяк за боядисване	бр.	0,050	4,00	1,000	0,20	
								9,10	
			доп.р.материали (%)		10%			0,91	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					10,01	
			всичко преки					19,44	
			общо допълнителни р-ди					11,25	
			начисления (%)		8%			2,46	
			Обща цена :					33,15	
№364	2.2.1.7.8	ТНС08-01-01-01; ТНС08-05-03-02	Доставка и монтаж на меркелна топлоизолация с дебелина 50 мм. за тръбопровод ф57	м2					
	2.2.2.7.8								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,520	9,72	1,425	7,20	08-05-03-02-0122
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,620	9,72	1,425	22,44	08-05-03-02-0123
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,780	9,72	1,425	10,80	08-01-01-01-0002-4
								40,44	
			доп.р-ди труд (%)		100%			40,44	
			ВСИЧКО ТРУД					80,88	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Ламарина алуминиева б=0.7 мм	м2	1,150	13,20	1,000	15,18	
			Нит	бр.	6,000	0,48	1,000	2,88	

			Шина с размер 30x3 мм; материал Ст. 20	кг	2,470	2,90	1,000	7,16	
			Вата минерална с б=50 мм.	м2	1,100	7,80	1,000	8,58	
								33,80	
			доп.р.материали (%)		10%			3,38	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					37,18	
			всичко преки					74,24	
			общо допълнителни р-ди					43,82	
			начисления (%)		8%			9,44	
			Обща цена :					127,50	
№365	2.2.1.7.9	ТНС08	Доставка и монтаж на меркелна топлоизолация с дебелина 50 мм. за колена ф57	м2					
	2.2.2.7.9								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,780	9,72	1,425	10,80	08-01-01-01-0002-4
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3,240	9,72	1,425	44,88	08-05-03-03-0124-1
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,620	9,72	1,425	22,44	08-05-03-03-0124-1
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,613	9,72	1,425	36,20	08-05-03-03-0128-1
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,307	9,72	1,425	18,10	08-05-03-03-0128-1
								132,42	
			доп.р-ди труд (%)		100%			132,42	
			ВСИЧКО ТРУД					264,84	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Ламарина алуминиева б=0.7 мм	м2	1,150	13,20	1,000	15,18	

			Нит	бр.	6,000	0,48	1,000	2,88	
			Шина с размер 30x3 мм; материал Ст. 20	кг	2,470	2,90	1,000	7,16	
			Меркелна топлоизолация с дебелина 50 мм	м2	1,100	7,80	1,000	8,58	
								33,80	
			доп.р.материали (%)		10%			3,38	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					37,18	
			всичко преки					166,22	
			общо допълнителни р-ди					135,80	
			начисления (%)		8%			24,16	
			Обща цена :					326,18	
№366	2.2.1.7.10	ТНС08-01-01-01; ТНС08-05-03-02	Доставка и монтаж на меркелна топлоизолация с дебелина 50 мм за тръбопровод ф38	м2					
	2.2.2.7.10								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,520	9,72	1,425	7,20	08-05-03-02-0122
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,620	9,72	1,425	22,44	08-05-03-02-0123
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,780	9,72	1,425	10,80	08-01-01-01-0002-4
								40,44	
			доп.р-ди труд (%)		100%			40,44	
			ВСИЧКО ТРУД					80,88	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Ламарина алуминиева б=0.7 мм	м2	1,150	13,20	1,000	15,18	
			Нит	бр.	6,000	0,48	1,000	2,88	
			Шина с размер 30x3 мм; материал Ст. 20	кг	2,470	2,90	1,000	7,16	

			Вата минерална с б=50 мм.	м2	1,100	7,80	1,000	8,58	
								33,80	
			доп.р.материали (%)		10%			3,38	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					37,18	
			всичко преки					74,24	
			общо допълнителни р-ди					43,82	
			начисления (%)		8%			9,44	
			Обща цена :					127,50	
№367	2.2.1.7.11	ТНС08	Доставка и монтаж на меркелна топлоизолация с дебелина 50 мм за колена ф38	м2					
	2.2.2.7.11								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,780	9,72	1,425	10,80	08-01-01-01-0002-4
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3,240	9,72	1,425	44,88	08-05-03-03-0124-1
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,620	9,72	1,425	22,44	08-05-03-03-0124-1
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,613	9,72	1,425	36,20	08-05-03-03-0128-1
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,307	9,72	1,425	18,10	08-05-03-03-0128-1
								132,42	
			доп.р-ди труд (%)		100%			132,42	
			ВСИЧКО ТРУД					264,84	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Ламарина алуминиева б=0.7 мм	м2	1,150	13,20	1,000	15,18	
			Нит	бр.	6,000	0,48	1,000	2,88	

			Шина с размер 30x3 мм; материал Ст. 20	кг	2,470	2,90	1,000	7,16	
			Вата мергелна с б=50 мм.	м2	1,100	7,80	1,000	8,58	
								33,80	
			доп.р.материали (%)		10%			3,38	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					37,18	
			всичко преки					166,22	
			общо допълнителни р-ди					135,80	
			начисления (%)		8%			24,16	
			Обща цена :					326,18	
№368	2.2.1.7.12		Разработка на технология за заваряване на тръбопроводи и колена.	к-та					
	2.2.2.7.12								
			ТРУД :						
			Технолог - I ст.	ч.ч.	16,000	21,60	1,425	492,48	
			доп.р-ди труд (%)		100%			492,48	
			ВСИЧКО ТРУД					984,96	
			всичко преки					492,48	
			общо допълнителни р-ди					492,48	
			начисления (%)		8%			78,80	
			Обща цена :					1063,76	
№369	2.2.1.7.13		Контрол на заваръчни шевове-съгласно изискванията на технологията.	бр.					
	2.2.2.7.13								
			УСЛУГИ :						
			Контрол заваръчни съединения, съгласно технологията	к-та	1,000	1 180,00	1,000	1180,00	
			доп.р-ди услуги (%)		0,000			0,00	

			ВСИЧКО УСЛУГИ					1180,00	
			всичко преки					1180,00	
			начисления (%)		8%			94,40	
			Обща цена :					1274,40	
№370	2.2.1.8.1	8470367000	Разглобяване на фланцеви съединения	бр.					
	2.2.2.8.1								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,810	9,72	1,425	38,92	
			доп.р-ди труд (%)		100%			38,92	
			ВСИЧКО ТРУД					77,84	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Спрей за ръжда	бр.	0,100	18,20	1,000	1,82	
			Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,020	3,66	1,000	0,07	
								1,89	
			доп.р.материали (%)		10%			0,19	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					2,08	
			всичко преки					40,81	
			общо допълнителни р-ди					39,11	
			начисления (%)		8%			6,39	
			Обща цена :					86,31	
№371	2.2.1.8.2	8254180020	Почистване и ремонт на уплътнителните лица	бр.					
	2.2.2.8.2								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,380	9,72	1,425	19,11	
			доп.р-ди труд (%)		100%			19,11	
			ВСИЧКО ТРУД					38,22	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Диск ламелен ф125	бр.	0,010	3,66	1,000	0,04	
			Шкурка	бр.	0,100	0,72	1,000	0,07	

									0,11	
			доп.р.материали (%)		10%				0,01	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						0,12	
			всичко преки						19,22	
			общо допълнителни р-ди						19,12	
			начисления (%)		8%				3,07	
			Обща цена :						41,41	
№372	2.2.1.8.3	8470366000	Монтаж и уплътняване на фланцевите съединения	бр.						
	2.2.2.8.3									
			ТРУД :							
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4,688	9,72	1,425		64,93	
			доп.р-ди труд (%)		100%				64,93	
			ВСИЧКО ТРУД						129,86	
			МАТЕРИАЛИ:							
			ШПИЛКИ	бр.	8,000	2,48	1,000		19,84	
			КОНЦИ	кг	0,200	1,22	1,000		0,24	
			КЛИНГЕРИТ	кг	0,300	5,00	1,000		1,50	
			ГАЙКИ	бр.	16,000	1,18	1,000		18,88	
									40,46	
			доп.р.материали (%)		10%				4,05	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						44,51	
			всичко преки						105,39	
			общо допълнителни р-ди						68,98	
			начисления (%)		8%				13,95	
			Обща цена :						188,32	
№373	2.2.1.8.4	8104136110	Демонтаж и монтаж на скеле.	м3						
	2.2.2.8.4									
	2.2.3.2.4		ТРУД :							
			МОНТАЖНИК СКЕЛЕ - I ст.	ч.ч.	1,100	8,64	1,425		13,54	

			доп.р-ди труд (%)		100%			13,54	
			ВСИЧКО ТРУД					27,08	
			всичко преки					13,54	
			общо допълнителни р-ди					13,54	
			начисления (%)		8%			2,17	
			Обща цена :					29,25	
№374	2.2.1.9.1	8242471920	Демонтаж и монтаж на топлообменници чрез рязане и заваряване.	бр.					
	2.2.2.9.1								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	94,280	9,72	0,570	522,35	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	94,280	9,72	1,425	1305,87	
								1828,22	
			доп.р-ди труд (%)		100%			1828,22	
			ВСИЧКО ТРУД					3656,44	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Диск карбофлексов ф230x1.9 - за рязане	бр.	1,500	3,66	1,000	5,49	
			Диск карбофлексов ф125x1.5 - за рязане	бр.	1,500	3,66	1,000	5,49	
			Диск карбофлексов ф115x6x22.23 - за шмиргелене.	бр.	1,000	3,66	1,000	3,66	
			Електроди	кг	1,000	8,60	1,000	8,60	
			Електрод волфрамов ф2.4	гр.	1,000	9,80	1,000	9,80	
			Тел заваръчна.	кг	1,000	6,80	1,000	6,80	
			Спирт	л.	1,000	4,20	1,000	4,20	
			Тензух	м	1,000	1,22	1,000	1,22	
			Аргон	м3	1,000	7,20	1,000	7,20	
			КИСЛОРОД	м3	1,000	1,80	1,000	1,80	
								54,26	
			доп.р.материали (%)		10%			5,43	

			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					59,69	
			всичко преки					1882,48	
			общо допълнителни р-ди					1833,65	
			начисления (%)		8%			297,29	
			Обща цена :					4013,42	
№375	2.2.1.9.2	8470705000	Транспортиране на топлообменници до блок "мръсни" работилници (БМР) бр. и измиване по въздух с пароструйка и по вода.						
	2.2.2.9.2								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	22,160	9,72	1,425	306,94	
			доп.р-ди труд (%)		100%			306,94	
			ВСИЧКО ТРУД					613,88	
			МЕХАНИЗАЦИЯ :						
			Автокран 25 т.	мсм	0,078	364,00	1,000	28,39	
			доп.р.механизация (%)		35%			9,94	
			ВСИЧКО МЕХАНИЗАЦИЯ					38,33	
			УСЛУГИ :						
			Транспорт на нови топлообменници от склад до кота 13.00, 5РО, ХЗ и транспорт на	бр.	1,000	42,00	1,000	42,00	
			доп.р-ди услуги (%)		0,000			0,00	
			ВСИЧКО УСЛУГИ					42,00	
			всичко преки					377,33	
			общо допълнителни р-ди					316,88	
			начисления (%)		8%			55,54	
			Обща цена :					749,75	

№376	2.2.1.9.3	СЕК18.865	Изработка и монтаж на гарнитура за уплътняване на топлообменници от маслоустойчива гума б= 2 мм.	бр.					
	2.2.2.9.3								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,080	9,72	1,425	28,81	
			доп.р-ди труд (%)		100%			28,81	
			ВСИЧКО ТРУД					57,62	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Гума маслоустойчива б= 2 мм.	бр.	1,000	58,00	1,000	58,00	
			доп.р.материали (%)		10%			5,80	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					63,80	
			всичко преки					86,81	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			34,61	
			Обща цена :					131,13	
№377	2.2.1.9.4	8470730000	Уплътняване на топлообменници по въздух след монтаж	бр.					
	2.2.2.9.4								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4,145	9,72	1,425	57,41	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4,145	9,72	1,425	57,41	
								114,82	
			доп.р-ди труд (%)		100%			114,82	
			ВСИЧКО ТРУД					229,64	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Силикон	бр.	3,000	7,80	1,000	23,40	
			доп.р.материали (%)		10%			2,34	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					25,74	

			всичко преки					138,22	
			общо допълнителни р-ди					117,16	
			начисления (%)		8%			20,43	
			Обща цена :					275,81	
№378	2.2.1.9.5	8418530000	Доставка и боядисване топлообменници с епоксиден емайл лак ЕП71 цвет сив № по RAL 7015	м2					
	2.2.2.9.5								
			ТРУД :						
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,620	8,64	1,425	7,63	
			доп.р-ди труд (%)		100%			7,63	
			ВСИЧКО ТРУД					15,26	
			МАТЕРИАЛИ:						
			ТЕНЗУХ	м2	0,282	1,22	1,000	0,34	
			ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,020	13,08	1,000	0,26	
			РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,060	4,60	1,000	0,28	0.06 кг/м2 x 10 м2 = 0.60 кг
			Шкурка	бр.	0,250	0,72	1,000	0,18	
			Четки за боядисване	бр.	0,050	4,80	1,000	0,24	
			Валяк за боядисване	бр.	0,025	4,00	1,000	0,10	
			Епоксиден емайл лак ЕП-071 цвет зелен RAL 6001	кг	0,420	12,20	1,000	5,12	
								6,52	
			доп.р.материали (%)		10%			0,65	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					7,17	
			всичко преки					14,15	
			общо допълнителни р-ди					8,28	
			начисления (%)		8%			1,79	
			Обща цена :					24,22	

№379	2.2.1.9.6		Разработване на технология за контрол на заваръчните съединения, съгласно проекта.	к-та					
	2.2.2.9.6								
			ТРУД :						
			Технолог - I ст.	ч.ч.	16,000	21,60	1,425	492,48	
			доп.р-ди труд (%)		100%			492,48	
			ВСИЧКО ТРУД					984,96	
			всичко преки					492,48	
			общо допълнителни р-ди					492,48	
			начисления (%)		8%			78,80	
			Обща цена :					1063,76	
№380	2.2.1.9.7		Контрол заваръчни съединения, съгласно технологията.	бр.					
	2.2.2.9.7								
			УСЛУГИ :						
			Контрол заваръчни съединения, съгласно технологията	к-та	1,000	9 500,00	1,000	9500,00	
			доп.р-ди услуги (%)		0,000			0,00	
			ВСИЧКО УСЛУГИ					9500,00	
			всичко преки					9500,00	
			начисления (%)		8%			760,00	
			Обща цена :					10260,00	
№381	2.2.1.10.1	8232925500; СЕК13.017	Механично почистване и обезмасляване.	м2					
	2.2.2.10.1								
			ТРУД :						
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,270	8,64	1,425	3,32	
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,220	8,64	1,425	2,71	

								6,03	
			доп.р-ди труд (%)		100%			6,03	
			ВСИЧКО ТРУД					12,06	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Четка телена	бр.	0,050	3,90	1,000	0,20	
			Шкурка	бр.	1,000	0,72	1,000	0,72	
								0,92	
			доп.р.материали (%)		10%			0,09	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					1,01	
			всичко преки					6,95	
			общо допълнителни р-ди					6,12	
			начисления (%)		8%			1,05	
			Обща цена :					14,12	
№382	2.2.1.10.2		Доставка обезмаслител	л.					
	2.2.2.10.2								
			МАТЕРИАЛИ:						
			Обезмаслител	л.	1,000	4,80	1,000	4,80	
			доп.р.материали (%)		10%			0,48	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					5,28	
			всичко преки					4,80	
			общо допълнителни р-ди					0,48	
			начисления (%)		8%			0,42	
			Обща цена :					5,70	
№383	2.2.1.10.3	СЕК13.017	Доставка грунд и грундиране	л.					
	2.2.2.10.3								
			ТРУД :						
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	1,100	8,64	1,425	13,54	0,22x5
			доп.р-ди труд (%)		100%			13,54	
			ВСИЧКО ТРУД					27,08	
			МАТЕРИАЛИ:						
			ТЕНЗУХ	м2	0,282	1,22	1,000	0,34	

			ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,020	13,08	1,000	0,26	
			РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,060	4,60	1,000	0,28	
			Шкурка	бр.	0,250	0,72	1,000	0,18	
			Четки за боядисване	бр.	0,100	4,80	1,000	0,48	
			Валяк за боядисване	бр.	0,050	4,00	1,000	0,20	
			Грунд	кг	1,000	3,32	1,000	3,32	0,22
								5,06	
			доп.р.материали (%)		10%			0,51	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					5,57	
			всичко преки					18,60	
			общо допълнителни р-ди					14,05	
			начисления (%)		8%			2,61	
			Обща цена :					35,26	
№384	2.2.1.10.4	8418530000	Доставка боя и боядисване двукратно с епоксиден емайл л. лак ЕП71	л.					
	2.2.2.10.4								
			ТРУД :						
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	1,860	8,64	1,425	22,90	0,62 x 3
			доп.р-ди труд (%)		100%			22,90	
			ВСИЧКО ТРУД					45,80	
			МАТЕРИАЛИ:						
			ТЕНЗУХ	м2	0,282	1,22	1,000	0,34	
			ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,020	13,08	1,000	0,26	
			РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,060	4,60	1,000	0,28	
			Шкурка	бр.	0,250	0,72	1,000	0,18	
			Четки за боядисване	бр.	0,050	4,80	1,000	0,24	
			Валяк за боядисване	бр.	0,025	4,00	1,000	0,10	
			Епоксиден емайллак	кг	1,000	12,20	1,000	12,20	
								13,60	
			доп.р.материали (%)		10%			1,36	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					14,96	

			всичко преки					36,50	
			общо допълнителни р-ди					24,26	
			начисления (%)		8%			4,86	
			Обща цена :					65,62	
№385	2.2.1.11.1	THC18-01-01-01; THC18-01-02-01;	Изработка детайли за сеизмично укрепване на кондиционери съгласно чертежи REL-780-DR-401-C, REL-780-DR-402-C, REL-780-DR-403-C, REL-780-DR-411-C, REL-780-DR-412-C REL-780-DR-413-C	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,460	9,72	1,425	6,37	THC18-01-01-01-0003 (65,95 чч/т x 0,007 т = 0,46 чч)
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	5,340	9,72	1,425	73,96	THC18-01-02-01-00035 (106,7 чч/т x 0,050 т = 5,34 чч)
								80,33	
			доп.р-ди труд (%)		100%			80,33	
			ВСИЧКО ТРУД					160,66	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Профил кух 80x40x4 мм.; материал S235JRG2	кг	6,000	2,90	1,000	17,40	
			Винкел равностранен L40x4 мм.; материал S235JRG2	кг	0,500	1,98	1,000	0,99	

		Винкел разностранен L100x50x5 мм.; материал S235JRG2	кг	0,500	1,98	1,000	0,99
		Ламарина горещовалцована б=12 мм.; материал S235JRG2	кг	45,000	1,98	1,000	89,10
		Ламарина горещовалцована б=10 мм.; материал S235JRG2	кг	3,000	1,98	1,000	5,94
		Ламарина горещовалцована б=8 мм.; материал S235JRG2	кг	1,500	1,98	1,000	2,97
		Ламарина горещовалцована б=4 мм.; материал S235JRG2	кг	0,500	1,98	1,000	0,99
		Електроди	кг	0,150	8,60	1,000	1,29
		Тел заваръчна	кг	0,080	6,80	1,000	0,54
		КИСЛОРОД	м3	0,350	1,80	1,000	0,63
		ПРОПАН БУТАН	кг	1,050	2,01	1,000	2,11
		Шайба карбофлексова ф230x1,9 - за рязане	бр.	0,150	3,66	1,000	0,55
		Шайба карбофлексова ф115x1,9 - за рязане	бр.	0,150	3,66	1,000	0,55
		Шайба карбофлексова ф125x6x22,23	бр.	0,300	3,66	1,000	1,10
							125,15
		доп.р.материали (%)		10%			12,52
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					137,67
		всичко преки					205,48
		общо допълнителни р-ди					92,85
		начисления (%)		8%			23,87
		Обща цена :					322,20

№386	2.2.1.11.2	8311111631	Монтаж на елементите за сеизмично укрепване.	к-т					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	16,400	9,72	1,425	227,16	287,79 чч/т х 0,057 т = 21,87 чч
			доп.р-ди труд (%)		100%			227,16	
			ВСИЧКО ТРУД					454,32	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,100	8,60	1,000	0,86	
			Шайба карбофлексова ф230x1,9 - за рязане	бр.	0,010	3,66	1,000	0,04	
			Шайба карбофлексова ф115x1,9 - за рязане	бр.	0,010	3,66	1,000	0,04	
			Шайба карбофлексова ф125x6x22,23	бр.	0,020	3,66	1,000	0,07	
			Полиетилен	кг	1,000	5,90	1,000	5,90	
			Болт НІЛТІ НДА М10x150	бр.	32,000	4,01	1,000	128,32	
								135,23	
			доп.р.материали (%)		10%			13,52	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					148,75	
			всичко преки					362,39	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			240,68	
			Обща цена :					651,32	

№387	2.2.1.11.3	8418530000	Нанасяне антикорозионна защита (един пласт антикорозионен грунд, един пласт междинно покритие, четири пласта епоксиден емайл лак) съгласно горепосочените чертежи	бр.					
			ТРУД :						
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,220	8,64	1,425		2,71
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,220	8,64	1,425		2,71
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	1,240	8,64	1,425		15,27
									20,69
			доп.р-ди труд (%)		100%				20,69
			ВСИЧКО ТРУД						41,38
			МАТЕРИАЛИ:						
			ТЕНЗУХ	м2	0,282	1,22	1,000		0,34
			ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,020	13,08	1,000		0,26
			РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,060	4,60	1,000		0,28
			Шкурка	бр.	0,250	0,72	1,000		0,18
			Четки за боядисване	бр.	0,200	4,80	1,000		0,96
			Валяк за боядисване	бр.	0,100	4,00	1,000		0,40
			Епоксиден емайл лак ЕП-071	кг	0,880	12,20	1,000		10,74
			Междинно покритие	кг	0,220	12,20	1,000		2,68
			Грунд антикорозионен	кг	0,220	8,26	1,000		1,82
									17,66
			доп.р.материали (%)		10%				1,77
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						19,43
			всичко преки						38,35
			общо допълнителни р-ди						22,46
			начисления (%)		8%				4,86
			Обща цена :						65,67

№388	2.2.1.11.4	Разработване на технология за контрол на заваръчните съединения, съгласно проекта	к-та					
		ТРУД :						
		Технолог - I ст.	ч.ч.	16,000	21,60	1,425	492,48	
		доп.р-ди труд (%)		100%			492,48	
		ВСИЧКО ТРУД					984,96	
		всичко преки					492,48	
		общо допълнителни р-ди					492,48	
		начисления (%)		8%			78,80	
		Обща цена :					1063,76	
№389	2.2.1.11.5	Контрол на заваръчни шевове съгласно изискванията на технологията	бр.					
		ТРУД :						
		Технолог - I ст.	ч.ч.	24,000	21,60	1,425	738,72	
		доп.р-ди труд (%)		100%			738,72	
		ВСИЧКО ТРУД					1477,44	
		всичко преки					738,72	
		общо допълнителни р-ди					738,72	
		начисления (%)		8%			118,20	
		Обща цена :					1595,64	
№390	2.2.1.12.2	Монтаж на елементите за сеизмично укрепване.	бр.					
		ТРУД :						

			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	23,790	9,72	1,425	329,52	ТНС18-01-01-01-0003 (65,95 чч/г х 0,0405 г = 2,67 чч - за 14 к-та)
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	1,560	8,64	1,425	19,21	8245431210
								348,73	
			доп.р-ди труд (%)		100%			348,73	
			ВСИЧКО ТРУД					697,46	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Профил стоманен горещовалцован UPN100; материал S235JRG	кг	20,000	1,98	1,000	39,60	
			Винкел равностранен L50x5 мм.; материал S235JRG2	кг	20,000	1,98	1,000	39,60	
			Винкел равностранен L40x4 мм.; материал S235JRG2	кг	0,500	1,98	1,000	0,99	
			Ламарина горещовалцована б=18 мм.; материал S235JRG2	кг	4,000	1,98	1,000	7,92	
			Ламарина горещовалцована б=12 мм.; материал S235JRG2	кг	14,000	1,98	1,000	27,72	
			Ламарина горещовалцована б=8 мм.; материал S235JRG2	кг	6,000	1,98	1,000	11,88	
			Електроди	кг	0,250	8,60	1,000	2,15	
			Тел заваръчна	кг	0,080	6,80	1,000	0,54	
			КИСЛОРОД	м3	0,350	1,80	1,000	0,63	
			ПРОПАН БУТАН	кг	1,050	2,01	1,000	2,11	
			Шайба карбофлексова ф230x1,9 - за рязане	бр.	0,160	3,66	1,000	0,59	

			Шайба карбофлексова ф115x1,9 - за рязане	бр.	0,160	3,66	1,000	0,59	
			Шайба карбофлексова ф125x6x22,23	бр.	0,320	3,66	1,000	1,17	
			Полиетилен	кг	1,000	5,90	1,000	5,90	
			Болт НІЛТІ НДА М10x150	бр.	32,000	4,01	1,000	128,32	
								269,71	
			доп.р.материали (%)		10%			26,97	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					296,68	
			всичко преки					618,44	
			общо допълнителни р-ди					375,70	
			начисления (%)		8%			79,53	
			Обща цена :					1073,67	
№391	2.2.1.12.3	8418530000	Нанасяне антикорозионна защита (един пласт антикорозионен грунд, един пласт междинно покритие, четири пласта епоксиден емайл лак) съгласно горепосочените чертежи	бр.					
			ТРУД :						
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,220	8,64	1,425	2,71	
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,220	8,64	1,425	2,71	
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	1,240	8,64	1,425	15,27	
								20,69	
			доп.р-ди труд (%)		100%			20,69	
			ВСИЧКО ТРУД					41,38	
			МАТЕРИАЛИ:						
			ТЕНЗУХ	м2	0,282	1,22	1,000	0,34	
			ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,020	13,08	1,000	0,26	

			РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,060	4,60	1,000	0,28	
			Шкурка	бр.	0,250	0,72	1,000	0,18	
			Четки за боядисване	бр.	0,200	4,80	1,000	0,96	
			Валяк за боядисване	бр.	0,100	4,00	1,000	0,40	
			Епоксиден емайл лак ЕП-071	кг	0,880	12,20	1,000	10,74	
			Междинно покритие	кг	0,220	12,20	1,000	2,68	
			Грунд антикорозионен	кг	0,220	8,26	1,000	1,82	
								17,66	
			доп.р.материали (%)		10%			1,77	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					19,43	
			всичко преки					38,35	
			общо допълнителни р-ди					22,46	
			начисления (%)		8%			4,86	
			Обща цена :					65,67	
№392	2.2.3.1.1	8231290400	Демонтаж на предпазен капак на ремъчната предавка.	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4,420	9,72	1,425	61,22	
			доп.р-ди труд (%)		100%			61,22	
			ВСИЧКО ТРУД					122,44	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Чувал полиетиленов	бр.	1,000	6,80	1,000	6,80	
			Полиетилен ширина 3 м	кг	1,000	5,90	1,000	5,90	
			Кореселин	кг	1,000	4,80	1,000	4,80	
								17,50	
			доп.р.материали (%)		10%			1,75	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					19,25	
			всичко преки					78,72	
			общо допълнителни р-ди					62,97	
			начисления (%)		8%			11,34	

			Обща цена :					153,03
№393	2.2.3.1.2	ВТН	Демонтаж на ремъци.	к-т				
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	3,000	9,72	1,211	35,31
			доп.р-ди труд (%)		100%			35,31
			ВСИЧКО ТРУД					70,62
			всичко преки					35,31
			общо допълнителни р-ди					35,31
			начисления (%)		8%			5,65
			Обща цена :					76,27
№394	2.2.3.1.3	ВТН	Демонтаж на ремъчните шайби на вентилатора и елктродвигател.	к-т				
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	6,000	9,72	1,211	70,63
			доп.р-ди труд (%)		100%			70,63
			ВСИЧКО ТРУД					141,26
			МАТЕРИАЛИ:					
			Чувал полиетиленов	бр.	1,000	6,80	1,000	6,80
			Полиетилен ширина 3 м	кг	1,000	5,90	1,000	5,90
			Кореселин	кг	0,500	4,80	1,000	2,40
								15,10
			доп.р.материали (%)		10%			1,51
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					16,61
			всичко преки					85,73
			общо допълнителни р-ди					72,14
			начисления (%)		8%			12,63
			Обща цена :					170,50

№395	2.2.3.1.4	ВТН	Изработване на нови ремъчни шайби при хеобходимост (комплект).	к-т					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	24,000	9,72	1,211	282,50	
			доп.р-ди труд (%)		100%			282,50	
			ВСИЧКО ТРУД					565,00	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Прът кръгъл ф85 мм.; материал С45	кг	4,000	2,02	1,000	8,08	
			ПЯСЪК	кг	66,000	0,09	1,000	5,94	
								14,02	
			доп.р.материали (%)		10%			1,40	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					15,42	
			всичко преки					296,52	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			283,90	
			Обща цена :					626,85	
№396	2.2.3.1.5	ТНС07-03-00-21-0464-3	Демонтаж мека връзка	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,305	9,72	0,570	7,23	
			доп.р-ди труд (%)		100%			7,23	
			ВСИЧКО ТРУД					14,46	
			всичко преки					7,23	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			7,23	
			Обща цена :					15,62	
№397	2.2.3.1.6	8470892000	Демонтаж въздушни клапани	бр.					

			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,223	9,72	1,425		3,09
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,223	9,72	1,425		3,09
									6,18
			доп.р-ди труд (%)		100%				6,18
			ВСИЧКО ТРУД						12,36
			всичко преки						6,18
			общо допълнителни р-ди						6,18
			начисления (%)		8%				0,99
			Обща цена :						13,35
№398	2.2.3.1.7	8253233380	Изработка и монтаж на заглушка на смукателен и нагнетателен въздуховод	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,700	9,72	1,425		37,40
			доп.р-ди труд (%)		100%				37,40
			ВСИЧКО ТРУД						74,80
			МАТЕРИАЛИ:						
			Прът кръгъл ф85 мм.; материал С45	кг	3,000	2,02	1,000		6,06
			Ламарина б=130 мм. с размери 1 500x2 000 мм.; материал С22	кг	72,000	1,98	1,000		142,56
			ПЯСЪК	кг	55,000	0,09	1,000		4,95
									153,57
			доп.р.материали (%)		10%				15,36
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						168,93
			всичко преки						190,97
			общо допълнителни р-ди						52,76
			начисления (%)		8%				19,50
			Обща цена :						263,23

№399	2.2.3.1.8	8470941000	Демонтаж на направляващ апарат	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4,062	9,72	1,425	56,26	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,031	9,72	1,425	28,13	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,031	9,72	1,425	28,13	
								112,52	
			доп.р-ди труд (%)		100%			112,52	
			ВСИЧКО ТРУД					225,04	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Чувал полиетиленов	бр.	1,000	6,80	1,000	6,80	
			Полиетилен ширина 3 м	кг	1,000	5,90	1,000	5,90	
			Кореселин	кг	1,000	4,80	1,000	4,80	
								17,50	
			доп.р.материали (%)		10%			1,75	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					19,25	
			всичко преки					130,02	
			общо допълнителни р-ди					114,27	
			начисления (%)		8%			19,54	
			Обща цена :					263,83	
№400	2.2.3.1.9	ВТН	Демонтаж дифузор.	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	6,000	9,72	1,211	70,63	
			доп.р-ди труд (%)		100%			70,63	
			ВСИЧКО ТРУД					141,26	
			всичко преки					70,63	
			общо допълнителни р-ди					70,63	
			начисления (%)		8%			11,30	
			Обща цена :					152,56	

№401	2.2.3.1.10	8351410030	Демонтаж ел. двигател	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	10,170	9,72	1,425	140,86	
			доп.р-ди труд (%)		100%			140,86	
			ВСИЧКО ТРУД					281,72	
			всичко преки					140,86	
			общо допълнителни р-ди					140,86	
			начисления (%)		8%			22,54	
			Обща цена :					304,26	
№402	2.2.3.1.11	8351410030	Ремонт ел. Двигател	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	10,170	9,72	1,425	140,86	
			доп.р-ди труд (%)		100%			140,86	
			ВСИЧКО ТРУД					281,72	
			всичко преки					140,86	
			общо допълнителни р-ди					140,86	
			начисления (%)		8%			22,54	
			Обща цена :					304,26	
№403	2.2.3.1.12	ВТН	Демонтаж на работно колело.	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	8,000	9,72	1,211	94,17	
			доп.р-ди труд (%)		100%			94,17	
			ВСИЧКО ТРУД					188,34	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Кореселин	кг	1,000	4,80	1,000	4,80	
			доп.р.материали (%)		10%			0,48	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					5,28	

			всичко преки					98,97
			общо допълнителни р-ди					94,65
			начисления (%)		8%			15,49
			Обща цена :					209,11
№404	2.2.3.1.13	ВТН	Обработка на присъединителния отвор на работно колело и лагерен възел.	бр.				
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	10,000	9,72	1,211	117,71
			доп.р-ди труд (%)		100%			117,71
			ВСИЧКО ТРУД					235,42
			всичко преки					117,71
			общо допълнителни р-ди					117,71
			начисления (%)		8%			18,83
			Обща цена :					254,25
№405	2.2.3.1.14	8231290400	Демонтаж предпазен капак на лагерен възел	бр.				
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4,420	9,72	1,425	61,22
			доп.р-ди труд (%)		100%			61,22
			ВСИЧКО ТРУД					122,44
			МАТЕРИАЛИ:					
			Кореселин	кг	1,000	4,80	1,000	4,80
			доп.р.материали (%)		10%			0,48
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					5,28
			всичко преки					66,02
			общо допълнителни р-ди					61,70
			начисления (%)		8%			10,22
			Обща цена :					137,94

№406	2.2.3.1.15	ВТН	Демонтаж на лагерен възел от рамата на вентилатора.	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	9,000	9,72	1,211	105,94	
			доп.р-ди труд (%)		100%			105,94	
			ВСИЧКО ТРУД					211,88	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Кореселин	кг	1,000	4,80	1,000	4,80	
			доп.р.материали (%)		10%			0,48	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					5,28	
			всичко преки					110,74	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			106,42	
			Обща цена :					234,53	
№407	2.2.3.1.16	ВТН	Демонтаж на лагерите.	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	6,000	9,72	1,211	70,63	
			доп.р-ди труд (%)		100%			70,63	
			ВСИЧКО ТРУД					141,26	
			всичко преки					70,63	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			70,63	
			Обща цена :					152,56	
№408	2.2.3.1.17	ВТН	Демонтаж и дефектовка на вала.	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	12,000	9,72	1,211	141,25	

			доп.р-ди труд (%)		100%			141,25
			ВСИЧКО ТРУД					282,50
			всичко преки					141,25
			общо допълнителни р-ди					141,25
			начисления (%)		8%			22,60
			Обща цена :					305,10
№409	2.2.3.1.18	ВТН	Изработка на нов вал (при необходимост).	бр.				
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	36,000	9,72	1,211	423,75
			доп.р-ди труд (%)		100%			423,75
			ВСИЧКО ТРУД					847,50
			МАТЕРИАЛИ:					
			Прът кръгъл ф85 мм.; материал С45	кг	62,500	2,02	1,000	126,25
			доп.р.материали (%)		10%			12,63
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					138,88
			всичко преки					550,00
			общо допълнителни р-ди					436,38
			начисления (%)		8%			78,91
			Обща цена :					1065,29
№410	2.2.3.1.19	ВТН	Разстъргване и наварване на лагерните шийки при необходимост	бр.				
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	56,000	9,72	1,211	659,17
			доп.р-ди труд (%)		100%			659,17
			ВСИЧКО ТРУД					1318,34
			всичко преки					659,17
			общо допълнителни р-ди					659,17

			начисления (%)		8%			105,47
			Обща цена :					1423,81
№411	2.2.3.1.20	ВТН	Сглобяване на работното колело за балансиране.	бр.				
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	24,000	9,72	1,211	282,50
			доп.р-ди труд (%)		100%			282,50
			ВСИЧКО ТРУД					565,00
			всичко преки					282,50
			общо допълнителни р-ди					282,50
			начисления (%)		8%			45,20
			Обща цена :					610,20
№412	2.2.3.1.21	ВТН	Монтаж на лагерите.	бр.				
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	16,000	9,72	1,211	188,33
			доп.р-ди труд (%)		100%			188,33
			ВСИЧКО ТРУД					376,66
			всичко преки					188,33
			общо допълнителни р-ди					188,33
			начисления (%)		8%			30,13
			Обща цена :					406,79
№413	2.2.3.1.22	ВТН	Монтаж на лагерния възел.	бр.				
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	28,000	9,72	1,211	329,59
			доп.р-ди труд (%)		100%			329,59
			ВСИЧКО ТРУД					659,18
			всичко преки					329,59

			общо допълнителни р-ди					329,59
			начисления (%)		8%			52,73
			Обща цена :					711,91
№414	2.2.3.1.23	ВТН	Смазване на лагерите	бр.				
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	1,000	9,72	1,211	11,77
			доп.р-ди труд (%)		100%			11,77
			ВСИЧКО ТРУД					23,54
			всичко преки					11,77
			общо допълнителни р-ди					11,77
			начисления (%)		8%			1,88
			Обща цена :					25,42
№415	2.2.3.1.24	8231290400	Монтаж на предпазния капак на лагерния възел.	бр.				
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4,420	9,72	1,425	61,22
			доп.р-ди труд (%)		100%			61,22
			ВСИЧКО ТРУД					122,44
			МАТЕРИАЛИ:					
			Ламарина б=130 мм. с размери 1 500x2 000 мм.; материал С22	кг	4,800	1,98	1,000	9,50
			Лламарина алуминиева б=0,7 мм.	кг	1,500	13,20	1,000	19,80
			Диск карбофлекс за шлайфане ф 125x6x22 А24RBF	бр.	1,000	3,66	1,000	3,66
								32,96
			доп.р.материали (%)		10%			3,30
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					36,26

			всичко преки					94,18
			общо допълнителни р-ди					64,52
			начисления (%)		8%			12,70
			Обща цена :					171,40
№416	2.2.3.1.25	ВТН	Монтаж на работното колело.	бр.				
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	24,000	9,72	1,211	282,50
			доп.р-ди труд (%)		100%			282,50
			ВСИЧКО ТРУД					565,00
			всичко преки					282,50
			общо допълнителни р-ди					282,50
			начисления (%)		8%			45,20
			Обща цена :					610,20
№417	2.2.3.1.26	ВТН	Изработка на дифузор при необходимост	бр.				
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	1,000	9,72	1,211	11,77
			доп.р-ди труд (%)		100%			11,77
			ВСИЧКО ТРУД					23,54
			всичко преки					11,77
			общо допълнителни р-ди					11,77
			начисления (%)		8%			1,88
			Обща цена :					25,42
№418	2.2.3.1.27	ВТН	Монтаж на дифузор.	бр.				
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	18,000	9,72	1,211	211,88
			доп.р-ди труд (%)		100%			211,88

			ВСИЧКО ТРУД					423,76
			всичко преки					211,88
			общо допълнителни р-ди					211,88
			начисления (%)		8%			33,90
			Обща цена :					457,66
№419	2.2.3.1.28	8470941000	Монтаж на направляващ апарат.	бр.				
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	8,120	9,72	1,425	112,47
			доп.р-ди труд (%)		100%			112,47
			ВСИЧКО ТРУД					224,94
			всичко преки					112,47
			общо допълнителни р-ди					112,47
			начисления (%)		8%			18,00
			Обща цена :					242,94
№420	2.2.3.1.29	ВТН	Демонтаж, ремонт и монтаж на капкоуловител	к-т				
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	1,000	9,72	1,211	11,77
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	1,000	9,72	1,211	11,77
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	1,000	9,72	1,211	11,77
								35,31
			доп.р-ди труд (%)		100%			35,31
			ВСИЧКО ТРУД					70,62
			всичко преки					35,31
			общо допълнителни р-ди					35,31
			начисления (%)		8%			5,65
			Обща цена :					76,27

№421	2.2.3.1.30	ВТН	Изработка ламели на капкоуловител при необходимост	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	1,000	9,72	1,211		11,77
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	1,000	9,72	1,211		11,77
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	1,000	9,72	1,211		11,77
									35,31
			доп.р-ди труд (%)		100%				35,31
			ВСИЧКО ТРУД						70,62
			всичко преки						35,31
			общо допълнителни р-ди						35,31
			начисления (%)		8%				5,65
			Обща цена :						76,27
№422	2.2.3.1.31	8470892000	Ремонт на механична въздушна клапа.	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,223	9,72	1,425		3,09
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,223	9,72	1,425		3,09
									6,18
			доп.р-ди труд (%)		100%				6,18
			ВСИЧКО ТРУД						12,36
			всичко преки						6,18
			общо допълнителни р-ди						6,18
			начисления (%)		8%				0,99
			Обща цена :						13,35
№423	2.2.3.1.32	8253233380	Демонтаж заглушка на въздуховода.	бр.					
			ТРУД :						

			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,700	9,72	1,425	37,40	
			доп.р-ди труд (%)		100%			37,40	
			ВСИЧКО ТРУД					74,80	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Диск карбофлекс за рязане ф230x3 мм	бр.	0,500	3,66	1,000	1,83	
			Диск карбофлекс за рязане ф125x3 мм	бр.	1,000	3,66	1,000	3,66	
								5,49	
			доп.р.материали (%)		10%			0,55	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					6,04	
			всичко преки					42,89	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			37,95	
			Обща цена :					87,31	
№424	2.2.3.1.33	8470891000	Монтаж на механична въздушна клапа	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,120	9,72	1,425	15,51	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,120	9,72	1,425	15,51	
								31,02	
			доп.р-ди труд (%)		100%			31,02	
			ВСИЧКО ТРУД					62,04	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Лламарина алуминиева б=0,7 мм.	кг	1,500	13,20	1,000	19,80	
			доп.р.материали (%)		10%			1,98	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					21,78	
			всичко преки					50,82	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			33,00	
			Обща цена :					90,53	

№425	2.2.3.1.34	ТНС07-03-00-21-0464-3	Монтаж мека връзка.	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,305	9,72	1,425	18,08	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,305	9,72	1,425	18,08	
								36,16	
			доп.р-ди труд (%)		100%			36,16	
			ВСИЧКО ТРУД					72,32	
			всичко преки					36,16	
			общо допълнителни р-ди					36,16	
			начисления (%)		8%			5,79	
			Обща цена :					78,11	
№426	2.2.3.1.35	ВТН	Изработка при необходимост и монтаж на ремъчни шайби.	к-та					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	16,000	9,72	1,211	188,33	
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	16,000	9,72	1,211	188,33	
								376,66	
			доп.р-ди труд (%)		100%			376,66	
			ВСИЧКО ТРУД					753,32	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Прът кръгъл ф300x200 мм.; материал Ст. 20	кг	1,000	1,98	1,000	1,98	
			доп.р.материали (%)		10%			0,20	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					2,18	
			всичко преки					378,64	
			общо допълнителни р-ди					376,86	
			начисления (%)		8%			60,44	
			Обща цена :					815,94	

№427	2.2.3.1.36	ВТН	Монтаж ремъци.	к-та					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	12,000	9,72	1,211	141,25	
			доп.р-ди труд (%)		100%			141,25	
			ВСИЧКО ТРУД					282,50	
			всичко преки					141,25	
			общо допълнителни р-ди					141,25	
			начисления (%)		8%			22,60	
			Обща цена :					305,10	
№428	2.2.3.1.37	8234160111	Подмяна виброизолатори	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4,800	9,72	1,425	66,48	
			доп.р-ди труд (%)		100%			66,48	
			ВСИЧКО ТРУД					132,96	
			всичко преки					66,48	
			общо допълнителни р-ди					66,48	
			начисления (%)		8%			10,64	
			Обща цена :					143,60	
№429	2.2.3.1.38	ВТН	Центровка ремъчна предавка.	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	16,000	9,72	1,211	188,33	
			доп.р-ди труд (%)		100%			188,33	
			ВСИЧКО ТРУД					376,66	
			всичко преки					188,33	
			общо допълнителни р-ди					188,33	
			начисления (%)		8%			30,13	
			Обща цена :					406,79	

№430	2.2.3.1.39	8231290400	Монтаж предпазен капак на ремъчна предавка.	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4,420	9,72	1,425	61,22	
			доп.р-ди труд (%)		100%			61,22	
			ВСИЧКО ТРУД					122,44	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Ламарина б=130 мм. с размери 1 500x2 000 мм.; материал С22	кг	4,200	1,98	1,000	8,32	
			Лламарина алуминиева б=0,7 мм.	кг	1,500	13,20	1,000	19,80	
								28,12	
			доп.р.материали (%)		10%			2,81	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					30,93	
			всичко преки					89,34	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			12,27	
			Обща цена :					165,64	
№431	2.2.3.3.1	ВТН	Изработка на тапи съгласно чертеж №	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	4,000	9,72	1,211	47,08	
			доп.р-ди труд (%)		100%			47,08	
			ВСИЧКО ТРУД					94,16	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Стомана профилна; материал S235JR	кг	0,400	1,98	1,000	0,79	
			Уплътнение от маслоустойчива гума	бр.	1,000	0,68	1,000	0,68	

									1,47
			доп.р.материали (%)		10%				0,15
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						1,62
			всичко преки						48,55
			общо допълнителни р-ди						47,23
			начисления (%)		8%				7,66
			Обща цена :						103,44
№432	2.2.3.3.2	ВТН	Изработка на тапи съгласно чертеж №	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3,800	9,72	1,425		52,63
			доп.р-ди труд (%)		100%				52,63
			ВСИЧКО ТРУД						105,26
			МАТЕРИАЛИ:						
			Стомана профилна	кг	0,200	1,98	1,000		0,40
			доп.р.материали (%)		10%				0,04
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						0,44
			всичко преки						53,03
			общо допълнителни р-ди						52,67
			начисления (%)		8%				8,46
			Обща цена :						114,16
№433	2.2.3.3.3	ВТН	Монтаж на тапи чрез заваряване	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3,500	9,72	1,425		48,48
			доп.р-ди труд (%)		100%				48,48
			ВСИЧКО ТРУД						96,96
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,050	8,60	1,000		0,43
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000		0,04

			Тензух	м	0,010	1,22	1,000	0,01	
								0,48	
			доп.р.материали (%)		10%			0,05	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,53	
			всичко преки					48,96	
			общо допълнителни р-ди					48,53	
			начисления (%)		8%			7,80	
			Обща цена :					105,29	
№434	2.3.1.1.1	ТНС08-01-01-01; ТНС08-05-03-02	Демонтаж на топлоизолация на дъната на 5RH71,72,73,61,62,50,40W01.	м2					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,620	9,72	0,520	8,19	08-05-03-02-0123
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,780	9,72	0,520	3,94	08-01-01-01-0002-4
								12,13	
			доп.р-ди труд (%)		100%			12,13	
			ВСИЧКО ТРУД					24,26	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,010	3,66	1,000	0,04	
			доп.р.материали (%)		10%			0,00	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,04	
			всичко преки					12,17	
			общо допълнителни р-ди					12,13	
			начисления (%)		8%			1,94	
			Обща цена :					26,24	

№435	2.3.1.1.2	ТНС08-01-01-01; ТНС08-05-03-02	Демонтаж топлоизолацията на тръбопровод ф38, L=30 m.	М						
			ТРУД :							
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,730	9,72	0,520	3,69	1,62 чч/м2 x 0,45 м2 = 0,73 чч	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,350	9,72	0,520	1,77	0,78 чч/м2 x 0,45 м2 = 0,35 чч	
								5,46		
			доп.р-ди труд (%)		100%			5,46		
			ВСИЧКО ТРУД					10,92		
			всичко преки					5,46		
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			0,87		
			Обща цена :					11,79		
№436	2.3.1.1.3	ТНС08-01-01-01; ТНС08-05-03-02	Демонтаж топлоизолацията на тръбопровод ф57, L=50m.	М						
			ТРУД :							
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,760	9,72	0,520	3,84	1,62 чч/м2 x 0,47 м2 = 0,76 чч	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,370	9,72	0,520	1,87	0,78 чч/м2 x 0,47 м2 = 0,37 чч	
								5,71		
			доп.р-ди труд (%)		100%			5,71		
			ВСИЧКО ТРУД					11,42		
			МАТЕРИАЛИ:							

			Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,010	3,66	1,000	0,04	
			доп.р.материали (%)		10%			0,00	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,04	
			всичко преки					5,75	
			общо допълнителни р-ди					5,71	
			начисления (%)		8%			0,92	
			Обща цена :					12,38	
№437	2.3.1.1.4	8251123200	Демонтаж на стари дренажи (ф38 mm; L=30 m).	м					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	0,520	11,12	
			доп.р-ди труд (%)		100%			11,12	
			ВСИЧКО ТРУД					22,24	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,006	3,66	1,000	0,02	
			Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,006	3,66	1,000	0,02	
								0,04	
			доп.р.материали (%)		10%			0,00	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,04	
			всичко преки					11,16	
			общо допълнителни р-ди					11,12	
			начисления (%)		8%			1,78	
			Обща цена :					24,06	
№438	2.3.1.1.5	8251123200	Демонтаж на стари дренажи (ф57 mm; L=50 m)	м					

			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	0,520	11,12	
			доп.р-ди труд (%)		100%			11,12	
			ВСИЧКО ТРУД					22,24	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,006	3,66	1,000	0,02	
			Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,006	3,66	1,000	0,02	
								0,04	
			доп.р.материали (%)		10%			0,00	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,04	
			всичко преки					11,16	
			общо допълнителни р-ди					11,12	
			начисления (%)		8%			1,78	
			Обща цена :					24,06	
№439	2.3.1.1.6	8251123200; 8470512000	Монтиране на нови дренажи (ф38 mm; L=30 m) с 28 броя вентили Ду32.	м					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,311	28,03	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	6,530	9,72	1,311	83,21	
								111,24	
			доп.р-ди труд (%)		100%			111,24	
			ВСИЧКО ТРУД					222,48	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,030	8,60	1,000	0,26	
			Тел заваръчна	кг	0,015	6,80	1,000	0,10	
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	

			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
			Тръба безшевна ф38 x 2,5 мм; Стомана 20	кг	2,200	2,38	1,000	5,24	
			Вентили Ду32; Тяло - стомана, Раб. част - НЖ	бр.	0,933	1 092,00	1,000	1019,16	
								1029,51	
			доп.р.материали (%)		10%			102,95	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					1132,46	
			всичко преки					1140,75	
			общо допълнителни р-ди					214,19	
			начисления (%)		8%			108,40	
			Обща цена :					1463,34	
№440	2.3.1.1.7	8251123200	Монтиране на нови дренажи ф57 mm; L=50 m.	м					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,311	28,03	
			доп.р-ди труд (%)		100%			28,03	
			ВСИЧКО ТРУД					56,06	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,030	8,60	1,000	0,26	
			Тел заваръчна	кг	0,015	6,80	1,000	0,10	
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	

			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
			Тръба безшевна ф57x3, материал Ст. 20	кг	4,620	2,38	1,000	11,00	
								16,11	
			доп.р.материали (%)		10%			1,61	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					17,72	
			всичко преки					44,14	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			29,64	
			Обща цена :					79,68	
№441	2.3.1.1.8		Контрол на заваръчните шевовe	бр.					
			УСЛУГИ :						
			Визуален контрол	бр.	1,000	9,16	1,000	9,16	
			Радиографичен контрол на заваръчните съединения	бр.	1,000	52,00	1,000	52,00	
								61,16	
			доп.р-ди услуги (%)		0,000			0,00	
			ВСИЧКО УСЛУГИ					61,16	
			всичко преки					61,16	

			начисления (%)		8%			4,89	
			Обща цена :					66,05	
№442	2.3.1.1.9	ТНС08-01-01-01; ТНС08-05-03-02	Монтаж на топлоизолация на дъната на 5RN71,72,73,61,62,50,40W01.	м2					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,520	9,72	1,311	6,63	08-05-03-02-0122
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,620	9,72	1,311	20,64	08-05-03-02-0123
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,780	9,72	1,311	9,94	08-01-01-01-0002-4
								37,21	
			доп.р-ди труд (%)		100%			37,21	
			ВСИЧКО ТРУД					74,42	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Ламарина алуминиева б=0.7 мм	м2	1,150	13,20	1,000	15,18	
			Нит	бр.	6,000	0,48	1,000	2,88	
			Шина с размер 30x3 мм; материал Ст. 20	кг	2,470	2,90	1,000	7,16	
								25,22	
			доп.р.материали (%)		10%			2,52	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					27,74	
			всичко преки					62,43	
			общо допълнителни р-ди					39,73	
			начисления (%)		8%			8,17	
			Обща цена :					110,33	

№443	2.3.1.1.10	ТНС08-01-01-01; ТНС08-05-03-02	Монтаж топлоизолацията на тръбопровод ф38, L=30 m.	м						
			ТРУД :							
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,730	9,72	1,311	9,30	1,62 чч/м2 x 0,45 м2 = 0,73 чч	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,350	9,72	1,311	4,46	0,78 чч/м2 x 0,45 м2 = 0,35 чч	
								13,76		
			доп.р-ди труд (%)		100%			13,76		
			ВСИЧКО ТРУД					27,52		
			МАТЕРИАЛИ:							
			Вата минерална б=50 мм	м2	0,500	7,60	1,000	3,80		
			Ламарина алуминиева б=0,7 мм	м2	0,500	13,20	1,000	6,60		
			Нит	бр.	6,000	0,48	1,000	2,88		
			Шина стоманена с размер 30x3; материал Ст. 20	кг	2,470	2,90	1,000	7,16		
								20,44		
			доп.р.материали (%)		10%			2,04		
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					22,48		
			всичко преки					34,20		
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			15,80		
			Обща цена :					54,00		
№444	2.3.1.1.11	ТНС08-01-01-01; ТНС08-05-03-02	Монтаж топлоизолацията на тръбопровод ф57, L=50 m.	м						
			ТРУД :							

			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,240	9,72	1,311	3,06	0,52 чч/м2 х 0,47 м2 = 0,24 чч
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,760	9,72	1,311	9,68	1,62 чч/м2 х 0,47 м2 = 0,76 чч
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,370	9,72	1,311	4,71	0,78 чч/м2 х 0,47 м2 = 0,37 чч
								17,45	
			доп.р-ди труд (%)		100%			17,45	
			ВСИЧКО ТРУД					34,90	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Ламарина алуминиева б=0,7 мм	м2	0,580	13,20	1,000	7,66	
			Вата минерална б=50 мм	м2	0,520	7,60	1,000	3,95	
			Нит	бр.	6,000	0,48	1,000	2,88	
			Шина стоманена с размер 30х3; материал Ст. 20	кг	2,470	2,90	1,000	7,16	
								21,65	
			доп.р.материали (%)		10%			2,17	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					23,82	
			всичко преки					39,10	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			19,62	
								4,70	
			Обща цена :					63,42	
№445	2.3.1.2.1	8251123200	Демонтаж на тръбопровод ф38 /10 м/ чрез рязане.	м					
	2.3.2.1.1								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	0,520	11,12	
			доп.р-ди труд (%)		100%			11,12	
			ВСИЧКО ТРУД					22,24	

			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,006	3,66	1,000	0,02	
			Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,006	3,66	1,000	0,02	
								0,04	
			доп.р.материали (%)		10%			0,00	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,04	
			всичко преки					11,16	
			общо допълнителни р-ди					11,12	
			начисления (%)		8%			1,78	
			Обща цена :					24,06	
№446	2.3.1.2.2	8251123200; 8470512000	Монтаж на нови тръбопроводи ф38 (10м) с 6 броя нови колена.	м					
	2.3.2.1.2								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,311	28,03	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3,670	9,72	1,311	46,77	
								74,80	
			доп.р-ди труд (%)		100%			74,80	
			ВСИЧКО ТРУД					149,60	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,030	8,60	1,000	0,26	
			Тел заваръчна	кг	0,015	6,80	1,000	0,10	
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	

			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95
			Тръба безшевна ф38 x 2,5 мм; Стомана 20	кг	2,200	2,38	1,000	5,24
			Коляно стоманено с къси рамена ф38x3 мм.; материал Ст. 20	бр.	0,670	29,90	1,000	20,03
								30,38
			доп.р.материали (%)		10%			3,04
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					33,42
			всичко преки					105,18
			общо допълнителни р-ди					77,84
			начисления (%)		8%			14,64
			Обща цена :					197,66
№447	2.3.1.2.3		Металоконтрол по ТЗ	ч.ч.				
	2.3.2.1.3							
			ТРУД :					
			Метлконтрол - I ст.	ч.ч.	1,000	21,60	1,311	28,32
			доп.р-ди труд (%)		100%			28,32
			ВСИЧКО ТРУД					56,64
			всичко преки					28,32
			общо допълнителни р-ди					28,32
			начисления (%)		8%			4,53
			Обща цена :					61,17
№448	2.3.1.3.1		Демонтиране на топлоизолация	ч.ч.				
	2.3.2.2.1							
			ТРУД :					

			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,000	9,72	1,311	12,74
			доп.р-ди труд (%)		100%			12,74
			ВСИЧКО ТРУД					25,48
			всичко преки					12,74
			общо допълнителни р-ди					12,74
			начисления (%)		8%			2,04
			Обща цена :					27,52
№449	2.3.1.3.2		Разфланцване на 3 бр. фланци и демонтиране на ежектора	ч.ч.				
	2.3.2.2.2							
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,000	9,72	1,311	12,74
			доп.р-ди труд (%)		100%			12,74
			ВСИЧКО ТРУД					25,48
			всичко преки					12,74
			общо допълнителни р-ди					12,74
			начисления (%)		8%			2,04
			Обща цена :					27,52
№450	2.3.1.3.3		Монтиране на ежектора и зафланцване на 3 бр. фланци	ч.ч.				
	2.3.2.2.3							
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,000	9,72	1,311	12,74
			доп.р-ди труд (%)		100%			12,74
			ВСИЧКО ТРУД					25,48
			всичко преки					12,74
			общо допълнителни р-ди					12,74
			начисления (%)		8%			2,04
			Обща цена :					27,52

№451	2.3.1.3.4		Монтиране на топлоизолация	ч.ч.					
	2.3.2.2.4								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,000	9,72	1,311	12,74	
			доп.р-ди труд (%)		100%			12,74	
			ВСИЧКО ТРУД					25,48	
			всичко преки					12,74	
			общо допълнителни р-ди					12,74	
			начисления (%)		8%			2,04	
			Обща цена :					27,52	
№452	2.3.1.4.1	ТНС08-01-01-01; ТНС08-05-03-02	Демонтаж на ТИ	м2					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,620	9,72	0,520	8,19	08-05-03-02-0123
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,780	9,72	0,520	3,94	08-01-01-01-0002-4
								12,13	
			доп.р-ди труд (%)		100%			12,13	
			ВСИЧКО ТРУД					24,26	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,010	3,66	1,000	0,04	
			доп.р.материали (%)		10%			0,00	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,04	
			всичко преки					12,17	
			общо допълнителни р-ди					12,13	
			начисления (%)		8%			1,94	
			Обща цена :					26,24	

№453	2.3.1.4.2	ТНС18-02-11-01-0170	Укрепване на тръбопровода.	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	5,810	9,72	1,311	74,04	
			доп.р-ди труд (%)		100%			74,04	
			ВСИЧКО ТРУД					148,08	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова ф125x1,9	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Стомана профилна	кг	3,000	1,98	1,000	5,94	
								6,67	
			доп.р.материали (%)		10%			0,67	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					7,34	
			УСЛУГИ :						
			Монтаж и демонтаж на тръбно скеле	м3	24,000	23,83	1,000	571,92	
			доп.р-ди услуги (%)		0,000			0,00	
			ВСИЧКО УСЛУГИ					571,92	
			всичко преки					652,63	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			58,19	
			Обща цена :					785,53	
№454	2.3.1.4.4	8254211130	- отрязване на арматурата от тръбопровод ф325 x 8;	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	35,000	9,72	0,520	176,90	
			доп.р-ди труд (%)		100%			176,90	
			ВСИЧКО ТРУД					353,80	
			МАТЕРИАЛИ:						
			КИСЛОРОД	м3	0,045	1,80	1,000	0,08	
			ПРОПАН	кг	0,180	2,01	1,000	0,36	

			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,010	3,66	1,000	0,04	
								0,48	
			доп.р.материали (%)		10%			0,05	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,53	
			всичко преки					177,38	
			общо допълнителни р-ди					176,95	
			начисления (%)		8%			28,35	
			Обща цена :					382,68	
№455	2.3.1.4.5	8251123370	- отрязване на прехода от тръбопровод ф219 x 7.	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	5,300	9,72	0,520	26,79	Приравнено към 1 м. тръба
			доп.р-ди труд (%)		100%			26,79	
			ВСИЧКО ТРУД					53,58	
			МАТЕРИАЛИ:						
			КИСЛОРОД	м3	0,023	1,80	1,000	0,04	
			ПРОПАН	кг	0,092	2,01	1,000	0,18	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,150	3,66	1,000	0,55	
								0,77	
			доп.р.материали (%)		10%			0,08	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,85	
			всичко преки					27,56	
			общо допълнителни р-ди					26,87	
			начисления (%)		8%			4,35	
			Обща цена :					58,78	
№456	2.3.1.4.6	ТНС24-05-01-12- 1016	Подготовка на крайщата за заваряване	бр.					

			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,300	9,72	1,311		16,57
			доп.р-ди труд (%)		100%				16,57
			ВСИЧКО ТРУД						33,14
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова ф115x6x22.23 - за шмиргелене	бр.	0,750	3,66	1,000		2,75
			доп.р.материали (%)		10%				0,28
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						3,03
			всичко преки						19,32
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%				16,85
			Обща цена :						39,06
№457	2.3.1.4.7	8251123370	Заваряване на прехода към тръбопровод ф219 x 7	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	5,300	9,72	1,311		67,54
			доп.р-ди труд (%)		100%				67,54
			ВСИЧКО ТРУД						135,08
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,200	8,60	1,000		1,72
			Тел заваръчна	кг	0,070	6,80	1,000		0,48
			Електрод волфрамов	бр.	0,050	9,80	1,000		0,49
			Аргон	м3	0,046	7,20	1,000		0,33
			КИСЛОРОД	м3	0,023	1,80	1,000		0,04
			ПРОПАН	кг	0,092	2,01	1,000		0,18
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,150	3,66	1,000		0,55
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,150	3,66	1,000		0,55

			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,300	3,66	1,000	1,10
			Спирт	л.	0,050	4,20	1,000	0,21
			Парцали	кг	0,100	1,02	1,000	0,10
			Полиетилен	кг	1,000	5,90	1,000	5,90
								11,65
			доп.р.материали (%)		10%			1,17
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					12,82
			всичко преки					79,19
			общо допълнителни р-ди					68,71
			начисления (%)		8%			11,83
			Обща цена :					159,73
№458	2.3.1.4.8	8254211130; 8251123410	Заваряване на арматурата към тръбопровод ф325x8 и към преход ф259x7	бр.				
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	7,650	9,72	1,311	97,48
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	35,000	9,72	1,311	446,00
								543,48
			доп.р-ди труд (%)		100%			543,48
			ВСИЧКО ТРУД					1086,96
			МАТЕРИАЛИ:					
			Електроди	кг	0,380	8,60	1,000	3,27
			Тел заваръчна	кг	0,120	6,80	1,000	0,82
			Електрод волфрамов	бр.	0,060	9,80	1,000	0,59
			Аргон	м3	0,090	7,20	1,000	0,65
			КИСЛОРОД	м3	0,045	1,80	1,000	0,08
			ПРОПАН	кг	0,180	2,01	1,000	0,36
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,150	3,66	1,000	0,55

			Диск карбофлексов ф125х1,9 (за рязане)	бр.	0,150	3,66	1,000	0,55	
			Диск карбофлексов ф125х6х22,23 (за шлайфане)	бр.	0,300	3,66	1,000	1,10	
			Спирт	л.	0,060	4,20	1,000	0,25	
			Парцали	кг	0,120	1,02	1,000	0,12	
			Полиетилен	кг	1,000	5,90	1,000	5,90	
								14,24	
			доп.р.материали (%)		10%			1,42	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					15,66	
			всичко преки					557,72	
			общо допълнителни р-ди					544,90	
			начисления (%)		8%			88,21	
			Обща цена :					1190,83	
№459	2.3.1.4.9		Контрол на заваръчните шевове.	бр.					
			УСЛУГИ :						
			РГК	бр.	1,000	133,30	1,000	133,30	
			Визуален	бр.	1,000	18,36	1,000	18,36	
								151,66	
			доп.р-ди услуги (%)		0,000			0,00	
			ВСИЧКО УСЛУГИ					151,66	
			всичко преки					151,66	
			начисления (%)		8%			12,13	
			Обща цена :					163,79	
№460	2.3.1.4.10	ТНС18-02-11-01- 0170	Демонтаж на укрепването.	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	5,810	9,72	0,520	29,37	

			доп.р-ди труд (%)		100%			29,37	
			ВСИЧКО ТРУД					58,74	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова ф125x1,9	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			доп.р.материали (%)		10%			0,07	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,80	
			всичко преки					30,10	
			общо допълнителни р-ди					29,44	
			начисления (%)		8%			4,76	
			Обща цена :					64,30	
№461	2.3.1.4.11	ТНС08-01-01-01; ТНС08-05-03-02	Монтаж на ТИ	м2					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,520	9,72	1,311	6,63	08-05-03-02-0122
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,620	9,72	1,311	20,64	08-05-03-02-0123
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,780	9,72	1,311	9,94	08-01-01-01-0002-4
								37,21	
			доп.р-ди труд (%)		100%			37,21	
			ВСИЧКО ТРУД					74,42	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,010	3,66	1,000	0,04	
			Вата минерална б=50 мм	м2	1,100	7,60	1,000	8,36	
			Ламарина алуминиева б=0.7 мм	м2	1,150	13,20	1,000	15,18	
			Нит	бр.	6,000	0,48	1,000	2,88	

			Шина с размер 30x3 мм; материал Ст. 20	кг	2,470	2,90	1,000	7,16	
								33,62	
			доп.р.материали (%)		10%			3,36	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					36,98	
			всичко преки					70,83	
			общо допълнителни р-ди					40,57	
			начисления (%)		8%			8,91	
			Обща цена :					120,31	
№462	2.3.1.5.1	ТНС08-01-01-01; ТНС08-05-03-02	Демонтаж на ТИ.	м2					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,620	9,72	0,520	8,19	08-05-03-02-0123
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,780	9,72	0,520	3,94	08-01-01-01-0002-4
								12,13	
			доп.р-ди труд (%)		100%			12,13	
			ВСИЧКО ТРУД					24,26	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова φ125x1.5 - за рязане	бр.	0,010	3,66	1,000	0,04	
			доп.р.материали (%)		10%			0,00	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,04	
			всичко преки					12,17	
			общо допълнителни р-ди					12,13	
			начисления (%)		8%			1,94	
			Обща цена :					26,24	
№463	2.3.1.5.2	ТНС18-02-11-01-0170	Укрепване на тръбопровода.	бр.					

			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	5,810	9,72	1,311	74,04	
			доп.р-ди труд (%)		100%			74,04	
			ВСИЧКО ТРУД					148,08	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова ф125x1,9	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Стомана профилна	кг	3,000	1,98	1,000	5,94	
								6,67	
			доп.р.материали (%)		10%			0,67	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					7,34	
			УСЛУГИ :						
			Монтаж и демонтаж на тръбно скеле	м3	24,000	23,83	1,000	571,92	
			доп.р-ди услуги (%)		0,000			0,00	
			ВСИЧКО УСЛУГИ					571,92	
			всичко преки					652,63	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			74,71	
								58,19	
			Обща цена :					785,53	
№464	2.3.1.5.3	8254211130	Демонтаж на арматурата от тръбопровода.	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	35,000	9,72	0,520	176,90	
			доп.р-ди труд (%)		100%			176,90	
			ВСИЧКО ТРУД					353,80	
			МАТЕРИАЛИ:						
			КИСЛОРОД	м3	0,045	1,80	1,000	0,08	
			ПРОПАН БУТАН	кг	0,180	2,01	1,000	0,36	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 - за рязане	бр.	0,010	3,66	1,000	0,04	

									0,48
			доп.р.материали (%)		10%				0,05
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						0,53
			всичко преки						177,38
			общо допълнителни р-ди						176,95
			начисления (%)		8%				28,35
			Обща цена :						382,68
№465	2.3.1.5.4	8253214410	Демонтаж на присъединителните фланци от тръбопровод ф325 x 8.	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	8,700	9,72	0,520		43,97
			доп.р-ди труд (%)		100%				43,97
			ВСИЧКО ТРУД						87,94
			МАТЕРИАЛИ:						
			Диск карбофлексов ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,150	3,66	1,000		0,55
			доп.р.материали (%)		10%				0,06
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						0,61
			всичко преки						44,52
			общо допълнителни р-ди						44,03
			начисления (%)		8%				7,08
			Обща цена :						95,63
№466	2.3.1.5.5	ТНС24-05-01-12-1016	Подготовка на краищата на тръбопровода (ф325 x 8) за заваряване.	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,300	9,72	1,311		16,57
			доп.р-ди труд (%)		100%				16,57

			ВСИЧКО ТРУД					33,14	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова ф115х6х22.23 - за шмиргелене	бр.	0,750	3,66	1,000	2,75	
			доп.р.материали (%)		10%			0,28	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					3,03	
			всичко преки					19,32	
			общо допълнителни р-ди					16,85	
			начисления (%)		8%			2,89	
			Обща цена :					39,06	
№467	2.3.1.5.6	8251123410	Заваряване на вставка ф325 х 8, L=150 mm към тръбопровода.	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	7,650	9,72	1,311	97,48	
			доп.р-ди труд (%)		100%			97,48	
			ВСИЧКО ТРУД					194,96	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,380	8,60	1,000	3,27	
			Тел заваръчна	кг	0,120	6,80	1,000	0,82	
			Електрод волфрамов	бр.	0,060	9,80	1,000	0,59	
			Аргон	м3	0,090	7,20	1,000	0,65	
			КИСЛОРОД	м3	0,045	1,80	1,000	0,08	
			ПРОПАН	кг	0,180	2,01	1,000	0,36	
			Диск карбофлексов ф230х1,9 (за рязане)	бр.	0,150	3,66	1,000	0,55	
			Диск карбофлексов ф125х1,9 (за рязане)	бр.	0,150	3,66	1,000	0,55	
			Диск карбофлексов ф125х6х22,23 (за шлайфане)	бр.	0,300	3,66	1,000	1,10	

			Спирт	л.	0,060	4,20	1,000	0,25
			Парцали	кг	0,120	1,02	1,000	0,12
			Полиетилен	кг	1,000	5,90	1,000	5,90
			Тръба горещовалцована ф325x8, L=150 mm.; материал Ст.20	кг	10,600	2,38	1,000	25,23
								39,47
			доп.р.материали (%)		10%			3,95
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					43,42
			всичко преки					136,95
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			101,43
			Обща цена :					257,45
№468	2.3.1.5.7	8253214410	Заваряване на присъединителните фланци към тръбопровод ф325 x 8 и към вставка ф325 x 8	бр.				
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	8,700	9,72	1,311	110,86
			доп.р-ди труд (%)		100%			110,86
			ВСИЧКО ТРУД					221,72
			МАТЕРИАЛИ:					
			КОНЦИ	кг	0,030	1,22	1,000	0,04
			МАСЛО МАШИННО	кг	0,040	10,60	1,000	0,42
			ГРАФИТ	кг	0,035	50,00	1,000	1,75
			НАФТА	л.	0,030	2,40	1,000	0,07
			Електроди	кг	1,700	8,60	1,000	14,62
								16,90
			доп.р.материали (%)		10%			1,69
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					18,59
			всичко преки					127,76

			общо допълнителни р-ди					112,55
			начисления (%)		8%			19,22
			Обща цена :					259,53
№469	2.3.1.5.8		Контрол на заваръчните шевове.	бр.				
			УСЛУГИ :					
			РГК	бр.	1,000	133,30	1,000	133,30
			Визуален	бр.	1,000	18,36	1,000	18,36
								151,66
			доп.р-ди услуги (%)		0,000			0,00
			ВСИЧКО УСЛУГИ					151,66
			всичко преки					151,66
			начисления (%)		8%			12,13
			Обща цена :					163,79
№470	2.3.1.5.9	8254211130	Монтаж на арматурата	бр.				
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	35,000	9,72	1,311	446,00
			доп.р-ди труд (%)		100%			446,00
			ВСИЧКО ТРУД					892,00
			МАТЕРИАЛИ:					
			МАСЛО МАШИННО	кг	0,100	10,60	1,000	1,06
			НАФТА	л.	0,700	2,40	1,000	1,68
			ШЛАЙФПАСТА	кг	0,040	50,00	1,000	2,00
			ГАЙКИ	бр.	16,000	1,18	1,000	18,88
			КЛИНГЕРИТ	кг	1,100	5,00	1,000	5,50
			ШПИЛКИ	бр.	8,000	2,48	1,000	19,84
			ВОДА	м3	0,020	0,00	1,000	0,00
			ГРАФИТ	кг	0,100	50,00	1,000	5,00
			Шкурка	бр.	1,000	0,72	1,000	0,72
			НАБИВКА ЛОЕНА	кг	0,040	958,00	1,000	38,32

			МАСЛО ЦИЛИНДРОВО	кг	0,020	12,10	1,000	0,24	
			КОНЦИ	кг	0,140	1,22	1,000	0,17	
								93,41	
			доп.р.материали (%)		10%			9,34	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					102,75	
			всичко преки					539,41	
			общо допълнителни р-ди					455,34	
			начисления (%)		8%			79,58	
			Обща цена :					1074,33	
№471	2.3.1.5.10	ТНС18-02-11-01-0170	Демонтаж на укрепването	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	5,810	9,72	0,520	29,37	
			доп.р-ди труд (%)		100%			29,37	
			ВСИЧКО ТРУД					58,74	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова ф125x1,9	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			доп.р.материали (%)		10%			0,07	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,80	
			всичко преки					30,10	
			общо допълнителни р-ди					29,44	
			начисления (%)		8%			4,76	
			Обща цена :					64,30	
№472	2.3.1.5.11	ТНС08-01-01-01; ТНС08-05-03-02	Монтаж на ТИ	м2					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,520	9,72	1,311	6,63	08-05-03-02-0122

			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,620	9,72	1,311	20,64	08-05-03-02-0123
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,780	9,72	1,311	9,94	08-01-01-01-0002-4
								37,21	
			доп.р-ди труд (%)		100%			37,21	
			ВСИЧКО ТРУД					74,42	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,010	3,66	1,000	0,04	
			Вата минерална б=50 мм	м2	1,100	7,60	1,000	8,36	
			Ламарина алуминиева б=0.7 мм	м2	1,150	13,20	1,000	15,18	
			Нит	бр.	6,000	0,48	1,000	2,88	
			Шина с размер 30x3 мм; материал Ст. 20	кг	2,470	2,90	1,000	7,16	
								33,62	
			доп.р.материали (%)		10%			3,36	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					36,98	
			всичко преки					70,83	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			40,57	
			Обща цена :					8,91	
								120,31	
№473	2.3.1.6.1	ТНС08-01-01-01; ТНС08-05-03-02	Демонтаж на ТИ – 2 м	м2					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,620	9,72	0,520	8,19	08-05-03-02-0123
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,780	9,72	0,520	3,94	08-01-01-01-0002-4
								12,13	

			доп.р-ди труд (%)		100%			12,13
			ВСИЧКО ТРУД					24,26
			МАТЕРИАЛИ:					
			Шайба карбофлексова φ125x1.5 - за рязане	бр.	0,010	3,66	1,000	0,04
			доп.р.материали (%)		10%			0,00
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,04
			всичко преки					12,17
			общо допълнителни р-ди					12,13
			начисления (%)		8%			1,94
			Обща цена :					26,24
№474	2.3.1.6.2	ТНС18-02-11-01-0170	Укрепване на тръбопровода.	бр.				
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,400	9,72	1,311	30,58
			доп.р-ди труд (%)		100%			30,58
			ВСИЧКО ТРУД					61,16
			МАТЕРИАЛИ:					
			Шайба карбофлексова φ125x1,9	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73
			Стомана профилна	кг	3,000	1,98	1,000	5,94
								6,67
			доп.р.материали (%)		10%			0,67
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					7,34
			всичко преки					37,25
			общо допълнителни р-ди					31,25
			начисления (%)		8%			5,48
			Обща цена :					73,98

№475	2.3.1.6.3	8254211130	Демонтаж на арматурата от тръбопровода - отрязване на арматурата от тръбопровод ф159 x 6,5.	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	35,000	9,72	0,520	176,90	
			доп.р-ди труд (%)		100%			176,90	
			ВСИЧКО ТРУД					353,80	
			МАТЕРИАЛИ:						
			КИСЛОРОД	м3	0,045	1,80	1,000	0,08	
			ПРОПАН	кг	0,180	2,01	1,000	0,36	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,010	3,66	1,000	0,04	
								0,48	
			доп.р.материали (%)		10%			0,05	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,53	
			всичко преки					177,38	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			28,35	
			Обща цена :					382,68	
№476	2.3.1.6.4	ТНС24-05-01-12-1016	Подготовка на краищата за заваряване.	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,750	9,72	1,311	9,56	
			доп.р-ди труд (%)		100%			9,56	
			ВСИЧКО ТРУД					19,12	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова ф115x6x22.23 - за шмиргелене	бр.	0,250	3,66	1,000	0,92	

			доп.р.материали (%)		10%			0,09
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					1,01
			всичко преки					10,48
			общо допълнителни р-ди					9,65
			начисления (%)		8%			1,61
			Обща цена :					21,74
№478	2.3.1.6.5	8251123320	Заваряване на арматурата /с/с ставка при необходимост/ към тръбопровод ф159 х 6,5 (08Х18Н10Т).	бр.				
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4,100	9,72	1,311	52,25
			доп.р-ди труд (%)		100%			52,25
			ВСИЧКО ТРУД					104,50
			МАТЕРИАЛИ:					
			Електроди	кг	0,075	8,60	1,000	0,65
			Тел заваръчна	кг	0,026	6,80	1,000	0,18
			Електрод волфрамов	бр.	0,040	9,80	1,000	0,39
			Аргон	м3	0,028	7,20	1,000	0,20
			КИСЛОРОД	м3	0,014	1,80	1,000	0,03
			ПРОПАН	кг	0,056	2,01	1,000	0,11
			Диск карбофлексов ф230х1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37
			Диск карбофлексов ф125х1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37
			Диск карбофлексов ф125х6х22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73
			Спирт	л.	0,040	4,20	1,000	0,17
			Парцали	кг	0,080	1,02	1,000	0,08
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95

			Електроди преходни	кг	0,075	69,00	1,000	5,18
			Тел заваръчна преходна	кг	0,026	68,00	1,000	1,77
			Тръба ф159х6,5 мм.; материал 08Х18Н10Т	кг	4,000	21,00	1,000	84,00
								97,18
			доп.р.материали (%)		10%			9,72
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					106,90
			всичко преки					149,43
			общо допълнителни р-ди					61,97
			начисления (%)		8%			16,91
			Обща цена :					228,31
№479	2.3.1.6.6		Контрол на заваръчните шевовe.	бр.				
			УСЛУГИ :					
			РГК	бр.	1,000	67,60	1,000	67,60
			Визуален	бр.	1,000	9,18	1,000	9,18
								76,78
			доп.р-ди услуги (%)		0,000			0,00
			ВСИЧКО УСЛУГИ					76,78
			всичко преки					76,78
			начисления (%)		8%			6,14
			Обща цена :					82,92
№480	2.3.1.6.7	ТНС18-02-11-01- 0170	Демонтаж на укрепването	бр.				
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	5,810	9,72	0,520	29,37
			доп.р-ди труд (%)		100%			29,37
			ВСИЧКО ТРУД					58,74
			МАТЕРИАЛИ:					

			Шайба карбофлексова ф125x1,9	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			доп.р.материали (%)		10%			0,07	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,80	
			всичко преки					30,10	
			общо допълнителни р-ди					29,44	
			начисления (%)		8%			4,76	
			Обща цена :					64,30	
№481	2.3.1.6.8	ТНС08-01-01-01; ТНС08-05-03-02	Монтаж на ТИ	м2					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,520	9,72	1,311	6,63	08-05-03-02-0122
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,620	9,72	1,311	20,64	08-05-03-02-0123
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,780	9,72	1,311	9,94	08-01-01-01-0002-4
								37,21	
			доп.р-ди труд (%)		100%			37,21	
			ВСИЧКО ТРУД					74,42	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,010	3,66	1,000	0,04	
			Вата минерална б=50 мм	м2	1,100	7,60	1,000	8,36	
			Ламарина алуминиева б=0.7 мм	м2	1,150	13,20	1,000	15,18	
			Нит	бр.	6,000	0,48	1,000	2,88	
			Шина с размер 30x3 мм; материал Ст. 20	кг	2,470	2,90	1,000	7,16	
								33,62	
			доп.р.материали (%)		10%			3,36	

			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					36,98
			всичко преки					70,83
			общо допълнителни р-ди					40,57
			начисления (%)		8%			8,91
			Обща цена :					120,31
№482	2.3.1.7.1		Оглед и определяне на обем забележки по опори и подвески 50 бр.	ч.ч.				
	2.3.2.3.1							
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,000	9,72	1,311	12,74
			доп.р-ди труд (%)		100%			12,74
			ВСИЧКО ТРУД					25,48
			всичко преки					12,74
			общо допълнителни р-ди					12,74
			начисления (%)		8%			2,04
			Обща цена :					27,52
№483	2.3.1.7.2		Отстраняване на забележки по опорно-подвесни системи	ч.ч.				
	2.3.2.3.2							
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,000	9,72	1,311	12,74
			доп.р-ди труд (%)		100%			12,74
			ВСИЧКО ТРУД					25,48
			всичко преки					12,74
			общо допълнителни р-ди					12,74
			начисления (%)		8%			2,04
			Обща цена :					27,52

№484	2.3.1.8.1	ТНС08-01-01-01; ТНС08-05-03-02	Демонтаж топлоизолация	м2						
	2.3.2.4.1									
			ТРУД :							
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,620	9,72	0,520	8,19	08-05-03-02-0123	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,780	9,72	0,520	3,94	08-01-01-01-0002-4	
								12,13		
			доп.р-ди труд (%)		100%			12,13		
			ВСИЧКО ТРУД					24,26		
			МАТЕРИАЛИ:							
			Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,010	3,66	1,000	0,04		
			доп.р.материали (%)		10%			0,00		
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,04		
			всичко преки					12,17		
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			1,94		
			Обща цена :					26,24		
№485	2.3.1.8.2	8470367000	Разглобяване на фланцеви съединения.	бр.						
	2.3.2.4.2									
			ТРУД :							
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,810	9,72	1,311	35,81		
			доп.р-ди труд (%)		100%			35,81		
			ВСИЧКО ТРУД					71,62		
			МАТЕРИАЛИ:							
			Спрей за ръжда	бр.	0,100	18,20	1,000	1,82		
			Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,020	3,66	1,000	0,07		
								1,89		

			доп.р.материали (%)		10%			0,19	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					2,08	
			всичко преки					37,70	
			общо допълнителни р-ди					36,00	
			начисления (%)		8%			5,90	
			Обща цена :					79,60	
№486	2.3.1.8.3	8254180020	Почистване и ремонт на уплътнителните лица	бр.					
	2.3.2.4.3								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,400	9,72	1,311	17,84	
			доп.р-ди труд (%)		100%			17,84	
			ВСИЧКО ТРУД					35,68	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Диск ламелен ф125	бр.	0,010	3,66	1,000	0,04	
			Шкурка	бр.	0,100	0,72	1,000	0,07	
								0,11	
			доп.р.материали (%)		10%			0,01	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,12	
			всичко преки					17,95	
			общо допълнителни р-ди					17,85	
			начисления (%)		8%			2,86	
			Обща цена :					38,66	
№487	2.3.1.8.4	8470366000	Монтаж на фланцевите съединения.	бр.					
	2.3.2.4.4								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4,688	9,72	1,311	59,74	
			доп.р-ди труд (%)		100%			59,74	
			ВСИЧКО ТРУД					119,48	
			МАТЕРИАЛИ:						
			ШПИЛКИ	бр.	12,000	2,48	1,000	29,76	

			КОНЦИ	кг	0,200	1,22	1,000	0,24	
			КЛИНГЕРИТ	кг	0,300	5,00	1,000	1,50	
			ГАЙКИ	бр.	24,000	1,18	1,000	28,32	
								59,82	
			доп.р.материали (%)		10%			5,98	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					65,80	
			всичко преки					119,56	
			общо допълнителни р-ди					65,72	
			начисления (%)		8%			14,82	
			Обща цена :					200,10	
№488	2.3.1.8.5	ТНС08-01-01-01; ТНС08-05-03-02	Монтаж на нова топлоизолация.	м2					
	2.3.2.4.5								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,520	9,72	1,311	6,63	08-05-03-02-0122
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,620	9,72	1,311	20,64	08-05-03-02-0123
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,780	9,72	1,311	9,94	08-01-01-01-0002-4
								37,21	
			доп.р-ди труд (%)		100%			37,21	
			ВСИЧКО ТРУД					74,42	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,010	3,66	1,000	0,04	
			Вата минерална б=50 мм	м2	1,100	7,60	1,000	8,36	
			Ламарина алуминиева б=0.7 мм	м2	1,150	13,20	1,000	15,18	
			Нит	бр.	6,000	0,48	1,000	2,88	
			Шина с размер 30x3 мм; материал Ст. 20	кг	2,470	2,90	1,000	7,16	

								33,62	
			доп.р.материали (%)		10%			3,36	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					36,98	
			всичко преки					70,83	
			общо допълнителни р-ди					40,57	
			начисления (%)		8%			8,91	
			Обща цена :					120,31	
№489	2.3.1.9.1	8119091300	Изгребване на кал от каналите по р. А и р. Б	м3					
	2.3.2.5.1								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	30,876	9,72	1,311	393,45	
			доп.р-ди труд (%)		100%			393,45	
			ВСИЧКО ТРУД					786,90	
			всичко преки					393,45	
			общо допълнителни р-ди					393,45	
			начисления (%)		8%			62,95	
			Обща цена :					849,85	
№499	2.3.1.9.2	8101115212	Извозване на калта от каналите	км.					
	2.3.2.5.2								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,680	9,72	1,311	21,41	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,680	9,72	1,311	21,41	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,680	9,72	1,311	21,41	
								64,23	
			доп.р-ди труд (%)		100%			64,23	
			ВСИЧКО ТРУД					128,46	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Превоз на строителните материали до депо	тон/км	1,000	6,93	1,000	6,93	(2*20)*1.602/9.2 5=6,93 лв. за 1 т

			доп.р.материали (%)		10%			0,69
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					7,62
			всичко преки					71,16
			общо допълнителни р-ди					64,92
			начисления (%)		8%			10,89
			Обща цена :					146,97
№500	2.3.1.9.3	СЕК13.017; 84185300	Грундиране и боядисване на капаците на каналите.	м2				
	2.3.2.5.3							
			ТРУД :					
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,220	8,64	1,311	2,49
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,620	8,64	1,311	7,02
								9,51
			доп.р-ди труд (%)		100%			9,51
			ВСИЧКО ТРУД					19,02
			МАТЕРИАЛИ:					
			ТЕНЗУХ	м2	0,282	1,22	1,000	0,34
			ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,020	13,08	1,000	0,26
			РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,060	4,60	1,000	0,28
			Шкурка	бр.	0,250	0,72	1,000	0,18
			Грунд епоксиден	кг	0,220	8,26	1,000	1,82
			Боя епоксидна.	л.	0,420	13,20	1,000	5,54
			Четки за боядисване	бр.	0,100	4,80	1,000	0,48
			Валяк за боядисване	бр.	0,050	4,00	1,000	0,20
								9,10
			доп.р.материали (%)		10%			0,91
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					10,01
			всичко преки					18,61
			общо допълнителни р-ди					10,42
			начисления (%)		8%			2,32
			Обща цена :					31,35

№501	2.3.1.9.4	СЕК13.017; 84185300	Изработване, грундиране и боядисване на нови капаци при необходимост*	бр.					
	2.3.2.5.4								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	7,694	9,72	1,311	98,04	ТНС18-01-01-01-0004
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	9,876	9,72	1,311	125,85	8471026000
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,220	8,64	1,311	2,49	
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,620	8,64	1,311	7,02	
								233,40	
			доп.р-ди труд (%)		100%			233,40	
			ВСИЧКО ТРУД					466,80	
			МАТЕРИАЛИ:						
			ТЕНЗУХ	м2	0,282	1,22	1,000	0,34	
			ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,020	13,08	1,000	0,26	
			РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,060	4,60	1,000	0,28	
			Шкурка	бр.	0,250	0,72	1,000	0,18	
			Грунд епоксиден	кг	0,220	8,26	1,000	1,82	
			Боя епоксидна.	л.	0,420	13,20	1,000	5,54	
			Четки за боядисване	бр.	0,100	4,80	1,000	0,48	
			Валяк за боядисване	бр.	0,050	4,00	1,000	0,20	
			Винкел равностранен L40x4 мм.; материал S235JRG2	кг	15,000	1,98	1,000	29,70	
			Ламарина рифелова б=5 мм.; материал S235JR	кг	52,000	2,90	1,000	150,80	
			Прът кръгъл Ф12; материал Ст. 20	кг	1,080	1,98	1,000	2,14	
			Електроди	кг	2,040	8,60	1,000	17,54	
								209,28	
			доп.р.материали (%)		10%			20,93	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					230,21	
			всичко преки					442,68	

			общо допълнителни р-ди					254,33
			начисления (%)		8%			55,76
			Обща цена :					752,77
№502	2.3.1.10.1	8243176120	Разболтване фланцеви съединения на дъната към входен и изходен тръбопроводи.	к-та				
	2.3.2.6.1							
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	8,160	9,72	1,311	103,98
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,560	9,72	1,311	32,62
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4,250	9,72	1,311	54,16
								190,76
			доп.р-ди труд (%)		100%			190,76
			ВСИЧКО ТРУД					381,52
			МАТЕРИАЛИ:					
			Спрей за ръжда	бр.	0,050	18,20	1,000	0,91
			доп.р.материали (%)		10%			0,09
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					1,00
			всичко преки					191,67
			общо допълнителни р-ди					190,85
			начисления (%)		8%			30,60
			Обща цена :					413,12
№503	2.3.1.10.2	ВТН	Изрязване и демонтаж на участък от линията за обезвъздушаване по циркуляционна вода	бр.				
	2.3.2.6.2							
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	48,000	9,72	1,114	519,75
			доп.р-ди труд (%)		100%			519,75
			ВСИЧКО ТРУД					1039,50

			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова φ230x1.9 - за рязане	бр.	10,000	3,66	1,000	36,60	
			Шайба карбофлексова φ125x1.5 - за рязане	бр.	10,000	3,66	1,000	36,60	
								73,20	
			доп.р.материали (%)		10%			7,32	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					80,52	
			всичко преки					592,95	
			общо допълнителни р-ди					527,07	
			начисления (%)		8%			89,60	
			Обща цена :					1209,62	
№504	2.3.1.10.3	ВТН	Сапаниране, разболтване крепежа на дъната към корпуса и демонтаж на дъната	к-та					
	2.3.2.6.3								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	28,000	9,72	1,114	303,19	
			доп.р-ди труд (%)		100%			303,19	
			ВСИЧКО ТРУД					606,38	
			всичко преки					303,19	
			общо допълнителни р-ди					303,19	
			начисления (%)		8%			48,51	
			Обща цена :					654,89	
№505	2.3.1.10.4	ВТН	Проверка на техническо състояние на дъната, тръбните дъски и крепежните елементи	к-та					
	2.3.2.6.4								
			ТРУД :						
			Технолог - I ст.	ч.ч.	36,000	21,60	1,311	1019,43	

			доп.р-ди труд (%)		100%			1019,43
			ВСИЧКО ТРУД					2038,86
			всичко преки					1019,43
			общо допълнителни р-ди					1019,43
			начисления (%)		8%			163,11
			Обща цена :					2201,97
№506	2.3.1.10.5	ВТН	Механично почистване на тръбните дъски	бр.				
	2.3.2.6.5							
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	72,000	9,72	1,114	779,62
			доп.р-ди труд (%)		100%			779,62
			ВСИЧКО ТРУД					1559,24
			МАТЕРИАЛИ:					
			Шайба карбофлексова ф115x6x22.23 - за шмиргелене	бр.	2,000	3,66	1,000	7,32
			Шайба ламелна ф125x22,23	бр.	2,000	3,66	1,000	7,32
			Шкурка	бр.	10,000	0,72	1,000	7,20
								21,84
			доп.р.материали (%)		10%			2,18
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					24,02
			всичко преки					801,46
			общо допълнителни р-ди					781,80
			начисления (%)		8%			126,66
			Обща цена :					1709,92
№507	2.3.1.10.6	ВТН	Механично почистване на дъната	бр.				
	2.3.2.6.6							
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	98,000	9,72	1,114	1061,15

			доп.р-ди труд (%)		100%			1061,15	
			ВСИЧКО ТРУД					2122,30	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова ф115х6х22.23 - за шмиргелене	бр.	2,000	3,66	1,000	7,32	
			Шайба ламелна ф125х22,23	бр.	2,000	3,66	1,000	7,32	
			Шкурка	бр.	10,000	0,72	1,000	7,20	
								21,84	
			доп.р.материали (%)		10%			2,18	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					24,02	
			всичко преки					1082,99	
			общо допълнителни р-ди					1063,33	
			начисления (%)		8%			171,71	
			Обща цена :					2318,03	
№508	2.3.1.10.7	ВТН	Измиване на топлообменните тръби с водна струя (чрез WOMA)	к-та					
	2.3.2.6.7								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	96,000	9,72	1,114	1039,50	
			доп.р-ди труд (%)		100%			1039,50	
			ВСИЧКО ТРУД					2079,00	
			всичко преки					1039,50	
			общо допълнителни р-ди					1039,50	
			начисления (%)		8%			166,32	
			Обща цена :					2245,32	

№509	2.3.1.10.8	ВТН	Монтаж на установка за киселинна промивка - при необходимост*, съгласно протокол от корозионно обследване	к-та					
	2.3.2.6.8								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	64,000	9,72	1,114	693,00	
			доп.р-ди труд (%)		100%			693,00	
			ВСИЧКО ТРУД					1386,00	
			всичко преки					693,00	
			общо допълнителни р-ди					693,00	
			начисления (%)		8%			110,88	
			Обща цена :					1496,88	
№510	2.3.1.10.9	ВТН	Киселинна промивка на тръбния сноп - при необходимост	к-та					
	2.3.2.6.9								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	82,000	9,72	1,114	887,90	
			доп.р-ди труд (%)		100%			887,90	
			ВСИЧКО ТРУД					1775,80	
			всичко преки					887,90	
			общо допълнителни р-ди					887,90	
			начисления (%)		8%			142,06	
			Обща цена :					1917,86	
№511	2.3.1.10.10	ВТН	Демонтаж на установка за киселинна промивка	к-та					
	2.3.2.6.10								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	32,000	9,72	1,114	346,50	
			доп.р-ди труд (%)		100%			346,50	

			ВСИЧКО ТРУД					693,00
			всичко преки					346,50
			общо допълнителни р-ди					346,50
			начисления (%)		8%			55,44
			Обща цена :					748,44
№512	2.3.1.10.11	8421390030	Почистване и ревизия на уплътнителните повърхнини	бр.				
	2.3.2.6.11							
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	6,000	9,72	1,311	76,46
			доп.р-ди труд (%)		100%			76,46
			ВСИЧКО ТРУД					152,92
			всичко преки					76,46
			общо допълнителни р-ди					76,46
			начисления (%)		8%			12,23
			Обща цена :					165,15
№513	2.3.1.10.12	СЕК18.864	Изрязване и поставяне на нови гарнитури от паронит 3 мм.	бр.				
	2.3.2.6.12							
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,960	9,72	1,311	37,72
			доп.р-ди труд (%)		100%			37,72
			ВСИЧКО ТРУД					75,44
			МАТЕРИАЛИ:					
			Паронит б=3 мм.	кг	1,800	50,00	1,000	90,00
			доп.р.материали (%)		10%			9,00
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					99,00
			всичко преки					127,72
			общо допълнителни р-ди					46,72
			начисления (%)		8%			13,96

			Обща цена :					188,40
№514	2.3.1.10.13	8243176120	Монтаж на дъната и стягане на крепежа	к-та				
	2.3.2.6.13							
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	8,160	9,72	1,311	103,98
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,560	9,72	1,311	32,62
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4,250	9,72	1,311	54,16
								190,76
			доп.р-ди труд (%)		100%			190,76
			ВСИЧКО ТРУД					381,52
			всичко преки					190,76
			общо допълнителни р-ди					190,76
			начисления (%)		8%			30,52
			Обща цена :					412,04
№515	2.3.1.10.14	ВТН	Подготовка краищата, монтаж и заваряване на линията за обезвъздушаване по циркуляционна вода	к-та				
	2.3.2.6.14							
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	72,000	9,72	1,114	779,62
			доп.р-ди труд (%)		100%			779,62
			ВСИЧКО ТРУД					1559,24
			МАТЕРИАЛИ:					
			Електроди	кг	3,800	8,60	1,000	32,68
			Електрод волфрамов ф2.4	гр.	0,250	9,80	1,000	2,45
			ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	2,100	8,40	1,000	17,64
			Аргон	м3	3,600	7,20	1,000	25,92
			КИСЛОРОД	м3	1,200	1,80	1,000	2,16

			Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	2,000	3,66	1,000	7,32	
			Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	2,000	3,66	1,000	7,32	
			Шайба карбофлексова ф115x6x22.23 - за шмиргелене	бр.	4,000	3,66	1,000	14,64	
			Спирт	л.	2,000	4,20	1,000	8,40	
			Тензух	м	15,000	1,22	1,000	18,30	
			Полиетилен	кг	0,150	5,90	1,000	0,89	
								137,72	
			доп.р.материали (%)		10%			13,77	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					151,49	
			всичко преки					917,34	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			793,39	
			Обща цена :					1847,59	
№516	2.3.1.11.2	8243175510	За опори и анкерирание Ф14, Ст. 08X18Н10Т	бр.					
	2.3.2.7.2								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,720	9,72	1,311	34,66	18-02-11-01- 0168
			доп.р-ди труд (%)		100%			34,66	
			ВСИЧКО ТРУД					69,32	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Стомана профилна	кг	0,500	1,98	1,000	0,99	
			Ламарина б=5 мм.; материал 08X18Н10Т	кг	0,200	9,20	1,000	1,84	
			Болт анкерен HILTI	бр.	2,000	4,01	1,000	8,02	
								11,22	

			доп.р.материали (%)		10%				1,12	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						12,34	
			всичко преки						45,88	
			общо допълнителни р-ди						35,78	
			начисления (%)		8%				6,53	
			Обща цена :						88,19	
№517	2.3.1.11.3	8243175510	За опори и анкериране Ф16, Ст. 20	бр.						
	2.3.2.7.3									
			ТРУД :							
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,720	9,72	1,311		34,66	18-02-11-01-0168
			доп.р-ди труд (%)		100%				34,66	
			ВСИЧКО ТРУД						69,32	
			МАТЕРИАЛИ:							
			Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,100	3,66	1,000		0,37	
			Стомана профилна	кг	0,500	1,98	1,000		0,99	
			Болт анкерен НІЛТІ	бр.	2,000	4,01	1,000		8,02	
			Ламарина б=5 мм.; материал S235JR	кг	0,225	1,98	1,000		0,45	
									9,83	
			доп.р.материали (%)		10%				0,98	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						10,81	
			всичко преки						44,49	
			общо допълнителни р-ди						35,64	
			начисления (%)		8%				6,41	
			Обща цена :						86,54	
№518	2.3.1.11.4	8243175510	За опори и анкериране Ф18, Ст. 20	бр.						
	2.3.2.7.4									
			ТРУД :							

			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,720	9,72	1,311	34,66	18-02-11-01-0168
			доп.р-ди труд (%)		100%			34,66	
			ВСИЧКО ТРУД					69,32	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Стомана профилна	кг	0,500	1,98	1,000	0,99	
			Болт анкерен НІЛТІ	бр.	2,000	4,01	1,000	8,02	
			Ламарина б=5 мм.; материал S235JR	кг	0,250	1,98	1,000	0,50	
								9,88	
			доп.р.материали (%)		10%			0,99	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					10,87	
			всичко преки					44,54	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			6,42	
			Обща цена :					86,61	
№519	2.3.1.11.5	8243175510	За опори и анкериране Ф18, Ст. 08X18Н10Т	бр.					
	2.3.2.7.5								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,720	9,72	1,311	34,66	18-02-11-01-0168
			доп.р-ди труд (%)		100%			34,66	
			ВСИЧКО ТРУД					69,32	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Стомана профилна	кг	0,500	1,98	1,000	0,99	
			Ламарина б=5 мм.; материал 08X18Н10Т	кг	0,250	9,20	1,000	2,30	
			Болт анкерен НІЛТІ	бр.	2,000	4,01	1,000	8,02	

									11,68	
			доп.р.материали (%)		10%				1,17	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						12,85	
			всичко преки						46,34	
			общо допълнителни р-ди						35,83	
			начисления (%)		8%				6,57	
			Обща цена :						88,74	
№520	2.3.1.11.6	8243175510	За опори и анкериране Ф25, Ст. 20	бр.						
	2.3.2.7.6									
			ТРУД :							
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,720	9,72	1,311		34,66	18-02-11-01-0168
			доп.р-ди труд (%)		100%				34,66	
			ВСИЧКО ТРУД						69,32	
			МАТЕРИАЛИ:							
			Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,100	3,66	1,000		0,37	
			Стомана профилна	кг	0,500	1,98	1,000		0,99	
			Болт анкерен HILTI	бр.	2,000	4,01	1,000		8,02	
			Ламарина б=5 мм.; материал S235JR	кг	0,300	1,98	1,000		0,59	
									9,97	
			доп.р.материали (%)		10%				1,00	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						10,97	
			всичко преки						44,63	
			общо допълнителни р-ди						35,66	
			начисления (%)		8%				6,42	
			Обща цена :						86,71	
№521	2.3.1.11.7	8243175510	За опори и анкериране Ф28, Ст. 20	бр.						
	2.3.2.7.7									

			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,720	9,72	1,311	34,66	18-02-11-01-0168
			доп.р-ди труд (%)		100%			34,66	
			ВСИЧКО ТРУД					69,32	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Стомана профилна	кг	0,500	1,98	1,000	0,99	
			Болт анкерен HILTI	бр.	2,000	4,01	1,000	8,02	
			Ламарина б=5 мм.; материал S235JR	кг	0,325	1,98	1,000	0,64	
								10,02	
			доп.р.материали (%)		10%			1,00	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					11,02	
			всичко преки					44,68	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			35,66	
			Обща цена :					86,77	
№522	2.3.1.11.8	8243175510	За опори и анкериране Ф32, Ст. 20	бр.					
	2.3.2.7.8								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,720	9,72	1,311	34,66	18-02-11-01-0168
			доп.р-ди труд (%)		100%			34,66	
			ВСИЧКО ТРУД					69,32	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Стомана профилна	кг	0,500	1,98	1,000	0,99	
			Болт анкерен HILTI	бр.	2,000	4,01	1,000	8,02	

			Ламарина б=5 мм.; материал S235JR	кг	0,350	1,98	1,000	0,69	
								10,07	
			доп.р.материали (%)		10%			1,01	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					11,08	
			всичко преки					44,73	
			общо допълнителни р-ди					35,67	
			начисления (%)		8%			6,43	
			Обща цена :					86,83	
№523	2.3.1.11.9	8243175510	За опори и анкериране Ф32, Ст. 08X18Н10Т	бр.					
	2.3.2.7.9								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,720	9,72	1,311	34,66	18-02-11-01-0168
			доп.р-ди труд (%)		100%			34,66	
			ВСИЧКО ТРУД					69,32	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Стомана профилна	кг	0,500	1,98	1,000	0,99	
			Ламарина б=5 мм.; материал 08X18Н10Т	кг	0,350	9,20	1,000	3,22	
			Болт анкерен НІТІ	бр.	2,000	4,01	1,000	8,02	
								12,60	
			доп.р.материали (%)		10%			1,26	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					13,86	
			всичко преки					47,26	
			общо допълнителни р-ди					35,92	
			начисления (%)		8%			6,65	
			Обща цена :					89,83	

№524	2.3.1.11.10	8243175510	За опори и анкериране Ф38, Ст. 20	бр.					
	2.3.2.7.10								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,720	9,72	1,311	34,66	18-02-11-01-0168
			доп.р-ди труд (%)		100%			34,66	
			ВСИЧКО ТРУД					69,32	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Стомана профилна	кг	0,500	1,98	1,000	0,99	
			Болт анкерен НІЛТІ	бр.	2,000	4,01	1,000	8,02	
			Ламарина б=5 мм.; материал S235JR	кг	0,375	1,98	1,000	0,74	
								10,12	
			доп.р.материали (%)		10%			1,01	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					11,13	
			всичко преки					44,78	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			6,44	
			Обща цена :					86,89	
№525	2.3.1.11.11	8243175510	За опори и анкериране Ф57, Ст. 20	бр.					
	2.3.2.7.11								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,720	9,72	1,311	34,66	18-02-11-01-0168
			доп.р-ди труд (%)		100%			34,66	
			ВСИЧКО ТРУД					69,32	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	

			Стомана профилна	кг	0,600	1,98	1,000	1,19	
			Болт анкерен НІЛТІ	бр.	2,000	4,01	1,000	8,02	
			Ламарина б=5 мм.; материал S235JR	кг	0,500	1,98	1,000	0,99	
								10,57	
			доп.р.материали (%)		10%			1,06	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					11,63	
			всичко преки					45,23	
			общо допълнителни р-ди					35,72	
			начисления (%)		8%			6,48	
			Обща цена :					87,43	
№526	2.3.1.11.12	8243175510	За опори и анкериране Ф57, Ст. 08X18Н10Т	бр.					
	2.3.2.7.12								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,720	9,72	1,311	34,66	18-02-11-01-0168
			доп.р-ди труд (%)		100%			34,66	
			ВСИЧКО ТРУД					69,32	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Стомана профилна	кг	0,600	1,98	1,000	1,19	
			Ламарина б=5 мм.; материал 08X18Н10Т	кг	0,500	9,20	1,000	4,60	
			Болт анкерен НІЛТІ	бр.	2,000	4,01	1,000	8,02	
								14,18	
			доп.р.материали (%)		10%			1,42	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					15,60	
			всичко преки					48,84	
			общо допълнителни р-ди					36,08	
			начисления (%)		8%			6,79	
			Обща цена :					91,71	

№527	2.3.1.11.13	8243175510	За опори и анкериране Ф89, Ст. 20	бр.					
	2.3.2.7.13								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,720	9,72	1,311	34,66	18-02-11-01- 0168
			доп.р-ди труд (%)		100%			34,66	
			ВСИЧКО ТРУД					69,32	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Стомана профилна	кг	0,500	1,98	1,000	0,99	
			Болт анкерен HILTI	бр.	2,000	4,01	1,000	8,02	
			Ламарина б=5 мм.; материал S235JR	кг	0,500	1,98	1,000	0,99	
								10,37	
			доп.р.материали (%)		10%			1,04	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					11,41	
			всичко преки					45,03	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			6,46	
			Обща цена :					87,19	
№528	2.3.1.11.15	8251123200	Тръбопровод ф14; Ст. 08X18H10T	м					
	2.3.2.7.15								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,311	28,03	
			доп.р-ди труд (%)		100%			28,03	
			ВСИЧКО ТРУД					56,06	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	

			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	
			Диск карбофлексов ф230х1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125х1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125х6х22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
			Електриди НЖ	кг	0,030	58,00	1,000	1,74	
			Тел заваръчна НЖ	кг	0,015	38,00	1,000	0,57	
			Тръба ф14; материал 08Х18Н10Т	кг	0,600	44,00	1,000	26,40	
								33,46	
			доп.р.материали (%)		10%			3,35	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					36,81	
			всичко преки					61,49	
			общо допълнителни р-ди					31,38	
			начисления (%)		8%			7,43	
			Обща цена :					100,30	
№529	2.3.1.11.16	8251123200	Тръбопровод Ф 16, Ст. 20	м					
	2.3.2.7.16								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,311	28,03	
			доп.р-ди труд (%)		100%			28,03	
			ВСИЧКО ТРУД					56,06	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,030	8,60	1,000	0,26	
			Тел заваръчна	кг	0,015	6,80	1,000	0,10	
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	

			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	
			Диск карбофлексов ф230х1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125х1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125х6х22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
			Тръба безшевна ф16х2; материал Ст. 20	кг	0,740	2,38	1,000	1,76	
								6,87	
			доп.р.материали (%)		10%			0,69	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					7,56	
			всичко преки					34,90	
			общо допълнителни р-ди					28,72	
			начисления (%)		8%			5,09	
			Обща цена :					68,71	
№530	2.3.1.11.17	8251123200	Тръбопровод Ф 18, Ст. 08Х18Н10Т	м					
	2.3.2.7.17								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,311	28,03	
			доп.р-ди труд (%)		100%			28,03	
			ВСИЧКО ТРУД					56,06	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	

			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
			Електриди НЖ	кг	0,030	58,00	1,000	1,74	
			Тел заваръчна НЖ	кг	0,015	38,00	1,000	0,57	
			Тръба безшевна ф18x2,0 мм.; материал Ст. 08X18Н10Т	кг	0,820	44,00	1,000	36,08	
								43,14	
			доп.р.материали (%)		10%			4,31	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					47,45	
			всичко преки					71,17	
			общо допълнителни р-ди					32,34	
			начисления (%)		8%			8,28	
			Обща цена :					111,79	
№531	2.3.1.11.18	8251123200	Тръбопровод Ф 25, Ст. 20	м					
	2.3.2.7.18								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,311	28,03	
			доп.р-ди труд (%)		100%			28,03	
			ВСИЧКО ТРУД					56,06	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,030	8,60	1,000	0,26	
			Тел заваръчна	кг	0,015	6,80	1,000	0,10	
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	

			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
			Тръба безшевна ф25x2,5 мм.; материал Ст. Ст. 20	кг	1,400	2,38	1,000	3,33	
								8,44	
			доп.р.материали (%)		10%			0,84	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					9,28	
			всичко преки					36,47	
			общо допълнителни р-ди					28,87	
			начисления (%)		8%			5,23	
			Обща цена :					70,57	
№532	2.3.1.11.19	8251123200	Тръбопровод Ф28, Ст. 20	м					
	2.3.2.7.19								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,311	28,03	
			доп.р-ди труд (%)		100%			28,03	
			ВСИЧКО ТРУД					56,06	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,030	8,60	1,000	0,26	
			Тел заваръчна	кг	0,015	6,80	1,000	0,10	
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	

			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	
			Диск карбофлексов ф230х1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125х1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125х6х22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
			Тръба безшевна ф28х2,5 мм.; материал Ст. 20	кг	1,600	2,38	1,000	3,81	
								8,92	
			доп.р.материали (%)		10%			0,89	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					9,81	
			всичко преки					36,95	
			общо допълнителни р-ди					28,92	
			начисления (%)		8%			5,27	
			Обща цена :					71,14	
№533	2.3.1.11.20	8251123200	Тръбопровод Ф32, Ст. 20	м					
	2.3.2.7.20								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,311	28,03	
			доп.р-ди труд (%)		100%			28,03	
			ВСИЧКО ТРУД					56,06	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,030	8,60	1,000	0,26	
			Тел заваръчна	кг	0,015	6,80	1,000	0,10	
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	

			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
			Тръба безшевна ф32x3 мм.; материал Ст. 20	кг	2,150	2,38	1,000	5,12	
								10,23	
			доп.р.материали (%)		10%			1,02	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					11,25	
			всичко преки					38,26	
			общо допълнителни р-ди					29,05	
			начисления (%)		8%			5,38	
			Обща цена :					72,69	
№534	2.3.1.11.21	8251123200	Тръбопровод Ф38, Ст. 20	м					
	2.3.2.7.21								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,311	28,03	
			доп.р-ди труд (%)		100%			28,03	
			ВСИЧКО ТРУД					56,06	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,030	8,60	1,000	0,26	
			Тел заваръчна	кг	0,015	6,80	1,000	0,10	
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	

			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
			Тръба безшевна ф38x3 мм.; материал Ст. 20	кг	2,600	2,38	1,000	6,19	
								11,30	
			доп.р.материали (%)		10%			1,13	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					12,43	
			всичко преки					39,33	
			общо допълнителни р-ди					29,16	
			начисления (%)		8%			5,48	
			Обща цена :					73,97	
№535	2.3.1.11.22	8251123200	Тръбопровод Ф57, Ст. 20	м					
	2.3.2.7.22								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,311	28,03	
			доп.р-ди труд (%)		100%			28,03	
			ВСИЧКО ТРУД					56,06	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,030	8,60	1,000	0,26	
			Тел заваръчна	кг	0,015	6,80	1,000	0,10	
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	

			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
			Тръба безшевна ф57x4 мм.; материал Ст. 20	кг	4,950	2,38	1,000	11,78	
								16,89	
			доп.р.материали (%)		10%			1,69	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					18,58	
			всичко преки					44,92	
			общо допълнителни р-ди					29,72	
			начисления (%)		8%			5,97	
			Обща цена :					80,61	
№536	2.3.1.11.23	8251123200	Тръбопровод Ф76, Ст. 20	м					
	2.3.2.7.23								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,311	28,03	
			доп.р-ди труд (%)		100%			28,03	
			ВСИЧКО ТРУД					56,06	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,030	8,60	1,000	0,26	
			Тел заваръчна	кг	0,015	6,80	1,000	0,10	
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	

			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
			Тръба безшевна ф76x4 мм.; материал Ст. 20	кг	7,100	2,38	1,000	16,90	
								22,01	
			доп.р.материали (%)		10%			2,20	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					24,21	
			всичко преки					50,04	
			общо допълнителни р-ди					30,23	
			начисления (%)		8%			6,42	
			Обща цена :					86,69	
№537	2.3.1.11.25	8251123200	Тръбопровод Ф16, Ст. 20	м					
	2.3.2.7.25								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	0,520	11,12	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,311	28,03	
								39,15	
			доп.р-ди труд (%)		100%			39,15	
			ВСИЧКО ТРУД					78,30	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,030	8,60	1,000	0,26	
			Тел заваръчна	кг	0,015	6,80	1,000	0,10	
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	

			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
			Тръба безшевна ф16x2; материал Ст. 20	кг	0,740	2,38	1,000	1,76	
								6,87	
			доп.р.материали (%)		10%			0,69	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					7,56	
			всичко преки					46,02	
			общо допълнителни р-ди					39,84	
			начисления (%)		8%			6,87	
			Обща цена :					92,73	
№538	2.3.1.11.26	8251123200	Тръбопровод ф25, Ст. 20	м					
	2.3.2.7.26								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	0,520	11,12	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,311	28,03	
								39,15	
			доп.р-ди труд (%)		100%			39,15	
			ВСИЧКО ТРУД					78,30	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,030	8,60	1,000	0,26	
			Тел заваръчна	кг	0,015	6,80	1,000	0,10	
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	

			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	
			Диск карбофлексов ф230х1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125х1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125х6х22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
			Тръба безшевна ф25х2,5 мм.; материал Ст. Ст. 20	кг	1,400	2,38	1,000	3,33	
								8,44	
			доп.р.материали (%)		10%			0,84	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					9,28	
			всичко преки					47,59	
			общо допълнителни р-ди					39,99	
			начисления (%)		8%			7,01	
			Обща цена :					94,59	
№539	2.3.1.11.28	8251123200	Тръбопровод Ф16, Ст. 20.	м					
	2.3.2.7.28								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,311	28,03	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,311	28,03	
								56,06	
			доп.р-ди труд (%)		100%			56,06	
			ВСИЧКО ТРУД					112,12	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,030	8,60	1,000	0,26	
			Тел заваръчна	кг	0,015	6,80	1,000	0,10	
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	

			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
			Тръба безшевна ф16x2; материал Ст. 20	кг	0,740	2,38	1,000	1,76	
								6,87	
			доп.р.материали (%)		10%			0,69	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					7,56	
			всичко преки					62,93	
			общо допълнителни р-ди					56,75	
			начисления (%)		8%			9,57	
			Обща цена :					129,25	
№540	2.3.1.11.29	8251123200	Тръбопровод ф18, Ст. 20	м					
	2.3.2.7.29								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,311	28,03	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,311	28,03	
								56,06	
			доп.р-ди труд (%)		100%			56,06	
			ВСИЧКО ТРУД					112,12	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	

			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	
			Диск карбофлексов ф230х1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125х1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125х6х22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
			Тръба безшевна ф18х2,0 мм.; материал Ст. 20	кг	0,820	2,38	1,000	1,95	
			Електроди	кг	0,030	8,60	1,000	0,26	
			Тел заваръчна	кг	0,015	6,80	1,000	0,10	
								7,06	
			доп.р.материали (%)		10%			0,71	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					7,77	
			всичко преки					63,12	
			общо допълнителни р-ди					56,77	
			начисления (%)		8%			9,59	
			Обща цена :					129,48	
№541	2.3.1.11.30	8251123200	Тръбопровод Ф 25, Ст. 20	м					
	2.3.2.7.30								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,311	28,03	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,311	28,03	
								56,06	
			доп.р-ди труд (%)		100%			56,06	
			ВСИЧКО ТРУД					112,12	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,030	8,60	1,000	0,26	

			Тел заваръчна	кг	0,015	6,80	1,000	0,10	
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	
			Диск карбофлексов ф230х1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125х1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125х6х22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
			Тръба безшевна ф25х2,5 мм.; материал Ст. Ст. 20	кг	1,400	2,38	1,000	3,33	
								8,44	
			доп.р.материали (%)		10%			0,84	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					9,28	
			всичко преки					64,50	
			общо допълнителни р-ди					56,90	
			начисления (%)		8%			9,71	
			Обща цена :					131,11	
№542	2.3.1.11.31	8251123200	Тръбопровод Ф28, Ст. 20	м					
	2.3.2.7.31								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,311	28,03	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,311	28,03	
								56,06	
			доп.р-ди труд (%)		100%			56,06	
			ВСИЧКО ТРУД					112,12	
			МАТЕРИАЛИ:						

			Електроди	кг	0,030	8,60	1,000	0,26	
			Тел заваръчна	кг	0,015	6,80	1,000	0,10	
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
			Тръба безшевна ф28x2,5 мм.; материал Ст. 20	кг	1,600	2,38	1,000	3,81	
								8,92	
			доп.р.материали (%)		10%			0,89	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					9,81	
			всичко преки					64,98	
			общо допълнителни р-ди					56,95	
			начисления (%)		8%			9,75	
			Обща цена :					131,68	
№543	2.3.1.11.32	8251123200	Тръбопровод Ф32, Ст. 20	м					
	2.3.2.7.32								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,311	28,03	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,311	28,03	
								56,06	
			доп.р-ди труд (%)		100%			56,06	
			ВСИЧКО ТРУД					112,12	

			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,030	8,60	1,000	0,26	
			Тел заваръчна	кг	0,015	6,80	1,000	0,10	
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
			Тръба безшевна ф32x3 мм.; материал Ст. 20	кг	2,150	2,38	1,000	5,12	
								10,23	
			доп.р.материали (%)		10%			1,02	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					11,25	
			всичко преки					66,29	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			57,08	
			Обща цена :					133,24	
№544	2.3.1.11.33	8251123200	Тръбопровод Ф38, Ст. 20	м					
	2.3.2.7.33								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,311	28,03	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,311	28,03	
								56,06	
			доп.р-ди труд (%)		100%			56,06	

			ВСИЧКО ТРУД					112,12	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,030	8,60	1,000	0,26	
			Тел заваръчна	кг	0,015	6,80	1,000	0,10	
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
			Тръба безшевна ф38x3 мм.; материал Ст. 20	кг	2,600	2,38	1,000	6,19	
								11,30	
			доп.р.материали (%)		10%			1,13	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					12,43	
			всичко преки					67,36	
			общо допълнителни р-ди					57,19	
			начисления (%)		8%			9,96	
			Обща цена :					134,51	
№545	2.3.1.11.34	8251123200	Тръбопровод Ф57, Ст. 20	м					
	2.3.2.7.34								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,311	28,03	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,311	28,03	
								56,06	

			доп.р-ди труд (%)		100%			56,06	
			ВСИЧКО ТРУД					112,12	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,030	8,60	1,000	0,26	
			Тел заваръчна	кг	0,015	6,80	1,000	0,10	
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
			Тръба безшевна ф57x4 мм.; материал Ст. 20	кг	4,950	2,38	1,000	11,78	
								16,89	
			доп.р.материали (%)		10%			1,69	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					18,58	
			всичко преки					72,95	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			57,75	
			Обща цена :					141,16	
№546	2.3.1.11.36	8251123200	Тръбопровод ф28, Ст. 20.	м					
	2.3.2.7.36								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,311	28,03	
			доп.р-ди труд (%)		100%			28,03	

			ВСИЧКО ТРУД					56,06	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,006	3,66	1,000	0,02	
			Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,006	3,66	1,000	0,02	
								0,04	
			доп.р.материали (%)		10%			0,00	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,04	
			всичко преки					28,07	
			общо допълнителни р-ди					28,03	
			начисления (%)		8%			4,49	
			Обща цена :					60,59	
№547	2.3.1.11.37		Изработване екзекутивни чертежи	бр.					
	2.3.2.7.37								
			ТРУД :						
			Технолог - I ст.	ч.ч.	6,000	21,60	1,311	169,91	
			доп.р-ди труд (%)		100%			169,91	
			ВСИЧКО ТРУД					339,82	
			всичко преки					169,91	
			общо допълнителни р-ди					169,91	
			начисления (%)		8%			27,19	
			Обща цена :					367,01	
№548	2.4.1.1.1	8470788000	Отваряне на ревизионните люкове.	бр.					
	2.4.2.1.1								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	21,914	9,72	1,254	267,11	
			доп.р-ди труд (%)		100%			267,11	
			ВСИЧКО ТРУД					534,22	
			всичко преки					267,11	

			общо допълнителни р-ди					267,11
			начисления (%)		8%			42,74
			Обща цена :					576,96
№549	2.4.1.1.2	8119091300	Изваждане на филтърните пясъчни фракции ръчно	м3				
	2.4.2.1.2							
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	61,760	9,72	1,254	752,79
			доп.р-ди труд (%)		100%			752,79
			ВСИЧКО ТРУД					1505,58
			всичко преки					752,79
			общо допълнителни р-ди					752,79
			начисления (%)		8%			120,45
			Обща цена :					1626,03
№550	2.4.1.1.3	8119090900	Вътрешно почистване на филтъра	м2				
	2.4.2.1.3							
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,130	9,72	1,254	25,96
			доп.р-ди труд (%)		100%			25,96
			ВСИЧКО ТРУД					51,92
			всичко преки					25,96
			общо допълнителни р-ди					25,96
			начисления (%)		8%			4,15
			Обща цена :					56,07
№551	2.4.1.1.4	8242440010	Демонтиране на филтриращите дюзи	бр.				
	2.4.2.1.4							
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,170	9,72	1,254	2,07
			доп.р-ди труд (%)		100%			2,07

			ВСИЧКО ТРУД					4,14	
			всичко преки					2,07	
			общо допълнителни р-ди					2,07	
			начисления (%)		8%			0,33	
			Обща цена :					4,47	
№552	2.4.1.1.5	8234281910	Почистване на резбовите отвори с метчик М.....	бр.					
	2.4.2.1.5								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,510	9,72	1,254	6,22	
			доп.р-ди труд (%)		100%			6,22	
			ВСИЧКО ТРУД					12,44	
			всичко преки					6,22	
			общо допълнителни р-ди					6,22	
			начисления (%)		8%			1,00	
			Обща цена :					13,44	
№553	2.4.1.1.6	ТНС12-01-01-05	Възстановяване на заваръчния шев с катет 15-20 мм	м					
	2.4.2.1.6								
			ТРУД :						
			ЗАВАРЧИК - I ст.	ч.ч.	3,240	9,72	1,254	39,49	12-01-01-05-0015-10
			доп.р-ди труд (%)		100%			39,49	
			ВСИЧКО ТРУД					78,98	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,300	3,66	1,000	1,10	
			Шайба карбофлексова ф115x6x22.23 - за шмиргелене	бр.	0,500	3,66	1,000	1,83	
			Електроди	кг	30,000	8,60	1,000	258,00	

			Спирт	л.	0,100	4,20	1,000	0,42	
			Тензух	м	0,250	1,22	1,000	0,31	
								261,66	
			доп.р.материали (%)		10%			26,17	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					287,83	
			всичко преки					301,15	
			общо допълнителни р-ди					65,66	
			начисления (%)		8%			29,34	
			Обща цена :					396,15	
№554	2.4.1.1.7	8242440010	Монтаж на нови филтриращи дюзи тип "Гъбка" с отвори 0,3 мм	бр.					
	2.4.2.1.7								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,170	9,72	1,254	2,07	
			доп.р-ди труд (%)		100%			2,07	
			ВСИЧКО ТРУД					4,14	
			всичко преки					2,07	
			общо допълнителни р-ди					2,07	
			начисления (%)		8%			0,33	
			Обща цена :					4,47	
№555	2.4.1.1.8	8119091300	Насипване на нова филтърна пясъчна фракция с едрина 0,5-3 мм	м3					
	2.4.2.1.8								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	61,760	9,72	1,254	752,79	
			доп.р-ди труд (%)		100%			752,79	
			ВСИЧКО ТРУД					1505,58	
			всичко преки					752,79	
			общо допълнителни р-ди					752,79	
			начисления (%)		8%			120,45	

			Обща цена :					1626,03
№556	2.4.1.1.9	8119091300	Насипване на нова филтърна пясъчна фракция с едрина 1,5-5 мм	м3				
	2.4.2.1.9							
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	61,760	9,72	1,254	752,79
			доп.р-ди труд (%)		100%			752,79
			ВСИЧКО ТРУД					1505,58
			всичко преки					752,79
			общо допълнителни р-ди					752,79
			начисления (%)		8%			120,45
			Обща цена :					1626,03
№557	2.4.1.1.10	8119091300	Насипване на нова филтърна пясъчна фракция с едрина 3-8 мм	м3				
	2.4.2.1.10							
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	61,760	9,72	1,254	752,79
			доп.р-ди труд (%)		100%			752,79
			ВСИЧКО ТРУД					1505,58
			всичко преки					752,79
			общо допълнителни р-ди					752,79
			начисления (%)		8%			120,45
			Обща цена :					1626,03
№558	2.4.1.1.11	8470788000	Затваряне на ревизионните люкове	бр.				
	2.4.2.1.11							
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	21,914	9,72	1,254	267,11
			доп.р-ди труд (%)		100%			267,11

			ВСИЧКО ТРУД					534,22	
			всичко преки					267,11	
			общо допълнителни р-ди					267,11	
			начисления (%)		8%			42,74	
			Обща цена :					576,96	
№559	2.4.1.1.12		Извозване на отпадъци на разстояние 10 км.	тона					
	2.4.2.1.12								
			УСЛУГИ :						
			Транспорт на метални отпадъци до депо (демантирани тръби и колена)	тона	1,000	6,41	1,000	6,41	(2*10)*1.602/5=6,41 лв. за 1 т.
			доп.р-ди услуги (%)		0,000			0,00	
			ВСИЧКО УСЛУГИ					6,41	
			всичко преки					6,41	
			начисления (%)		8%			0,51	
			Обща цена :					6,92	
№560	2.4.1.2.1	8254211130	Демонтаж на фланцева арматура Ду150 от фланците на тръбопровода.	бр.					
	2.4.2.3.1								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	35,000	9,72	0,500	170,10	
			доп.р-ди труд (%)		100%			170,10	
			ВСИЧКО ТРУД					340,20	
			всичко преки					170,10	
			общо допълнителни р-ди					170,10	
			начисления (%)		8%			27,22	
			Обща цена :					367,42	

№561	2.4.1.2.2	ВТН за ТА в АЕЦ18.2.	Разглобяване и почистване на арматурата.	бр.					
	2.4.2.3.2								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	26,000	9,72	1,066	269,40	
			доп.р-ди труд (%)		100%			269,40	
			ВСИЧКО ТРУД					538,80	
			всичко преки					269,40	
			общо допълнителни р-ди					269,40	
			начисления (%)		8%			43,10	
			Обща цена :					581,90	
№562	2.4.1.2.3	ВТН за ТА в АЕЦ18.16.	Притриване на работните повърхнини на клинкета и корпуса.	бр.					
	2.4.2.3.3								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	4,600	9,72	1,066	47,66	
			доп.р-ди труд (%)		100%			47,66	
			ВСИЧКО ТРУД					95,32	
			всичко преки					47,66	
			общо допълнителни р-ди					47,66	
			начисления (%)		8%			7,63	
			Обща цена :					102,95	
№563	2.4.1.2.4	ТНС24-12-01-15	Изработване и монтаж на нова бронзова гайка на арматурата от Бр.АЖ9-4 /или аналог/, - 0,7 кг.	бр.					
	2.4.2.3.4								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	13,520	9,72	1,066	140,09	
			доп.р-ди труд (%)		100%			140,09	

			ВСИЧКО ТРУД					280,18
			МАТЕРИАЛИ:					
			Бронз АЖ9-4	кг	0,700	96,00	1,000	67,20
			доп.р.материали (%)		10%			6,72
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					73,92
			всичко преки					207,29
			общо допълнителни р-ди					146,81
			начисления (%)		8%			28,33
			Обща цена :					382,43
№564	2.4.1.2.5	ВТН за ТА в АЕЦ18.10.	Наваряване и механична обработка на "ключа"и "направляващите" на клинкета при необходимост.	бр.				
	2.4.2.3.5							
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	3,600	9,72	1,066	37,30
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	3,600	9,72	1,066	37,30
								74,60
			доп.р-ди труд (%)		100%			74,60
			ВСИЧКО ТРУД					149,20
			всичко преки					74,60
			общо допълнителни р-ди					74,60
			начисления (%)		8%			11,94
			Обща цена :					161,14
№565	2.4.1.2.6	ВТН за ТА в АЕЦ18.10.	Наваряване и механична обработка на "водачите" на корпуса при необходимост.	бр.				
	2.4.2.3.6							
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	3,600	9,72	1,066	37,30

			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	3,600	9,72	1,066	37,30	
								74,60	
			доп.р-ди труд (%)		100%			74,60	
			ВСИЧКО ТРУД					149,20	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,650	8,60	1,000	5,59	
			доп.р.материали (%)		10%			0,56	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					6,15	
			всичко преки					80,19	
			общо допълнителни р-ди					75,16	
			начисления (%)		8%			12,43	
			Обща цена :					167,78	
№566	2.4.1.2.7	ВТН за ТА в АЕЦ18.1.	Сглобяване на арматурата с доставка и подмяна на уплътнението на капака, лист уплътнителен б=1,5 мм, S=350 см2	бр.					
	2.4.2.3.7								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	26,000	9,72	1,066	269,40	
			доп.р-ди труд (%)		100%			269,40	
			ВСИЧКО ТРУД					538,80	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Паронит б=1,5 мм, S=350 см2	бр.	1,000	50,00	1,000	50,00	
			доп.р.материали (%)		10%			5,00	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					55,00	
			всичко преки					319,40	
			общо допълнителни р-ди					274,40	
			начисления (%)		8%			47,50	
			Обща цена :					641,30	

№567	2.4.1.2.8	ВТН за ТА в АЕЦ18.30.	Доставка и монтаж на нова салникова набивка 10x10мм, 150 гр.	бр.					
	2.4.2.3.8								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	3,700	9,72	1,066	38,34	
			доп.р-ди труд (%)		100%			38,34	
			ВСИЧКО ТРУД					76,68	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Набивка салникова с размери 10x10мм, 150 гр.	бр.	1,000	162,00	1,000	162,00	
			доп.р.материали (%)		10%			16,20	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					178,20	
			всичко преки					200,34	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			54,54	
			Обща цена :					275,27	
№568	2.4.1.2.9	8254211130	Монтаж на аратурата по място на тръбопровода с доставка и подмяна на 2 бр. уплътнения между фланците, лист уплътнителен б=2,5мм, S=280 см2.	бр.					
	2.4.2.3.9								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	35,000	9,72	1,254	426,61	
			доп.р-ди труд (%)		100%			426,61	
			ВСИЧКО ТРУД					853,22	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Паронит б=2,5 мм, S=280 см2	бр.	2,000	14,00	1,000	28,00	
			доп.р.материали (%)		10%			2,80	

			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					30,80
			всичко преки					454,61
			общо допълнителни р-ди					429,41
			начисления (%)		8%			70,72
			Обща цена :					954,74
№569	2.4.1.2.10		Почистване и възстановяване на експлоатационния вид на оборудването и работната площадка.	ч.ч.				
	2.4.2.3.10							
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,000	9,72	1,254	12,19
			доп.р-ди труд (%)		100%			12,19
			ВСИЧКО ТРУД					24,38
			всичко преки					12,19
			общо допълнителни р-ди					12,19
			начисления (%)		8%			1,95
			Обща цена :					26,33
№570	2.4.2.2.1	ВТН	Демонтаж на покривни панели с автокран.	бр.				
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	6,000	9,72	1,066	62,17
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	6,000	9,72	1,066	62,17
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	6,000	9,72	1,066	62,17
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	6,000	9,72	1,066	62,17
								248,68
			доп.р-ди труд (%)		100%			248,68
			ВСИЧКО ТРУД					497,36
			МЕХАНИЗАЦИЯ :					

			Автокран 25 т.	мсм	1,000	364,00	1,000	364,00	
			доп.р.механизация (%)		35%			127,40	
			ВСИЧКО МЕХАНИЗАЦИЯ					491,40	
			всичко преки					612,68	
			общо допълнителни р-ди					376,08	
			начисления (%)		8%			79,10	
			Обща цена :					1067,86	
№571	2.4.2.2.2	ВТН за ТА в АЕЦ18.2.	Демонтиране редуктора на арматура Ду800 с автокран.	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	55,200	9,72	1,066	571,96	
			доп.р-ди труд (%)		100%			571,96	
			ВСИЧКО ТРУД					1143,92	
			МЕХАНИЗАЦИЯ :						
			Автокран 25 т.	мсм	0,250	364,00	1,000	91,00	
			доп.р.механизация (%)		35%			31,85	
			ВСИЧКО МЕХАНИЗАЦИЯ					122,85	
			всичко преки					662,96	
			общо допълнителни р-ди					603,81	
			начисления (%)		8%			101,34	
			Обща цена :					1368,11	
№572	2.4.2.2.3	ВТН за ТА в АЕЦ18.2.	Демонтиране капака на арматурата и изваждане с автокран и дефектовка на елементите.	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	55,200	9,72	1,066	571,96	

			доп.р-ди труд (%)		100%			571,96
			ВСИЧКО ТРУД					1143,92
			МЕХАНИЗАЦИЯ :					
			Автокран 25 т.	мсм	0,250	364,00	1,000	91,00
			доп.р.механизация (%)		35%			31,85
			ВСИЧКО МЕХАНИЗАЦИЯ					122,85
			всичко преки					662,96
			общо допълнителни р-ди					603,81
			начисления (%)		8%			101,34
			Обща цена :					1368,11
№573	2.4.2.2.4	ВТН за ТА в АЕЦ18.2.	Разглобяване на бугелния възел, шока и клинкета на арматурата, почистване и дефектовка.	бр.				
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	55,200	9,72	1,066	571,96
			доп.р-ди труд (%)		100%			571,96
			ВСИЧКО ТРУД					1143,92
			всичко преки					571,96
			общо допълнителни р-ди					571,96
			начисления (%)		8%			91,51
			Обща цена :					1235,43
№574	2.4.2.2.5	ВТН за ТА в АЕЦ18.2.	Притриване на работните повърхнини на клинкета и корпуса	бр.				
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	55,200	9,72	1,066	571,96
			доп.р-ди труд (%)		100%			571,96
			ВСИЧКО ТРУД					1143,92

			всичко преки					571,96	
			общо допълнителни р-ди					571,96	
			начисления (%)		8%			91,51	
			Обща цена :					1235,43	
№575	2.4.2.2.6	ВТН за ТА в АЕЦ18.2.	Наваряване и механична обработка на "ключа"и "направляващите" на клинкета при необходимост	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	55,200	9,72	1,066	571,96	
			доп.р-ди труд (%)		100%			571,96	
			ВСИЧКО ТРУД					1143,92	
			всичко преки					571,96	
			общо допълнителни р-ди					571,96	
			начисления (%)		8%			91,51	
			Обща цена :					1235,43	
№576	2.4.2.2.7	ВТН за ТА в АЕЦ18.2.	Наваряване и механична обработка на "водачите" на корпуса при необходимост	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	55,200	9,72	1,066	571,96	
			доп.р-ди труд (%)		100%			571,96	
			ВСИЧКО ТРУД					1143,92	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	5,000	8,60	1,000	43,00	
			доп.р.материали (%)		10%			4,30	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					47,30	
			всичко преки					614,96	

			общо допълнителни р-ди					576,26
			начисления (%)		8%			95,30
			Обща цена :					1286,52
№577	2.4.2.2.8	ВТН за ТА в АЕЦ18.2.	Сглобяване на бугелния възел, щока и клинкета в капака на арматурата	бр.				
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	55,200	9,72	1,066	571,96
			доп.р-ди труд (%)		100%			571,96
			ВСИЧКО ТРУД					1143,92
			всичко преки					571,96
			общо допълнителни р-ди					571,96
			начисления (%)		8%			91,51
			Обща цена :					1235,43
№578	2.4.2.2.9	ВТН за ТА в АЕЦ18.2.	Монтиране капака по място с доставка и подмяна на уплътнението на капака, лист уплътнителен б=2,5 мм, S=1 м2 /с автокран/.	бр.				
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	55,200	9,72	1,066	571,96
			доп.р-ди труд (%)		100%			571,96
			ВСИЧКО ТРУД					1143,92
			МАТЕРИАЛИ:					
			ГРАФИТ	кг	0,330	50,00	1,000	16,50
			ШПИЛКИ	бр.	24,000	2,48	1,000	59,52
			Шкурка	бр.	2,000	0,72	1,000	1,44
			НАБИВКА ЛОЕНА	кг	0,145	958,00	1,000	138,91
			КЛИНГЕРИТ	кг	6,100	5,00	1,000	30,50

			ШЛАЙФПАСТА	кг	0,060	50,00	1,000	3,00	
			КОНЦИ	кг	0,320	1,22	1,000	0,39	
			ВОДА	м3	0,020	0,00	1,000	0,00	
			ГАЙКИ	бр.	48,000	1,18	1,000	56,64	
			Паронит б=2,5 мм, S=1 м2	бр.	1,000	50,00	1,000	50,00	
								356,90	
			доп.р.материали (%)		10%			35,69	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					392,59	
			МЕХАНИЗАЦИЯ :						
			Автокран 25 т.	мсм	0,250	364,00	1,000	91,00	
			доп.р.механизация (%)		35%			31,85	
			ВСИЧКО МЕХАНИЗАЦИЯ					122,85	
			всичко преки					1019,86	
			общо допълнителни р-ди					639,50	
			начисления (%)		8%			132,75	
			Обща цена :					1792,11	
№579	2.4.2.2.10	ВТН за ТА в АЕЦ18.30.	Подмяна на салниковото уплътнение.	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	9,800	9,72	1,066	101,54	
			доп.р-ди труд (%)		100%			101,54	
			ВСИЧКО ТРУД					203,08	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Набивка салникова 20x20 мм.	кг	1,000	958,00	1,000	958,00	
			доп.р.материали (%)		10%			95,80	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					1053,80	
			всичко преки					1059,54	
			общо допълнителни р-ди					197,34	
			начисления (%)		8%			100,55	
			Обща цена :					1357,43	

№580	2.4.2.2.11	ВТН за ТА в АЕЦ18.2.	Ревизия на редуктора и подмяна на смазвация материал.	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	55,200	9,72	1,066	571,96	
			доп.р-ди труд (%)		100%			571,96	
			ВСИЧКО ТРУД					1143,92	
			всичко преки					571,96	
			общо допълнителни р-ди					571,96	
			начисления (%)		8%			91,51	
			Обща цена :					1235,43	
№581	2.4.2.2.12	ВТН за ТА в АЕЦ18.2.	Монтиране на редуктора по място с автокран.	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	55,200	9,72	1,066	571,96	
			доп.р-ди труд (%)		100%			571,96	
			ВСИЧКО ТРУД					1143,92	
			МЕХАНИЗАЦИЯ :						
			Автокран 25 т.	мсм	0,250	364,00	1,000	91,00	
			доп.р.механизация (%)		35%			31,85	
			ВСИЧКО МЕХАНИЗАЦИЯ					122,85	
			всичко преки					662,96	
			общо допълнителни р-ди					603,81	
			начисления (%)		8%			101,34	
			Обща цена :					1368,11	
№582	2.4.2.2.13	ВТН	Монтаж на покривни панели с автокран.	бр.					

			ТРУД :						
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	8,000	9,72	1,066	82,89	
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	8,000	9,72	1,066	82,89	
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	8,000	9,72	1,066	82,89	
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	8,000	9,72	1,066	82,89	
								331,56	
			доп.р-ди труд (%)		100%			331,56	
			ВСИЧКО ТРУД					663,12	
			МЕХАНИЗАЦИЯ :						
			Автокран 25 т.	мсм	1,000	364,00	1,000	364,00	
			доп.р.механизация (%)		35%			127,40	
			ВСИЧКО МЕХАНИЗАЦИЯ					491,40	
			всичко преки					695,56	
			общо допълнителни р-ди					458,96	
			начисления (%)		8%			92,36	
			Обща цена :					1246,88	
№583	2.4.2.2.14	8102280208	Възстановяване на битумната хидроизолация върху панелите.	м2					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,219	9,72	1,254	2,67	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,854	9,72	1,254	22,60	
								25,27	
			доп.р-ди труд (%)		100%			25,27	
			ВСИЧКО ТРУД					50,54	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Хидроизолация	м2	1,100	80,00	1,000	88,00	
			доп.р.материали (%)		10%			8,80	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					96,80	
			всичко преки					113,27	
			общо допълнителни р-ди					34,07	

			начисления (%)		8%			11,79	
			Обща цена :					159,13	
№584	2.4.2.2.15	ТНС01-01-01-00-039	Почистване и транспортиране на метални и строителни отпадъци до депо.	тона					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,000	9,72	1,254	24,38	
			доп.р-ди труд (%)		100%			24,38	
			ВСИЧКО ТРУД					48,76	
			УСЛУГИ :						
			Транспортиране на метални и строителни отпадъци до депо	тона	1,000	3,46	1,000	3,46	(2*10)*1.602/9.25=3,46 лв. за 1 т.
			доп.р-ди услуги (%)		0,000			0,00	
			ВСИЧКО УСЛУГИ					3,46	
			всичко преки					27,84	
			общо допълнителни р-ди					24,38	
			начисления (%)		8%			4,18	
			Обща цена :					56,40	
№585	2.4.3.1.1	ТНС08-01-01-01; ТНС08-05-03-02	Демонтаж на ЛО и ТИ	м2					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,620	9,72	0,500	7,87	08-05-03-02-0123
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,780	9,72	0,500	3,79	08-01-01-01-0002-4
								11,66	
			доп.р-ди труд (%)		100%			11,66	

			ВСИЧКО ТРУД					23,32	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,010	3,66	1,000	0,04	
			доп.р.материали (%)		10%			0,00	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,04	
			всичко преки					11,70	
			общо допълнителни р-ди					11,66	
			начисления (%)		8%			1,87	
			Обща цена :					25,23	
№586	2.4.3.1.2	8251123200	Демонтаж на стария тръбопровод ф57x3,5; Ст. 20	м					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,254	26,82	
			доп.р-ди труд (%)		100%			26,82	
			ВСИЧКО ТРУД					53,64	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,006	3,66	1,000	0,02	
			Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,006	3,66	1,000	0,02	
								0,04	
			доп.р.материали (%)		10%			0,00	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,04	
			всичко преки					26,86	
			общо допълнителни р-ди					26,82	
			начисления (%)		8%			4,29	
			Обща цена :					57,97	

№587	2.4.3.1.3	8251123200	Монтаж без доставка на тръба ф57x3,5; стомана 08X18Н10Т	м					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,254	26,82	
			доп.р-ди труд (%)		100%			26,82	
			ВСИЧКО ТРУД					53,64	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
			Електроди НЖ	кг	0,030	58,00	1,000	1,74	
			Тел заваръчна	кг	0,015	6,80	1,000	0,10	
								6,59	
			доп.р.материали (%)		10%			0,66	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					7,25	
			всичко преки					33,41	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			4,87	
			Обща цена :					65,76	

№588	2.4.3.1.4	8251123200	Доставка и монтаж на коляно 90°, ф57х 3,5; стомана 08X18Н10Т	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,254	26,82	Приравнен на 1м. тръба
			доп.р-ди труд (%)		100%			26,82	
			ВСИЧКО ТРУД					53,64	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	
			Диск карбофлексов ф230х1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125х1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125х6х22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
			Електриди НЖ	кг	0,030	58,00	1,000	1,74	
			Тел заваръчна НЖ	кг	0,015	38,00	1,000	0,57	
			Коляно 90°, ф57х 3,5 мм.; материал Стомана 08X18Н10Т	бр.	1,000	126,00	1,000	126,00	
								133,06	
			доп.р.материали (%)		10%			13,31	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					146,37	
			всичко преки					159,88	
			общо допълнителни р-ди					40,13	

			начисления (%)		8%			16,00
			Обща цена :					216,01
№589	2.4.3.1.5	8254211120	Доставка и монтаж на вентил Ду50/Ру1,6 МРа; стомана 08Х18Н10Т	бр.				
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	7,000	9,72	1,254	85,32
			доп.р-ди труд (%)		100%			85,32
			ВСИЧКО ТРУД					170,64
			МАТЕРИАЛИ:					
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95
			Електроди НЖ	кг	0,060	58,00	1,000	3,48
			Тел заваръчна	кг	0,030	6,80	1,000	0,20
			Вентил Ду50/Ру1,6 МРа; материал стомана 08Х18Н10Т	бр.	1,000	597,00	1,000	597,00
								605,43
			доп.р.материали (%)		10%			60,54
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					665,97

			всичко преки					690,75	
			общо допълнителни р-ди					145,86	
			начисления (%)		8%			66,93	
			Обща цена :					903,54	
№590	2.4.3.1.6	8251810108; 8251123200	Доставка и монтаж на щуцер Dy10	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,320	9,72	1,254	28,28	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,254	26,82	Приравнено към 1 м. тръба
								55,10	
			доп.р-ди труд (%)		100%			55,10	
			ВСИЧКО ТРУД					110,20	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,030	8,60	1,000	0,26	
			Тел заваръчна	кг	0,015	6,80	1,000	0,10	
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	

			Прът кръгъл ф16x110 мм.; материал 08X18H10T	кг	0,210	9,20	1,000	1,93	
								7,04	
			доп.р.материали (%)		10%			0,70	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					7,74	
			всичко преки					62,14	
			общо допълнителни р-ди					55,80	
			начисления (%)		8%			9,44	
			Обща цена :					127,38	
№591	2.4.3.1.7	8251123200	Доставка и монтаж на коляно 45 градуса , Ду 50	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,254	26,82	Приравнено към 1 м. тръба
			доп.р-ди труд (%)		100%			26,82	
			ВСИЧКО ТРУД					53,64	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	

			Електриди НЖ	кг	0,030	58,00	1,000	1,74	
			Тел заваръчна НЖ	кг	0,015	38,00	1,000	0,57	
			Коляно 45°, Ду50; материал 08X18Н10Т	бр.	1,000	126,00	1,000	126,00	
								133,06	
			доп.р.материали (%)		10%			13,31	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					146,37	
			всичко преки					159,88	
			общо допълнителни р-ди					40,13	
			начисления (%)		8%			16,00	
			Обща цена :					216,01	
№592	2.4.3.1.8	8251123200	Тръбопровод ф14х2; Ст. 08X18Н10Т	м					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,254	26,82	
			доп.р-ди труд (%)		100%			26,82	
			ВСИЧКО ТРУД					53,64	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	
			Диск карбофлексов ф230х1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125х1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125х6х22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	

			Електриди НЖ	кг	0,030	58,00	1,000	1,74	
			Тел заваръчна НЖ	кг	0,015	38,00	1,000	0,57	
			Тръба ф14; материал 08Х18Н10Т	кг	0,600	44,00	1,000	26,40	
								33,46	
			доп.р.материали (%)		10%			3,35	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					36,81	
			всичко преки					60,28	
			общо допълнителни р-ди					30,17	
			начисления (%)		8%			7,24	
			Обща цена :					97,69	
№593	2.4.3.1.9	8254211120	Доставка и монтаж на вентил заваряем Ду10/Ру1,6 МПа	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	7,000	9,72	1,254	85,32	
			доп.р-ди труд (%)		100%			85,32	
			ВСИЧКО ТРУД					170,64	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	
			Диск карбофлексов ф230х1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125х1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125х6х22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	

			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
			Електроди НЖ	кг	0,060	58,00	1,000	3,48	
			Тел заваръчна	кг	0,030	6,80	1,000	0,20	
			Вентил заваряем Ду10/Ру1,6 МРа; материал 08Х18Н10Т	бр.	1,000	428,00	1,000	428,00	
								436,43	
			доп.р.материали (%)		10%			43,64	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					480,07	
			всичко преки					521,75	
			общо допълнителни р-ди					128,96	
			начисления (%)		8%			52,06	
			Обща цена :					702,77	
№594	2.4.3.1.10	18-02-11-01-0168	Доставка и монтаж на опора подвижна ф57 - 200 бр.;	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3,056	9,72	1,254	37,25	
			доп.р-ди труд (%)		100%			37,25	
			ВСИЧКО ТРУД					74,50	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Стомана профилна	кг	1,200	1,98	1,000	2,38	
			Ламарина б=5 мм.; материал 08Х18Н10Т	кг	0,050	9,20	1,000	0,46	
			Болт анкерен НІЛТІ	бр.	2,000	4,01	1,000	8,02	
								11,23	
			доп.р.материали (%)		10%			1,12	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					12,35	
			всичко преки					48,48	
			общо допълнителни р-ди					38,37	

			начисления (%)		8%			6,95	
			Обща цена :					93,80	
№595	2.4.3.1.11	18-02-11-01-0169	Доставка и монтаж на блок хомутов "хоризонтален", ф57	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3,056	9,72	1,254	37,25	18-02-11-01-0168
			доп.р-ди труд (%)		100%			37,25	
			ВСИЧКО ТРУД					74,50	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Хамут за тръба ф57	бр.	1,000	0,48	1,000	0,48	
								0,85	
			доп.р.материали (%)		10%			0,09	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,94	
			всичко преки					38,10	
			общо допълнителни р-ди					37,34	
			начисления (%)		8%			6,04	
			Обща цена :					81,48	
№596	2.4.3.1.12	ТНС08-01-01-01	Монтаж на нова топлоизолация от минерална вата б=50 мм, плътност 40 кг/м2	м2					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,780	9,72	1,254	9,51	08-01-01-01-0002-4
			доп.р-ди труд (%)		100%			9,51	
			ВСИЧКО ТРУД					19,02	

			МАТЕРИАЛИ:						
			Минерална вата б=50 мм, плътност 40 кг/м2	м2	1,100	7,60	1,000	8,36	
			доп.р.материали (%)		10%			0,84	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					9,20	
			всичко преки					17,87	
			общо допълнителни р-ди					10,35	
			начисления (%)		8%			2,26	
			Обща цена :					30,48	
№597	2.4.3.1.13	ТНС08-05-03-02	Обратен монтаж на старата ламаринена обшивка от поцинкована ламарина върху топлоизолацията.	м2					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,620	9,72	1,254	19,75	08-05-03-02- 0123
			доп.р-ди труд (%)		100%			19,75	
			ВСИЧКО ТРУД					39,50	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Нит	бр.	6,000	0,48	1,000	2,88	
			Шина с размер 30x3 мм; материал Ст. 20	кг	2,470	2,90	1,000	7,16	
								10,04	
			доп.р.материали (%)		10%			1,00	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					11,04	
			всичко преки					29,79	
			общо допълнителни р-ди					20,75	
			начисления (%)		8%			4,04	
			Обща цена :					54,58	

№578	2.4.3.1.14	ТНС01-01-01-00-039	Извозване на демонтирано оборудване и отпадъци.	тона					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,000	9,72	1,254	24,38	
			доп.р-ди труд (%)		100%			24,38	
			ВСИЧКО ТРУД					48,76	
			УСЛУГИ :						
			Транспортиране на метални и строителни отпадъци до депо	тона	1,000	3,46	1,000	3,46	(2*10)*1.602/9.25=3,46 лв. за 1 т.
			доп.р-ди услуги (%)		0,000			0,00	
			ВСИЧКО УСЛУГИ					3,46	
			всичко преки					27,84	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			4,18	
			Обща цена :					56,40	
№579	2.4.3.1.15		Почистване и възстановяване на експлоатационния вид на оборудването и работната площадка	ч.ч.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,000	9,72	1,254	12,19	
			доп.р-ди труд (%)		100%			12,19	
			ВСИЧКО ТРУД					24,38	
			всичко преки					12,19	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			1,95	
			Обща цена :					26,33	

№580	2.4.3.2.1	ТНС08-01-01-01; ТНС08-05-03-02	Демонтиране на ЛО и ТИ на тръбопровод ф630 и ф273	м2					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,520	9,72	0,500	2,53	08-05-03-02-0122
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,620	9,72	0,500	7,87	08-05-03-02-0123
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,780	9,72	0,500	3,79	08-01-01-01-0002-4
								14,19	
			доп.р-ди труд (%)		100%			14,19	
			ВСИЧКО ТРУД					28,38	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,010	3,66	1,000	0,04	
			доп.р.материали (%)		10%			0,00	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,04	
			всичко преки					14,23	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			2,27	
			Обща цена :					30,69	
№581	2.4.3.2.2	8243175410	Корегирание положението на опори подвижни на тръбопровод ф630 (кота 16,746; съгласно монтажен чертеж №102-10695; 102-645 - Приложение 13)	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	7,577	9,72	1,254	92,36	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	7,577	9,72	1,254	92,36	

								184,72	
			доп.р-ди труд (%)		100%			184,72	
			ВСИЧКО ТРУД					369,44	
			МЕХАНИЗАЦИЯ :						
			Автокран 25 т.	мсм	0,156	364,00	1,000	56,78	
			доп.р.механизация (%)		35%			19,87	
			ВСИЧКО МЕХАНИЗАЦИЯ					76,65	
			всичко преки					241,50	
			общо допълнителни р-ди					204,59	
			начисления (%)		8%			35,69	
			Обща цена :					481,78	
№582	2.4.3.2.3	ТНС18-01-02-01-0038; 8471026000	Изработване и монтаж на нови подложки за опори подвижни съгласно монтажнен чертеж №102-10695; 102-645 - Приложение 13)	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3,960	9,72	1,254	48,27	79,2 чч/т x 0,050 т = 3,96 чч/кг
			ЗАВАРЧИК - I ст.	ч.ч.	7,262	9,72	1,254	88,52	145,24 чч/т x 0,050 т = 7,262 чч/кг
								136,79	
			доп.р-ди труд (%)		100%			136,79	
			ВСИЧКО ТРУД					273,58	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	

			Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Шайба карбофлексова ф115x6x22.23 - за шмиргелене	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Електроди	кг	1,040	8,60	1,000	8,94	
			Спирт	л.	0,150	4,20	1,000	0,63	
			Тензух	м	1,000	1,22	1,000	1,22	
			Стомана профилна; материал S235JR	кг	50,000	1,98	1,000	99,00	
								111,26	
			доп.р.материали (%)		10%			11,13	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					122,39	
			всичко преки					248,05	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			147,92	
			Обща цена :					427,65	
№583	2.4.3.2.4	8243175410	Корегиране положението на опори подвижни с блок ролков на тръбопровод ф630 (кота 16,746; съгласно монтажен чертеж №102- 10695; 102-645 - Приложение 13)	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	7,577	9,72	1,254	92,36	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	7,577	9,72	1,254	92,36	
								184,72	
			доп.р-ди труд (%)		100%			184,72	
			ВСИЧКО ТРУД					369,44	
			МЕХАНИЗАЦИЯ :						
			Автокран 25 т.	мсм	0,156	364,00	1,000	56,78	

			доп.р.механизация (%)		35%			19,87
			ВСИЧКО МЕХАНИЗАЦИЯ					76,65
			всичко преки					241,50
			общо допълнителни р-ди					204,59
			начисления (%)		8%			35,69
			Обща цена :					481,78
№584	2.4.3.2.5	8243175410	Демонтиране на блок ролков, раздвижване и гресиране на ролките	бр.				
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	7,577	9,72	0,500	36,82
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	7,577	9,72	1,254	92,36
								129,18
			доп.р-ди труд (%)		100%			129,18
			ВСИЧКО ТРУД					258,36
			МАТЕРИАЛИ:					
			Грес	кг	0,900	7,60	1,000	6,84
			доп.р.материали (%)		10%			0,68
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					7,52
			всичко преки					136,02
			общо допълнителни р-ди					129,86
			начисления (%)		8%			21,27
			Обща цена :					287,15
№585	2.4.3.2.6	ТНС18-01-02-01-0038; 8471026000	Изработване и монтаж на нови подложки за опори подвижни съгласно 01 МВН124-63	бр.				
			ТРУД :					

			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,060	9,72	1,254	25,11	79,2 чч/т x 0,026 т = 2,06 чч/кг
			ЗАВАРЧИК - I ст.	ч.ч.	3,776	9,72	1,254	46,03	145,24 чч/т x 0,026 т = 3,766 чч/кг
								71,14	
			доп.р-ди труд (%)		100%			71,14	
			ВСИЧКО ТРУД					142,28	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Шайба карбофлексова ф115x6x22.23 - за шмиргелене	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Електроди	кг	1,040	8,60	1,000	8,94	
			Спирт	л.	0,150	4,20	1,000	0,63	
			Тензух	м	1,000	1,22	1,000	1,22	
			Ламарина листова б=3 мм.; материал S235JR	кг	26,000	1,08	1,000	28,08	
								40,34	
			доп.р.материали (%)		10%			4,03	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					44,37	
			всичко преки					111,48	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			75,17	
			Обща цена :					201,58	

№586	2.4.3.2.7	ТНС18-01-02-01-0038; 8471026000	Изработване и монтаж на нови подложки за опори подвижни с блок ролков, съгласно монтажен чертеж №102-10695; 102-645 - Приложение 13)	бр.						
			ТРУД :							
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,772	9,72	1,254	33,79	79,2 чч/т x 0,035 т = 2,772 чч/кг	
			ЗАВАРЧИК - I ст.	ч.ч.	5,083	9,72	1,254	61,96	145,24 чч/т x 0,035 т = 5,083 чч/кг	
								95,75		
			доп.р-ди труд (%)		100%			95,75		
			ВСИЧКО ТРУД					191,50		
			МАТЕРИАЛИ:							
			Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37		
			Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37		
			Шайба карбофлексова ф115x6x22.23 - за шмиргелене	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73		
			Електроди	кг	1,040	8,60	1,000	8,94		
			Спирт	л.	0,150	4,20	1,000	0,63		
			Тензух	м	1,000	1,22	1,000	1,22		
			Ламарина листова б=3 мм.; материал S235JR	кг	26,000	1,08	1,000	28,08		
								40,34		
			доп.р.материали (%)		10%			4,03		
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					44,37		
			всичко преки					136,09		

			общо допълнителни р-ди					99,78	
			начисления (%)		8%			18,87	
			Обща цена :					254,74	
№587	2.4.3.2.8	ТНС18-01-02-01-0038; 8471026000	Изработване на нов блок ролков, съгласно 02 МВН1788-65	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	7,128	9,72	1,254	86,88	79,2 чч/т x 0,090 т = 2,06 чч/кг
			ЗАВАРЧИК - I ст.	ч.ч.	13,072	9,72	1,254	159,33	145,24 чч/т x 0,090 т = 13,072 чч/кг
								246,21	
			доп.р-ди труд (%)		100%			246,21	
			ВСИЧКО ТРУД					492,42	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Шайба карбофлексова ф115x6x22.23 - за шмиргелене	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Електроди	кг	1,040	8,60	1,000	8,94	
			Спирт	л.	0,150	4,20	1,000	0,63	
			Тензук	м	1,000	1,22	1,000	1,22	
			Стомана профилна; материал S235JR	кг	90,000	1,98	1,000	178,20	
								190,46	
			доп.р.материали (%)		10%			19,05	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					209,51	

			всичко преки					436,67	
			общо допълнителни р-ди					265,26	
			начисления (%)		8%			56,15	
			Обща цена :					758,08	
№588	2.4.3.2.9	8243175410	Корегиране положението на опори подвижни на тръбопровод ф273	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	7,577	9,72	0,500	36,82	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	7,577	9,72	1,254	92,36	
								129,18	
			доп.р-ди труд (%)		100%			129,18	
			ВСИЧКО ТРУД					258,36	
			МЕХАНИЗАЦИЯ :						
			Автокран 25 т.	мсм	0,156	364,00	1,000	56,78	
			доп.р.механизация (%)		35%			19,87	
			ВСИЧКО МЕХАНИЗАЦИЯ					76,65	
			всичко преки					185,96	
			общо допълнителни р-ди					149,05	
			начисления (%)		8%			26,80	
			Обща цена :					361,81	
№589	2.4.3.2.10	ТНС08-01-01-01	Монтаж на нова ТИ б=50мм плътност 40кг/м ² .	м2					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,780	9,72	1,254	9,51	08-01-01-01- 0002-4
			доп.р-ди труд (%)		100%			9,51	
			ВСИЧКО ТРУД					19,02	
			МАТЕРИАЛИ:						

			Минерална вата б=50 мм, плътност 40 кг/м2	м2	1,100	7,60	1,000	8,36	
			доп.р.материали (%)		10%			0,84	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					9,20	
			всичко преки					17,87	
			общо допълнителни р-ди					10,35	
			начисления (%)		8%			2,26	
			Обща цена :					30,48	
№590	2.4.3.2.11	ТНС08-05-03-02	Обратен монтаж на старата ламаринена обшивка от поцинкована ламарина върху топлоизолацията.	м2					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,620	9,72	1,254	19,75	08-05-03-02- 0123
			доп.р-ди труд (%)		100%			19,75	
			ВСИЧКО ТРУД					39,50	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Нит	бр.	6,000	0,48	1,000	2,88	
			Шина с размер 30x3 мм; материал Ст. 20	кг	2,470	2,90	1,000	7,16	
								10,04	
			доп.р.материали (%)		10%			1,00	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					11,04	
			всичко преки					29,79	
			общо допълнителни р-ди					20,75	
			начисления (%)		8%			4,04	
			Обща цена :					54,58	

№591	2.4.3.3.1	ТНС08-01-01-01; ТНС08-05-03-02	Демонтаж на ламаринена обшивка и ТО от дъна и капацы на съдовете	м2						
			ТРУД :							
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,620	9,72	0,500	7,87	08-05-03-02- 0123	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,780	9,72	0,500	3,79	08-01-01-01- 0002-4	
								11,66		
			доп.р-ди труд (%)		100%			11,66		
			ВСИЧКО ТРУД					23,32		
			МАТЕРИАЛИ:							
			Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,010	3,66	1,000	0,04		
			доп.р.материали (%)		10%			0,00		
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,04		
			всичко преки					11,70		
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			1,87		
			Обща цена :					25,23		
№592	2.4.3.3.2	8243176120	Демонтаж на дъната и капаците на UC21,22W01 фланцова връзка	к-та						
			ТРУД :							
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	8,160	9,72	1,254	99,46		
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4,250	9,72	1,254	51,80		
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	8,160	9,72	1,254	99,46		
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4,250	9,72	1,254	51,80		
								302,52		
			доп.р-ди труд (%)		100%			302,52		
			ВСИЧКО ТРУД					605,04		

			МАТЕРИАЛИ:						
			Спрей за ръжда	бр.	0,050	18,20	1,000	0,91	
			доп.р.материали (%)		10%			0,09	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					1,00	
			всичко преки					303,43	
			общо допълнителни р-ди					302,61	
			начисления (%)		8%			48,48	
			Обща цена :					654,52	
№593	2.4.3.3.3	8243176120	Демонтаж на дъната и капаците на UC21,22W02 фланцова връзка	к-та					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	8,160	9,72	1,254	99,46	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4,250	9,72	1,254	51,80	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	8,160	9,72	1,254	99,46	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4,250	9,72	1,254	51,80	
								302,52	
			доп.р-ди труд (%)		100%			302,52	
			ВСИЧКО ТРУД					605,04	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Спрей за ръжда	бр.	0,050	18,20	1,000	0,91	
			доп.р.материали (%)		10%			0,09	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					1,00	
			всичко преки					303,43	
			общо допълнителни р-ди					302,61	
			начисления (%)		8%			48,48	
			Обща цена :					654,52	
№594	2.4.3.3.4	8002000109	Механично почистване на тръбен сноп от 730 бр. тръби ст. 08X18Н10Т – ф25x2,5x4500.	бр.					

			ТРУД :						
			МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	197,100	9,72	1,254	2402,43	730 бр x 0,27 чч/бр = 197,10 чч
			доп.р-ди труд (%)		100%			2402,43	
			ВСИЧКО ТРУД					4804,86	
			всичко преки					2402,43	
			общо допълнителни р-ди					2402,43	
			начисления (%)		8%			384,39	
			Обща цена :					5189,25	
№595	2.4.3.3.5	8002000109	Механично почистване на тръбен сноп от 465 бр. тръби ст.08X18Н10Г – ф25x2,5x1500.	бр.					
			ТРУД :						
			МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	125,550	9,72	1,254	1530,31	465 бр x 0,27 чч/бр = 125,55 чч
			доп.р-ди труд (%)		100%			1530,31	
			ВСИЧКО ТРУД					3060,62	
			всичко преки					1530,31	
			общо допълнителни р-ди					1530,31	
			начисления (%)		8%			244,85	
			Обща цена :					3305,47	
№596	2.4.3.3.6	8243176120	Обратен монтаж на дъната и капците и хидравлични изпитания на съдове UC21,22W01 - V=1,8 м3 с P=0,4 МР	бр.					

			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	8,160	9,72	1,254	99,46	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4,250	9,72	1,254	51,80	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	8,160	9,72	1,254	99,46	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4,250	9,72	1,254	51,80	
								302,52	
			доп.р-ди труд (%)		100%			302,52	
			ВСИЧКО ТРУД					605,04	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Болт М16	бр.	24,000	0,94	1,000	22,56	
			Гайка М16	бр.	24,000	0,24	1,000	5,76	
			Шайба 16Н	бр.	24,000	0,09	1,000	2,16	
								30,48	
			доп.р.материали (%)		10%			3,05	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					33,53	
			всичко преки					333,00	
			общо допълнителни р-ди					305,57	
			начисления (%)		8%			51,09	
			Обща цена :					689,66	
№597	2.4.3.3.7	8243176120	Обратен монтаж на дъната и капаците и хидравлични изпитания на съдове UC21,22W02 -V=0,41м3 с P=0,6MP	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	8,160	9,72	1,254	99,46	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4,250	9,72	1,254	51,80	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	8,160	9,72	1,254	99,46	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4,250	9,72	1,254	51,80	
								302,52	
			доп.р-ди труд (%)		100%			302,52	
			ВСИЧКО ТРУД					605,04	

			МАТЕРИАЛИ:						
			Болт М16	бр.	24,000	0,94	1,000	22,56	
			Гайка М16	бр.	24,000	0,24	1,000	5,76	
			Шайба 16Н	бр.	24,000	0,09	1,000	2,16	
								30,48	
			доп.р.материали (%)		10%			3,05	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					33,53	
			всичко преки					333,00	
			общо допълнителни р-ди					305,57	
			начисления (%)		8%			51,09	
			Обща цена :					689,66	
№598	2.4.3.3.8	ТНС08-01-01-01	Монтаж на топлоизолация от минерална вата б=50мм на дъна и капаци на съдовете.	м2					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,780	9,72	1,254	9,51	08-01-01-01-0002-4
			доп.р-ди труд (%)		100%			9,51	
			ВСИЧКО ТРУД					19,02	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Минерална вата б=50 мм, плътност 40 кг/м2	м2	1,100	7,60	1,000	8,36	
			доп.р.материали (%)		10%			0,84	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					9,20	
			всичко преки					17,87	
			общо допълнителни р-ди					10,35	
			начисления (%)		8%			2,26	
			Обща цена :					30,48	

№599	2.4.3.3.9	ТНС08-01-01-01; ТНС08-05-03-02	Монтаж на нова ламаринена обшивка от поцинкована ламарина върху топлоизолация на дъна и капаци на съдове	м2					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,520	9,72	1,254	6,34	08-05-03-02-0122
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,620	9,72	1,254	19,75	08-05-03-02-0123
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,780	9,72	1,254	9,51	08-01-01-01-0002-4
								35,60	
			доп.р-ди труд (%)		100%			35,60	
			ВСИЧКО ТРУД					71,20	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Нит	бр.	6,000	0,48	1,000	2,88	
			Шина с размер 30x3 мм; материал Ст. 20	кг	2,470	2,90	1,000	7,16	
			Ламарина поцинкована б=0,8 мм.	м2	1,150	10,92	1,000	12,56	
								22,60	
			доп.р.материали (%)		10%			2,26	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					24,86	
			всичко преки					58,20	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			7,68	
			Обща цена :					103,74	
№600	2.4.3.3.10	ТНС01-01-01-00-039	Извозване на демонтирано оборудване и отпадъци.	тона					

			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,000	9,72	1,254	24,38	
			доп.р-ди труд (%)		100%			24,38	
			ВСИЧКО ТРУД					48,76	
			УСЛУГИ :						
			Транспортиране на метални и строителни отпадъци до депо	тона	1,000	3,46	1,000	3,46	$(2*10)*1.602/9.25=3,46$ лв. за 1 т.
			доп.р-ди услуги (%)		0,000			0,00	
			ВСИЧКО УСЛУГИ					3,46	
			всичко преки					27,84	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			4,18	
			Обща цена :					56,40	
№601	2.4.3.3.11		Почистване и възстановяване на експлоатационния вид на оборудването и работната площадка	ч.ч.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,000	9,72	1,254	12,19	
			доп.р-ди труд (%)		100%			12,19	
			ВСИЧКО ТРУД					24,38	
			всичко преки					12,19	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			1,95	
			Обща цена :					26,33	
№602	2.4.3.4.1	ТНС08-01-01-01; ТНС08-05-03-02	Демонтаж на ЛО и ТИ	м2					

			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,620	9,72	0,500	7,87	08-05-03-02-0123
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,780	9,72	0,500	3,79	08-01-01-01-0002-4
								11,66	
			доп.р-ди труд (%)		100%			11,66	
			ВСИЧКО ТРУД					23,32	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,010	3,66	1,000	0,04	
			доп.р.материали (%)		10%			0,00	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,04	
			всичко преки					11,70	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			1,87	
			Обща цена :					25,23	
№603	2.4.3.4.2	8245432110	Почистване на тръбопроводи от корозия.	м2					
			ТРУД :						
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,460	8,64	1,254	4,98	
			доп.р-ди труд (%)		100%			4,98	
			ВСИЧКО ТРУД					9,96	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Четка телена	бр.	0,010	3,90	1,000	0,04	
			Шкурка	бр.	0,500	0,72	1,000	0,36	
								0,40	
			доп.р.материали (%)		10%			0,04	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,44	
			всичко преки					5,38	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			5,02	
								0,83	

			Обща цена :					11,23
№604	2.4.3.4.3	СЕК13.017; 84185300	Нанасяне на антикорозионно покритие от епоксиден грунд - двукратно върху тръбопроводите.	м2				
			ТРУД :					
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,220	8,64	1,254	2,38
			доп.р-ди труд (%)		100%			2,38
			ВСИЧКО ТРУД					4,76
			МАТЕРИАЛИ:					
			ТЕНЗУХ	м2	0,282	1,22	1,000	0,34
			ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,020	13,08	1,000	0,26
			РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,060	4,60	1,000	0,28
			Грунд епоксиден	кг	0,220	8,26	1,000	1,82
			Четки за боядисване	бр.	0,100	4,80	1,000	0,48
			Валяк за боядисване	бр.	0,050	4,00	1,000	0,20
								3,38
			доп.р.материали (%)		10%			0,34
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					3,72
			всичко преки					5,76
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			2,72
			Обща цена :					9,16
№605	2.4.3.4.4	8251123200	Претрасиране на тръбопровод за пара ф38; 08X18N10T.	м				
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	0,500	10,69
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,254	26,82

								37,51	
			доп.р-ди труд (%)		100%			37,51	
			ВСИЧКО ТРУД					75,02	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
			Електриди НЖ	кг	0,030	58,00	1,000	1,74	
			Тел заваръчна НЖ	кг	0,015	38,00	1,000	0,57	
								7,06	
			доп.р.материали (%)		10%			0,71	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					7,77	
			всичко преки					44,57	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			38,22	
			Обща цена :					89,41	
№606	2.4.3.4.5	8251123200	Монтаж без доставка на тръбопровод ф57, 08Х18Н10Т.	м					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,254	26,82	

			доп.р-ди труд (%)		100%			26,82	
			ВСИЧКО ТРУД					53,64	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
			Електриди НЖ	кг	0,030	58,00	1,000	1,74	
			Тел заваръчна НЖ	кг	0,015	38,00	1,000	0,57	
								7,06	
			доп.р.материали (%)		10%			0,71	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					7,77	
			всичко преки					33,88	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			27,53	
			Обща цена :					66,32	
№607	2.4.3.4.6	ТНС18-01-02-01-0042; 8311211211	Ремонт на покривите на маслените резервоари чрез заваряване на стомана листова черна б=3 мм	кг					
			ТРУД :						

			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,052	9,72	1,254	0,63	51,8 чч/т x 0,001 т = 0,0518 чч/кг
			ЗАВАРЧИК - I ст.	ч.ч.	0,087	9,72	1,254	1,06	86,96 чч/т x 0,001 т = 0,087 чч/кг
								1,69	
			доп.р-ди труд (%)		100%			1,69	
			ВСИЧКО ТРУД					3,38	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,016	3,66	1,000	0,06	
			Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,016	3,66	1,000	0,06	
			Шайба карбофлексова ф115x6x22.23 - за шмиргелене	бр.	0,020	3,66	1,000	0,07	
			Електроди	кг	0,040	8,60	1,000	0,34	
			Спирт	л.	0,006	4,20	1,000	0,03	
			Тензух	м	0,016	1,22	1,000	0,02	
			Ламарина листова б=3 мм.; материал S235JR	кг	1,050	1,08	1,000	1,13	
								1,71	
			доп.р.материали (%)		10%			0,17	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					1,88	
			всичко преки					3,40	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			1,86	
			Обща цена :					5,68	

№608	2.4.3.4.7	ТНС18-01-02-01-0042; 8311211211	Укрепване на резервоарите чрез монтаж на пояси от стомана листова черна б=3 мм /при необходимост/	кг						
			ТРУД :							
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,052	9,72	1,254	0,63	51,8 чч/т х 0,001 т = 0,0518 чч/кг	
			ЗАВАРЧИК - I ст.	ч.ч.	0,087	9,72	1,254	1,06	86,96 чч/т х 0,001 т = 0,087 чч/кг	
								1,69		
			доп.р-ди труд (%)		100%			1,69		
			ВСИЧКО ТРУД					3,38		
			МАТЕРИАЛИ:							
			Шайба карбофлексова ф230х1.9 - за рязане	бр.	0,016	3,66	1,000	0,06		
			Шайба карбофлексова ф125х1.5 - за рязане	бр.	0,016	3,66	1,000	0,06		
			Шайба карбофлексова ф115х6х22.23 - за шмиргелене	бр.	0,020	3,66	1,000	0,07		
			Електроди	кг	0,040	8,60	1,000	0,34		
			Спирт	л.	0,006	4,20	1,000	0,03		
			Тензух	м	0,016	1,22	1,000	0,02		
			Ламарина листова б=3 мм.; материал S235JR	кг	1,050	1,08	1,000	1,13		
								1,71		
			доп.р.материали (%)		10%			0,17		
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					1,88		
			всичко преки					3,40		
			общо допълнителни р-ди					1,86		

			начисления (%)		8%			0,42
			Обща цена :					5,68
№609	2.4.3.4.8	8231290400	Отваряне влязните люкове на маслените резервоари.	бр.				
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4,420	9,72	0,500	21,48
			доп.р-ди труд (%)		100%			21,48
			ВСИЧКО ТРУД					42,96
			МАТЕРИАЛИ:					
			Спрей за ръжда	бр.	0,050	18,20	1,000	0,91
			доп.р.материали (%)		10%			0,09
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					1,00
			всичко преки					22,39
			общо допълнителни р-ди					21,57
			начисления (%)		8%			3,52
			Обща цена :					47,48
№610	2.4.3.4.9	8245432110	Вътрешно почиствани на маслените резервоари.	м2				
			ТРУД :					
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,460	8,64	1,254	4,98
			доп.р-ди труд (%)		100%			4,98
			ВСИЧКО ТРУД					9,96
			МАТЕРИАЛИ:					
			Четка телена	бр.	0,010	3,90	1,000	0,04
			Шкурка	бр.	0,500	0,72	1,000	0,36
								0,40
			доп.р.материали (%)		10%			0,04
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,44
			всичко преки					5,38

			общо допълнителни р-ди					5,02
			начисления (%)		8%			0,83
			Обща цена :					11,23
№611	2.4.3.4.10	8231290400	Затваряне на влазните люкове на маслените резервоари	бр.				
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4,420	9,72	1,254	53,87
			доп.р-ди труд (%)		100%			53,87
			ВСИЧКО ТРУД					107,74
			всичко преки					53,87
			общо допълнителни р-ди					53,87
			начисления (%)		8%			8,62
			Обща цена :					116,36
№612	2.4.3.4.11	8245432110	Почистване на котлована на резервоарите.	м2				
			ТРУД :					
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,460	8,64	1,254	4,98
			доп.р-ди труд (%)		100%			4,98
			ВСИЧКО ТРУД					9,96
			МАТЕРИАЛИ:					
			Четка телена	бр.	0,010	3,90	1,000	0,04
			Шкурка	бр.	1,000	0,72	1,000	0,72
								0,76
			доп.р.материали (%)		10%			0,08
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,84
			всичко преки					5,74
			общо допълнителни р-ди					5,06
			начисления (%)		8%			0,86
			Обща цена :					11,66

№613	2.4.3.4.12	8104134300	Подготовка на дъното на котлована, доставка и полагане на мрежа армировъчна ф5мм, 20/20см. /стоманена/ на съществуващото бетоново дъно.	м2					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,136	9,72	1,254		1,66
			доп.р-ди труд (%)		100%				1,66
			ВСИЧКО ТРУД						3,32
			МАТЕРИАЛИ:						
			Мрежа армировъчна ф5мм, 20/20см. /стоманена/	м2	1,000	4,16	1,000		4,16
			доп.р.материали (%)		10%				0,42
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						4,58
			всичко преки						5,82
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%				2,08
			Обща цена :						8,53
№614	2.4.3.4.13	СЕК04.067	Доставка и полагане на бетон В15 с дебелина до 15 см. за бетонова настилка на карета 3х3 м. на фуги запълнени с битум.	м3					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,400	9,72	1,254		17,06
			доп.р-ди труд (%)		100%				17,06

			ВСИЧКО ТРУД					34,12
			МАТЕРИАЛИ:					
			Бетон В15	м3	1,015	92,00	1,000	93,38
			доп.р.материали (%)		10%			9,34
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					102,72
			всичко преки					110,44
			общо допълнителни р-ди					26,40
			начисления (%)		8%			10,95
			Обща цена :					147,79
№615	2.4.3.4.14	СЕК13.017; 84185300	Нанасяне аерозолно с пистолет за боядисване по външната повърхност на резервоарите на антикорозионен епоксиден грунд сив - двуслойно.	м2				
			ТРУД :					
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,220	8,64	1,254	2,38
			доп.р-ди труд (%)		100%			2,38
			ВСИЧКО ТРУД					4,76
			МАТЕРИАЛИ:					
			ТЕНЗУХ	м2	0,282	1,22	1,000	0,34
			ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,020	13,08	1,000	0,26
			РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,060	4,60	1,000	0,28
			Грунд епоксиден	кг	0,220	8,26	1,000	1,82
								2,70
			доп.р.материали (%)		10%			0,27
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					2,97
			всичко преки					5,08
			общо допълнителни р-ди					2,65
			начисления (%)		8%			0,62
			Обща цена :					8,35

№616	2.4.3.4.15	ТНС08-01-01-01	Монтаж на нова ТИ б=50мм плътност 40кг/м².	м2						
			ТРУД :							
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,780	9,72	1,254	9,51	08-01-01-01- 0002-4	
			доп.р-ди труд (%)		100%			9,51		
			ВСИЧКО ТРУД					19,02		
			МАТЕРИАЛИ:							
			Минерална вата б=50 мм, плътност 40 кг/м2	м2	1,100	7,60	1,000	8,36		
			доп.р.материали (%)		10%			0,84		
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					9,20		
			всичко преки					17,87		
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			10,35		
			Обща цена :					30,48		
№617	2.4.3.4.16	ТНС08-01-01-01; ТНС08-05-03-02	Оратен монтаж на стара ЛО	м2						
			ТРУД :							
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,620	9,72	1,254	19,75	08-05-03-02- 0123	
			доп.р-ди труд (%)		100%			19,75		
			ВСИЧКО ТРУД					39,50		
			МАТЕРИАЛИ:							
			Нит	бр.	6,000	0,48	1,000	2,88		
			Шина с размер 30x3 мм; материал Ст. 20	кг	2,470	2,90	1,000	7,16		
								10,04		
			доп.р.материали (%)		10%			1,00		
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					11,04		

			всичко преки					29,79	
			общо допълнителни р-ди					20,75	
			начисления (%)		8%			4,04	
			Обща цена :					54,58	
№618	2.4.3.4.17	ТНС08-01-01-01; ТНС08-05-03-02	Монтаж на нова ЛО от поцинкована ламарина.	м2					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,520	9,72	1,254	6,34	08-05-03-02-0122
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,620	9,72	1,254	19,75	08-05-03-02-0123
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,780	9,72	1,254	9,51	08-01-01-01-0002-4
								35,60	
			доп.р-ди труд (%)		100%			35,60	
			ВСИЧКО ТРУД					71,20	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Нит	бр.	6,000	0,48	1,000	2,88	
			Шина с размер 30x3 мм; материал Ст. 20	кг	2,470	2,90	1,000	7,16	
			Ламарина поцинкована б=0,8 мм.	м2	1,150	10,92	1,000	12,56	
								22,60	
			доп.р.материали (%)		10%			2,26	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					24,86	
			всичко преки					58,20	
			общо допълнителни р-ди					37,86	
			начисления (%)		8%			7,68	
			Обща цена :					103,74	

№619	2.4.3.4.18	ТНС01-01-01-00-039	Извозване на демонтирано оборудване и отпадъци и почистване на оборудването и работната площадка.	тона					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,000	9,72	1,254	24,38	
			доп.р-ди труд (%)		100%			24,38	
			ВСИЧКО ТРУД					48,76	
			УСЛУГИ :						
			Транспортиране на метални и строителни отпадъци до депо	тона	1,000	3,46	1,000	3,46	(2*10)*1.602/9.25=3,46 лв. за 1 т.
			доп.р-ди услуги (%)		0,000			0,00	
			ВСИЧКО УСЛУГИ					3,46	
			всичко преки					27,84	
			общо допълнителни р-ди					24,38	
			начисления (%)		8%			4,18	
			Обща цена :					56,40	
№620	2.4.3.5.1	8104136110	Монтаж и демонтаж на тръбно скеле	м3					
			ТРУД :						
			МОНТАЖНИК СКЕЛЕ - I ст.	ч.ч.	1,100	8,64	1,254	11,92	
			доп.р-ди труд (%)		100%			11,92	
			ВСИЧКО ТРУД					23,84	
			всичко преки					11,92	
			общо допълнителни р-ди					11,92	
			начисления (%)		8%			1,91	
			Обща цена :					25,75	

№621	2.5.1.1.1	8243175430	Изработка на регулируеми подвески за тръбопровод DN50.	бр.					
	2.5.2.1.1								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	6,730	9,72	1,311	85,76	
			доп.р-ди труд (%)		100%			85,76	
			ВСИЧКО ТРУД					171,52	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Стомана профилна	кг	1,050	1,98	1,000	2,08	
			Електроди	кг	0,050	8,60	1,000	0,43	
			Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,010	3,66	1,000	0,04	
			Шайба карбофлексова ф115x6x22.23 - за шмиргелене	бр.	0,010	3,66	1,000	0,04	
			Спирт	л.	0,020	4,20	1,000	0,08	
			Тензух	м	0,030	1,22	1,000	0,04	
			Грунд алкиден сив	кг	0,100	3,32	1,000	0,33	
			Боя алкидна	кг	0,160	4,80	1,000	0,77	
								3,81	
			доп.р.материали (%)		10%			0,38	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					4,19	
			всичко преки					89,57	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			14,06	
			Обща цена :					189,77	
№622	2.5.1.1.2	8251123200	Демонтаж на тръбопровод DN50 от съществуващи опори.	м					
	2.5.2.1.2								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	0,520	11,12	

			доп.р-ди труд (%)		100%			11,12	
			ВСИЧКО ТРУД					22,24	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,006	3,66	1,000	0,02	
			Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,006	3,66	1,000	0,02	
								0,04	
			доп.р.материали (%)		10%			0,00	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,04	
			всичко преки					11,16	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			1,78	
			Обща цена :					24,06	
№623	2.5.1.1.3	8251123200	Претрасиране на тръбопровод DN50.	м					
	2.5.2.1.3								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	0,520	11,12	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,311	28,03	
								39,15	
			доп.р-ди труд (%)		100%			39,15	
			ВСИЧКО ТРУД					78,30	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,030	8,60	1,000	0,26	
			Тел заваръчна	кг	0,015	6,80	1,000	0,10	
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	

			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
								5,11	
			доп.р.материали (%)		10%			0,51	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					5,62	
			всичко преки					44,26	
			общо допълнителни р-ди					39,66	
			начисления (%)		8%			6,71	
			Обща цена :					90,63	
№624	2.5.1.1.4	8251123200; 8234280700	Монтаж и укрепване на тръбопровод DN50 на 4 броя регулируеми подвески.	м					
	2.5.2.1.4								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,311	28,03	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,650	9,72	1,311	21,03	12,37 чч/подвеска x 4 бр / 30 м = 1,65 чч
								49,06	
			доп.р-ди труд (%)		100%			49,06	
			ВСИЧКО ТРУД					98,12	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,030	8,60	1,000	0,26	
			Тел заваръчна	кг	0,015	6,80	1,000	0,10	
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	

			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
								5,11	
			доп.р.материали (%)		10%			0,51	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					5,62	
			всичко преки					54,17	
			общо допълнителни р-ди					49,57	
			начисления (%)		8%			8,30	
			Обща цена :					112,04	
№625	2.5.1.2.1		Конструиране на преход с два дренажни винтила и трипътник за вземане проби за водород.	бр.					
	2.5.2.2.1								
			ТРУД :						
			Конструктор - I ст.	ч.ч.	7,000	21,60	1,311	198,22	
			доп.р-ди труд (%)		100%			198,22	
			ВСИЧКО ТРУД					396,44	
			всичко преки					198,22	
			общо допълнителни р-ди					198,22	
			начисления (%)		8%			31,72	
			Обща цена :					428,16	

№626	2.5.1.2.2		Доставка на дренажен вентил.	бр.					
	2.5.2.2.2								
			МАТЕРИАЛИ:						
			Вентил дренажен Ду15/Ру10	бр.	1,000	1 670,00	1,000	1670,00	
			доп.р.материали (%)		10%			167,00	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					1837,00	
			всичко преки					1670,00	
			общо допълнителни р-ди					167,00	
			начисления (%)		8%			146,96	
			Обща цена :					1983,96	
№627	2.5.1.2.3	8251490159	Изработване на трипътник.	бр.					
	2.5.2.2.3								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	6,620	9,72	1,311	84,36	
			доп.р-ди труд (%)		100%			84,36	
			ВСИЧКО ТРУД					168,72	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,339	8,60	1,000	2,92	
			КИСЛОРОД	м3	0,180	1,80	1,000	0,32	
			ПРОПАН БУТАН	кг	0,180	2,01	1,000	0,36	
			ЧЕТКИ СТОМАНЕНИ	бр.	0,027	3,90	1,000	0,11	
			ШАЙБИ ШМИРГЕЛОВИ	бр.	0,076	3,66	1,000	0,28	
			Тъба безшевна; материал Ст.20	кг	12,700	2,38	1,000	30,23	
			Кръг горещовалцован; материал Ст. 20	кг	8,120	1,98	1,000	16,08	
								50,30	
			доп.р.материали (%)		10%			5,03	

			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					55,33
			всичко преки					134,66
			общо допълнителни р-ди					89,39
			начисления (%)		8%			17,92
			Обща цена :					241,97
№628	2.5.1.2.4	8251740159	Изработка на конструираният преход.	бр.				
	2.5.2.2.4							
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	7,140	9,72	1,311	90,98
			доп.р-ди труд (%)		100%			90,98
			ВСИЧКО ТРУД					181,96
			МАТЕРИАЛИ:					
			Електроди	кг	0,283	8,60	1,000	2,43
			КИСЛОРОД	м3	0,180	1,80	1,000	0,32
			ПРОПАН БУТАН	кг	0,180	2,01	1,000	0,36
			ЧЕТКИ СТОМАНЕНИ	бр.	0,002	3,90	1,000	0,01
			ШАЙБИ ШМИРГЕЛОВИ	бр.	0,057	3,66	1,000	0,21
			Кръг горещовалцован; материал Ст. 20	кг	8,120	1,98	1,000	16,08
								19,41
			доп.р.материали (%)		10%			1,94
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					21,35
			всичко преки					110,39
			общо допълнителни р-ди					92,92
			начисления (%)		8%			16,26
			Обща цена :					219,57
№629	2.5.1.2.5	8251123320	Монтаж, на място, на изработения преход.	бр.				
	2.5.2.2.5							
			ТРУД :					

			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4,100	9,72	1,311	52,25	
			доп.р-ди труд (%)		100%			52,25	
			ВСИЧКО ТРУД					104,50	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,040	8,60	1,000	0,34	
			Тел заваръчна	кг	0,018	6,80	1,000	0,12	
			Електрод волфрамов	бр.	0,020	9,80	1,000	0,20	
			Аргон	м3	0,020	7,20	1,000	0,14	
			КИСЛОРОД	м3	0,010	1,80	1,000	0,02	
			ПРОПАН	кг	0,040	2,01	1,000	0,08	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,020	4,20	1,000	0,08	
			Парцали	кг	0,040	1,02	1,000	0,04	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
								5,44	
			доп.р.материали (%)		10%			0,54	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					5,98	
			всичко преки					57,69	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			52,79	
			Обща цена :					119,32	
№630	2.5.1.3.1		Проектиране на метална стационарна площадка, с парапет към нея, с размери 2,60x0,60 м. Изготвяне на чертеж и спецификация.	бр.					

	2.5.2.3.1								
			ТРУД :						
			Конструктор - I ст.	ч.ч.	21,000	21,60	1,311	594,67	
			доп.р-ди труд (%)		100%			594,67	
			ВСИЧКО ТРУД					1189,34	
			всичко преки					594,67	
			общо допълнителни р-ди					594,67	
			начисления (%)		8%			95,15	
			Обща цена :					1284,49	
№631	2.5.1.3.2		Проектиране на метална стационарна стандартна стълба с парапет към стационарна площадка. Изготвяне на чертеж и спецификация.	бр.					
	2.5.2.3.2								
			ТРУД :						
			Конструктор - I ст.	ч.ч.	21,000	21,60	1,311	594,67	
			доп.р-ди труд (%)		100%			594,67	
			ВСИЧКО ТРУД					1189,34	
			всичко преки					594,67	
			общо допълнителни р-ди					594,67	
			начисления (%)		8%			95,15	
			Обща цена :					1284,49	
№632	2.5.1.3.3	ТНС18-01-01-01-0004; 8471026000	Изработка на метална стационарна площадка.	бр.					
	2.5.2.3.3								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	11,190	9,72	1,311	142,59	0,207 т x 54,07 чч/т = 11,19 чч

			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	30,065	9,72	1,311	383,12	0,207 т x 145,24 чч/т = 30,065 чч
								525,71	
			доп.р-ди труд (%)		100%			525,71	
			ВСИЧКО ТРУД					1051,42	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Профил UPN100 БДС EN 10279; материал S235JR, БДС EN 10025	кг	54,000	1,98	1,000	106,92	
			Винкел равностранен L50x50x4 БДС 2616; материал S235JR, БДС EN 10025	кг	13,000	1,98	1,000	25,74	
			Профил IPN100 БДС EN 10034; материал S235JR, БДС EN 10025	кг	15,000	1,98	1,000	29,70	
			Тръба ф42,3x2,8 мм.; материал S235JR БДС EN 10025	м3	66,000	2,38	1,000	157,08	
			Ламарина горещовалцована б=10 мм. БДС EN 10051; материал S235JR БДС EN 10025	кг	16,000	1,98	1,000	31,68	
			Ламарина горещовалцована б=3 мм. БДС EN 10051; материал S235JR БДС EN 10025	кг	43,000	1,98	1,000	85,14	
			Електроди	кг	6,210	8,60	1,000	53,41	30 кг/т x 0,207 т = 6,21 кг
			Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,500	3,66	1,000	1,83	

			Шайба карбофлексова ф115x6	бр.	1,500	2,66	1,000	3,99	
			Спирт	л.	0,700	4,20	1,000	2,94	
			Парцали	кг	3,000	1,02	1,000	3,06	
			Болт анкерен НІЛТІ	бр.	4,000	4,01	1,000	16,04	
			Скара горещо поцинкована тип Р230-33/33-3; с крепежни елементи	м2	1,560	142,00	1,000	221,52	
								739,05	
			доп.р.материали (%)		10%			73,91	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					812,96	
			всичко преки					1264,76	
			общо допълнителни р-ди					599,62	
			начисления (%)		8%			149,15	
			Обща цена :					2013,53	
№633	2.5.1.3.4	ТНС18-01-01-01- 0004; 8471026000	Изработка на метална стационарна стълба към стационална площадка.	бр.					
	2.5.2.3.4								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - І ст.	ч.ч.	5,520	9,72	1,311	70,34	0,102 т x 54,07 чч/т = 5,52 чч
			РАБОТНИК - І ст.	ч.ч.	14,814	9,72	1,311	188,77	0,102 т x 145,24 чч/т = 14,814 чч
								259,11	
			доп.р-ди труд (%)		100%			259,11	
			ВСИЧКО ТРУД					518,22	
			МАТЕРИАЛИ:						

			Тръба ф42,3x2,8 мм.; материал S235JR БДС EN 10025	м3	84,000	2,38	1,000	199,92	
			Ламарина горещовалцована б=10 мм. БДС EN 10051; материал S235JR БДС EN 10025	кг	18,000	1,98	1,000	35,64	
			Електроди	кг	3,060	8,60	1,000	26,32	30 кг/т x 0,102 т = 3,06 кг
			Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,500	3,66	1,000	1,83	
			Шайба карбофлексова ф115x6	бр.	1,500	2,66	1,000	3,99	
			Спирт	л.	0,700	4,20	1,000	2,94	
			Парцали	кг	3,000	1,02	1,000	3,06	
			Болт анкерен HILTI	бр.	4,000	4,01	1,000	16,04	
								289,74	
			доп.р.материали (%)		10%			28,97	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					318,71	
			всичко преки					548,85	
			общо допълнителни р-ди					288,08	
			начисления (%)		8%			66,95	
			Обща цена :					903,88	
№634	2.5.1.3.5	ТНС18-01-01-01- 0004; 8471026000	Монтаж на стационарна площадка, в комплект със стълба, под статора на дизел- генератора.	бр.					
	2.5.2.3.5								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	16,330	9,72	1,311	208,09	0,302 т x 54,07 чч/т = 16,33 чч

			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	43,862	9,72	1,311	558,93	0,302 т x 145,24 чч/т = 43,862 чч
								767,02	
			доп.р-ди труд (%)		100%			767,02	
			ВСИЧКО ТРУД					1534,04	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Профил UPN100 БДС EN 10279; материал S235JR, БДС EN 10025	кг	106,000	1,98	1,000	209,88	
			Винкел равностранен L50x50x4 БДС 2616; материал S235JR, БДС EN 10025	кг	16,000	1,98	1,000	31,68	
			Профил IPN100 БДС EN 10034; материал S235JR, БДС EN 10025	кг	36,000	1,98	1,000	71,28	
			Тръба ф42,3x2,8 мм.; материал S235JR БДС EN 10025	м3	76,000	2,38	1,000	180,88	
			Ламарина горещовалцована б=10 мм. БДС EN 10051; материал S235JR БДС EN 10025	кг	16,000	1,98	1,000	31,68	
			Ламарина горещовалцована б=3 мм. БДС EN 10051; материал S235JR БДС EN 10025	кг	52,000	1,98	1,000	102,96	
			Електроди	кг	6,210	8,60	1,000	53,41	30 кг/т x 0,207 т = 6,21 кг
			Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,500	3,66	1,000	1,83	

			Шайба карбофлексова ф115x6	бр.	1,500	2,66	1,000	3,99	
			Спирт	л.	0,700	4,20	1,000	2,94	
			Парцали	кг	3,000	1,02	1,000	3,06	
			Болт анкерен HILTI	бр.	4,000	4,01	1,000	16,04	
			Скара горещо поцинкована тип P230-33/33-3; с крепежни елементи	м2	3,650	142,00	1,000	518,30	
								1227,93	
			доп.р.материали (%)		10%			122,79	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					1350,72	
			всичко преки					1994,95	
			общо допълнителни р-ди					889,81	
			начисления (%)		8%			230,78	
			Обща цена :					3115,54	
№635	2.5.1.3.6		Проектиране на предпазна решетка с размери 2,60x2,40м, между генератора и дизеловия двигател, с възможност за демонтаж при основен ремонт на генератора.	бр.					
	2.5.2.3.6								
			ТРУД :						
			Конструктор - I ст.	ч.ч.	21,000	21,60	1,311	594,67	
			доп.р-ди труд (%)		100%			594,67	
			ВСИЧКО ТРУД					1189,34	
			всичко преки					594,67	
			общо допълнителни р-ди					594,67	
			начисления (%)		8%			95,15	
			Обща цена :					1284,49	

№636	2.5.1.3.7	ТНС18-01-01-01-0004; 8471026000	Изработване на предпазна решетка за пространството между генератора и дизеловия двигател, с възможност за демонтаж при основен ремонт на генератора.	бр.					
	2.5.2.3.7								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	7,250	9,72	1,311	92,39	0,134 т x 54,07 чч/т = 7,25 чч
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	19,462	9,72	1,311	248,00	0,134 т x 145,24 чч/т = 19,462 чч
								340,39	
			доп.р-ди труд (%)		100%			340,39	
			ВСИЧКО ТРУД					680,78	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Винкел равностранен L50x50x4 БДС 2616; материал S235JR, БДС EN 10025	кг	12,000	1,98	1,000	23,76	
			Тръба ф42,3x2,8 мм.; материал S235JR БДС EN 10025	м3	76,000	2,38	1,000	180,88	
			Ламарина горещовалцована б=10 мм. БДС EN 10051; материал S235JR БДС EN 10025	кг	18,000	1,98	1,000	35,64	
			Ламарина горещовалцована б=3 мм. БДС EN 10051; материал S235JR БДС EN 10025	кг	28,000	1,98	1,000	55,44	

			Електроди	кг	4,000	8,60	1,000	34,40	30 кг/т x 0,134 т = 4 кг
			Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,500	3,66	1,000	1,83	
			Шайба карбофлексова ф115x6	бр.	1,500	2,66	1,000	3,99	
			Спирт	л.	0,700	4,20	1,000	2,94	
			Парцали	кг	3,000	1,02	1,000	3,06	
			Болт анкерен НІЛТІ	бр.	4,000	4,01	1,000	16,04	
			Болт М12	бр.	36,000	0,57	1,000	20,52	
			Гайка М12	бр.	36,000	0,11	1,000	3,96	
			Шайба 12Н	бр.	36,000	0,07	1,000	2,52	
								384,98	
			доп.р.материали (%)		10%			38,50	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					423,48	
			всичко преки					725,37	
			общо допълнителни р-ди					378,89	
			начисления (%)		8%			88,34	
			Обща цена :					1192,60	
№637	2.5.1.3.8	ТНС18-01-01-01-0004; 8471026000	Монтаж на предпазна решетка между дизел- генератора и дизеловия двигател.	бр.					
	2.5.2.3.8								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	7,250	9,72	1,311	92,39	0,134 т x 54,07 чч/т = 7,25 чч
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	19,462	9,72	1,311	248,00	0,134 т x 145,24 чч/т = 19,462 чч
								340,39	
			доп.р-ди труд (%)		100%			340,39	
			ВСИЧКО ТРУД					680,78	

			МАТЕРИАЛИ:						
			Винкел равностранен L50x50x4 БДС 2616; материал S235JR, БДС EN 10025	кг	12,000	1,98	1,000	23,76	
			Тръба ф42,3x2,8 мм.; материал S235JR БДС EN 10025	м3	76,000	2,38	1,000	180,88	
			Ламарина горещовалцована б=10 мм. БДС EN 10051; материал S235JR БДС EN 10025	кг	18,000	1,98	1,000	35,64	
			Ламарина горещовалцована б=3 мм. БДС EN 10051; материал S235JR БДС EN 10025	кг	28,000	1,98	1,000	55,44	
			Електроди	кг	4,000	8,60	1,000	34,40	30 кг/т x 0,134 т = 4 кг
			Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,500	3,66	1,000	1,83	
			Шайба карбофлексова ф115x6	бр.	1,500	2,66	1,000	3,99	
			Спирт	л.	0,700	4,20	1,000	2,94	
			Парцали	кг	3,000	1,02	1,000	3,06	
			Болт анкерен HILTI	бр.	4,000	4,01	1,000	16,04	
								357,98	
			доп.р.материали (%)		10%			35,80	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					393,78	
			всичко преки					698,37	
			общо допълнителни р-ди					376,19	
			начисления (%)		8%			85,96	
			Обща цена :					1160,52	

№638	2.5.1.4.1		Проектиране на метална стационарна стандартна стълба с парапет към стационарна площадка. Изготвяне на чертеж и спецификация.	бр.					
	2.5.2.4.1								
			ТРУД :						
			Конструктор - I ст.	ч.ч.	24,000	21,60	1,311	679,62	
			доп.р-ди труд (%)		100%			679,62	
			ВСИЧКО ТРУД					1359,24	
			всичко преки					679,62	
			общо допълнителни р-ди					679,62	
			начисления (%)		8%			108,74	
			Обща цена :					1467,98	
№639	2.5.1.4.2	ТНС18-01-01-01-0002	Изработка на метална стационарна стълба към стационална площадка съгласно чертеж и спецификация.	бр.					
	2.5.2.4.2								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	22,946	9,72	1,311	292,40	0,302 т x 75,98 чч/т = 22,946 чч
			доп.р-ди труд (%)		100%			292,40	
			ВСИЧКО ТРУД					584,80	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Профил UPN100 БДС EN 10279; материал S235JR, БДС EN 10025	кг	106,000	1,98	1,000	209,88	

			Винкел равностранен L50x50x4 БДС 2616; материал S235JR, БДС EN 10025	кг	16,000	1,98	1,000	31,68	
			Профил IPN100 БДС EN 10034; материал S235JR, БДС EN 10025	кг	36,000	1,98	1,000	71,28	
			Тръба ф42,3x2,8 мм.; материал S235JR БДС EN 10025	м3	76,000	2,38	1,000	180,88	
			Ламарина горещовалцована б=10 мм. БДС EN 10051; материал S235JR БДС EN 10025	кг	16,000	1,98	1,000	31,68	
			Ламарина горещовалцована б=3 мм. БДС EN 10051; материал S235JR БДС EN 10025	кг	52,000	1,98	1,000	102,96	
			Електроди	кг	12,080	8,60	1,000	103,89	40 кг/т x 0,302 т = 12,08 кг
			Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,500	3,66	1,000	1,83	
			Шайба карбофлексова ф115x6	бр.	1,500	2,66	1,000	3,99	
			Спирт	л.	0,700	4,20	1,000	2,94	
			Парцали	кг	2,924	1,02	1,000	2,98	
								743,99	
			доп.р.материали (%)		10%			74,40	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					818,39	
			всичко преки					1036,39	
			общо допълнителни р-ди					366,80	
			начисления (%)		8%			112,26	
			Обща цена :					1515,45	

№640	2.5.1.4.3	8471026000	Монтаж на стационарна стълба съгласно чертеж и спецификация.	бр.					
	2.5.2.4.3								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	78,676	9,72	1,311	1002,56	0,302 т x 260,52 чч/т = 78,677 чч
			доп.р-ди труд (%)		100%			1002,56	
			ВСИЧКО ТРУД					2005,12	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	12,080	8,60	1,000	103,89	40 кг/т x 0,302 т = 12,08 кг
			Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,500	3,66	1,000	1,83	
			Шайба карбофлексова ф115x6	бр.	1,500	2,66	1,000	3,99	
			Спирт	л.	0,700	4,20	1,000	2,94	
			Парцали	кг	3,000	1,02	1,000	3,06	
			Болт анкерен НІЛТІ	бр.	4,000	4,01	1,000	16,04	
								131,75	
			доп.р.материали (%)		10%			13,18	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					144,93	
			всичко преки					1134,31	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			1015,74	
			Обща цена :					2322,05	
№641	2.5.1.5.1	8245433110	Обработване на метална повърхност преди боядисване	м2					
	2.5.2.5.1								
			ТРУД :						

			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,250	9,72	1,311	3,19
			доп.р-ди труд (%)		100%			3,19
			ВСИЧКО ТРУД					6,38
			МАТЕРИАЛИ:					
			ТЕНЗУХ	м2	0,050	1,22	1,000	0,06
			Четка телена	бр.	0,100	3,90	1,000	0,39
								0,45
			доп.р.материали (%)		10%			0,05
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,50
			всичко преки					3,64
			общо допълнителни р-ди					3,24
			начисления (%)		8%			0,55
			Обща цена :					7,43
№642	2.5.1.5.2	СЕК13.017; 84185300	Боядисване на метална повърхност	м2				
	2.5.2.5.2							
			ТРУД :					
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,620	8,64	1,311	7,02
			доп.р-ди труд (%)		100%			7,02
			ВСИЧКО ТРУД					14,04
			МАТЕРИАЛИ:					
			ТЕНЗУХ	м2	0,282	1,22	1,000	0,34
			ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,020	13,08	1,000	0,26
			РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,060	4,60	1,000	0,28
			Шкурка	бр.	0,250	0,72	1,000	0,18
			Четки за боядисване	бр.	0,100	4,80	1,000	0,48
			Валяк за боядисване	бр.	0,050	4,00	1,000	0,20
			Боя алкидна	кг	0,420	4,80	1,000	2,02
								3,76
			доп.р.материали (%)		10%			0,38
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					4,14
			всичко преки					10,78
			общо допълнителни р-ди					7,40

			начисления (%)		8%			1,45
			Обща цена :					19,63
№643	2.5.1.5.3	8251123200	Укрепване на тръбопроводи Ф57	м				
	2.5.2.5.3							
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,200	9,72	1,311	15,29
			доп.р-ди труд (%)		100%			15,29
			ВСИЧКО ТРУД					30,58
			МАТЕРИАЛИ:					
			Електроди	кг	0,030	8,60	1,000	0,26
			Тел заваръчна	кг	0,015	6,80	1,000	0,10
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95
								5,11
			доп.р.материали (%)		10%			0,51
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					5,62
			всичко преки					20,40
			общо допълнителни р-ди					15,80
			начисления (%)		8%			2,90
			Обща цена :					39,10

№644	2.5.1.5.4	8116503204	Заваряване на метални конструкции	м					
	2.5.2.5.4								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,850	9,72	1,311		23,57
			доп.р-ди труд (%)		100%				23,57
			ВСИЧКО ТРУД						47,14
			МАТЕРИАЛИ:						
			Тензух	м	0,120	1,22	1,000		0,15
			Електроди	кг	1,690	8,60	1,000		14,53
			Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,500	3,66	1,000		1,83
			Шайба карбофлексова ф115x6x22.23 - за шмиргелене	бр.	0,750	3,66	1,000		2,75
			Спирт	л.	0,200	4,20	1,000		0,84
			Тензух	м	1,000	1,22	1,000		1,22
									21,32
			доп.р.материали (%)		10%				2,13
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						23,45
			всичко преки						44,89
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%				25,70
			Обща цена :						76,24
№645	2.5.1.5.5	ТНС18-01-01-01-0004; 8471026000	Изработване на опорни конструкции за тръбопроводи	кг					
	2.5.2.5.5								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,054	9,72	1,311		0,69
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,145	9,72	1,311		1,85
									2,54

			доп.р-ди труд (%)		100%			2,54	
			ВСИЧКО ТРУД					5,08	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,030	8,60	1,000	0,26	
			Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,004	3,66	1,000	0,01	
			Шайба карбофлексова ф115x6	бр.	0,006	2,66	1,000	0,02	
			Спирт	л.	0,002	4,20	1,000	0,01	
			Парцали	кг	0,010	1,02	1,000	0,01	
			Болт анкерен НІЛТІ	бр.	0,200	4,01	1,000	0,80	
			Стомана профилна; материал S235JR	кг	1,050	1,98	1,000	2,08	
								3,19	
			доп.р.материали (%)		10%			0,32	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					3,51	
			всичко преки					5,73	
			общо допълнителни р-ди					2,86	
			начисления (%)		8%			0,69	
			Обща цена :					9,28	
№646	2.5.1.5.6	ТНС18-01-01-01-0004; 8471026000	Изработване на стационарни площадки от метал	кг					
	2.5.2.5.6								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,054	9,72	1,311	0,69	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,145	9,72	1,311	1,85	
								2,54	
			доп.р-ди труд (%)		100%			2,54	
			ВСИЧКО ТРУД					5,08	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,030	8,60	1,000	0,26	

			Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,004	3,66	1,000	0,01	
			Шайба карбофлексова ф115x6	бр.	0,006	2,66	1,000	0,02	
			Спирт	л.	0,002	4,20	1,000	0,01	
			Парцали	кг	0,010	1,02	1,000	0,01	
			Болт анкерен НІЛТІ	бр.	0,200	4,01	1,000	0,80	
			Стомана профилна; материал S235JR	кг	1,050	1,98	1,000	2,08	
								3,19	
			доп.р.материали (%)		10%			0,32	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					3,51	
			всичко преки					5,73	
			общо допълнителни р-ди					2,86	
			начисления (%)		8%			0,69	
			Обща цена :					9,28	
№647	2.5.1.6.1	ВТН за ТА в АЕЦ18.2.	Демонтаж и монтаж на електродвигателя (за ел. арматура), редуктора, арматурата и притриване работните повърхнини на работния орган и седлото в корпуса	бр.					
	2.5.2.6.1								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	72,000	9,72	1,114	779,62	
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	72,000	9,72	1,114	779,62	
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	72,000	9,72	1,114	779,62	
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	34,960	9,72	1,114	378,55	ВТН за ТА в АЕЦ18.8.
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	34,960	9,72	1,114	378,55	ВТН за ТА в АЕЦ18.8.
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	72,000	9,72	1,114	779,62	

			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	72,000	9,72	1,114	779,62	
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	72,000	9,72	1,114	779,62	
								5434,82	
			доп.р-ди труд (%)		100%			5434,82	
			ВСИЧКО ТРУД					10869,64	
			МЕХАНИЗАЦИЯ :						
			Автокран 25 т.	мсм	0,500	364,00	1,000	182,00	
			доп.р.механизация (%)		35%			63,70	
			ВСИЧКО МЕХАНИЗАЦИЯ					245,70	
			всичко преки					5616,82	
			общо допълнителни р-ди					5498,52	
			начисления (%)		8%			889,23	
			Обща цена :					12004,57	
№648	2.5.1.6.2	ВТН	Подмяна на търкалящи лагери (по резултатите от дефектовката)	бр.					
	2.5.2.6.2								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	4,000	9,72	1,114	43,31	
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	4,000	9,72	1,114	43,31	
								86,62	
			доп.р-ди труд (%)		100%			86,62	
			ВСИЧКО ТРУД					173,24	
			всичко преки					86,62	
			общо допълнителни р-ди					86,62	
			начисления (%)		8%			13,86	
			Обща цена :					187,10	

№649	2.5.1.6.3	ВТН за ТА в АЕЦ18.30.	Подмяна на салниково уплътнение и гресиране на винтов механизъм на шпиндела (шока), бугелния възел и редуктора	бр.					
	2.5.2.6.3								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	9,800	9,72	1,114	106,12	
			доп.р-ди труд (%)		100%			106,12	
			ВСИЧКО ТРУД					212,24	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Набивка салникова 20x20 мм.	кг	1,000	958,00	1,000	958,00	
			Грес	кг	1,800	7,60	1,000	13,68	
								971,68	
			доп.р.материали (%)		10%			97,17	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					1068,85	
			всичко преки					1077,80	
			общо допълнителни р-ди					203,29	
			начисления (%)		8%			102,49	
			Обща цена :					1383,58	
№650	2.5.1.6.4	8470832000	Изработка и монтаж на гарнитури за уплътняване на фланци и работен механизъм.	бр.					
	2.5.2.6.4								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3,500	9,72	1,311	44,60	
			доп.р-ди труд (%)		100%			44,60	
			ВСИЧКО ТРУД					89,20	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Паранит с б=2mm	кг	1,200	50,00	1,000	60,00	

			доп.р.материали (%)		10%			6,00
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					66,00
			всичко преки					104,60
			общо допълнителни р-ди					50,60
			начисления (%)		8%			12,42
			Обща цена :					167,62
№651	2.5.3.1.1	СЕК01.063	Измиване, почистване пода и стените на сухите камери.	м2				
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,760	9,72	1,311	22,43
			доп.р-ди труд (%)		100%			22,43
			ВСИЧКО ТРУД					44,86
			всичко преки					22,43
			общо допълнителни р-ди					22,43
			начисления (%)		8%			3,59
			Обща цена :					48,45
№652	2.5.3.1.2	СЕК11.261	Оформяне на смукателен кладенец под люка на камерите и полагане на циментова замазка на пода с наклон към смукателния кладенец	м2				
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,360	9,72	1,311	17,33
			доп.р-ди труд (%)		100%			17,33
			ВСИЧКО ТРУД					34,66
			МАТЕРИАЛИ:					
			РАЗТВОР ЦИМЕНТЕН М 30 (1:2.2)	м3	0,040	112,00	1,000	4,48

			доп.р.материали (%)		10%			0,45	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					4,93	
			всичко преки					21,81	
			общо допълнителни р-ди					17,78	
			начисления (%)		8%			3,17	
			Обща цена :					42,76	
№653	2.5.3.1.3	СЕК13.017; 84185300	Почистване, грундиране и боядисване на метални конструкции/Площадки, стълби парапети/	м2					
			ТРУД :						
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,220	8,64	1,311	2,49	
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,620	8,64	1,311	7,02	
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,150	8,64	1,311	1,70	8102281501
								11,21	
			доп.р-ди труд (%)		100%			11,21	
			ВСИЧКО ТРУД					22,42	
			МАТЕРИАЛИ:						
			ТЕНЗУХ	м2	0,282	1,22	1,000	0,34	
			ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,020	13,08	1,000	0,26	
			РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,060	4,60	1,000	0,28	
			Шкурка	бр.	0,250	0,72	1,000	0,18	
			Четки за боядисване	бр.	0,100	4,80	1,000	0,48	
			Валяк за боядисване	бр.	0,050	4,00	1,000	0,20	
			Грунд алкиден	кг	0,220	3,32	1,000	0,73	
			Боя алкидна	кг	0,420	4,80	1,000	2,02	
								4,49	
			доп.р.материали (%)		10%			0,45	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					4,94	
			всичко преки					15,70	
			общо допълнителни р-ди					11,66	
			начисления (%)		8%			2,19	

			Обща цена :						29,55
№654	2.5.3.1.4.1	СЕК13.017; 84185300	ф110	м					
			ТРУД :						
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,076	8,64	1,311	0,86	0,3454 м2 x 0,22 чч/м2 = 0,076 чч
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,214	8,64	1,311	2,42	0,3454 м2 x 0,62 чч/м2 = 0,214 чч
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,052	8,64	1,311	0,59	0,3454 м2 x 0,15чч/м2 = 0,052 чч
								3,87	
			доп.р-ди труд (%)		100%			3,87	
			ВСИЧКО ТРУД					7,74	
			МАТЕРИАЛИ:						
			ТЕНЗУХ	м2	0,282	1,22	1,000	0,34	
			ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,020	13,08	1,000	0,26	
			РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,060	4,60	1,000	0,28	
			Шкурка	бр.	0,250	0,72	1,000	0,18	
			Четки за боядисване	бр.	0,100	4,80	1,000	0,48	
			Валяк за боядисване	бр.	0,050	4,00	1,000	0,20	
			Грунд алкиден	кг	0,076	3,32	1,000	0,25	0,3454 м2 x 0,22 кг/м2 = 0,076 чч
			Боя алкидна	кг	0,145	4,80	1,000	0,70	0,3454 м2 x 0,42 кг/м2 = 0,145 чч
								2,69	
			доп.р.материали (%)		10%			0,27	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					2,96	

			всичко преки						6,56	
			общо допълнителни р-ди						4,14	
			начисления (%)		8%				0,86	
			Обща цена :						11,56	
№655	2.5.3.1.4.2	СЕК13.017; 84185300	ф60	м						
			ТРУД :							
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,042	8,64	1,311	0,48	0,1884 м2 x 0,22 чч/м2 = 0,042 чч	
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,117	8,64	1,311	1,33	0,1884 м2 x 0,62 чч/м2 = 0,117 чч	
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,028	8,64	1,311	0,32	0,1884 м2 x 0,15чч/м2 = 0,028 чч	
									2,13	
			доп.р-ди труд (%)		100%				2,13	
			ВСИЧКО ТРУД						4,26	
			МАТЕРИАЛИ:							
			ТЕНЗУХ	м2	0,282	1,22	1,000	0,34		
			ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,020	13,08	1,000	0,26		
			РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,060	4,60	1,000	0,28		
			Шкурка	бр.	0,250	0,72	1,000	0,18		
			Четки за боядисване	бр.	0,100	4,80	1,000	0,48		
			Валяк за боядисване	бр.	0,050	4,00	1,000	0,20		
			Грунд алкиден	кг	0,042	3,32	1,000	0,14	0,1884 м2 x 0,22 кг/м2 = 0,042 чч	
			Боя алкидна	кг	0,079	4,80	1,000	0,38	0,1884 м2 x 0,42 кг/м2 = 0,079 чч	

									2,26	
			доп.р.материали (%)		10%				0,23	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						2,49	
			всичко преки						4,39	
			общо допълнителни р-ди						2,36	
			начисления (%)		8%				0,54	
			Обща цена :						7,29	
№656	2.5.3.1.4.3	СЕК13.017; 84185300	ф18	м						
			ТРУД :							
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,013	8,64	1,311	0,15	0,057 м2 x 0,22 чч/м2 = 0,013 чч	
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,035	8,64	1,311	0,40	0,057 м2 x 0,62 чч/м2 = 0,035 чч	
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,009	8,64	1,311	0,10	0,057 м2 x 0,15чч/м2 = 0,052 чч	
									0,65	
			доп.р-ди труд (%)		100%				0,65	
			ВСИЧКО ТРУД						1,30	
			МАТЕРИАЛИ:							
			ТЕНЗУХ	м2	0,282	1,22	1,000	0,34		
			ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,020	13,08	1,000	0,26		
			РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,060	4,60	1,000	0,28		
			Шкурка	бр.	0,250	0,72	1,000	0,18		
			Четки за боядисване	бр.	0,100	4,80	1,000	0,48		
			Валяк за боядисване	бр.	0,050	4,00	1,000	0,20		
			Грунд алкиден	кг	0,013	3,32	1,000	0,04	0,057 м2 x 0,22 кг/м2 = 0,013 чч	

			Боя алкидна	кг	0,024	4,80	1,000	0,12	0,057 м2 x 0,42 кг/м2 = 0,024 чч
								1,90	
			доп.р.материали (%)		10%			0,19	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					2,09	
			всичко преки					2,55	
			общо допълнителни р-ди					0,84	
			начисления (%)		8%			0,27	
			Обща цена :					3,66	
№657	2.5.3.1.4.4	СЕК13.017; 84185300	ф22/кабелен тръбопровод/	м					
			ТРУД :						
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,015	8,64	1,311	0,17	0,0691 м2 x 0,22 чч/м2 = 0,015 чч
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,043	8,64	1,311	0,49	0,0691 м2 x 0,62 чч/м2 = 0,043 чч
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,010	8,64	1,311	0,11	0,0691 м2 x 0,15 чч/м2 = 0,01 чч
								0,77	
			доп.р-ди труд (%)		100%			0,77	
			ВСИЧКО ТРУД					1,54	
			МАТЕРИАЛИ:						
			ТЕНЗУХ	м2	0,282	1,22	1,000	0,34	
			ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,020	13,08	1,000	0,26	
			РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,060	4,60	1,000	0,28	
			Шкурка	бр.	0,250	0,72	1,000	0,18	
			Четки за боядисване	бр.	0,100	4,80	1,000	0,48	
			Валяк за боядисване	бр.	0,050	4,00	1,000	0,20	

			Грунд алкиден	кг	0,015	3,32	1,000	0,05	0,0691 м2 x 0,22 кг/м2 = 0,015 чч
			Боя алкидна	кг	0,029	4,80	1,000	0,14	0,0691 м2 x 0,42 кг/м2 = 0,029 чч
								1,93	
			доп.р.материали (%)		10%			0,19	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					2,12	
			всичко преки					2,70	
			общо допълнителни р-ди					0,96	
			начисления (%)		8%			0,29	
			Обща цена :					3,95	
№658	2.5.3.1.4.5	СЕК13.017; 84185300	ф45/кабелен тръбопровод/	м					
			ТРУД :						
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,031	8,64	1,311	0,35	0,1413 м2 x 0,22 чч/м2 = 0,031 чч
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,088	8,64	1,311	1,00	0,1413 м2 x 0,62 чч/м2 = 0,088 чч
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,021	8,64	1,311	0,24	0,1413 м2 x 0,15 чч/м2 = 0,021 чч
								1,59	
			доп.р-ди труд (%)		100%			1,59	
			ВСИЧКО ТРУД					3,18	
			МАТЕРИАЛИ:						
			ТЕНЗУХ	м2	0,282	1,22	1,000	0,34	
			ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,020	13,08	1,000	0,26	
			РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,060	4,60	1,000	0,28	

			Шкурка	бр.	0,250	0,72	1,000	0,18	
			Четки за боядисване	бр.	0,100	4,80	1,000	0,48	
			Валяк за боядисване	бр.	0,050	4,00	1,000	0,20	
			Грунд алкиден	кг	0,031	3,32	1,000	0,10	0,1413 м2 x 0,22 кг/м2 = 0,031 чч
			Боя алкидна	кг	0,059	4,80	1,000	0,28	0,1413 м2 x 0,42 кг/м2 = 0,059 чч
								2,12	
			доп.р.материали (%)		10%			0,21	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					2,33	
			всичко преки					3,71	
			общо допълнителни р-ди					1,80	
			начисления (%)		8%			0,44	
			Обща цена :					5,95	
№659	2.5.3.1.5.1	СЕК13.017; 84185300	Ду10 - ръчно задвижване	бр.					
			ТРУД :						
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,013	8,64	1,311	0,15	0,057 м2 x 0,22 чч/м2 = 0,013 чч
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,035	8,64	1,311	0,40	0,057 м2 x 0,62 чч/м2 = 0,035 чч
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,009	8,64	1,311	0,10	0,057 м2 x 0,15чч/м2 = 0,052 чч
								0,65	
			доп.р-ди труд (%)		100%			0,65	
			ВСИЧКО ТРУД					1,30	
			МАТЕРИАЛИ:						

			ТЕНЗУХ	м2	0,282	1,22	1,000	0,34	
			ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,020	13,08	1,000	0,26	
			РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,060	4,60	1,000	0,28	
			Шкурка	бр.	0,250	0,72	1,000	0,18	
			Четки за боядисване	бр.	0,100	4,80	1,000	0,48	
			Валяк за боядисване	бр.	0,050	4,00	1,000	0,20	
			Грунд алкиден	кг	0,013	3,32	1,000	0,04	0,057 м2 x 0,22 кг/м2 = 0,013 чч
			Боя алкидна	кг	0,024	4,80	1,000	0,12	0,057 м2 x 0,42 кг/м2 = 0,024 чч
								1,90	
			доп.р.материали (%)		10%			0,19	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					2,09	
			всичко преки					2,55	
			общо допълнителни р-ди					0,84	
			начисления (%)		8%			0,27	
			Обща цена :					3,66	
№660	2.5.3.1.5.2	СЕК13.017; 84185300	Ду50 - ръчно задвижване	бр.					
			ТРУД :						
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,042	8,64	1,311	0,48	0,1884 м2 x 0,22 чч/м2 = 0,042 чч
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,117	8,64	1,311	1,33	0,1884 м2 x 0,62 чч/м2 = 0,117 чч
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,028	8,64	1,311	0,32	0,1884 м2 x 0,15чч/м2 = 0,028 чч
								2,13	

			доп.р-ди труд (%)		100%			2,13	
			ВСИЧКО ТРУД					4,26	
			МАТЕРИАЛИ:						
			ТЕНЗУХ	м2	0,282	1,22	1,000	0,34	
			ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,020	13,08	1,000	0,26	
			РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,060	4,60	1,000	0,28	
			Шкурка	бр.	0,250	0,72	1,000	0,18	
			Четки за боядисване	бр.	0,100	4,80	1,000	0,48	
			Валяк за боядисване	бр.	0,050	4,00	1,000	0,20	
			Грунд алкиден	кг	0,042	3,32	1,000	0,14	0,1884 м2 x 0,22 кг/м2 = 0,042 чч
			Боя алкидна	кг	0,079	4,80	1,000	0,38	0,1884 м2 x 0,42 кг/м2 = 0,079 чч
								2,26	
			доп.р.материали (%)		10%			0,23	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					2,49	
			всичко преки					4,39	
			общо допълнителни р-ди					2,36	
			начисления (%)		8%			0,54	
			Обща цена :					7,29	
№661	2.5.3.1.5.3	СЕК13.017; 84185300	Ду80 - ръчно задвижване	бр.					
			ТРУД :						
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,061	8,64	1,311	0,69	0,2795 м2 x 0,22 чч/м2 = 0,061 чч
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,173	8,64	1,311	1,96	0,2795 м2 x 0,62 чч/м2 = 0,173 чч

			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,042	8,64	1,311	0,48	0,2795 м2 х 0,15чч/м2 = 0,042 чч
								3,13	
			доп.р-ди труд (%)		100%			3,13	
			ВСИЧКО ТРУД					6,26	
			МАТЕРИАЛИ:						
			ТЕНЗУХ	м2	0,282	1,22	1,000	0,34	
			ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,020	13,08	1,000	0,26	
			РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,060	4,60	1,000	0,28	
			Шкурка	бр.	0,250	0,72	1,000	0,18	
			Четки за боядисване	бр.	0,100	4,80	1,000	0,48	
			Валяк за боядисване	бр.	0,050	4,00	1,000	0,20	
			Грунд алкиден	кг	0,061	3,32	1,000	0,20	0,2795 м2 х 0,22 кг/м2 = 0,061 чч
			Боя алкидна	кг	0,117	4,80	1,000	0,56	0,2795 м2 х 0,42 кг/м2 = 0,117 чч
								2,50	
			доп.р.материали (%)		10%			0,25	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					2,75	
			всичко преки					5,63	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			3,38	
			Обща цена :					9,73	
№662	2.5.3.1.5.4	СЕК13.017; 84185300	Ду100 - с електрическо задвигване	бр.					
			ТРУД :						
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,076	8,64	1,311	0,86	0,3454 м2 х 0,22 чч/м2 = 0,076 чч

			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,214	8,64	1,311	2,42	0,3454 м2 x 0,62 чч/м2 = 0,214 чч
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,052	8,64	1,311	0,59	0,3454 м2 x 0,15чч/м2 = 0,052 чч
								3,87	
			доп.р-ди труд (%)		100%			3,87	
			ВСИЧКО ТРУД					7,74	
			МАТЕРИАЛИ:						
			ТЕНЗУХ	м2	0,282	1,22	1,000	0,34	
			ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,020	13,08	1,000	0,26	
			РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,060	4,60	1,000	0,28	
			Шкурка	бр.	0,250	0,72	1,000	0,18	
			Четки за боядисване	бр.	0,100	4,80	1,000	0,48	
			Валяк за боядисване	бр.	0,050	4,00	1,000	0,20	
			Грунд алкиден	кг	0,076	3,32	1,000	0,25	0,3454 м2 x 0,22 кг/м2 = 0,076 чч
			Боя алкидна	кг	0,145	4,80	1,000	0,70	0,3454 м2 x 0,42 кг/м2 = 0,145 чч
								2,69	
			доп.р.материали (%)		10%			0,27	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					2,96	
			всичко преки					6,56	
			общо допълнителни р-ди					4,14	
			начисления (%)		8%			0,86	
			Обща цена :					11,56	
№663	2.5.3.1.6.1	8470731000	ф140 - тръбна	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,370	9,72	1,311	4,71	

			доп.р-ди труд (%)		100%			4,71	
			ВСИЧКО ТРУД					9,42	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Паста пожарозащитна HILTI С611 (за уплътняване на проходките)	кг	0,380	130,00	1,000	49,40	
			доп.р.материали (%)		10%			4,94	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					54,34	
			всичко преки					54,11	
			общо допълнителни р-ди					9,65	
			начисления (%)		8%			5,10	
			Обща цена :					68,86	
№664	2.5.3.1.6.2	8470731000	ф60 - тръбна	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,210	9,72	1,311	2,68	
			доп.р-ди труд (%)		100%			2,68	
			ВСИЧКО ТРУД					5,36	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Паста пожарозащитна HILTI С611 (за уплътняване на проходките)	кг	0,300	130,00	1,000	39,00	
			доп.р.материали (%)		10%			3,90	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					42,90	
			всичко преки					41,68	
			общо допълнителни р-ди					6,58	
			начисления (%)		8%			3,86	
			Обща цена :					52,12	
№665	2.5.3.1.6.3	8470731000	ф140 - кабелна	бр.					

			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,370	9,72	1,311	4,71	
			доп.р-ди труд (%)		100%			4,71	
			ВСИЧКО ТРУД					9,42	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Паста пожарозащитна НІЛТІ С611 (за уплътняване на проходките)	кг	0,380	130,00	1,000	49,40	
			доп.р.материали (%)		10%			4,94	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					54,34	
			всичко преки					54,11	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			9,65	
			Обща цена :					68,86	
№666	2.5.3.1.7	8102162160	Боядисване на стени	м2					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,165	9,72	1,311	2,10	
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,394	8,64	1,311	4,46	
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,262	8,64	1,311	2,97	
								9,53	
			доп.р-ди труд (%)		100%			9,53	
			ВСИЧКО ТРУД					19,06	
			МАТЕРИАЛИ:						
			ОЦВЕТИТЕЛ	кг	0,040	9,20	1,000	0,37	
			БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг	0,370	12,80	1,000	4,74	
								5,11	
			доп.р.материали (%)		10%			0,51	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					5,62	

			всичко преки					14,64	
			общо допълнителни р-ди					10,04	
			начисления (%)		8%			1,97	
			Обща цена :					26,65	
№667	2.5.3.1.8	СЕК13.017; 84185300	Почистване от ръжда на люка/1.1м x 1.1м/ на камерата.Нанасяне на антикорозионен грунд и последващо боядисване на металната конструкция на люка.	м2					
			ТРУД :						
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,220	8,64	1,311	2,49	
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,620	8,64	1,311	7,02	
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,150	8,64	1,311	1,70	8102281501
								11,21	
			доп.р-ди труд (%)		100%			11,21	
			ВСИЧКО ТРУД					22,42	
			МАТЕРИАЛИ:						
			ТЕНЗУХ	м2	0,282	1,22	1,000	0,34	
			ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,020	13,08	1,000	0,26	
			РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,060	4,60	1,000	0,28	
			Шкурка	бр.	0,250	0,72	1,000	0,18	
			Четки за боядисване	бр.	0,100	4,80	1,000	0,48	
			Валяк за боядисване	бр.	0,050	4,00	1,000	0,20	
			Грунд алкиден	кг	0,220	3,32	1,000	0,73	
			Боя алкидна	кг	0,420	4,80	1,000	2,02	
								4,49	
			доп.р.материали (%)		10%			0,45	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					4,94	
			всичко преки					15,70	
			общо допълнителни р-ди					11,66	

			начисления (%)		8%			2,19
			Обща цена :					29,55
№668	2.5.3.1.9	ВТН	Подмяна на уплътненията на люка, като за целта се използват материали устойчиви на нефтопродукти.	м				
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	3,350	9,72	1,114	36,27
			доп.р-ди труд (%)		100%			36,27
			ВСИЧКО ТРУД					72,54
			МАТЕРИАЛИ:					
			Уплътнение гумено маслоустойчиво с размери 20x10	м	1,000	9,80	1,000	9,80
			доп.р.материали (%)		10%			0,98
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					10,78
			всичко преки					46,07
			общо допълнителни р-ди					37,25
			начисления (%)		8%			6,67
			Обща цена :					89,99
№669	2.5.3.2.1	СЕК22.191	Маркиране на тръбопроводи със зелена маркировъчна лента.	м				
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,240	9,72	1,311	3,06
			доп.р-ди труд (%)		100%			3,06
			ВСИЧКО ТРУД					6,12
			МАТЕРИАЛИ:					

			Лента зелена маркировъчна	м	1,800	0,54	1,000	0,97	
			доп.р.материали (%)		10%			0,10	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					1,07	
			всичко преки					4,03	
			общо допълнителни р-ди					3,16	
			начисления (%)		8%			0,58	
			Обща цена :					7,77	
№670	2.5.3.3.1	ВТН	Изпомпване и транспортиране на течни нефтосъдържащи отпадъци.	м3					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	1,000	9,72	1,114	10,83	
			доп.р-ди труд (%)		100%			10,83	
			ВСИЧКО ТРУД					21,66	
			МЕХАНИЗАЦИЯ :						
			Помпа	мсм	0,300	160,00	1,000	48,00	
			Автоцистерна	мсм	0,250	340,00	1,000	85,00	
								133,00	
			доп.р.механизация (%)		35%			46,55	
			ВСИЧКО МЕХАНИЗАЦИЯ					179,55	
			УСЛУГИ :						
			Транспортиране на течни нефтосъдържащи отпадъци.	м3	1,000	3,46	1,000	3,46	(2*10)*1.602/9.2 5=3,46 лв. за 1 т.
			доп.р-ди услуги (%)		0,000			0,00	
			ВСИЧКО УСЛУГИ					3,46	
			всичко преки					147,29	
			общо допълнителни р-ди					57,38	
			начисления (%)		8%			16,37	

			Обща цена :						221,04
№671	2.5.3.3.2	СЕК01.087; СЕК01.856	Изгребване и транспортиране на твърди нефтосъдържащи отпадъци.	м3					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,936	9,72	1,311		37,41
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,050	9,72	1,311		13,38
									50,79
			доп.р-ди труд (%)		100%				50,79
			ВСИЧКО ТРУД						101,58
			УСЛУГИ :						
			Транспортиране на твърди нефтосъдържащи отпадъци.	м3	1,000	3,46	1,000		3,46
			доп.р-ди услуги (%)		0,000				0,00
			ВСИЧКО УСЛУГИ						3,46
			всичко преки						54,25
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%				8,40
			Обща цена :						113,44
№672	2.5.3.3.3	ВТН	Почистване на пода и стените на резервоара.	м2					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0,500	9,72	1,114		5,41
			доп.р-ди труд (%)		100%				5,41
			ВСИЧКО ТРУД						10,82
			МЕХАНИЗАЦИЯ :						
			Водоструйка	мсм	0,500	90,00	1,000		45,00
			доп.р.механизация (%)		35%				15,75

			ВСИЧКО МЕХАНИЗАЦИЯ					60,75	
			всичко преки					50,41	
			общо допълнителни р-ди					21,16	
			начисления (%)		8%			5,73	
			Обща цена :					77,30	
№673	2.5.3.3.4	СЕК13.017; 84185300	Почистване от ръжда на люка /1.1м x 1.1м/ на бака последващо боядисване на металната конструкция на люка.	м2					
			ТРУД :						
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,220	8,64	1,311	2,49	
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,620	8,64	1,311	7,02	
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,150	8,64	1,311	1,70	8102281501
								11,21	
			доп.р-ди труд (%)		100%			11,21	
			ВСИЧКО ТРУД					22,42	
			МАТЕРИАЛИ:						
			ТЕНЗУХ	м2	0,282	1,22	1,000	0,34	
			ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,020	13,08	1,000	0,26	
			РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,060	4,60	1,000	0,28	
			Шкурка	бр.	0,250	0,72	1,000	0,18	
			Четки за боядисване	бр.	0,100	4,80	1,000	0,48	
			Валяк за боядисване	бр.	0,050	4,00	1,000	0,20	
			Грунд алкиден	кг	0,220	3,32	1,000	0,73	
			Боя алкидна	кг	0,420	4,80	1,000	2,02	
								4,49	
			доп.р.материали (%)		10%			0,45	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					4,94	
			всичко преки					15,70	
			общо допълнителни р-ди					11,66	

			начисления (%)		8%			2,19
			Обща цена :					29,55
№674	2.5.3.3.5	8232925500; СЕК13.017	Нанасяне на антикорозионен грунд на металната конструкция на люка.	м2				
			ТРУД :					
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,220	8,64	1,311	2,49
			доп.р-ди труд (%)		100%			2,49
			ВСИЧКО ТРУД					4,98
			МАТЕРИАЛИ:					
			ТЕНЗУХ	м2	0,282	1,22	1,000	0,34
			Четки за боядисване	бр.	0,050	4,80	1,000	0,24
			Валяк за боядисване	бр.	0,025	4,00	1,000	0,10
			Грунд алкиден сив	кг	0,220	3,32	1,000	0,73
			ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,020	13,08	1,000	0,26
			РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,060	4,60	1,000	0,28
								1,95
			доп.р.материали (%)		10%			0,20
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					2,15
			всичко преки					4,44
			общо допълнителни р-ди					2,69
			начисления (%)		8%			0,57
			Обща цена :					7,70
№675	2.5.3.3.6	8418530000	Последващо боядисване на металната конструкция на люка.	м2				
			ТРУД :					
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,620	8,64	1,311	7,02
			доп.р-ди труд (%)		100%			7,02

			ВСИЧКО ТРУД					14,04	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Кореселин	кг	0,060	4,80	1,000	0,29	
			ТЕНЗУХ	м2	0,300	1,22	1,000	0,37	
			Четки за боядисване	бр.	0,050	4,80	1,000	0,24	
			Валяк за боядисване	бр.	0,025	4,00	1,000	0,10	
			Боя алкидна	кг	0,420	4,80	1,000	2,02	
								3,02	
			доп.р.материали (%)		10%			0,30	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					3,32	
			всичко преки					10,04	
			общо допълнителни р-ди					7,32	
			начисления (%)		8%			1,39	
			Обща цена :					18,75	
№676	2.5.3.3.7	ВТН	Подмяна на уплътненията на люка, като за целта се използват материали устойчиви на нефтопродукти.	м					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	3,350	9,72	0,969	31,55	
			доп.р-ди труд (%)		100%			31,55	
			ВСИЧКО ТРУД					63,10	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Уплътнение гумено маслоустойчиво с размери 20x10	м	1,000	9,80	1,000	9,80	
			доп.р.материали (%)		10%			0,98	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					10,78	
			всичко преки					41,35	
			общо допълнителни р-ди					32,53	
			начисления (%)		8%			5,91	

			Обща цена :					79,79	
№678	2.5.3.4.1	СЕК01.087; СЕК01.856	Изгребване и транспортиране на твърди нефтосъдържащи отпадъци.	м3					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,936	9,72	1,311	37,41	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,050	9,72	1,311	13,38	
								50,79	
			доп.р-ди труд (%)		100%			50,79	
			ВСИЧКО ТРУД					101,58	
			УСЛУГИ :						
			Транспортиране на твърди нефтосъдържащи отпадъци.	м3	1,000	3,46	1,000	3,46	(2*10)*1.602/9.2 5=3,46 лв. за 1 т.
			доп.р-ди услуги (%)		0,000			0,00	
			ВСИЧКО УСЛУГИ					3,46	
			всичко преки					54,25	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			8,40	
			Обща цена :					113,44	
№679	2.5.3.4.2	СЕК13.017; 84185300	Почистване, грундиране и боядисване на тръбопроводи ф57	м					
			ТРУД :						
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,042	8,64	1,311	0,48	0,1884 м2 x 0,22 чч/м2 = 0,042 чч

			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,117	8,64	1,311	1,33	0,1884 м2 x 0,62 чч/м2 = 0,117 чч
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,028	8,64	1,311	0,32	0,1884 м2 x 0,15чч/м2 = 0,028 чч
								2,13	
			доп.р-ди труд (%)		100%			2,13	
			ВСИЧКО ТРУД					4,26	
			МАТЕРИАЛИ:						
			ТЕНЗУХ	м2	0,282	1,22	1,000	0,34	
			ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,020	13,08	1,000	0,26	
			РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,060	4,60	1,000	0,28	
			Шкурка	бр.	0,250	0,72	1,000	0,18	
			Четки за боядисване	бр.	0,100	4,80	1,000	0,48	
			Валяк за боядисване	бр.	0,050	4,00	1,000	0,20	
			Грунд алкиден	кг	0,042	3,32	1,000	0,14	0,1884 м2 x 0,22 кг/м2 = 0,042 чч
			Боя алкидна	кг	0,079	4,80	1,000	0,38	0,1884 м2 x 0,42 кг/м2 = 0,079 чч
								2,26	
			доп.р.материали (%)		10%			0,23	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					2,49	
			всичко преки					4,39	
			общо допълнителни р-ди					2,36	
			начисления (%)		8%			0,54	
			Обща цена :					7,29	
№680	2.5.3.4.3	СЕК13.017; 84185300	Почистване, грундиране и боядисване на спирателна арматура.	м2					

			ТРУД :						
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,150	8,64	1,311	1,70	8102281501
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,220	8,64	1,311	2,49	
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,620	8,64	1,311	7,02	8102281501
								11,21	
			доп.р-ди труд (%)		100%			11,21	
			ВСИЧКО ТРУД					22,42	
			МАТЕРИАЛИ:						
			ТЕНЗУХ	м2	0,282	1,22	1,000	0,34	
			ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,020	13,08	1,000	0,26	
			РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,060	4,60	1,000	0,28	
			Шкурка	бр.	0,250	0,72	1,000	0,18	
			Четки за боядисване	бр.	0,100	4,80	1,000	0,48	
			Валяк за боядисване	бр.	0,050	4,00	1,000	0,20	
			Грунд алкиден	кг	0,220	3,32	1,000	0,73	
			Боя алкидна	кг	0,420	4,80	1,000	2,02	
								4,49	
			доп.р.материали (%)		10%			0,45	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					4,94	
			всичко преки					15,70	
			общо допълнителни р-ди					11,66	
			начисления (%)		8%			2,19	
			Обща цена :					29,55	
№681	2.5.3.4.4	ВТН за ТА в АЕЦ18.1.	Ду50 - ръчно задвижване.	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	6,000	9,72	1,114	64,97	ВТН за ТА в АЕЦ18.1
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	14,000	9,72	1,114	151,59	ВТН за ТА в АЕЦ18.2
								216,56	
			доп.р-ди труд (%)		100%			216,56	

			ВСИЧКО ТРУД					433,12	
			всичко преки					216,56	
			общо допълнителни р-ди					216,56	
			начисления (%)		8%			34,65	
			Обща цена :					467,77	
№682	2.5.3.4.5	ТНС18-01-01-01-0004; 8471026000	Ремонт на съществуваща метална стълба.	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	5,520	9,72	1,311	70,34	0,102 т x 54,07 чч/т = 5,52 чч
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	14,814	9,72	1,311	188,77	0,102 т x 145,24 чч/т = 14,814 чч
								259,11	
			доп.р-ди труд (%)		100%			259,11	
			ВСИЧКО ТРУД					518,22	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Тръба ф42,3x2,8 мм.; материал S235JR БДС EN 10025	м3	84,000	2,38	1,000	199,92	
			Ламарина горещовалцована б=10 мм. БДС EN 10051; материал S235JR БДС EN 10025	кг	18,000	1,98	1,000	35,64	
			Електроди	кг	3,060	8,60	1,000	26,32	30 кг/т x 0,102 т = 3,06 кг
			Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,500	3,66	1,000	1,83	
			Шайба карбофлексова ф115x6	бр.	1,500	2,66	1,000	3,99	

			Спирт	л.	0,700	4,20	1,000	2,94	
			Парцали	кг	3,000	1,02	1,000	3,06	
			Болт анкерен HILTI	бр.	4,000	4,01	1,000	16,04	
								289,74	
			доп.р.материали (%)		10%			28,97	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					318,71	
			всичко преки					548,85	
			общо допълнителни р-ди					288,08	
			начисления (%)		8%			66,95	
			Обща цена :					903,88	
№683	2.5.3.4.6	ТНС18-01-01-01-0004; 8471026000	Изработване на метална стълба L=3,5 м.	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	5,520	9,72	1,311	70,34	0,204 т x 54,07 чч/т = 11,04 чч
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	29,628	9,72	1,311	377,55	0,204 т x 145,24 чч/т = 29,628 чч
								447,89	
			доп.р-ди труд (%)		100%			447,89	
			ВСИЧКО ТРУД					895,78	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Тръба ф42,3x2,8 мм.; материал S235JR БДС EN 10025	м3	78,000	2,38	1,000	185,64	
			Ламарина горещовалцована б=10 мм. БДС EN 10051; материал S235JR БДС EN 10025	кг	24,000	1,98	1,000	47,52	

			Електроди	кг	6,120	8,60	1,000	52,63	30 кг/т x 0,204 т = 6,12 кг
			Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,500	3,66	1,000	1,83	
			Шайба карбофлексова ф115x6	бр.	1,500	2,66	1,000	3,99	
			Спирт	л.	0,700	4,20	1,000	2,94	
			Парцали	кг	3,010	1,02	1,000	3,07	
			Болт анкерен HILTI	бр.	4,000	4,01	1,000	16,04	
			Ламарина горещовалцована б=6 мм.; материал S235JRG2	кг	18,000	1,98	1,000	35,64	
			Ламарина горещовалцована б=3 мм.; материал S235JRG2	кг	16,000	1,98	1,000	31,68	
			Стомана профилна; материал S235JR	кг	68,000	1,98	1,000	134,64	
								515,62	
			доп.р.материали (%)		10%			51,56	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					567,18	
			всичко преки					963,51	
			общо допълнителни р-ди					499,45	
			начисления (%)		8%			117,04	
			Обща цена :					1580,00	
№684	2.5.3.4.7	СЕК13.017; 84185300	Ремонт на метални капаци (почистване , грундиране , боядисване , изработване и монтиране на панти , планки за заключване).	м2					
			ТРУД :						
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,220	8,64	1,311	2,49	
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,620	8,64	1,311	7,02	

			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,150	8,64	1,311	1,70	8102281501
								11,21	
			доп.р-ди труд (%)		100%			11,21	
			ВСИЧКО ТРУД					22,42	
			МАТЕРИАЛИ:						
			ТЕНЗУХ	м2	0,282	1,22	1,000	0,34	
			ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,020	13,08	1,000	0,26	
			РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,060	4,60	1,000	0,28	
			Шкурка	бр.	0,250	0,72	1,000	0,18	
			Четки за боядисване	бр.	0,100	4,80	1,000	0,48	
			Валяк за боядисване	бр.	0,050	4,00	1,000	0,20	
			Грунд алкиден	кг	0,220	3,32	1,000	0,73	
			Боя алкидна	кг	0,420	4,80	1,000	2,02	
								4,49	
			доп.р.материали (%)		10%			0,45	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					4,94	
			всичко преки					15,70	
			общо допълнителни р-ди					11,66	
			начисления (%)		8%			2,19	
			Обща цена :					29,55	
№685	2.5.3.5.1	ВТН	Изпомпване и транспортиране на течни нефтосъдържащи отпадъци.	м3					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	1,000	9,72	1,114	10,83	
			доп.р-ди труд (%)		100%			10,83	
			ВСИЧКО ТРУД					21,66	
			МЕХАНИЗАЦИЯ :						
			Помпа	мсм	0,300	160,00	1,000	48,00	
			Автоцистерна	мсм	0,250	340,00	1,000	85,00	
								133,00	

			доп.р.механизация (%)		35%			46,55	
			ВСИЧКО МЕХАНИЗАЦИЯ					179,55	
			УСЛУГИ :						
			Транспортиране на течни нефтосъдържащи отпадъци.	м3	1,000	3,46	1,000	3,46	(2*10)*1.602/9.25=3,46 лв. за 1 т.
			доп.р-ди услуги (%)		0,000			0,00	
			ВСИЧКО УСЛУГИ					3,46	
			всичко преки					147,29	
			общо допълнителни р-ди					57,38	
			начисления (%)		8%			16,37	
			Обща цена :					221,04	
№686	2.5.3.5.2	СЕК01.087; СЕК01.856	Изгребване и транспортиране на твърди нефтосъдържащи отпадъци.	м3					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,936	9,72	1,311	37,41	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,050	9,72	1,311	13,38	
								50,79	
			доп.р-ди труд (%)		100%			50,79	
			ВСИЧКО ТРУД					101,58	
			УСЛУГИ :						
			Транспортиране на твърди нефтосъдържащи отпадъци.	м3	1,000	3,46	1,000	3,46	(2*10)*1.602/9.25=3,46 лв. за 1 т.
			доп.р-ди услуги (%)		0,000			0,00	
			ВСИЧКО УСЛУГИ					3,46	
			всичко преки					54,25	
			общо допълнителни р-ди					50,79	
			начисления (%)		8%			8,40	

			Обща цена :					113,44	
№687	2.5.3.5.3	ВТН	Почистване на пода и стените на резервоара.	м2					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	1,500	9,72	1,114	16,24	
			доп.р-ди труд (%)		100%			16,24	
			ВСИЧКО ТРУД					32,48	
			МЕХАНИЗАЦИЯ :						
			Водоструйка	мсм	0,180	90,00	1,000	16,20	
			доп.р.механизация (%)		35%			5,67	
			ВСИЧКО МЕХАНИЗАЦИЯ					21,87	
			всичко преки					32,44	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			4,35	
			Обща цена :					58,70	
№688	2.5.3.5.4	СЕК13.017; 84185300	Почистване от ръжда на люка /1.1м x 1.1м/ на бака последващо боядисване на металната конструкция на люка.	м2					
			ТРУД :						
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,220	8,64	1,311	2,49	
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,620	8,64	1,311	7,02	
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,150	8,64	1,311	1,70	8102281501
								11,21	
			доп.р-ди труд (%)		100%			11,21	
			ВСИЧКО ТРУД					22,42	
			МАТЕРИАЛИ:						
			ТЕНЗУХ	м2	0,282	1,22	1,000	0,34	

			ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,020	13,08	1,000	0,26	
			РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,060	4,60	1,000	0,28	
			Шкурка	бр.	0,250	0,72	1,000	0,18	
			Четки за боядисване	бр.	0,100	4,80	1,000	0,48	
			Валяк за боядисване	бр.	0,050	4,00	1,000	0,20	
			Грунд алкиден	кг	0,220	3,32	1,000	0,73	
			Боя алкидна	кг	0,420	4,80	1,000	2,02	
								4,49	
			доп.р.материали (%)		10%			0,45	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					4,94	
			всичко преки					15,70	
			общо допълнителни р-ди					11,66	
			начисления (%)		8%			2,19	
			Обща цена :					29,55	
№689	2.5.3.5.5	ВТН	Подмяна на уплътненията на люка, като за целта се използват материали устойчиви на нефтопродукти.	м					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	3,350	9,72	1,114	36,27	
			доп.р-ди труд (%)		100%			36,27	
			ВСИЧКО ТРУД					72,54	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Уплътнение гумено маслоустойчиво с размери 20x10	м	1,000	9,80	1,000	9,80	
			доп.р.материали (%)		10%			0,98	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					10,78	
			всичко преки					46,07	
			общо допълнителни р-ди					37,25	

			начисления (%)		8%			6,67	
			Обща цена :					89,99	
№690	2.5.3.6.1		Конструиране на стационарни площадки за вътрешен оглед в ресиверен съд. Изготвяне на чертеж и спецификация.	бр.					
			ТРУД :						
			Конструктор - I ст.	ч.ч.	21,000	21,60	1,311	594,67	
			доп.р-ди труд (%)		100%			594,67	
			ВСИЧКО ТРУД					1189,34	
			всичко преки					594,67	
			общо допълнителни р-ди					594,67	
			начисления (%)		8%			95,15	
			Обща цена :					1284,49	
№691	2.5.3.6.2	ТНС18-01-01-01-0004; 8471026000	Изработване на стационарни площадки за вътрешен оглед на ресиверен съд, съгласно изготвен чертеж и спецификация.	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	16,330	9,72	1,311	208,09	0,302 т x 54,07 чч/т = 16,33 чч
			доп.р-ди труд (%)		100%			208,09	
			ВСИЧКО ТРУД					416,18	
			МАТЕРИАЛИ:						

			Профил UPN100 БДС EN 10279; материал S235JR, БДС EN 10025	кг	106,000	1,98	1,000	209,88	
			Винкел равностранен L50x50x4 БДС 2616; материал S235JR, БДС EN 10025	кг	16,000	1,98	1,000	31,68	
			Профил IPN100 БДС EN 10034; материал S235JR, БДС EN 10025	кг	36,000	1,98	1,000	71,28	
			Тръба ф42,3x2,8 мм.; материал S235JR БДС EN 10025	м3	76,000	2,38	1,000	180,88	
			Ламарина горещовалцована б=10 мм. БДС EN 10051; материал S235JR БДС EN 10025	кг	16,000	1,98	1,000	31,68	
			Ламарина горещовалцована б=3 мм. БДС EN 10051; материал S235JR БДС EN 10025	кг	52,000	1,98	1,000	102,96	
			Електроди	кг	6,210	8,60	1,000	53,41	30 кг/т x 0,207 т = 6,21 кг
			Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,500	3,66	1,000	1,83	
			Шайба карбофлексова ф115x6	бр.	1,500	2,66	1,000	3,99	
			Спирт	л.	0,700	4,20	1,000	2,94	
			Парцали	кг	3,000	1,02	1,000	3,06	
								693,59	
			доп.р.материали (%)		10%			69,36	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					762,95	
			всичко преки					901,68	

			общо допълнителни р-ди					277,45	
			начисления (%)		8%			94,33	
			Обща цена :					1273,46	
№692	2.5.3.6.3	ТНС18-01-01-01-0004; 8471026000	Монтаж на стационарни площадки за вътрешен оглед на ресиверен съд, съгласно изготвен чертеж и спецификация.	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	43,862	9,72	1,311	558,93	0,302 т x 145,24 чч/т = 43,862 чч
			доп.р-ди труд (%)		100%			558,93	
			ВСИЧКО ТРУД					1117,86	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	6,210	8,60	1,000	53,41	30 кг/т x 0,207 т = 6,21 кг
			Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,500	3,66	1,000	1,83	
			Шайба карбофлексова ф115x6	бр.	1,500	2,66	1,000	3,99	
			Спирт	л.	0,700	4,20	1,000	2,94	
			Парцали	кг	3,000	1,02	1,000	3,06	
			Болт анкерен HILTI	бр.	4,000	4,01	1,000	16,04	
								81,27	
			доп.р.материали (%)		10%			8,13	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					89,40	
			всичко преки					640,20	
			общо допълнителни р-ди					567,06	
			начисления (%)		8%			96,58	
			Обща цена :					1303,84	

№693	2.5.3.7.1	8245433110	Обработване на метална повърхност преди боядисване.	м2					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,300	9,72	1,311		3,82
			доп.р-ди труд (%)		100%				3,82
			ВСИЧКО ТРУД						7,64
			МАТЕРИАЛИ:						
			ТЕНЗУХ	м2	0,080	1,22	1,000		0,10
			Четка телена	бр.	0,100	3,90	1,000		0,39
									0,49
			доп.р.материали (%)		10%				0,05
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						0,54
			всичко преки						4,31
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%				3,87
			Обща цена :						8,83
№694	2.5.3.7.2	СЕК13.017; 84185300	Боядисване на метална повърхност	м2					
			ТРУД :						
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,620	8,64	1,311		7,02
			доп.р-ди труд (%)		100%				7,02
			ВСИЧКО ТРУД						14,04
			МАТЕРИАЛИ:						
			ТЕНЗУХ	м2	0,282	1,22	1,000		0,34
			ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,020	13,08	1,000		0,26
			РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,060	4,60	1,000		0,28
			Шкурка	бр.	0,250	0,72	1,000		0,18
			Четки за боядисване	бр.	0,100	4,80	1,000		0,48
			Валяк за боядисване	бр.	0,050	4,00	1,000		0,20
			Боя алкидна	кг	0,420	4,80	1,000		2,02

								3,76	
			доп.р.материали (%)		10%			0,38	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					4,14	
			всичко преки					10,78	
			общо допълнителни р-ди					7,40	
			начисления (%)		8%			1,45	
			Обща цена :					19,63	
№695	2.5.3.7.3	8251123200	Укрепване на тръбопроводи Ф57	м					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,200	9,72	1,311	15,29	
			доп.р-ди труд (%)		100%			15,29	
			ВСИЧКО ТРУД					30,58	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,030	8,60	1,000	0,26	
			Тел заваръчна	кг	0,015	6,80	1,000	0,10	
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
								5,11	
			доп.р.материали (%)		10%			0,51	

			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					5,62
			всичко преки					20,40
			общо допълнителни р-ди					15,80
			начисления (%)		8%			2,90
			Обща цена :					39,10
№696	2.5.3.7.4	8116503204	Заваряване на метални конструкции	м				
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,850	9,72	1,311	23,57
			доп.р-ди труд (%)		100%			23,57
			ВСИЧКО ТРУД					47,14
			МАТЕРИАЛИ:					
			Тензух	м	0,120	1,22	1,000	0,15
			Електроди	кг	1,690	8,60	1,000	14,53
			Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,500	3,66	1,000	1,83
			Шайба карбофлексова ф115x6x22.23 - за шмиргелене	бр.	0,750	3,66	1,000	2,75
			Спирт	л.	0,200	4,20	1,000	0,84
			Тензух	м	1,000	1,22	1,000	1,22
								21,32
			доп.р.материали (%)		10%			2,13
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					23,45
			всичко преки					44,89
			общо допълнителни р-ди					25,70
			начисления (%)		8%			5,65
			Обща цена :					76,24

№697	2.5.3.7.5	ТНС18-01-01-01-0004; 8471026000	Изработване на опорни конструкции за тръбопроводи	кг					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,054	9,72	1,311		0,69
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,145	9,72	1,311		1,85
									2,54
			доп.р-ди труд (%)		100%				2,54
			ВСИЧКО ТРУД						5,08
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,030	8,60	1,000		0,26
			Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,004	3,66	1,000		0,01
			Шайба карбофлексова ф115x6	бр.	0,006	2,66	1,000		0,02
			Спирт	л.	0,002	4,20	1,000		0,01
			Парцали	кг	0,010	1,02	1,000		0,01
			Болт анкерен HILTI	бр.	0,200	4,01	1,000		0,80
			Стомана профилна; материал S235JR	кг	1,050	1,98	1,000		2,08
									3,19
			доп.р.материали (%)		10%				0,32
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						3,51
			всичко преки						5,73
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%				2,86
			Обща цена :						9,28
№698	2.5.3.7.6	ТНС18-01-01-01-0004; 8471026000	Изработване на стационарни площадки от метал	кг					
			ТРУД :						

			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,054	9,72	1,311	0,69	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,145	9,72	1,311	1,85	
								2,54	
			доп.р-ди труд (%)		100%			2,54	
			ВСИЧКО ТРУД					5,08	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,030	8,60	1,000	0,26	
			Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,004	3,66	1,000	0,01	
			Шайба карбофлексова ф115x6	бр.	0,006	2,66	1,000	0,02	
			Спирт	л.	0,002	4,20	1,000	0,01	
			Парцали	кг	0,010	1,02	1,000	0,01	
			Болт анкерен НІЛТІ	бр.	0,200	4,01	1,000	0,80	
			Стомана профилна; материал S235JR	кг	1,050	1,98	1,000	2,08	
								3,19	
			доп.р.материали (%)		10%			0,32	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					3,51	
			всичко преки					5,73	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			2,86	
			Обща цена :					9,28	
№699	2.6.1.1.1	8251123240	Демонтаж на тръба - ф108x4.	м					
	2.6.2.1.2								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,900	9,72	0,570	16,07	
			доп.р-ди труд (%)		100%			16,07	
			ВСИЧКО ТРУД					32,14	
			МАТЕРИАЛИ:						
			КИСЛОРОД	м3	0,010	1,80	1,000	0,02	
			ПРОПАН	кг	0,040	2,01	1,000	0,08	

			Диск карбофлексов ф230х1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
								0,45	
			доп.р.материали (%)		10%			0,05	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,50	
			всичко преки					16,52	
			общо допълнителни р-ди					16,12	
			начисления (%)		8%			2,61	
			Обща цена :					35,25	
№700	2.6.1.1.2	8251123320	Демонтаж на тръба - Ф159х4,5	м					
	2.6.2.1.1								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4,100	9,72	0,570	22,72	
			доп.р-ди труд (%)		100%			22,72	
			ВСИЧКО ТРУД					45,44	
			МАТЕРИАЛИ:						
			КИСЛОРОД	м3	0,014	1,80	1,000	0,03	
			ПРОПАН	кг	0,056	2,01	1,000	0,11	
			Диск карбофлексов ф230х1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
								0,51	
			доп.р.материали (%)		10%			0,05	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,56	
			всичко преки					23,23	
			общо допълнителни р-ди					22,77	
			начисления (%)		8%			3,68	
			Обща цена :					49,68	
№701	2.6.1.1.3	8251123240	Демонтаж на коляно 90° Ф108х4	бр.					
	2.6.2.1.5								
			ТРУД :						

			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,900	9,72	0,570	16,07	Приравнено към 1 м. тръба
			доп.р-ди труд (%)		100%			16,07	
			ВСИЧКО ТРУД					32,14	
			МАТЕРИАЛИ:						
			КИСЛОРОД	м3	0,010	1,80	1,000	0,02	
			ПРОПАН	кг	0,040	2,01	1,000	0,08	
			Диск карбофлексов ф230х1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
								0,45	
			доп.р.материали (%)		10%			0,05	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,50	
			всичко преки					16,52	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			16,12	
			Обща цена :					35,25	
№702	2.6.1.1.4	8251123320	Демонтаж на коляно 90° Ф159х4,5	бр.					
	2.6.2.1.4								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4,100	9,72	0,570	22,72	Приравнено към 1 м. тръба
			доп.р-ди труд (%)		100%			22,72	
			ВСИЧКО ТРУД					45,44	
			МАТЕРИАЛИ:						
			КИСЛОРОД	м3	0,014	1,80	1,000	0,03	
			ПРОПАН	кг	0,056	2,01	1,000	0,11	
			Диск карбофлексов ф230х1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
								0,51	
			доп.р.материали (%)		10%			0,05	

			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,56
			всичко преки					23,23
			общо допълнителни р-ди					22,77
			начисления (%)		8%			3,68
			Обща цена :					49,68
№703	2.6.1.1.5	8251123240	Монтаж на тръба - Φ108x4	м				
	2.6.2.1.8							
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,900	9,72	1,425	40,17
			доп.р-ди труд (%)		100%			40,17
			ВСИЧКО ТРУД					80,34
			МАТЕРИАЛИ:					
			Електроди	кг	0,040	8,60	1,000	0,34
			Тел заваръчна	кг	0,018	6,80	1,000	0,12
			Електрод волфрамов	бр.	0,020	9,80	1,000	0,20
			Аргон	м3	0,020	7,20	1,000	0,14
			КИСЛОРОД	м3	0,010	1,80	1,000	0,02
			ПРОПАН	кг	0,040	2,01	1,000	0,08
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73
			Спирт	л.	0,020	4,20	1,000	0,08
			Парцали	кг	0,040	1,02	1,000	0,04
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95
								5,44
			доп.р.материали (%)		10%			0,54
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					5,98
			всичко преки					45,61

			общо допълнителни р-ди					40,71	
			начисления (%)		8%			6,91	
			Обща цена :					93,23	
№704	2.6.1.1.6	8251123320	Монтаж на тръба - Ф159х4,5	м					
	2.6.2.1.7								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4,100	9,72	1,425	56,79	
			доп.р-ди труд (%)		100%			56,79	
			ВСИЧКО ТРУД					113,58	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,075	8,60	1,000	0,65	
			Тел заваръчна	кг	0,026	6,80	1,000	0,18	
			Електрод волфрамов	бр.	0,040	9,80	1,000	0,39	
			Аргон	м3	0,028	7,20	1,000	0,20	
			КИСЛОРОД	м3	0,014	1,80	1,000	0,03	
			ПРОПАН	кг	0,056	2,01	1,000	0,11	
			Диск карбофлексов ф230х1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125х1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125х6х22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,040	4,20	1,000	0,17	
			Парцали	кг	0,080	1,02	1,000	0,08	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
								6,23	
			доп.р.материали (%)		10%			0,62	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					6,85	
			всичко преки					63,02	
			общо допълнителни р-ди					57,41	
			начисления (%)		8%			9,63	

			Обща цена :					130,06	
№705	2.6.1.1.7	8251123240	Монтаж на коляно 90° Ф108x4	бр.					
	2.6.2.1.11								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,900	9,72	1,425	40,17	Приравнено към 1 м. тръба
			доп.р-ди труд (%)		100%			40,17	
			ВСИЧКО ТРУД					80,34	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,040	8,60	1,000	0,34	
			Тел заваръчна	кг	0,018	6,80	1,000	0,12	
			Електрод волфрамов	бр.	0,020	9,80	1,000	0,20	
			Аргон	м3	0,020	7,20	1,000	0,14	
			КИСЛОРОД	м3	0,010	1,80	1,000	0,02	
			ПРОПАН	кг	0,040	2,01	1,000	0,08	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,020	4,20	1,000	0,08	
			Парцали	кг	0,040	1,02	1,000	0,04	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
								5,44	
			доп.р.материали (%)		10%			0,54	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					5,98	
			всичко преки					45,61	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			40,71	
								6,91	

			Обща цена :						93,23
№706	2.6.1.1.8	8251123320	Монтаж на коляно 90° Ф159x4,5	бр.					
	2.6.2.1.10								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4,100	9,72	1,425	56,79	Приравнено към 1 м. тръба
			доп.р-ди труд (%)		100%			56,79	
			ВСИЧКО ТРУД					113,58	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,075	8,60	1,000	0,65	
			Тел заваръчна	кг	0,026	6,80	1,000	0,18	
			Електрод волфрамов	бр.	0,040	9,80	1,000	0,39	
			Аргон	м3	0,028	7,20	1,000	0,20	
			КИСЛОРОД	м3	0,014	1,80	1,000	0,03	
			ПРОПАН	кг	0,056	2,01	1,000	0,11	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,040	4,20	1,000	0,17	
			Парцали	кг	0,080	1,02	1,000	0,08	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
								6,23	
			доп.р.материали (%)		10%			0,62	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					6,85	
			всичко преки					63,02	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			57,41	
								9,63	

			Обща цена :					130,06
№707	2.6.1.2.1	8254211130	Демонтаж и монтаж на капака и работният орган.	бр.				
	2.6.2.2.1							
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	35,000	9,72	0,570	193,91
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	35,000	9,72	1,425	484,79
								678,70
			доп.р-ди труд (%)		100%			678,70
			ВСИЧКО ТРУД					1357,40
			всичко преки					678,70
			общо допълнителни р-ди					678,70
			начисления (%)		8%			108,59
			Обща цена :					1465,99
№708	2.6.1.2.2	ВТН за ТА в АЕЦ18.2	Претриване на уплътнителна повърхност на корпус и работен орган	бр.				
	2.6.2.2.2							
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	46,000	9,72	1,211	541,46
			доп.р-ди труд (%)		100%			541,46
			ВСИЧКО ТРУД					1082,92
			МЕХАНИЗАЦИЯ :					
			Притриваща машина "Ефко"	мсм	0,400	120,00	1,000	48,00
			доп.р.механизация (%)		35%			16,80
			ВСИЧКО МЕХАНИЗАЦИЯ					64,80
			всичко преки					589,46
			общо допълнителни р-ди					558,26
			начисления (%)		8%			91,82
			Обща цена :					1239,54

№709	2.6.1.2.3	ВТН за ТА в АЕЦ18.2	Почистване на корпус и работен орган от продукти на корозия	бр.					
	2.6.2.2.3								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	46,000	9,72	1,211	541,46	
			доп.р-ди труд (%)		100%			541,46	
			ВСИЧКО ТРУД					1082,92	
			всичко преки					541,46	
			общо допълнителни р-ди					541,46	
			начисления (%)		8%			86,63	
			Обща цена :					1169,55	
№710	2.6.1.3.1	8251123410	Демонтаж на тръба - Ф325x8.	м					
	2.6.2.3.1								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	7,650	9,72	0,520	38,67	
			доп.р-ди труд (%)		100%			38,67	
			ВСИЧКО ТРУД					77,34	
			МАТЕРИАЛИ:						
			КИСЛОРОД	м3	0,045	1,80	1,000	0,08	
			ПРОПАН	кг	0,180	2,01	1,000	0,36	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,150	3,66	1,000	0,55	
								0,99	
			доп.р.материали (%)		10%			0,10	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					1,09	
			всичко преки					39,66	
			общо допълнителни р-ди					38,77	
			начисления (%)		8%			6,27	
			Обща цена :					84,70	

№711	2.6.1.3.2	8251123370	Демонтаж на тръба - Ф273х8	м					
	2.6.2.3.2								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	5,300	9,72	0,520		26,79
			доп.р-ди труд (%)		100%				26,79
			ВСИЧКО ТРУД						53,58
			МАТЕРИАЛИ:						
			КИСЛОРОД	м3	0,023	1,80	1,000		0,04
			ПРОПАН	кг	0,092	2,01	1,000		0,18
			Диск карбофлексов ф230х1,9 (за рязане)	бр.	0,150	3,66	1,000		0,55
									0,77
			доп.р.материали (%)		10%				0,08
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						0,85
			всичко преки						27,56
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%				26,87
			Обща цена :						58,78
№712	2.6.1.3.3	8251123370	Демонтаж на тръба - Ф219х6	м					
	2.6.2.3.3								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	5,300	9,72	0,520		26,79
			доп.р-ди труд (%)		100%				26,79
			ВСИЧКО ТРУД						53,58
			МАТЕРИАЛИ:						
			КИСЛОРОД	м3	0,023	1,80	1,000		0,04
			ПРОПАН	кг	0,092	2,01	1,000		0,18
			Диск карбофлексов ф230х1,9 (за рязане)	бр.	0,150	3,66	1,000		0,55
									0,77
			доп.р.материали (%)		10%				0,08

			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,85	
			всичко преки					27,56	
			общо допълнителни р-ди					26,87	
			начисления (%)		8%			4,35	
			Обща цена :					58,78	
№713	2.6.1.3.4	8251123320	Демонтаж на тръба - Ф159х4,5	м					
	2.6.2.3.4								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4,100	9,72	0,520	20,72	
			доп.р-ди труд (%)		100%			20,72	
			ВСИЧКО ТРУД					41,44	
			МАТЕРИАЛИ:						
			КИСЛОРОД	м3	0,014	1,80	1,000	0,03	
			ПРОПАН	кг	0,056	2,01	1,000	0,11	
			Диск карбофлексов ф230х1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
								0,51	
			доп.р.материали (%)		10%			0,05	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,56	
			всичко преки					21,23	
			общо допълнителни р-ди					20,77	
			начисления (%)		8%			3,36	
			Обща цена :					45,36	
№714	2.6.1.3.5	8251123240	Демонтаж на тръба - ф108х4.	м					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,900	9,72	0,520	14,66	
			доп.р-ди труд (%)		100%			14,66	
			ВСИЧКО ТРУД					29,32	
			МАТЕРИАЛИ:						

			КИСЛОРОД	м3	0,010	1,80	1,000	0,02	
			ПРОПАН	кг	0,040	2,01	1,000	0,08	
			Диск карбофлексов ф230х1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
								0,45	
			доп.р.материали (%)		10%			0,05	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,50	
			всичко преки					15,11	
			общо допълнителни р-ди					14,71	
			начисления (%)		8%			2,39	
			Обща цена :					32,21	
№715	2.6.1.3.6	8251123410	Демонтаж на коляно 90° Ф325х6	бр.					
	2.6.2.3.5								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	7,650	9,72	0,520	38,67	Приравнено към 1 м. тръба
			доп.р-ди труд (%)		100%			38,67	
			ВСИЧКО ТРУД					77,34	
			МАТЕРИАЛИ:						
			КИСЛОРОД	м3	0,045	1,80	1,000	0,08	
			ПРОПАН	кг	0,180	2,01	1,000	0,36	
			Диск карбофлексов ф230х1,9 (за рязане)	бр.	0,150	3,66	1,000	0,55	
								0,99	
			доп.р.материали (%)		10%			0,10	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					1,09	
			всичко преки					39,66	
			общо допълнителни р-ди					38,77	
			начисления (%)		8%			6,27	
			Обща цена :					84,70	

№716	2.6.1.3.7	8251123370	Демонтаж на коляно 90° Ф273х8	бр.						
	2.6.2.3.6									
			ТРУД :							
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	5,300	9,72	0,520	26,79	Приравнено към 1 м. тръба	
			доп.р-ди труд (%)		100%			26,79		
			ВСИЧКО ТРУД					53,58		
			МАТЕРИАЛИ:							
			КИСЛОРОД	м3	0,023	1,80	1,000	0,04		
			ПРОПАН	кг	0,092	2,01	1,000	0,18		
			Диск карбофлексов ф230х1,9 (за рязане)	бр.	0,150	3,66	1,000	0,55		
								0,77		
			доп.р.материали (%)		10%			0,08		
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,85		
			всичко преки					27,56		
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			4,35		
			Обща цена :					58,78		
№717	2.6.1.3.8	8251123370	Демонтаж на коляно 90° - Ф219х6	бр.						
	2.6.2.3.7									
			ТРУД :							
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	5,300	9,72	0,520	26,79	Приравнено към 1 м. тръба	
			доп.р-ди труд (%)		100%			26,79		
			ВСИЧКО ТРУД					53,58		
			МАТЕРИАЛИ:							
			КИСЛОРОД	м3	0,023	1,80	1,000	0,04		
			ПРОПАН	кг	0,092	2,01	1,000	0,18		

			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,150	3,66	1,000	0,55	
								0,77	
			доп.р.материали (%)		10%			0,08	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,85	
			всичко преки					27,56	
			общо допълнителни р-ди					26,87	
			начисления (%)		8%			4,35	
			Обща цена :					58,78	
№718	2.6.1.3.9	8251123320	Демонтаж на коляно 90° Ф159x4,5	бр.					
	2.6.2.3.8								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4,100	9,72	0,520	20,72	Приравнено към 1 м. тръба
			доп.р-ди труд (%)		100%			20,72	
			ВСИЧКО ТРУД					41,44	
			МАТЕРИАЛИ:						
			КИСЛОРОД	м3	0,014	1,80	1,000	0,03	
			ПРОПАН	кг	0,056	2,01	1,000	0,11	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
								0,51	
			доп.р.материали (%)		10%			0,05	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,56	
			всичко преки					21,23	
			общо допълнителни р-ди					20,77	
			начисления (%)		8%			3,36	
			Обща цена :					45,36	
№719	2.6.1.3.10	8251123240	Демонтаж на коляно 90° Ф108x4	бр.					

	2.6.2.3.9								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,900	9,72	0,520	14,66	Приравнено към 1 м. тръба
			доп.р-ди труд (%)		100%			14,66	
			ВСИЧКО ТРУД					29,32	
			МАТЕРИАЛИ:						
			КИСЛОРОД	м3	0,010	1,80	1,000	0,02	
			ПРОПАН	кг	0,040	2,01	1,000	0,08	
			Диск карбофлексов ф230х1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
								0,45	
			доп.р.материали (%)		10%			0,05	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,50	
			всичко преки					15,11	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			14,71	
			Обща цена :					32,21	
№720	2.6.1.3.11	8251123410	Монтаж на тръба – Ф325х8	м					
	2.6.2.3.11								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	7,650	9,72	1,311	97,48	
			доп.р-ди труд (%)		100%			97,48	
			ВСИЧКО ТРУД					194,96	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,380	8,60	1,000	3,27	
			Тел заваръчна	кг	0,120	6,80	1,000	0,82	
			Електрод волфрамов	бр.	0,060	9,80	1,000	0,59	
			Аргон	м3	0,090	7,20	1,000	0,65	
			КИСЛОРОД	м3	0,045	1,80	1,000	0,08	
			ПРОПАН	кг	0,180	2,01	1,000	0,36	

			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,150	3,66	1,000	0,55	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,150	3,66	1,000	0,55	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,300	3,66	1,000	1,10	
			Спирт	л.	0,060	4,20	1,000	0,25	
			Парцали	кг	0,120	1,02	1,000	0,12	
			Полиетилен	кг	1,000	5,90	1,000	5,90	
								14,24	
			доп.р.материали (%)		10%			1,42	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					15,66	
			всичко преки					111,72	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			98,90	
			Обща цена :					227,47	
№721	2.6.1.3.12	8251123370	Монтаж на тръба - Ф273x8	м					
	2.6.2.3.12								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	5,300	9,72	1,311	67,54	
			доп.р-ди труд (%)		100%			67,54	
			ВСИЧКО ТРУД					135,08	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,200	8,60	1,000	1,72	
			Тел заваръчна	кг	0,070	6,80	1,000	0,48	
			Електрод волфрамов	бр.	0,050	9,80	1,000	0,49	
			Аргон	м3	0,046	7,20	1,000	0,33	
			КИСЛОРОД	м3	0,023	1,80	1,000	0,04	
			ПРОПАН	кг	0,092	2,01	1,000	0,18	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,150	3,66	1,000	0,55	

			Диск карбофлексов ф125х1,9 (за рязане)	бр.	0,150	3,66	1,000	0,55	
			Диск карбофлексов ф125х6х22,23 (за шлайфане)	бр.	0,300	3,66	1,000	1,10	
			Спирт	л.	0,050	4,20	1,000	0,21	
			Парцали	кг	0,100	1,02	1,000	0,10	
			Полиетилен	кг	1,000	5,90	1,000	5,90	
								11,65	
			доп.р.материали (%)		10%			1,17	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					12,82	
			всичко преки					79,19	
			общо допълнителни р-ди					68,71	
			начисления (%)		8%			11,83	
			Обща цена :					159,73	
№722	2.6.1.3.13	8251123370	Монтаж на тръба - Ф219х6	м					
	2.6.2.3.13								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	5,300	9,72	1,311	67,54	
			доп.р-ди труд (%)		100%			67,54	
			ВСИЧКО ТРУД					135,08	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,200	8,60	1,000	1,72	
			Тел заваръчна	кг	0,070	6,80	1,000	0,48	
			Електрод волфрамов	бр.	0,050	9,80	1,000	0,49	
			Аргон	м3	0,046	7,20	1,000	0,33	
			КИСЛОРОД	м3	0,023	1,80	1,000	0,04	
			ПРОПАН	кг	0,092	2,01	1,000	0,18	
			Диск карбофлексов ф230х1,9 (за рязане)	бр.	0,150	3,66	1,000	0,55	
			Диск карбофлексов ф125х1,9 (за рязане)	бр.	0,150	3,66	1,000	0,55	

			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,300	3,66	1,000	1,10
			Спирт	л.	0,050	4,20	1,000	0,21
			Парцали	кг	0,100	1,02	1,000	0,10
			Полиетилен	кг	1,000	5,90	1,000	5,90
								11,65
			доп.р.материали (%)		10%			1,17
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					12,82
			всичко преки					79,19
			общо допълнителни р-ди					68,71
			начисления (%)		8%			11,83
			Обща цена :					159,73
№723	2.6.1.3.14	8251123320	Монтаж на тръба - Ф159x4,5	м				
	2.6.2.3.14							
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4,100	9,72	1,311	52,25
			доп.р-ди труд (%)		100%			52,25
			ВСИЧКО ТРУД					104,50
			МАТЕРИАЛИ:					
			Електроди	кг	0,075	8,60	1,000	0,65
			Тел заваръчна	кг	0,026	6,80	1,000	0,18
			Електрод волфрамов	бр.	0,040	9,80	1,000	0,39
			Аргон	м3	0,028	7,20	1,000	0,20
			КИСЛОРОД	м3	0,014	1,80	1,000	0,03
			ПРОПАН	кг	0,056	2,01	1,000	0,11
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37

			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73
			Спирт	л.	0,040	4,20	1,000	0,17
			Парцали	кг	0,080	1,02	1,000	0,08
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95
								6,23
			доп.р.материали (%)		10%			0,62
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					6,85
			всичко преки					58,48
			общо допълнителни р-ди					52,87
			начисления (%)		8%			8,91
			Обща цена :					120,26
№724	2.6.1.3.15	8251123240	Монтаж на тръба - Ф108x4	м				
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,900	9,72	1,311	36,95
			доп.р-ди труд (%)		100%			36,95
			ВСИЧКО ТРУД					73,90
			МАТЕРИАЛИ:					
			Електроди	кг	0,040	8,60	1,000	0,34
			Тел заваръчна	кг	0,018	6,80	1,000	0,12
			Електрод волфрамов	бр.	0,020	9,80	1,000	0,20
			Аргон	м3	0,020	7,20	1,000	0,14
			КИСЛОРОД	м3	0,010	1,80	1,000	0,02
			ПРОПАН	кг	0,040	2,01	1,000	0,08
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37

			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,020	4,20	1,000	0,08	
			Парцали	кг	0,040	1,02	1,000	0,04	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
								5,44	
			доп.р.материали (%)		10%			0,54	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					5,98	
			всичко преки					42,39	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			37,49	
			Обща цена :					86,27	
№725	2.6.1.3.16	8251123410	Монтаж на коляно 90° Ф325x6	бр.					
	2.6.2.3.15								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	7,650	9,72	1,311	97,48	Приравнено към 1 м. тръба
			доп.р-ди труд (%)		100%			97,48	
			ВСИЧКО ТРУД					194,96	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,380	8,60	1,000	3,27	
			Тел заваръчна	кг	0,120	6,80	1,000	0,82	
			Електрод волфрамов	бр.	0,060	9,80	1,000	0,59	
			Аргон	м3	0,090	7,20	1,000	0,65	
			КИСЛОРОД	м3	0,045	1,80	1,000	0,08	
			ПРОПАН	кг	0,180	2,01	1,000	0,36	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,150	3,66	1,000	0,55	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,150	3,66	1,000	0,55	

			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,300	3,66	1,000	1,10	
			Спирт	л.	0,060	4,20	1,000	0,25	
			Парцали	кг	0,120	1,02	1,000	0,12	
			Полиетилен	кг	1,000	5,90	1,000	5,90	
								14,24	
			доп.р.материали (%)		10%			1,42	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					15,66	
			всичко преки					111,72	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			98,90	
			Обща цена :					227,47	
№726	2.6.1.3.17	8251123370	Монтаж на коляно 90° Ф273x8	бр.					
	2.6.2.3.16								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	5,300	9,72	1,311	67,54	Приравнено към 1 м. тръба
			доп.р-ди труд (%)		100%			67,54	
			ВСИЧКО ТРУД					135,08	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,200	8,60	1,000	1,72	
			Тел заваръчна	кг	0,070	6,80	1,000	0,48	
			Електрод волфрамов	бр.	0,050	9,80	1,000	0,49	
			Аргон	м3	0,046	7,20	1,000	0,33	
			КИСЛОРОД	м3	0,023	1,80	1,000	0,04	
			ПРОПАН	кг	0,092	2,01	1,000	0,18	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,150	3,66	1,000	0,55	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,150	3,66	1,000	0,55	

			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,300	3,66	1,000	1,10	
			Спирт	л.	0,050	4,20	1,000	0,21	
			Парцали	кг	0,100	1,02	1,000	0,10	
			Полиетилен	кг	1,000	5,90	1,000	5,90	
								11,65	
			доп.р.материали (%)		10%			1,17	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					12,82	
			всичко преки					79,19	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			68,71	
			Обща цена :					159,73	
№727	2.6.1.3.18	8251123370	Монтаж на коляно 90° Ф219x6	бр.					
	2.6.2.3.17								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	5,300	9,72	1,311	67,54	Приравнено към 1 м. тръба
			доп.р-ди труд (%)		100%			67,54	
			ВСИЧКО ТРУД					135,08	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,200	8,60	1,000	1,72	
			Тел заваръчна	кг	0,070	6,80	1,000	0,48	
			Електрод волфрамов	бр.	0,050	9,80	1,000	0,49	
			Аргон	м3	0,046	7,20	1,000	0,33	
			КИСЛОРОД	м3	0,023	1,80	1,000	0,04	
			ПРОПАН	кг	0,092	2,01	1,000	0,18	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,150	3,66	1,000	0,55	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,150	3,66	1,000	0,55	

			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,300	3,66	1,000	1,10	
			Спирт	л.	0,050	4,20	1,000	0,21	
			Парцали	кг	0,100	1,02	1,000	0,10	
			Полиетилен	кг	1,000	5,90	1,000	5,90	
								11,65	
			доп.р.материали (%)		10%			1,17	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					12,82	
			всичко преки					79,19	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			68,71	
			Обща цена :					159,73	
№728	2.6.1.3.19	8251123320	Монтаж на коляно 90° Ф159x4,5	бр.					
	2.6.2.3.18								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4,100	9,72	1,311	52,25	Приравнено към 1 м. тръба
			доп.р-ди труд (%)		100%			52,25	
			ВСИЧКО ТРУД					104,50	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,075	8,60	1,000	0,65	
			Тел заваръчна	кг	0,026	6,80	1,000	0,18	
			Електрод волфрамов	бр.	0,040	9,80	1,000	0,39	
			Аргон	м3	0,028	7,20	1,000	0,20	
			КИСЛОРОД	м3	0,014	1,80	1,000	0,03	
			ПРОПАН	кг	0,056	2,01	1,000	0,11	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	

			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,040	4,20	1,000	0,17	
			Парцали	кг	0,080	1,02	1,000	0,08	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
								6,23	
			доп.р.материали (%)		10%			0,62	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					6,85	
			всичко преки					58,48	
			общо допълнителни р-ди					52,87	
			начисления (%)		8%			8,91	
			Обща цена :					120,26	
№729	2.6.1.3.20	8251123240	Монтаж на коляно 90° Ф108x4	бр.					
	2.6.2.3.19								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,900	9,72	1,311	36,95	Приравнено към 1 м. тръба
			доп.р-ди труд (%)		100%			36,95	
			ВСИЧКО ТРУД					73,90	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,040	8,60	1,000	0,34	
			Тел заваръчна	кг	0,018	6,80	1,000	0,12	
			Електрод волфрамов	бр.	0,020	9,80	1,000	0,20	
			Аргон	м3	0,020	7,20	1,000	0,14	
			КИСЛОРОД	м3	0,010	1,80	1,000	0,02	
			ПРОПАН	кг	0,040	2,01	1,000	0,08	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	

			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,020	4,20	1,000	0,08	
			Парцали	кг	0,040	1,02	1,000	0,04	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
								5,44	
			доп.р.материали (%)		10%			0,54	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					5,98	
			всичко преки					42,39	
			общо допълнителни р-ди					37,49	
			начисления (%)		8%			6,39	
			Обща цена :					86,27	
№730	2.6.1.4.1	8254211130	Демонтаж и монтаж на капака и работният орган.	бр.					
	2.6.2.4.1								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	35,000	9,72	0,520	176,90	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	35,000	9,72	1,311	446,00	
								622,90	
			доп.р-ди труд (%)		100%			622,90	
			ВСИЧКО ТРУД					1245,80	
			всичко преки					622,90	
			общо допълнителни р-ди					622,90	
			начисления (%)		8%			99,66	
			Обща цена :					1345,46	
№731	2.6.1.4.2	ВТН за ТА в АЕЦ18.2	Претриване на уплътнителна повърхност на корпус и работен орган	бр.					
	2.6.2.4.2								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	46,000	9,72	1,114	498,09	

			доп.р-ди труд (%)		100%			498,09
			ВСИЧКО ТРУД					996,18
			МЕХАНИЗАЦИЯ :					
			Притриваща машина "Ефко"	мсм	0,400	120,00	1,000	48,00
			доп.р.механизация (%)		35%			16,80
			ВСИЧКО МЕХАНИЗАЦИЯ					64,80
			всичко преки					546,09
			общо допълнителни р-ди					514,89
			начисления (%)		8%			84,88
			Обща цена :					1145,86
№732	2.6.1.4.3	ВТН за ТА в АЕЦ18.2	Почистване на корпус и работен орган от продукти на корозия.	бр.				
	2.6.2.4.3							
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	46,000	9,72	1,114	498,09
			доп.р-ди труд (%)		100%			498,09
			ВСИЧКО ТРУД					996,18
			МАТЕРИАЛИ:					
			Грес	кг	1,230	7,60	1,000	9,35
			доп.р.материали (%)		10%			0,94
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					10,29
			всичко преки					507,44
			общо допълнителни р-ди					499,03
			начисления (%)		8%			80,52
			Обща цена :					1086,99
№734	2.6.1.4.4	ВТН	Подмяна на аксиални лагери	бр.				
	2.6.2.4.4							
			ТРУД :					

			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	8,000	9,72	1,114	86,62
			доп.р-ди труд (%)		100%			86,62
			ВСИЧКО ТРУД					173,24
			всичко преки					86,62
			общо допълнителни р-ди					86,62
			начисления (%)		8%			13,86
			Обща цена :					187,10
№735	2.6.1.4.5	ВТН за ТА в АЕЦ18.30.	Подмяна салниково уплътнение и гресиране на винтов механизъм.	бр.				
	2.6.2.4.6							
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	9,800	9,72	1,114	106,12
			доп.р-ди труд (%)		100%			106,12
			ВСИЧКО ТРУД					212,24
			МАТЕРИАЛИ:					
			Грес	кг	0,200	7,60	1,000	1,52
			Уплътнение салниково	бр.	1,000	10,00	1,000	10,00
								11,52
			доп.р.материали (%)		10%			1,15
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					12,67
			всичко преки					117,64
			общо допълнителни р-ди					107,27
			начисления (%)		8%			17,99
			Обща цена :					242,90
№736	2.6.1.4.6	8470832000	Изработка и монтаж на гарнитури - паранит с б=2mm, за уплътняване на работен орган	бр.				
	2.6.2.4.5							
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3,500	9,72	1,311	44,60

			доп.р-ди труд (%)		100%			44,60	
			ВСИЧКО ТРУД					89,20	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Паранит с б=2mm	кг	0,300	50,00	1,000	15,00	
			доп.р.материали (%)		10%			1,50	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					16,50	
			всичко преки					59,60	
			общо допълнителни р-ди					46,10	
			начисления (%)		8%			8,46	
			Обща цена :					114,16	
№737	2.6.1.5.1	8251123240	Демонтаж на тръба - Ф108x4	м					
	2.6.2.5.1								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,900	9,72	0,520	14,66	
			доп.р-ди труд (%)		100%			14,66	
			ВСИЧКО ТРУД					29,32	
			МАТЕРИАЛИ:						
			КИСЛОРОД	м3	0,010	1,80	1,000	0,02	
			ПРОПАН	кг	0,040	2,01	1,000	0,08	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
								0,45	
			доп.р.материали (%)		10%			0,05	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,50	
			всичко преки					15,11	
			общо допълнителни р-ди					14,71	
			начисления (%)		8%			2,39	
			Обща цена :					32,21	
№738	2.6.1.5.2	8251123240	Демонтаж на коляно 90° Ф108x4	бр.					
	2.6.2.5.3								

			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,900	9,72	0,520	14,66	Приравнено към 1 м. тръба
			доп.р-ди труд (%)		100%			14,66	
			ВСИЧКО ТРУД					29,32	
			МАТЕРИАЛИ:						
			КИСЛОРОД	м3	0,010	1,80	1,000	0,02	
			ПРОПАН	кг	0,040	2,01	1,000	0,08	
			Диск карбофлексов ф230х1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
								0,45	
			доп.р.материали (%)		10%			0,05	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,50	
			всичко преки					15,11	
			общо допълнителни р-ди					14,71	
			начисления (%)		8%			2,39	
			Обща цена :					32,21	
№739	2.6.1.5.3	8251123240	Монтаж на тръба - Ф108х4	м					
	2.6.2.5.2								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,900	9,72	1,311	36,95	
			доп.р-ди труд (%)		100%			36,95	
			ВСИЧКО ТРУД					73,90	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,040	8,60	1,000	0,34	
			Тел заваръчна	кг	0,018	6,80	1,000	0,12	
			Електрод волфрамов	бр.	0,020	9,80	1,000	0,20	
			Аргон	м3	0,020	7,20	1,000	0,14	
			КИСЛОРОД	м3	0,010	1,80	1,000	0,02	
			ПРОПАН	кг	0,040	2,01	1,000	0,08	

			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,020	4,20	1,000	0,08	
			Парцали	кг	0,040	1,02	1,000	0,04	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
								5,44	
			доп.р.материали (%)		10%			0,54	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					5,98	
			всичко преки					42,39	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			37,49	
			Обща цена :					86,27	
№740	2.6.1.5.4	8251123240	Монтаж на коляно 90° Ф108x4	бр.					
	2.6.2.5.4								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,900	9,72	1,311	36,95	
			доп.р-ди труд (%)		100%			36,95	
			ВСИЧКО ТРУД					73,90	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,040	8,60	1,000	0,34	
			Тел заваръчна	кг	0,018	6,80	1,000	0,12	
			Електрод волфрамов	бр.	0,020	9,80	1,000	0,20	
			Аргон	м3	0,020	7,20	1,000	0,14	
			КИСЛОРОД	м3	0,010	1,80	1,000	0,02	
			ПРОПАН	кг	0,040	2,01	1,000	0,08	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	

			Диск карбофлексов ф125х1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125х6х22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,020	4,20	1,000	0,08	
			Парцали	кг	0,040	1,02	1,000	0,04	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
								5,44	
			доп.р.материали (%)		10%			0,54	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					5,98	
			всичко преки					42,39	
			общо допълнителни р-ди					37,49	
			начисления (%)		8%			6,39	
			Обща цена :					86,27	
№741	2.6.1.6.1	8251123240	Демонтаж на тръба - ф108х4	м					
	2.6.2.6.1								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,900	9,72	0,500	14,09	
			доп.р-ди труд (%)		100%			14,09	
			ВСИЧКО ТРУД					28,18	
			МАТЕРИАЛИ:						
			КИСЛОРОД	м3	0,010	1,80	1,000	0,02	
			ПРОПАН	кг	0,040	2,01	1,000	0,08	
			Диск карбофлексов ф230х1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
								0,45	
			доп.р.материали (%)		10%			0,05	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,50	
			всичко преки					14,54	
			общо допълнителни р-ди					14,14	

			начисления (%)		8%				2,29	
			Обща цена :						30,97	
№742	2.6.1.6.2	8251123240	Демонтаж на коляно 90° Ф108х4	бр.						
	2.6.2.6.2									
			ТРУД :							
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,900	9,72	0,500		14,09	Приравнено към 1 м. тръба
			доп.р-ди труд (%)		100%				14,09	
			ВСИЧКО ТРУД						28,18	
			МАТЕРИАЛИ:							
			КИСЛОРОД	м3	0,010	1,80	1,000		0,02	
			ПРОПАН	кг	0,040	2,01	1,000		0,08	
			Диск карбофлексов ф230х1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000		0,37	
									0,45	
			доп.р.материали (%)		10%				0,05	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						0,50	
			всичко преки						14,54	
			общо допълнителни р-ди						14,14	
			начисления (%)		8%				2,29	
			Обща цена :						30,97	
№743	2.6.1.6.3	8251123240	Монтаж на тръба - Ф108х4	м						
	2.6.2.6.3									
			ТРУД :							
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,900	9,72	1,254		35,35	
			доп.р-ди труд (%)		100%				35,35	
			ВСИЧКО ТРУД						70,70	
			МАТЕРИАЛИ:							
			Електроди	кг	0,040	8,60	1,000		0,34	

			Тел заваръчна	кг	0,018	6,80	1,000	0,12	
			Електрод волфрамов	бр.	0,020	9,80	1,000	0,20	
			Аргон	м3	0,020	7,20	1,000	0,14	
			КИСЛОРОД	м3	0,010	1,80	1,000	0,02	
			ПРОПАН	кг	0,040	2,01	1,000	0,08	
			Диск карбофлексов ф230х1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125х1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125х6х22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,020	4,20	1,000	0,08	
			Парцали	кг	0,040	1,02	1,000	0,04	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
								5,44	
			доп.р.материали (%)		10%			0,54	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					5,98	
			всичко преки					40,79	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			35,89	
			Обща цена :					82,81	
№744	2.6.1.6.4	8251123240	Монтаж на коляно 90° Ф108х4	бр.					
	2.6.2.6.4								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,900	9,72	1,254	35,35	Приравнено към 1 м. тръба
			доп.р-ди труд (%)		100%			35,35	
			ВСИЧКО ТРУД					70,70	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,040	8,60	1,000	0,34	

			Тел заваръчна	кг	0,018	6,80	1,000	0,12
			Електрод волфрамов	бр.	0,020	9,80	1,000	0,20
			Аргон	м3	0,020	7,20	1,000	0,14
			КИСЛОРОД	м3	0,010	1,80	1,000	0,02
			ПРОПАН	кг	0,040	2,01	1,000	0,08
			Диск карбофлексов ф230х1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37
			Диск карбофлексов ф125х1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37
			Диск карбофлексов ф125х6х22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73
			Спирт	л.	0,020	4,20	1,000	0,08
			Парцали	кг	0,040	1,02	1,000	0,04
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95
								5,44
			доп.р.материали (%)		10%			0,54
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					5,98
			всичко преки					40,79
			общо допълнителни р-ди					35,89
			начисления (%)		8%			6,13
			Обща цена :					82,81
№745	2.6.1.6.5		Транспортиране на тръби от склад до мястото на монтажа	м				
	2.6.2.1.13							
	2.6.2.3.21		УСЛУГИ :					
	2.6.2.6.9		Транспортиране на тръби от склад до мястото на монтажа	бр.	1,000	3,00	1,000	3,00
	2.6.3.1.15		доп.р-ди услуги (%)		0,000			0,00
			ВСИЧКО УСЛУГИ					3,00
			всичко преки					3,00

			начисления (%)		8%			0,24
			Обща цена :					3,24
№746	2.6.1.6.6		Транспортиране на колена от склад до мястото на монтажа	бр.				
	2.6.2.1.14							
	2.6.2.3.22		УСЛУГИ :					
	2.6.2.6.10		Транспортиране на колена от склад до мястото на монтажа	бр.	1,000	2,00	1,000	2,00
	2.6.3.1.16		доп.р-ди услуги (%)		0,000			0,00
			ВСИЧКО УСЛУГИ					2,00
			всичко преки					2,00
			начисления (%)		8%			0,16
			Обща цена :					2,16
№747	2.6.1.7.1	8254211130	Демонтаж и монтаж на капака и работният орган.	бр.				
	2.6.2.7.1							
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	35,000	9,72	0,500	170,10
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	35,000	9,72	1,254	426,61
								596,71
			доп.р-ди труд (%)		100%			596,71
			ВСИЧКО ТРУД					1193,42
			всичко преки					596,71
			общо допълнителни р-ди					596,71
			начисления (%)		8%			95,47
			Обща цена :					1288,89
№748	2.6.1.7.2	ВТН за ТА в АЕЦ18.2	Претриване на уплътнителна повърхност на корпус и работен орган	бр.				

	2.6.2.7.2								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	46,000	9,72	1,066	476,63	
			доп.р-ди труд (%)		100%			476,63	
			ВСИЧКО ТРУД					953,26	
			МЕХАНИЗАЦИЯ :						
			Притриваща машина "Ефко"	мсм	0,400	120,00	1,000	48,00	
			доп.р.механизация (%)		35%			16,80	
			ВСИЧКО МЕХАНИЗАЦИЯ					64,80	
			всичко преки					524,63	
			общо допълнителни р-ди					493,43	
			начисления (%)		8%			81,44	
			Обща цена :					1099,50	
№749	2.6.1.7.3	ВТН за ТА в АЕЦ18.2	Почистване на корпус и работен орган от продукти на корозия.	бр.					
	2.6.2.7.3								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	46,000	9,72	1,066	476,63	
			доп.р-ди труд (%)		100%			476,63	
			ВСИЧКО ТРУД					953,26	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Грес	кг	1,230	7,60	1,000	9,35	
			доп.р.материали (%)		10%			0,94	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					10,29	
			всичко преки					485,98	
			общо допълнителни р-ди					477,57	
			начисления (%)		8%			77,08	
			Обща цена :					1040,63	

№750	2.6.1.7.4	ВТН	Подмяна на аксиални лагери	бр.					
	2.6.2.7.4								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	4,000	9,72	1,066	41,45	
			доп.р-ди труд (%)		100%			41,45	
			ВСИЧКО ТРУД					82,90	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Аксиални лагери тип 8117 2ГПЗ 85x110x19	бр.	1,000	77,00	1,000	77,00	
			доп.р.материали (%)		10%			7,70	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					84,70	
			всичко преки					118,45	
			общо допълнителни р-ди					49,15	
			начисления (%)		8%			13,41	
			Обща цена :					181,01	
№751	2.6.1.7.5	ВТН за ТА в АЕЦ18.30.	Подмяна салниково уплътнение и гресиране на винтов механизъм.	м					
	2.6.2.7.6								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	9,800	9,72	1,066	101,54	
			доп.р-ди труд (%)		100%			101,54	
			ВСИЧКО ТРУД					203,08	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Грес	кг	0,200	7,60	1,000	1,52	
			Уплътнение салниково	бр.	1,000	22,00	1,000	22,00	
								23,52	
			доп.р.материали (%)		10%			2,35	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					25,87	
			всичко преки					125,06	
			общо допълнителни р-ди					103,89	
			начисления (%)		8%			18,32	

			Обща цена :						247,27
№752	2.6.1.7.6	8470832000	Изработка и монтаж на гарнитури - паранит с б=2mm, за уплътняване на работен орган	бр.					
	2.6.2.7.5								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3,500	9,72	1,254		42,66
			доп.р-ди труд (%)		100%				42,66
			ВСИЧКО ТРУД						85,32
			МАТЕРИАЛИ:						
			Паранит с б=2mm	кг	0,300	50,00	1,000		15,00
			доп.р.материали (%)		10%				1,50
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						16,50
			всичко преки						57,66
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%				44,16
			Обща цена :						109,97
№753	2.6.1.8.1	8232925500	Предварителна механична подготовка на повърхностите за боядисване.	м2					
	2.6.2.8.1								
	2.6.3.3.1		ТРУД :						
			МОНТАЖНИК СКЕЛЕ - I ст.	ч.ч.	0,270	8,64	1,311		3,06
			доп.р-ди труд (%)		100%				3,06
			ВСИЧКО ТРУД						6,12
			всичко преки						3,06
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%				3,06
			Обща цена :						6,61

№754	2.6.1.8.2	8232925500; СЕК13.017	Грундиране на повърхности за боядисване	м2					
	2.6.2.8.2								
	2.6.3.3.2		ТРУД :						
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,220	8,64	1,311		2,49
			доп.р-ди труд (%)		100%				2,49
			ВСИЧКО ТРУД						4,98
			МАТЕРИАЛИ:						
			ТЕНЗУХ	м2	0,282	1,22	1,000		0,34
			Четки за боядисване	бр.	0,050	4,80	1,000		0,24
			Валяк за боядисване	бр.	0,025	4,00	1,000		0,10
			Грунд алкиден сив	кг	0,220	3,32	1,000		0,73
			ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,020	13,08	1,000		0,26
			РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,060	4,60	1,000		0,28
									1,95
			доп.р.материали (%)		10%				0,20
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						2,15
			всичко преки						4,44
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%				2,69
			Обща цена :						7,70
№755	2.6.1.8.3	8418530000	Боядисване с червен автоемайллак Ral 3020	м2					
	2.6.2.8.3								
	2.6.3.3.3		ТРУД :						
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,620	8,64	1,311		7,02
			доп.р-ди труд (%)		100%				7,02
			ВСИЧКО ТРУД						14,04
			МАТЕРИАЛИ:						
			Кореселин	кг	0,060	4,80	1,000		0,29
			ТЕНЗУХ	м2	0,300	1,22	1,000		0,37

			Четки за боядисване	бр.	0,050	4,80	1,000	0,24	
			Валяк за боядисване	бр.	0,025	4,00	1,000	0,10	
			Емайллак черен	кг	0,420	9,60	1,000	4,03	
								5,03	
			доп.р.материали (%)		10%			0,50	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					5,53	
			всичко преки					12,05	
			общо допълнителни р-ди					7,52	
			начисления (%)		8%			1,57	
			Обща цена :					21,14	
№756	2.6.1.8.4	8418530000	Боядисване с боя червена алкидна Ral 3020	м2					
	2.6.2.8.4								
	2.6.3.3.4		ТРУД :						
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,620	8,64	1,311	7,02	
			доп.р-ди труд (%)		100%			7,02	
			ВСИЧКО ТРУД					14,04	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Кореселин	кг	0,060	4,80	1,000	0,29	
			ТЕНЗУХ	м2	0,300	1,22	1,000	0,37	
			Четки за боядисване	бр.	0,050	4,80	1,000	0,24	
			Валяк за боядисване	бр.	0,025	4,00	1,000	0,10	
			Боя червена алкидна Ral 3020	кг	0,420	4,80	1,000	2,02	
								3,02	
			доп.р.материали (%)		10%			0,30	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					3,32	
			всичко преки					10,04	
			общо допълнителни р-ди					7,32	
			начисления (%)		8%			1,39	
			Обща цена :					18,75	

№757	2.6.1.8.5	8418530000	Боядисване с боя сива алкидна Ral 7000	м2					
	2.6.2.8.5								
	2.6.3.3.5		ТРУД :						
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,620	8,64	1,311		7,02
			доп.р-ди труд (%)		100%				7,02
			ВСИЧКО ТРУД						14,04
			МАТЕРИАЛИ:						
			Кореселин	кг	0,060	4,80	1,000		0,29
			ТЕНЗУХ	м2	0,300	1,22	1,000		0,37
			Четки за боядисване	бр.	0,050	4,80	1,000		0,24
			Валяк за боядисване	бр.	0,025	4,00	1,000		0,10
			Боя сива алкидна Ral 7000	кг	0,420	4,80	1,000		2,02
									3,02
			доп.р.материали (%)		10%				0,30
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						3,32
			всичко преки						10,04
			общо допълнителни р-ди						7,32
			начисления (%)		8%				1,39
			Обща цена :						18,75
№758	2.6.1.8.6	8418530000	Боядисване с боя черна алкидна Ral 9017	м2					
	2.6.2.8.6								
	2.6.3.3.6		ТРУД :						
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,620	8,64	1,311		7,02
			доп.р-ди труд (%)		100%				7,02
			ВСИЧКО ТРУД						14,04
			МАТЕРИАЛИ:						
			Кореселин	кг	0,060	4,80	1,000		0,29
			ТЕНЗУХ	м2	0,300	1,22	1,000		0,37
			Четки за боядисване	бр.	0,050	4,80	1,000		0,24
			Валяк за боядисване	бр.	0,025	4,00	1,000		0,10

			Боя черна алкидна Ral 9017	кг	0,420	4,80	1,000	2,02	
								3,02	
			доп.р.материали (%)		10%			0,30	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					3,32	
			всичко преки					10,04	
			общо допълнителни р-ди					7,32	
			начисления (%)		8%			1,39	
			Обща цена :					18,75	
№789	2.6.2.9.1	8243175510	Ревизия и отстраняване на забележки по опори и подвески	бр.					
	2.6.2.9.1								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,720	9,72	1,311	34,66	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,720	9,72	1,311	34,66	
								69,32	
			доп.р-ди труд (%)		100%			69,32	
			ВСИЧКО ТРУД					138,64	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Стомана профилна	кг	1,050	1,98	1,000	2,08	
			Електроди	кг	0,050	8,60	1,000	0,43	
			Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,010	3,66	1,000	0,04	
			Шайба карбофлексова ф115x6x22.23 - за шмиргелене	бр.	0,010	3,66	1,000	0,04	
			Спирт	л.	0,020	4,20	1,000	0,08	
			Тензух	м	0,030	1,22	1,000	0,04	
			Грунд алкиден сив	кг	0,100	3,32	1,000	0,33	
			Боя алкидна	кг	0,160	4,80	1,000	0,77	
								3,81	
			доп.р.материали (%)		10%			0,38	

			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					4,19
			всичко преки					73,13
			общо допълнителни р-ди					69,70
			начисления (%)		8%			11,43
			Обща цена :					154,26
№790	2.6.1.10.1	8470373000	Ревизия и отстраняване на забележки по фланцеви съединения Ду350/Ру25.	бр.				
	2.6.2.10.1							
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,870	9,72	1,311	36,57
			доп.р-ди труд (%)		100%			36,57
			ВСИЧКО ТРУД					73,14
			МАТЕРИАЛИ:					
			Болт М24х90; клас на якост 6.8	бр.	16,000	1,74	1,000	27,84
			Гайка М24; клас на якост 6.8	бр.	16,000	1,28	1,000	20,48
			Шайба подложна М24	бр.	16,000	0,24	1,000	3,84
								52,16
			доп.р.материали (%)		10%			5,22
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					57,38
			всичко преки					88,73
			общо допълнителни р-ди					41,79
			начисления (%)		8%			10,44
			Обща цена :					140,96
№791	2.6.1.10.2	8470371000	Ревизия и отстраняване на забележки по фланцеви съединения Ду300/Ру25	бр.				
	2.6.2.10.2							
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,350	9,72	1,311	29,95

			доп.р-ди труд (%)		100%			29,95	
			ВСИЧКО ТРУД					59,90	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Болт М24х90; клас на якост 6.8	бр.	16,000	1,74	1,000	27,84	
			Гайка М24; клас на якост 6.8	бр.	16,000	1,28	1,000	20,48	
			Шайба подложна М24	бр.	16,000	0,24	1,000	3,84	
								52,16	
			доп.р.материали (%)		10%			5,22	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					57,38	
			всичко преки					82,11	
			общо допълнителни р-ди					35,17	
			начисления (%)		8%			9,38	
			Обща цена :					126,66	
№792	2.6.1.10.3	8470371000	Ревизия и отстраняване на забележки по фланцеви съединения Ду300/Ру16	бр.					
	2.6.2.10.3								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,350	9,72	1,311	29,95	
			доп.р-ди труд (%)		100%			29,95	
			ВСИЧКО ТРУД					59,90	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Болт М24х90; клас на якост 6.8	бр.	16,000	1,74	1,000	27,84	
			Гайка М24; клас на якост 6.8	бр.	16,000	1,28	1,000	20,48	
			Шайба подложна М24	бр.	16,000	0,24	1,000	3,84	
								52,16	
			доп.р.материали (%)		10%			5,22	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					57,38	
			всичко преки					82,11	

			общо допълнителни р-ди					35,17
			начисления (%)		8%			9,38
			Обща цена :					126,66
№793	2.6.1.10.4	8470369000	Ревизия и отстраняване на забележки по фланцеви съединения Ду250/Ру 25	бр.				
	2.6.2.10.4							
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,700	9,72	1,311	21,66
			доп.р-ди труд (%)		100%			21,66
			ВСИЧКО ТРУД					43,32
			МАТЕРИАЛИ:					
			Болт М24х90; клас на якост 6.8	бр.	12,000	1,74	1,000	20,88
			Гайка М24; клас на якост 6.8	бр.	12,000	1,28	1,000	15,36
			Шайба подложна М24	бр.	12,000	0,24	1,000	2,88
								39,12
			доп.р.материали (%)		10%			3,91
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					43,03
			всичко преки					60,78
			общо допълнителни р-ди					25,57
			начисления (%)		8%			6,91
			Обща цена :					93,26
№794	2.6.1.10.5	8470367000	Ревизия и отстраняване на забележки по фланцеви съединения Ду200/Ру25	бр.				
	2.6.2.10.5							
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,700	9,72	1,311	21,66
			доп.р-ди труд (%)		100%			21,66
			ВСИЧКО ТРУД					43,32

			МАТЕРИАЛИ:						
			Болт М20х85; клас на якост 6.8	бр.	12,000	1,68	1,000	20,16	
			Гайка М20; клас на якост 6.8	бр.	12,000	1,03	1,000	12,36	
			Шайба подложна М20	бр.	12,000	0,13	1,000	1,56	
								34,08	
			доп.р.материали (%)		10%			3,41	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					37,49	
			всичко преки					55,74	
			общо допълнителни р-ди					25,07	
			начисления (%)		8%			6,46	
			Обща цена :					87,27	
№795	2.6.1.10.6	8470367000	Ревизия и отстраняване на забележки по фланцеви съединения Ду200/Ру16	бр.					
	2.6.2.10.6								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,700	9,72	1,311	21,66	
			доп.р-ди труд (%)		100%			21,66	
			ВСИЧКО ТРУД					43,32	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Болт М20х90; клас на якост 6.8	бр.	12,000	1,68	1,000	20,16	
			Гайка М20; клас на якост 6.8	бр.	12,000	1,03	1,000	12,36	
			Шайба подложна М20	бр.	12,000	0,13	1,000	1,56	
								34,08	
			доп.р.материали (%)		10%			3,41	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					37,49	
			всичко преки					55,74	
			общо допълнителни р-ди					25,07	
			начисления (%)		8%			6,46	

			Обща цена :					87,27
№796	2.6.1.10.7	8470364000	Ревизия и отстраняване на забележки по фланцеви съединения Ду150/Py25	бр.				
	2.6.2.10.7							
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,040	9,72	1,311	13,25
			доп.р-ди труд (%)		100%			13,25
			ВСИЧКО ТРУД					26,50
			МАТЕРИАЛИ:					
			Болт М20х90; клас на якост 6.8	бр.	8,000	1,68	1,000	13,44
			Гайка М20; клас на якост 6.8	бр.	8,000	1,03	1,000	8,24
			Шайба подложна М20	бр.	8,000	0,13	1,000	1,04
								22,72
			доп.р.материали (%)		10%			2,27
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					24,99
			всичко преки					35,97
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			4,12
			Обща цена :					55,61
№797	2.6.1.10.8	8470365000	Ревизия и отстраняване на забележки по фланцеви съединения Ду150/Py16	бр.				
	2.6.2.10.8							
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,040	9,72	1,311	13,25
			доп.р-ди труд (%)		100%			13,25
			ВСИЧКО ТРУД					26,50
			МАТЕРИАЛИ:					

			Болт М20х85; клас на якост 6.8	бр.	8,000	1,68	1,000	13,44	
			Гайка М20; клас на якост 6.8	бр.	8,000	1,03	1,000	8,24	
			Шайба подложна М20	бр.	8,000	0,13	1,000	1,04	
								22,72	
			доп.р.материали (%)		10%			2,27	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					24,99	
			всичко преки					35,97	
			общо допълнителни р-ди					15,52	
			начисления (%)		8%			4,12	
			Обща цена :					55,61	
№798	2.6.1.10.9	8470363000	Ревизия и отстраняване на забележки по фланцеви съединения Ду100/Py25	бр.					
	2.6.2.10.9								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,930	9,72	1,311	11,85	
			доп.р-ди труд (%)		100%			11,85	
			ВСИЧКО ТРУД					23,70	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Болт М16х80	бр.	8,000	1,12	1,000	8,96	
			Гайка М16	бр.	8,000	0,24	1,000	1,92	
			Шайба подложна 16	бр.	8,000	0,09	1,000	0,72	
								11,60	
			доп.р.материали (%)		10%			1,16	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					12,76	
			всичко преки					23,45	
			общо допълнителни р-ди					13,01	
			начисления (%)		8%			2,92	
			Обща цена :					39,38	

№799	2.6.1.10.10	8470363000	Ревизия и отстраняване на забележки по фланцеви съединения Ду100/Py16	бр.					
	2.6.2.10.10								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,930	9,72	1,311		11,85
			доп.р-ди труд (%)		100%				11,85
			ВСИЧКО ТРУД						23,70
			МАТЕРИАЛИ:						
			Болт М16х80	бр.	8,000	1,12	1,000		8,96
			Гайка М16	бр.	8,000	0,24	1,000		1,92
			Шайба подложна 16	бр.	8,000	0,09	1,000		0,72
									11,60
			доп.р.материали (%)		10%				1,16
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						12,76
			всичко преки						23,45
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%				13,01
			Обща цена :						39,38
№800	2.6.1.10.11	8470361000	Ревизия и отстраняване на забележки по фланцеви съединения Ду80/Py16.	бр.					
	2.6.2.10.11								
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,650	9,72	1,311		8,28
			доп.р-ди труд (%)		100%				8,28
			ВСИЧКО ТРУД						16,56
			МАТЕРИАЛИ:						
			Болт М16х80	бр.	8,000	1,12	1,000		8,96
			Гайка М16	бр.	8,000	0,24	1,000		1,92
			Шайба подложна 16	бр.	8,000	0,09	1,000		0,72
									11,60
			доп.р.материали (%)		10%				1,16

			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					12,76
			всичко преки					19,88
			общо допълнителни р-ди					9,44
			начисления (%)		8%			2,35
			Обща цена :					31,67
№801	2.6.1.10.12	8470361000	Ревизия и отстраняване на забележки по фланцеви съединения Ду50/Py40	бр.				
	2.6.2.10.12							
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,650	9,72	1,311	8,28
			доп.р-ди труд (%)		100%			8,28
			ВСИЧКО ТРУД					16,56
			МАТЕРИАЛИ:					
			Болт М16х80	бр.	4,000	1,12	1,000	4,48
			Гайка М16	бр.	4,000	0,24	1,000	0,96
			Шайба подложна 16	бр.	4,000	0,09	1,000	0,36
								5,80
			доп.р.материали (%)		10%			0,58
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					6,38
			всичко преки					14,08
			общо допълнителни р-ди					8,86
			начисления (%)		8%			1,84
			Обща цена :					24,78
№802	2.6.1.10.13	ТНС15-01-11-19-0246-2	Изработване и монтаж на уплътнителни гарнитури към фланцеви съединения от клингерит б= 3мм	бр.				
	2.6.2.10.13							
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,310	9,72	1,311	3,95
			доп.р-ди труд (%)		100%			3,95

			ВСИЧКО ТРУД					7,90	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Клингерит б=3 мм	кг	0,100	50,00	1,000	5,00	
			доп.р.материали (%)		10%			0,50	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					5,50	
			всичко преки					8,95	
			общо допълнителни р-ди					4,45	
			начисления (%)		8%			1,07	
			Обща цена :					14,47	
№803	2.6.1.11.1	8104136110	Монтаж и демонтаж на скеле	м3					
	2.6.1.11.1								
			ТРУД :						
			МОНТАЖНИК СКЕЛЕ - I ст.	ч.ч.	1,100	8,64	1,311	12,46	
			доп.р-ди труд (%)		100%			12,46	
			ВСИЧКО ТРУД					24,92	
			всичко преки					12,46	
			общо допълнителни р-ди					12,46	
			начисления (%)		8%			1,99	
			Обща цена :					26,91	
№804	2.6.2.1.3	8251123200	Демонтаж на тръба - ф89х3	м					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	0,570	12,19	
			доп.р-ди труд (%)		100%			12,19	
			ВСИЧКО ТРУД					24,38	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова ф230х1.9 - за рязане	бр.	0,006	3,66	1,000	0,02	

			Шайба карбофлексова φ125x1.5 - за рязане	бр.	0,006	3,66	1,000	0,02	
								0,04	
			доп.р.материали (%)		10%			0,00	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,04	
			всичко преки					12,23	
			общо допълнителни р-ди					12,19	
			начисления (%)		8%			1,95	
			Обща цена :					26,37	
№805	2.6.2.1.6	8251123200	Демонтаж на коляно 90° φ89x3	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	0,570	12,19	Приравнено към 1 м. тръба
			доп.р-ди труд (%)		100%			12,19	
			ВСИЧКО ТРУД					24,38	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова φ230x1.9 - за рязане	бр.	0,006	3,66	1,000	0,02	
			Шайба карбофлексова φ125x1.5 - за рязане	бр.	0,006	3,66	1,000	0,02	
								0,04	
			доп.р.материали (%)		10%			0,00	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,04	
			всичко преки					12,23	
			общо допълнителни р-ди					12,19	
			начисления (%)		8%			1,95	
			Обща цена :					26,37	
№806	2.6.2.1.9	8251123200	Монтаж на тръба - φ89x3	м					

			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,425	30,47	Приравнено към 1 м. тръба
			доп.р-ди труд (%)		100%			30,47	
			ВСИЧКО ТРУД					60,94	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,030	8,60	1,000	0,26	
			Тел заваръчна	кг	0,015	6,80	1,000	0,10	
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
								5,11	
			доп.р.материали (%)		10%			0,51	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					5,62	
			всичко преки					35,58	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			30,98	
			Обща цена :					71,88	
№808	2.6.2.3.10	8251123200	Демонтаж на коляно 90° ф89x3	бр.					
			ТРУД :						

			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	0,520	11,12	
			доп.р-ди труд (%)		100%			11,12	
			ВСИЧКО ТРУД					22,24	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,006	3,66	1,000	0,02	
			Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,006	3,66	1,000	0,02	
								0,04	
			доп.р.материали (%)		10%			0,00	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,04	
			всичко преки					11,16	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			11,12	
			Обща цена :					24,06	
№809	2.6.2.3.20	8251123200	Монтаж на коляно 90° ф89x3	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,311	28,03	Приравнено към 1 м. тръба
			доп.р-ди труд (%)		100%			28,03	
			ВСИЧКО ТРУД					56,06	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,030	8,60	1,000	0,26	
			Тел заваръчна	кг	0,015	6,80	1,000	0,10	
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	

			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
								5,11	
			доп.р.материали (%)		10%			0,51	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					5,62	
			всичко преки					33,14	
			общо допълнителни р-ди					28,54	
			начисления (%)		8%			4,93	
			Обща цена :					66,61	
№810	2.6.2.6.5	8251123320	Демонтаж на тръба - ф159x6	м					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4,100	9,72	0,500	19,93	
			доп.р-ди труд (%)		100%			19,93	
			ВСИЧКО ТРУД					39,86	
			МАТЕРИАЛИ:						
			КИСЛОРОД	м3	0,014	1,80	1,000	0,03	
			ПРОПАН	кг	0,056	2,01	1,000	0,11	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
								0,51	
			доп.р.материали (%)		10%			0,05	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,56	
			всичко преки					20,44	
			общо допълнителни р-ди					19,98	
			начисления (%)		8%			3,23	

			Обща цена :						43,65	
№811	2.6.2.6.6	8251123320	Демонтаж на коляно 90° ф159х6	бр.						
			ТРУД :							
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4,100	9,72	0,500	19,93	Приравнено към 1 м. тръба	
			доп.р-ди труд (%)		100%			19,93		
			ВСИЧКО ТРУД					39,86		
			МАТЕРИАЛИ:							
			КИСЛОРОД	м3	0,014	1,80	1,000	0,03		
			ПРОПАН	кг	0,056	2,01	1,000	0,11		
			Диск карбофлексов ф230х1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37		
								0,51		
			доп.р.материали (%)		10%			0,05		
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,56		
			всичко преки					20,44		
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			3,23		
			Обща цена :					43,65		
№812	2.6.2.6.7	8251123320	Монтаж на тръба - Ф159х6	м						
			ТРУД :							
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4,100	9,72	1,254	49,97		
			доп.р-ди труд (%)		100%			49,97		
			ВСИЧКО ТРУД					99,94		
			МАТЕРИАЛИ:							
			Електроди	кг	0,075	8,60	1,000	0,65		
			Тел заваръчна	кг	0,026	6,80	1,000	0,18		

			Електрод волфрамов	бр.	0,040	9,80	1,000	0,39	
			Аргон	м3	0,028	7,20	1,000	0,20	
			КИСЛОРОД	м3	0,014	1,80	1,000	0,03	
			ПРОПАН	кг	0,056	2,01	1,000	0,11	
			Диск карбофлексов ф230х1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125х1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125х6х22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,040	4,20	1,000	0,17	
			Парцали	кг	0,080	1,02	1,000	0,08	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
								6,23	
			доп.р.материали (%)		10%			0,62	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					6,85	
			всичко преки					56,20	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			50,59	
			Обща цена :					115,33	
№813	2.6.2.6.8	8251123320	Монтаж на коляно 90° Ф159х6	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4,100	9,72	1,254	49,97	Приравнено към 1 м. тръба
			доп.р-ди труд (%)		100%			49,97	
			ВСИЧКО ТРУД					99,94	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,075	8,60	1,000	0,65	

			Тел заваръчна	кг	0,026	6,80	1,000	0,18	
			Електрод волфрамов	бр.	0,040	9,80	1,000	0,39	
			Аргон	м3	0,028	7,20	1,000	0,20	
			КИСЛОРОД	м3	0,014	1,80	1,000	0,03	
			ПРОПАН	кг	0,056	2,01	1,000	0,11	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,040	4,20	1,000	0,17	
			Парцали	кг	0,080	1,02	1,000	0,08	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
								6,23	
			доп.р.материали (%)		10%			0,62	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					6,85	
			всичко преки					56,20	
			общо допълнителни р-ди					50,59	
			начисления (%)		8%			8,54	
			Обща цена :					115,33	
№814	2.6.3.1.1	8251123200	Демонтаж на тръба Ф57x3	м					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	0,570	12,19	
			доп.р-ди труд (%)		100%			12,19	
			ВСИЧКО ТРУД					24,38	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,006	3,66	1,000	0,02	

			Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,006	3,66	1,000	0,02	
								0,04	
			доп.р.материали (%)		10%			0,00	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,04	
			всичко преки					12,23	
			общо допълнителни р-ди					12,19	
			начисления (%)		8%			1,95	
			Обща цена :					26,37	
№815	2.6.3.1.2	8251123200	Монтаж на тръба - ф57x3	м					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,425	30,47	
			доп.р-ди труд (%)		100%			30,47	
			ВСИЧКО ТРУД					60,94	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,030	8,60	1,000	0,26	
			Тел заваръчна	кг	0,015	6,80	1,000	0,10	
			Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10	
			Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10	
			КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01	
			ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
			Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	

								5,11
			доп.р.материали (%)		10%			0,51
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					5,62
			всичко преки					35,58
			общо допълнителни р-ди					30,98
			начисления (%)		8%			5,32
			Обща цена :					71,88
№816	2.6.3.1.3	8251123370	Демонтаж на тръба - Ф219х6	м				
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	5,300	9,72	0,570	29,36
			доп.р-ди труд (%)		100%			29,36
			ВСИЧКО ТРУД					58,72
			МАТЕРИАЛИ:					
			КИСЛОРОД	м3	0,023	1,80	1,000	0,04
			ПРОПАН	кг	0,092	2,01	1,000	0,18
			Диск карбофлексов ф230х1,9 (за рязане)	бр.	0,150	3,66	1,000	0,55
								0,77
			доп.р.материали (%)		10%			0,08
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,85
			всичко преки					30,13
			общо допълнителни р-ди					29,44
			начисления (%)		8%			4,77
			Обща цена :					64,34
№817	2.6.3.1.4	8251123370	Демонтаж на коляно 90° - Ф219х6	бр.				
			ТРУД :					

			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	5,300	9,72	0,570	29,36	Приравнено към 1 м. тръба
			доп.р-ди труд (%)		100%			29,36	
			ВСИЧКО ТРУД					58,72	
			МАТЕРИАЛИ:						
			КИСЛОРОД	м3	0,023	1,80	1,000	0,04	
			ПРОПАН	кг	0,092	2,01	1,000	0,18	
			Диск карбофлексов ф230х1,9 (за рязане)	бр.	0,150	3,66	1,000	0,55	
								0,77	
			доп.р.материали (%)		10%			0,08	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,85	
			всичко преки					30,13	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			29,44	
			Обща цена :					64,34	
№818	2.6.3.1.5	8251123370	Монтаж на тръба - Ф219х6	м					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	5,300	9,72	1,425	73,41	
			доп.р-ди труд (%)		100%			73,41	
			ВСИЧКО ТРУД					146,82	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,200	8,60	1,000	1,72	
			Тел заваръчна	кг	0,070	6,80	1,000	0,48	
			Електрод волфрамов	бр.	0,050	9,80	1,000	0,49	
			Аргон	м3	0,046	7,20	1,000	0,33	
			КИСЛОРОД	м3	0,023	1,80	1,000	0,04	
			ПРОПАН	кг	0,092	2,01	1,000	0,18	
			Диск карбофлексов ф230х1,9 (за рязане)	бр.	0,150	3,66	1,000	0,55	

			Диск карбофлексов ф125х1,9 (за рязане)	бр.	0,150	3,66	1,000	0,55	
			Диск карбофлексов ф125х6х22,23 (за шлайфане)	бр.	0,300	3,66	1,000	1,10	
			Спирт	л.	0,050	4,20	1,000	0,21	
			Парцали	кг	0,100	1,02	1,000	0,10	
			Полиетилен	кг	1,000	5,90	1,000	5,90	
								11,65	
			доп.р.материали (%)		10%			1,17	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					12,82	
			всичко преки					85,06	
			общо допълнителни р-ди					74,58	
			начисления (%)		8%			12,77	
			Обща цена :					172,41	
№819	2.6.3.1.6	8251123370	Монтаж на коляно 90° Ф219х6	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	5,300	9,72	1,425	73,41	Приравнено към 1 м. тръба
			доп.р-ди труд (%)		100%			73,41	
			ВСИЧКО ТРУД					146,82	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,200	8,60	1,000	1,72	
			Тел заваръчна	кг	0,070	6,80	1,000	0,48	
			Електрод волфрамов	бр.	0,050	9,80	1,000	0,49	
			Аргон	м3	0,046	7,20	1,000	0,33	
			КИСЛОРОД	м3	0,023	1,80	1,000	0,04	
			ПРОПАН	кг	0,092	2,01	1,000	0,18	
			Диск карбофлексов ф230х1,9 (за рязане)	бр.	0,150	3,66	1,000	0,55	

			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,150	3,66	1,000	0,55	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,300	3,66	1,000	1,10	
			Спирт	л.	0,050	4,20	1,000	0,21	
			Парцали	кг	0,100	1,02	1,000	0,10	
			Полиетилен	кг	1,000	5,90	1,000	5,90	
								11,65	
			доп.р.материали (%)		10%			1,17	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					12,82	
			всичко преки					85,06	
			общо допълнителни р-ди					74,58	
			начисления (%)		8%			12,77	
			Обща цена :					172,41	
№820	2.6.3.1.7	8251123240	Демонтаж на тръба - Ф108x4	м					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,900	9,72	0,570	16,07	
			доп.р-ди труд (%)		100%			16,07	
			ВСИЧКО ТРУД					32,14	
			МАТЕРИАЛИ:						
			КИСЛОРОД	м3	0,010	1,80	1,000	0,02	
			ПРОПАН	кг	0,040	2,01	1,000	0,08	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
								0,45	
			доп.р.материали (%)		10%			0,05	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,50	
			всичко преки					16,52	
			общо допълнителни р-ди					16,12	
			начисления (%)		8%			2,61	

			Обща цена :						35,25	
№821	2.6.3.1.8	8251123240	Демонтаж на коляно 90° Ф108х4	бр.						
			ТРУД :							
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,900	9,72	0,570		16,07	Приравнено към 1 м. тръба
			доп.р-ди труд (%)		100%				16,07	
			ВСИЧКО ТРУД						32,14	
			МАТЕРИАЛИ:							
			КИСЛОРОД	м3	0,010	1,80	1,000		0,02	
			ПРОПАН	кг	0,040	2,01	1,000		0,08	
			Диск карбофлексов ф230х1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000		0,37	
									0,45	
			доп.р.материали (%)		10%				0,05	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						0,50	
			всичко преки						16,52	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%				2,61	
			Обща цена :						35,25	
№822	2.6.3.1.9	8251123240	Монтаж на тръба - Ф108х4	м						
			ТРУД :							
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,900	9,72	1,425		40,17	
			доп.р-ди труд (%)		100%				40,17	
			ВСИЧКО ТРУД						80,34	
			МАТЕРИАЛИ:							
			Електроди	кг	0,040	8,60	1,000		0,34	
			Тел заваръчна	кг	0,018	6,80	1,000		0,12	

			Електрод волфрамов	бр.	0,020	9,80	1,000	0,20	
			Аргон	м3	0,020	7,20	1,000	0,14	
			КИСЛОРОД	м3	0,010	1,80	1,000	0,02	
			ПРОПАН	кг	0,040	2,01	1,000	0,08	
			Диск карбофлексов ф230х1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125х1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125х6х22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,020	4,20	1,000	0,08	
			Парцали	кг	0,040	1,02	1,000	0,04	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
								5,44	
			доп.р.материали (%)		10%			0,54	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					5,98	
			всичко преки					45,61	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			40,71	
			Обща цена :					93,23	
№823	2.6.3.1.10	8251123240	Монтаж на коляно 90° Ф108х4	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,900	9,72	1,425	40,17	Приравнено към 1 м. тръба
			доп.р-ди труд (%)		100%			40,17	
			ВСИЧКО ТРУД					80,34	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,040	8,60	1,000	0,34	
			Тел заваръчна	кг	0,018	6,80	1,000	0,12	

			Електрод волфрамов	бр.	0,020	9,80	1,000	0,20	
			Аргон	м3	0,020	7,20	1,000	0,14	
			КИСЛОРОД	м3	0,010	1,80	1,000	0,02	
			ПРОПАН	кг	0,040	2,01	1,000	0,08	
			Диск карбофлексов ф230х1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125х1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125х6х22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,020	4,20	1,000	0,08	
			Парцали	кг	0,040	1,02	1,000	0,04	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
								5,44	
			доп.р.материали (%)		10%			0,54	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					5,98	
			всичко преки					45,61	
			общо допълнителни р-ди					40,71	
			начисления (%)		8%			6,91	
			Обща цена :					93,23	
№824	2.6.3.1.11	8251123320	Демонтаж на тръба – ф159х5	м					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4,100	9,72	0,570	22,72	
			доп.р-ди труд (%)		100%			22,72	
			ВСИЧКО ТРУД					45,44	
			МАТЕРИАЛИ:						
			КИСЛОРОД	м3	0,014	1,80	1,000	0,03	
			ПРОПАН	кг	0,056	2,01	1,000	0,11	
			Диск карбофлексов ф230х1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	

									0,51	
			доп.р.материали (%)		10%				0,05	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						0,56	
			всичко преки						23,23	
			общо допълнителни р-ди						22,77	
			начисления (%)		8%				3,68	
			Обща цена :						49,68	
№825	2.6.3.1.12	8251123320	Демонтаж на коляно 90° φ159x5	бр.						
			ТРУД :							
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4,100	9,72	0,570		22,72	Приравнено към 1 м. тръба
			доп.р-ди труд (%)		100%				22,72	
			ВСИЧКО ТРУД						45,44	
			МАТЕРИАЛИ:							
			КИСЛОРОД	м3	0,014	1,80	1,000		0,03	
			ПРОПАН	кг	0,056	2,01	1,000		0,11	
			Диск карбофлексов φ230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000		0,37	
									0,51	
			доп.р.материали (%)		10%				0,05	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						0,56	
			всичко преки						23,23	
			общо допълнителни р-ди						22,77	
			начисления (%)		8%				3,68	
			Обща цена :						49,68	
№826	2.6.3.1.13	8251123320	Монтаж на тръба - Φ159x5	м						
			ТРУД :							

			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4,100	9,72	1,425	56,79	
			доп.р-ди труд (%)		100%			56,79	
			ВСИЧКО ТРУД					113,58	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,075	8,60	1,000	0,65	
			Тел заваръчна	кг	0,026	6,80	1,000	0,18	
			Електрод волфрамов	бр.	0,040	9,80	1,000	0,39	
			Аргон	м3	0,028	7,20	1,000	0,20	
			КИСЛОРОД	м3	0,014	1,80	1,000	0,03	
			ПРОПАН	кг	0,056	2,01	1,000	0,11	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,040	4,20	1,000	0,17	
			Парцали	кг	0,080	1,02	1,000	0,08	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
								6,23	
			доп.р.материали (%)		10%			0,62	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					6,85	
			всичко преки					63,02	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			57,41	
			Обща цена :					130,06	
№827	2.6.3.1.14	8251123320	Монтаж на коляно 90° ф159x5	бр.					
			ТРУД :						

			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4,100	9,72	1,425	56,79	Приравнено към 1 м. тръба
			доп.р-ди труд (%)		100%			56,79	
			ВСИЧКО ТРУД					113,58	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Електроди	кг	0,075	8,60	1,000	0,65	
			Тел заваръчна	кг	0,026	6,80	1,000	0,18	
			Електрод волфрамов	бр.	0,040	9,80	1,000	0,39	
			Аргон	м3	0,028	7,20	1,000	0,20	
			КИСЛОРОД	м3	0,014	1,80	1,000	0,03	
			ПРОПАН	кг	0,056	2,01	1,000	0,11	
			Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
			Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
			Спирт	л.	0,040	4,20	1,000	0,17	
			Парцали	кг	0,080	1,02	1,000	0,08	
			Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
								6,23	
			доп.р.материали (%)		10%			0,62	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					6,85	
			всичко преки					63,02	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			9,63	
			Обща цена :					130,06	
№828	2.6.3.2.1	8254211130	Демонтаж и монтаж на капака и работният орган.	бр.					
			ТРУД :						

			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	35,000	9,72	0,570	193,91	
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	35,000	9,72	1,425	484,79	
								678,70	
			доп.р-ди труд (%)		100%			678,70	
			ВСИЧКО ТРУД					1357,40	
			всичко преки					678,70	
			общо допълнителни р-ди					678,70	
			начисления (%)		8%			108,59	
			Обща цена :					1465,99	
№829	2.6.3.2.2	ВТН за ТА в АЕЦ18.2	Претриване на уплътнителна повърхност на корпус и работен орган	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	46,000	9,72	1,211	541,46	
			доп.р-ди труд (%)		100%			541,46	
			ВСИЧКО ТРУД					1082,92	
			МЕХАНИЗАЦИЯ :						
			Притриваща машина "Ефко"	мсм	0,400	120,00	1,000	48,00	
			доп.р.механизация (%)		35%			16,80	
			ВСИЧКО МЕХАНИЗАЦИЯ					64,80	
			всичко преки					589,46	
			общо допълнителни р-ди					558,26	
			начисления (%)		8%			91,82	
			Обща цена :					1239,54	
№830	2.6.3.2.3	8232925500	Почистване на корпус и работен орган от продукти на корозия и гресиране на винтов механизъм	бр.					

			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	46,000	9,72	1,425	637,15	
			доп.р-ди труд (%)		100%			637,15	
			ВСИЧКО ТРУД					1274,30	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Грес	кг	1,230	7,60	1,000	9,35	
			доп.р.материали (%)		10%			0,94	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					10,29	
			всичко преки					646,50	
			общо допълнителни р-ди					638,09	
			начисления (%)		8%			102,77	
			Обща цена :					1387,36	
№831	2.6.3.2.4	ВТН	Доставка и подмяна на аксиални лагери тип 8117 2ГПЗ 85x110x19	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	4,000	9,72	1,211	47,08	
			доп.р-ди труд (%)		100%			47,08	
			ВСИЧКО ТРУД					94,16	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Аксиални лагери тип 8117 2ГПЗ 85x110x19	бр.	1,000	77,00	1,000	77,00	
			доп.р.материали (%)		10%			7,70	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					84,70	
			всичко преки					124,08	
			общо допълнителни р-ди					54,78	
			начисления (%)		8%			14,31	
			Обща цена :					193,17	

№832	2.6.3.2.5	8470832000	Изработка и монтаж на гарнитури - паранит с б=2mm, за уплътняване на работен орган	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3,500	9,72	1,425		48,48
			доп.р-ди труд (%)		100%				48,48
			ВСИЧКО ТРУД						96,96
			МАТЕРИАЛИ:						
			Паранит с б=2mm	кг	0,300	50,00	1,000		15,00
			доп.р.материали (%)		10%				1,50
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						16,50
			всичко преки						63,48
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%				49,98
			Обща цена :						122,54
№833	2.6.3.2.6	ВТН за ТА в АЕЦ18.30.	Подмяна салниково уплътнение и гресиране на винтов механизъм	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	9,800	9,72	1,211		115,36
			доп.р-ди труд (%)		100%				115,36
			ВСИЧКО ТРУД						230,72
			МАТЕРИАЛИ:						
			Грес	кг	0,200	7,60	1,000		1,52
			Уплътнение салниково (Ду300)	бр.	1,000	10,00	1,000		10,00
									11,52
			доп.р.материали (%)		10%				1,15
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						12,67
			всичко преки						126,88

			общо допълнителни р-ди					116,51	
			начисления (%)		8%			19,47	
			Обща цена :					262,86	
№834	2.6.3.3.7	8418530000	Боядисване с боя жълта алкидна Ral 1018	м2					
			ТРУД :						
			БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,620	8,64	1,311	7,02	
			доп.р-ди труд (%)		100%			7,02	
			ВСИЧКО ТРУД					14,04	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Кореселин	кг	0,060	4,80	1,000	0,29	
			ТЕНЗУХ	м2	0,300	1,22	1,000	0,37	
			Четки за боядисване	бр.	0,050	4,80	1,000	0,24	
			Валяк за боядисване	бр.	0,025	4,00	1,000	0,10	
			Боя жълта алкидна Ral 1018	кг	0,420	4,80	1,000	2,02	
								3,02	
			доп.р.материали (%)		10%			0,30	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					3,32	
			всичко преки					10,04	
			общо допълнителни р-ди					7,32	
			начисления (%)		8%			1,39	
			Обща цена :					18,75	
№835	2.6.3.4.1	8104136110	Монтаж и демонтаж на скеле	м3					
			ТРУД :						
			МОНТАЖНИК СКЕЛЕ - I ст.	ч.ч.	1,100	8,64	1,311	12,46	
			доп.р-ди труд (%)		100%			12,46	
			ВСИЧКО ТРУД					24,92	

			всичко преки					12,46
			общо допълнителни р-ди					12,46
			начисления (%)		8%			1,99
			Обща цена :					26,91
№836	2.6.3.5.1	8243175430	Ревизия и отстраняване на забележки по опори и подвески.	бр.				
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	6,730	9,72	1,311	85,76
			доп.р-ди труд (%)		100%			85,76
			ВСИЧКО ТРУД					171,52
			МАТЕРИАЛИ:					
			Стомана профилна	кг	1,050	1,98	1,000	2,08
			Електроди	кг	0,050	8,60	1,000	0,43
			Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,010	3,66	1,000	0,04
			Шайба карбофлексова ф115x6x22.23 - за шмиргелене	бр.	0,010	3,66	1,000	0,04
			Спирт	л.	0,020	4,20	1,000	0,08
			Тензух	м	0,021	1,22	1,000	0,03
			Грунд алкиден сив	кг	0,100	3,32	1,000	0,33
			Боя алкидна	кг	0,160	4,80	1,000	0,77
								3,80
			доп.р.материали (%)		10%			0,38
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					4,18
			всичко преки					89,56
			общо допълнителни р-ди					86,14
			начисления (%)		8%			14,06
			Обща цена :					189,76

№837	2.6.3.6.1	8470367000	Ревизия и отстраняване на забележки по фланцеви съединения Ду200/Py16	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,700	9,72	1,311	21,66	
			доп.р-ди труд (%)		100%			21,66	
			ВСИЧКО ТРУД					43,32	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Болт М20х90; клас на якост 6.8	бр.	12,000	1,68	1,000	20,16	
			Гайка М20; клас на якост 6.8	бр.	12,000	1,03	1,000	12,36	
			Шайба подложна М20	бр.	12,000	0,13	1,000	1,56	
								34,08	
			доп.р.материали (%)		10%			3,41	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					37,49	
			всичко преки					55,74	
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			25,07	
			Обща цена :					87,27	
№838	2.6.3.6.2	8470364000	Ревизия и отстраняване на забележки по фланцеви съединения Ду150/Py25	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,040	9,72	1,311	13,25	
			доп.р-ди труд (%)		100%			13,25	
			ВСИЧКО ТРУД					26,50	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Болт М20х90; клас на якост 6.8	бр.	8,000	1,68	1,000	13,44	

			Гайка М20; клас на якост 6.8	бр.	8,000	1,03	1,000	8,24	
			Шайба подложна М20	бр.	8,000	0,13	1,000	1,04	
								22,72	
			доп.р.материали (%)		10%			2,27	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					24,99	
			всичко преки					35,97	
			общо допълнителни р-ди					15,52	
			начисления (%)		8%			4,12	
			Обща цена :					55,61	
№839	2.6.3.6.3	8470365000	Ревизия и отстраняване на забележки по фланцеви съединения Ду150/Ру16	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,040	9,72	1,311	13,25	
			доп.р-ди труд (%)		100%			13,25	
			ВСИЧКО ТРУД					26,50	
			МАТЕРИАЛИ:						
			Болт М20х85; клас на якост 6.8	бр.	8,000	1,68	1,000	13,44	
			Гайка М20; клас на якост 6.8	бр.	8,000	1,03	1,000	8,24	
			Шайба подложна М20	бр.	8,000	0,13	1,000	1,04	
								22,72	
			доп.р.материали (%)		10%			2,27	
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					24,99	
			всичко преки					35,97	
			общо допълнителни р-ди					15,52	
			начисления (%)		8%			4,12	
			Обща цена :					55,61	

№840	2.6.3.6.4	8470363000	Ревизия и отстраняване на забележки по фланцеви съединения Ду100/Py25	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,930	9,72	1,311		11,85
			доп.р-ди труд (%)		100%				11,85
			ВСИЧКО ТРУД						23,70
			МАТЕРИАЛИ:						
			Болт М16х80	бр.	8,000	1,12	1,000		8,96
			Гайка М16	бр.	8,000	0,24	1,000		1,92
			Шайба подложна 16	бр.	8,000	0,09	1,000		0,72
									11,60
			доп.р.материали (%)		10%				1,16
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						12,76
			всичко преки						23,45
			общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%				13,01
			Обща цена :						39,38
№841	2.6.3.6.5	8470363000	Ревизия и отстраняване на забележки по фланцеви съединения Ду100/Py16	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,930	9,72	1,311		11,85
			доп.р-ди труд (%)		100%				11,85
			ВСИЧКО ТРУД						23,70
			МАТЕРИАЛИ:						
			Болт М16х80	бр.	8,000	1,12	1,000		8,96
			Гайка М16	бр.	8,000	0,24	1,000		1,92
			Шайба подложна 16	бр.	8,000	0,09	1,000		0,72
									11,60
			доп.р.материали (%)		10%				1,16

			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					12,76
			всичко преки					23,45
			общо допълнителни р-ди					13,01
			начисления (%)		8%			2,92
			Обща цена :					39,38
№842	2.6.3.6.6	8470361000	Ревизия и отстраняване на забележки по фланцеви съединения Ду80/Ру16.	бр.				
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,650	9,72	1,311	8,28
			доп.р-ди труд (%)		100%			8,28
			ВСИЧКО ТРУД					16,56
			МАТЕРИАЛИ:					
			Болт М16х80	бр.	8,000	1,12	1,000	8,96
			Гайка М16	бр.	8,000	0,24	1,000	1,92
			Шайба подложна 16	бр.	8,000	0,09	1,000	0,72
								11,60
			доп.р.материали (%)		10%			1,16
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					12,76
			всичко преки					19,88
			общо допълнителни р-ди					9,44
			начисления (%)		8%			2,35
			Обща цена :					31,67
№843	2.6.3.6.7	8470361000	Ревизия и отстраняване на забележки по фланцеви съединения Ду50/Ру40	бр.				
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,650	9,72	1,311	8,28
			доп.р-ди труд (%)		100%			8,28
			ВСИЧКО ТРУД					16,56

			МАТЕРИАЛИ:						
			Болт М16х80	бр.	4,000	1,12	1,000		4,48
			Гайка М16	бр.	4,000	0,24	1,000		0,96
			Шайба подложна 16	бр.	4,000	0,09	1,000		0,36
									5,80
			доп.р.материали (%)		10%				0,58
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						6,38
			всичко преки						14,08
			общо допълнителни р-ди						8,86
			начисления (%)		8%				1,84
			Обща цена :						24,78
№844	2.6.3.6.8	ТНС15-01-11-19-0246-2	Изработване и монтаж на уплътнителни гарнитури към фланцеве съединения от клингерит б= 3мм	бр.					
			ТРУД :						
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,310	9,72	1,311		3,95
			доп.р-ди труд (%)		100%				3,95
			ВСИЧКО ТРУД						7,90
			МАТЕРИАЛИ:						
			Клингерит б=3 мм	кг	0,100	50,00	1,000		5,00
			доп.р.материали (%)		10%				0,50
			ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						5,50
			всичко преки						8,95
			общо допълнителни р-ди						4,45
			начисления (%)		8%				1,07
			Обща цена :						14,47