

Анализи на цените

“Изпълнение на ремонтни и електромонтажни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2015г.”

Обособена позиция 3: Ремонтни дейности за поддържане надеждността на оборудване и тръбопроводи, спомагателни ремонтни дейности и дейности за подобряване условията на експлоатация на 5 и 6 ЯЕР и общооблочни КСК, идентифицирано в Приложение 3 към ТЗ”

№	Шифър	Наименование	Мярка	Кол.	Цена	Коеф.	Стойност	Коментар
№1		Конструирание на метална площадка от метални профили и просечна ламарина със средно тегло на детайла до 3 кг. и общо тегло 280 кг.	ч.ч.					
		ТРУД :						
		Конструктор	ч.ч.	1,000	21,60	1,000	21,60	
		доп.р-ди труд (%)		100%			21,60	
		ВСИЧКО ТРУД					43,20	
		всичко преки					21,60	
		общо допълнителни р-ди					21,60	
		начисления (%)		8%			3,46	
		Обща цена :					46,66	
№2	ТНС18-01-01-01-0004; 8311111651	Изработка и монтаж на метална площадка от метални профили и просечна ламарина със средно тегло на детайла до 3 кг. и общо тегло 280 кг.	бр.					
		ТРУД :						
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	15,120	9,72	1,425	209,43	0,054 чч x 280 кг =15,12 чч

		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	15,120	9,72	1,425	209,43	0,054 чч x 280 кг =15,12 чч
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	112,840	9,72	1,425	1 562,95	0,403 чч x 280 кг =112,84 чч
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	112,840	9,72	1,425	1 562,95	0,403 чч x 280 кг =112,84 чч
							3 544,76	
		доп.р-ди труд (%)		100%			3 544,76	
		ВСИЧКО ТРУД					7 089,52	
		МАТЕРИАЛИ:						
		Ламарина рифелова б=5 мм.; материал S235JR	кг	28,000	2,90	1,000	81,20	
		Ламарина горещовалцована б=5 мм.; материал S235JRG2	кг	2,000	1,98	1,000	3,96	
		Ламарина горещовалцована б=10 мм.; материал S235JRG2	кг	4,000	1,98	1,000	7,92	
		Профил стоманен горещовалцован UPN100; материал S235JRG	кг	37,000	1,98	1,000	73,26	
		Профил стоманен горещовалцован UPN120; материал S235JR	кг	27,000	1,98	1,000	53,46	
		Профил стоманен горещовалцован UPN160; материал S235JR	кг	40,000	1,98	1,000	79,20	
		Профил стоманен горещовалцован IPE160; материал S235JR	кг	23,000	1,98	1,000	45,54	
		Профил равностранен L50x5; материал S235JR	кг	14,000	1,98	1,000	27,72	
		Профил равностранен L100x8; материал S235JR	кг	9,000	1,98	1,000	17,82	
		Профил равностранен L75x7; материал S235JR	кг	9,000	1,98	1,000	17,82	
		Шина р-р 100x5 мм.; материал S235JR	кг	8,000	2,90	1,000	23,20	
		Гръба ф42,4x2,9 мм.; материал S235JR	кг	15,000	2,38	1,000	35,70	

		Коляно ф42,4x2,9 мм.; материал S235JR	бр.	6,000	42,00	1,000	252,00
		Коргон	м3	3,000	7,20	1,000	21,60
		КИСЛОРОД	м3	1,000	1,80	1,000	1,80
		ПРОПАН	кг	1,000	2,01	1,000	2,01
		Тел заваръчна VАС60 ф2	кг	3,000	6,80	1,000	20,40
		Електрод НОРД ф2,5	кг	2,000	8,60	1,000	17,20
		Електрод НОРД ф3,25	кг	3,000	8,60	1,000	25,80
		Диск карбофлексов за рязане ф230x3 мм	бр.	4,000	3,66	1,000	14,64
		Диск карбофлексов за шлайфане ф125x6 мм	бр.	3,000	3,66	1,000	10,98
		Диск карбофлексов за рязане ф125x3 мм	бр.	3,000	3,66	1,000	10,98
							844,21
		доп.р.материали (%)		10%			84,42
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					928,63
		всичко преки					4 388,97
		общо допълнителни р-ди					3 629,18
		начисления (%)		8%			641,45
		Обща цена :					8 659,60
№3	8418530000	Боядисване площадки с епоксиден лак	м2				
		ТРУД :					
		БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,620	8,64	1,425	7,63
		доп.р-ди труд (%)		100%			7,63
		ВСИЧКО ТРУД					15,26
		МАТЕРИАЛИ:					
		Епоксиден лак	кг	0,360	12,20	1,000	4,39
		Разредител АМВ	кг	0,100	4,60	1,000	0,46
		Четки за боядисване	бр.	0,150	4,80	1,000	0,72
		Валяк за боядисване	бр.	0,150	4,00	1,000	0,60

							6,17
		доп.р.материали (%)		10%			0,62
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					6,79
		всичко преки					13,80
		общо допълнителни р-ди					8,25
		начисления (%)		8%			1,76
		Обща цена :					23,81
№4	ТНС18-01-01-01; 8311111631	Доставка и конструиране, изработка и монтаж на обслужващи площадки в 5 РО	тона				
		ТРУД :					
		Конструктор	ч.ч.	8,000	21,60	1,000	172,80
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	75,980	9,72	1,425	1 052,40
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	287,790	9,72	1,425	3 986,18
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	75,980	9,72	1,425	1 052,40
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	287,790	9,72	1,425	3 986,18
		Металоконтрол	ч.ч.	16,000	21,60	1,000	345,60
							10 595,56
		доп.р-ди труд (%)		100%			10 595,56
		ВСИЧКО ТРУД					21 191,12
		МАТЕРИАЛИ:					
		Ламарина рифелова б=5 мм.; материал S235JR	кг	160,000	2,90	1,000	464,00
		Ламарина горещовалцована б=5 мм.; материал S235JRG2	кг	15,000	1,98	1,000	29,70
		Ламарина горещовалцована б=10 мм.; материал S235JRG2	кг	18,000	1,98	1,000	35,64
		Профил стоманен горещовалцован IPE160; материал S235JR	кг	120,000	1,98	1,000	237,60
		Профил стоманен горещовалцован UPN100; материал S235JRG	кг	180,000	1,98	1,000	356,40

	Профил стоманен горещовалцован UPN120; материал S235JR	кг	100,000	1,98	1,000	198,00
	Профил стоманен горещовалцован UPN160; материал S235JR	кг	180,000	1,98	1,000	356,40
	Профил равноностранен L50x5; материал S235JR	кг	60,000	1,98	1,000	118,80
	Профил равноностранен L75x5; материал S235JR	кг	36,000	1,98	1,000	71,28
	Профил равноностранен L100x8; материал S235JR	кг	40,000	1,98	1,000	79,20
	Шина р-р 100x5 мм.; материал S235JR	кг	30,000	2,90	1,000	87,00
	Гръба ф42,4x2,9 мм.; материал S235JR	кг	60,000	2,38	1,000	142,80
	Коляно ф42,4x2,9 мм.; материал S235JR	бр.	6,000	42,00	1,000	252,00
	Скара горещо поцинкована тип P230-33/33-3; с крепежни елементи	м2	22,000	148,00	1,000	3 256,00
	Анкер HSC-AR M8-50	бр.	12,000	4,01	1,000	48,12
	Грунд алкиден ПФ02	кг	13,000	3,32	1,000	43,16
	Боя алкидна	кг	13,000	4,80	1,000	62,40
	Разредител АМВ	кг	1,000	4,60	1,000	4,60
	Четки за боядисване	бр.	2,000	4,80	1,000	9,60
	Валяк за боядисване	бр.	4,000	4,00	1,000	16,00
	КИСЛОРОД	м3	4,000	1,80	1,000	7,20
	ПРОПАН	кг	1,000	2,01	1,000	2,01
	Тел заваръчна VAC60 ф2	кг	24,000	6,80	1,000	163,20
	Електрод НОРД ф2,5	кг	14,000	8,60	1,000	120,40
	Електрод НОРД ф3,25	кг	16,000	8,60	1,000	137,60
	Диск карбофлексов за рязане ф230x3 мм	бр.	4,000	3,66	1,000	14,64
	Диск карбофлексов за шлайфане ф125x6 мм	бр.	10,000	3,66	1,000	36,60

		Диск карбофлексов за рязане ф125х3 мм	бр.	10,000	3,66	1,000	36,60
		Коргон	м3	8,000	7,20	1,000	57,60
							6 444,55
		доп.р.материали (%)		10%			644,46
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					7 089,01
		всичко преки					17 040,11
		общо допълнителни р-ди					11 240,02
		начисления (%)		8%			2 262,41
		Обща цена :					30 542,54
№5	СЕК11.855	Направа на саморазливен под	м2				
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,250	9,72	1,425	3,46
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,250	9,72	1,425	3,46
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,250	9,72	1,425	3,46
							10,38
		доп.р-ди труд (%)		100%			10,38
		ВСИЧКО ТРУД					20,76
		МАТЕРИАЛИ:					
		ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,350	13,08	1,000	4,58
		ГРУНД ЗА ЕПОКСИДНО ПОКРИТИЕ	кг	0,130	8,26	1,000	1,07
		САМОРАЗЛИВНО ЕПОКСИДНО ПОКРИТИЕ	кг	1,540	26,65	1,000	41,04
							46,69
		доп.р.материали (%)		10%			4,67
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					51,36
		всичко преки					57,07
		общо допълнителни р-ди					15,05
		начисления (%)		8%			5,77
		Обща цена :					77,89

№6	8415121000	Шпакловка на стени	м2					
		ТРУД :						
		БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,941	8,64	1,425		11,59
		доп.р-ди труд (%)		100%				11,59
		ВСИЧКО ТРУД						23,18
		МАТЕРИАЛИ:						
		Шпакловка гипсова	кг	1,430	1,40	1,000		2,00
		доп.р.материали (%)		10%				0,20
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						2,20
		всичко преки						13,59
		общо допълнителни р-ди						11,79
		начисления (%)		8%				2,03
		Обща цена :						27,41
№7	8102162160	Боядисване на стени.	м2					
		ТРУД :						
		БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,165	8,64	1,425		2,03
		БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,394	8,64	1,425		4,85
		БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,262	8,64	1,425		3,23
								10,11
		доп.р-ди труд (%)		100%				10,11
		ВСИЧКО ТРУД						20,22
		МАТЕРИАЛИ:						
		ОЦВЕТИТЕЛ	кг	0,040	9,20	1,000		0,37
		БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг	0,370	12,80	1,000		4,74
								5,11
		доп.р.материали (%)		10%				0,51
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						5,62
		всичко преки						15,22

		общо допълнителни р-ди					10,62
		начисления (%)		8%			2,07
		Обща цена :					27,91
№8	8418530000	Боядисване на метален под (скара).	м2				
		ТРУД :					
		БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,620	8,64	1,425	7,63
		доп.р-ди труд (%)		100%			7,63
		ВСИЧКО ТРУД					15,26
		МАТЕРИАЛИ:					
		ТЕНЗУХ	м2	0,282	1,22	1,000	0,34
		ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,020	13,08	1,000	0,26
		РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,060	4,60	1,000	0,28
		Шкурка	бр.	0,250	0,72	1,000	0,18
		Боя епоксидна.	л.	0,420	13,20	1,000	5,54
		Четки за боядисване	бр.	0,050	4,80	1,000	0,24
		Валяк за боядисване	бр.	0,025	4,00	1,000	0,10
							6,94
		доп.р.материали (%)		10%			0,69
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					7,63
		всичко преки					14,57
		общо допълнителни р-ди					8,32
		начисления (%)		8%			1,83
		Обща цена :					24,72
№9	8243120140	Монтаж на бордове около отвори на пода.	м				
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,960	9,72	1,425	13,30
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,920	9,72	1,425	26,59

							39,89	
		доп.р-ди труд (%)		100%			39,89	
		ВСИЧКО ТРУД					79,78	
		МАТЕРИАЛИ:						
		Електроди	кг	0,452	8,60	1,000	3,89	
		Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,010	3,66	1,000	0,04	
		Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,050	3,66	1,000	0,18	
							4,11	
		доп.р.материали (%)		10%			0,41	
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					4,52	
		всичко преки					44,00	
		общо допълнителни р-ди					40,30	
		начисления (%)		8%			6,74	
		Обща цена :					91,04	
№10	СЕК13.017; 84185300	Почистване, грундиране и боядисване на арматури	м2					
		ТРУД :						
		БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,900	8,64	1,311	10,19	8245433110
		БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,220	8,64	1,311	2,49	
		БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,620	8,64	1,311	7,02	
							19,70	
		доп.р-ди труд (%)		100%			19,70	
		ВСИЧКО ТРУД					39,40	
		МАТЕРИАЛИ:						
		ТЕНЗУХ	м2	0,282	1,22	1,000	0,34	
		ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,020	13,08	1,000	0,26	
		РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,060	4,60	1,000	0,28	
		Шкурка	бр.	0,250	0,72	1,000	0,18	
		Четки за боядисване	бр.	0,100	4,80	1,000	0,48	

		Валяк за боядисване	бр.	0,050	4,00	1,000	0,20
		Грунд епоксиден	кг	0,220	8,26	1,000	1,82
		Епоксиден емайллак	кг	0,420	12,20	1,000	5,12
							8,68
		доп.р.материали (%)		10%			0,87
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					9,55
		всичко преки					28,38
		общо допълнителни р-ди					20,57
		начисления (%)		8%			3,92
		Обща цена :					52,87
№11	8245433110; 84185300	Почистване и боядисване на опори и подвески – 40 бр	м2				
		ТРУД :					
		БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,900	8,64	1,311	10,19
		БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,620	8,64	1,311	7,02
							17,21
		доп.р-ди труд (%)		100%			17,21
		ВСИЧКО ТРУД					34,42
		МАТЕРИАЛИ:					
		ТЕНЗУХ	м2	0,282	1,22	1,000	0,34
		ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,020	13,08	1,000	0,26
		РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,060	4,60	1,000	0,28
		Шкурка	бр.	0,250	0,72	1,000	0,18
		Четки за боядисване	бр.	0,100	4,80	1,000	0,48
		Валяк за боядисване	бр.	0,050	4,00	1,000	0,20
		Епоксиден емайллак	кг	0,420	12,20	1,000	5,12
							6,86
		доп.р.материали (%)		10%			0,69
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					7,55
		всичко преки					24,07
		общо допълнителни р-ди					17,90

		начисления (%)		8%				3,36	
		Обща цена :						45,33	
№12	8245433110; 84185300	Почистване, грундиране и боядисване на тръбопроводи ф150	м						
		ТРУД :							
		БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,420	8,64	1,311		4,76	0,90 чч/м2 x 0,15 м x 3,14 = 0,42 чч
		БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,292	8,64	1,311		3,31	0,62 чч/м2 x 0,15 м x 3,14 = 0,292 чч
								8,07	
		доп.р-ди труд (%)		100%				8,07	
		ВСИЧКО ТРУД						16,14	
		МАТЕРИАЛИ:							
		ТЕНЗУХ	м2	0,282	1,22	1,000		0,34	
		ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,020	13,08	1,000		0,26	
		РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,060	4,60	1,000		0,28	
		Шкурка	бр.	0,250	0,72	1,000		0,18	
		Четки за боядисване	бр.	0,100	4,80	1,000		0,48	
		Валяк за боядисване	бр.	0,050	4,00	1,000		0,20	
		Епоксиден емайллак	кг	0,198	12,20	1,000		2,42	0,42 чч/м2 x 0,15 м x 3,14 = 0,198 чч
								4,16	
		доп.р.материали (%)		10%				0,42	
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						4,58	
		всичко преки						12,23	
		общо допълнителни р-ди						8,49	
		начисления (%)		8%				1,66	
		Обща цена :						22,38	

№13	8245433110; 84185300	Почистване, грундиране и боядисване на тръбопроводи ф300	м					
		ТРУД :						
		БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,850	8,64	1,311	9,63	0,90 чч/м2 x 0,3 м x 3,14 = 0,85 чч
		БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,584	8,64	1,311	6,61	0,62 чч/м2 x 0,3 м x 3,14 = 0,584 чч
							16,24	
		доп.р-ди труд (%)		100%			16,24	
		ВСИЧКО ТРУД					32,48	
		МАТЕРИАЛИ:						
		ТЕНЗУХ	м2	0,282	1,22	1,000	0,34	
		ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,020	13,08	1,000	0,26	
		РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,060	4,60	1,000	0,28	
		Шкурка	бр.	0,250	0,72	1,000	0,18	
		Четки за боядисване	бр.	0,100	4,80	1,000	0,48	
		Валяк за боядисване	бр.	0,050	4,00	1,000	0,20	
		Епоксиден емайллак	кг	0,396	12,20	1,000	4,83	0,42 чч/м2 x 0,3 м x 3,14 = 0,3956 чч
							6,57	
		доп.р.материали (%)		10%			0,66	
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					7,23	
		всичко преки					22,81	
		общо допълнителни р-ди					16,90	
		начисления (%)		8%			3,18	
		Обща цена :					42,89	

№14	8245433110	Почистване от боя и налепи до метален блясък тръбопроводи НЖ ф32	м2					
		ТРУД :						
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,900	9,72	1,425	12,47	
		доп.р-ди труд (%)		100%			12,47	
		ВСИЧКО ТРУД					24,94	
		МАТЕРИАЛИ:						
		Четка телена	бр.	0,050	3,90	1,000	0,20	
		доп.р.материали (%)		10%			0,02	
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,22	
		всичко преки					12,67	
		общо допълнителни р-ди					12,49	
		начисления (%)		8%			2,01	
		Обща цена :					27,17	
№15	8245433110	Почистване от боя и налепи до метален блясък тръбопроводи НЖ ф57	м2					
		ТРУД :						
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,900	9,72	1,425	12,47	
		доп.р-ди труд (%)		100%			12,47	
		ВСИЧКО ТРУД					24,94	
		МАТЕРИАЛИ:						
		Четка телена	бр.	0,050	3,90	1,000	0,20	
		доп.р.материали (%)		10%			0,02	
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,22	
		всичко преки					12,67	
		общо допълнителни р-ди					12,49	
		начисления (%)		8%			2,01	
		Обща цена :					27,17	

№16	8245433110	Почистване от боя и налепи до метален блясък тръбопроводи НЖ ф107	м2					
		ТРУД :						
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,900	9,72	1,425	12,47	
		доп.р-ди труд (%)		100%			12,47	
		ВСИЧКО ТРУД					24,94	
		МАТЕРИАЛИ:						
		Четка телена	бр.	0,050	3,90	1,000	0,20	
		доп.р.материали (%)		10%			0,02	
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,22	
		всичко преки					12,67	
		общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			2,01	
		Обща цена :					27,17	
№17	8251123200	Демонтаж на тръбопроводи изведени от експлоатация ф14	м					
		ТРУД :						
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,425	30,47	
		доп.р-ди труд (%)		100%			30,47	
		ВСИЧКО ТРУД					60,94	
		МАТЕРИАЛИ:						
		Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,003	3,66	1,000	0,01	
		Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,003	3,66	1,000	0,01	
							0,02	
		доп.р.материали (%)		10%			0,00	
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,02	
		всичко преки					30,49	

		общо допълнителни р-ди					30,47
		начисления (%)		8%			4,88
		Обща цена :					65,84
№18	8251123200	Демонтаж на тръбопроводи изведени от експлоатация ф57	м				
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,425	30,47
		доп.р-ди труд (%)		100%			30,47
		ВСИЧКО ТРУД					60,94
		МАТЕРИАЛИ:					
		Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,003	3,66	1,000	0,01
		Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,003	3,66	1,000	0,01
							0,02
		доп.р.материали (%)		10%			0,00
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,02
		всичко преки					30,49
		общо допълнителни р-ди					30,47
		начисления (%)		8%			4,88
		Обща цена :					65,84
№19	8243175430	Демонтаж на опори и подвески изведени от експлоатация.	бр.				
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4,700	9,72	1,425	65,10
		доп.р-ди труд (%)		100%			65,10
		ВСИЧКО ТРУД					130,20
		всичко преки					65,10

		общо допълнителни р-ди					65,10	
		начисления (%)		8%			10,42	
		Обща цена :					140,62	
№20	ТНС18-02-11-01-0170	Укрепване на тръбопроводи – монтаж на опори ф57	м2					
		ТРУД :						
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	5,810	9,72	1,425	80,47	
		доп.р-ди труд (%)		100%			80,47	
		ВСИЧКО ТРУД					160,94	
		МАТЕРИАЛИ:						
		Шайба карбофлексова ф125x1,9	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
		Стомана профилна	кг	3,000	1,98	1,000	5,94	
							6,67	
		доп.р.материали (%)		10%			0,67	
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					7,34	
		всичко преки					87,14	
		общо допълнителни р-ди					81,14	
		начисления (%)		8%			13,46	
		Обща цена :					181,74	
№21	ТНС08-01-01-01; ТНС08-05-03-02	Подмяна на топлоизолация ф150	м					
		ТРУД :						
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,408	9,72	1,425	5,65	0,52 чч/м2 x 0,25 м x 3,14 = 0,4082 чч

		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,272	9,72	1,425	17,61	1,62 чч/м2 x 0,25 м x 3,14 = 1,2717 чч
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,612	9,72	1,425	8,48	0,78 чч/м2 x 0,25 м x 3,14 = 0,6123 чч
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,408	9,72	1,425	5,65	
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,272	9,72	1,425	17,61	
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,612	9,72	1,425	8,48	
							63,48	
		доп.р-ди труд (%)		100%			63,48	
		ВСИЧКО ТРУД					126,96	
		МАТЕРИАЛИ:						
		Ламарина алуминиева б=0.7 мм	м2	0,903	13,20	1,000	11,92	1,15 м2 x 0,25 м x 3,14 = 0,9028 м2
		Нит	бр.	6,000	0,48	1,000	2,88	
		Шина с размер 30x3 мм; материал Ст. 20	кг	1,940	2,90	1,000	5,63	2,47 кг/м2 x 0,5 м x 3,14 = 1,94 кг
		Вата минерална с б=50 мм.	м2	0,864	7,60	1,000	6,56	1,10 м2 x 0,25 м x 3,14 = 0,8635 м2
							26,99	
		доп.р.материали (%)		10%			2,70	
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					29,69	
		всичко преки					90,47	
		общо допълнителни р-ди					66,18	
		начисления (%)		8%			12,53	
		Обща цена :					169,18	
№22	ТНС08-01-01-01; ТНС08-05-03-02	Подмяна на топлоизолация ф600	м					

		ТРУД :						
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,143	9,72	1,425	15,83	0,52 чч/м2 x 0,7 м x 3,14 = 1,143 чч
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3,561	9,72	1,425	49,32	1,62 чч/м2 x 0,7 м x 3,14 = 3,561 чч
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,714	9,72	1,425	23,74	0,78 чч/м2 x 0,7 м x 3,14 = 1,714 чч
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,143	9,72	1,425	15,83	
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3,561	9,72	1,425	49,32	
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,714	9,72	1,425	23,74	
							177,78	
		доп.р-ди труд (%)		100%			177,78	
		ВСИЧКО ТРУД					355,56	
		МАТЕРИАЛИ:						
		Ламарина алуминиева б=0.7 мм	м2	2,523	13,20	1,000	33,30	1,15 м2 x 0,7 м x 3,14 = 2,523 м2
		Нит	бр.	6,000	0,48	1,000	2,88	
		Шина с размер 30x3 мм; материал Ст. 20	кг	5,430	2,90	1,000	15,75	2,47 кг/м2 x 0,7 м x 3,14 = 5,43 кг
		Вата минерална с б=50 мм.	м2	2,418	7,60	1,000	18,38	1,10 м2 x 0,7 м x 3,14 = 2,418 м2
							70,31	
		доп.р.материали (%)		10%			7,03	
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					77,34	
		всичко преки					248,09	
		общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			184,81	
		Обща цена :					467,53	

№23	ТНС08-01-01-01; ТНС08-05-03-02	Подмяна на топлоизолация ф850	м					
		ТРУД :						
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,550	9,72	1,425	21,47	0,52 чч/м2 x 0,95 м x 3,14 = 1,55 чч
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4,830	9,72	1,425	66,90	1,62 чч/м2 x 0,95 м x 3,14 = 4,83 чч
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,330	9,72	1,425	32,27	0,78 чч/м2 x 0,95 м x 3,14 = 2,33 чч
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,550	9,72	1,425	21,47	
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4,830	9,72	1,425	66,90	
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,330	9,72	1,425	32,27	
							241,28	
		доп.р-ди труд (%)		100%			241,28	
		ВСИЧКО ТРУД					482,56	
		МАТЕРИАЛИ:						
		Ламарина алуминиева б=0.7 мм	м2	3,430	13,20	1,000	45,28	1,15 м2 x 0,95 м x 3,14 = 3,43 чч
		Нит	бр.	6,000	0,48	1,000	2,88	
		Шина с размер 30x3 мм; материал Ст. 20	кг	7,370	2,90	1,000	21,37	2,47 кг/м2 x 0,95 м x 3,14 = 7,37 кг
		Вата минерална с б=50 мм.	м2	3,280	7,60	1,000	24,93	1,10 м2 x 0,95 м x 3,14 = 3,28 м2
							94,46	
		доп.р.материали (%)		10%			9,45	
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					103,91	
		всичко преки					335,74	
		общо допълнителни р-ди					250,73	

		начисления (%)		8%			46,92
		Обща цена :					633,39
№24	8211143211	Осветление	м				
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,930	9,72	1,425	12,88
		доп.р-ди труд (%)		100%			12,88
		ВСИЧКО ТРУД					25,76
		МАТЕРИАЛИ:					
		Кабел NYU-FR 3x1,5 0,6/1 kV	м	1,150	3,84	1,000	4,42
		Скоба антигронова черна	бр.	3,000	0,11	1,000	0,33
		ПКОМ Ключ СХ6 IP44 250 V; 10 A	бр.	0,100	3,12	1,000	0,31
		Кутия 80x80x45 ПКОМ IP54	бр.	0,200	0,95	1,000	0,19
							5,25
		доп.р.материали (%)		10%			0,53
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					5,78
		всичко преки					18,13
		общо допълнителни р-ди					13,41
		начисления (%)		8%			2,52
		Обща цена :					34,06
№25	8211266100	Монтаж на осветителни тела	бр.				
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3,600	9,72	1,425	49,86
		доп.р-ди труд (%)		100%			49,86
		ВСИЧКО ТРУД					99,72
		МАТЕРИАЛИ:					
		ЛУСТЕРКЛЕМА-ЕДИНИЧНА	бр.	3,000	0,92	1,000	2,76
		Кабел N2XH 3x1.5 0,6/1 kV	м	1,600	2,45	1,000	3,92

		Тяло осветително N-PACK 2x36 W; IP40 (стартерите са монтирани отстрани)	бр.	1,000	62,00	1,000	62,00	
							68,68	
		доп.р.материали (%)		10%			6,87	
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					75,55	
		всичко преки					118,54	
		общо допълнителни р-ди					56,73	
		начисления (%)		8%			14,02	
		Обща цена :					189,29	
№26	8470731000	Кабелни проходки	бр.					
		ТРУД :						
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,031	9,72	1,425	14,28	
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,031	9,72	1,425	14,28	
							28,56	
		доп.р-ди труд (%)		100%			28,56	
		ВСИЧКО ТРУД					57,12	
		всичко преки					28,56	
		общо допълнителни р-ди					28,56	
		начисления (%)		8%			4,57	
		Обща цена :					61,69	
№27	8418530000	Боядисване на кабелни ръкави	м2					
		ТРУД :						
		БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,620	8,64	1,425	7,63	
		доп.р-ди труд (%)		100%			7,63	
		ВСИЧКО ТРУД					15,26	
		МАТЕРИАЛИ:						
		ТЕНЗУХ	м2	0,282	1,22	1,000	0,34	

		ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,020	13,08	1,000	0,26
		РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,060	4,60	1,000	0,28
		Шкурка	бр.	0,250	0,72	1,000	0,18
		Боя епоксидна.	л.	0,420	13,20	1,000	5,54
		Четки за боядисване	бр.	0,050	4,80	1,000	0,24
		Валяк за боядисване	бр.	0,025	4,00	1,000	0,10
							6,94
		доп.р.материали (%)		10%			0,69
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					7,63
		всичко преки					14,57
		общо допълнителни р-ди					8,32
		начисления (%)		8%			1,83
		Обща цена :					24,72
№28	8210506002	Демонтаж на кабелни ръкави и захранващи кабели	м				
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,130	9,72	0,570	6,26
		доп.р-ди труд (%)		100%			6,26
		ВСИЧКО ТРУД					12,52
		всичко преки					6,26
		общо допълнителни р-ди					6,26
		начисления (%)		8%			1,00
		Обща цена :					13,52
№29		Тръбни присъединения и трасета	бр.				
		Обща цена :					0,00
№30	8210506002	Претрасиране на линии	м				
		ТРУД :					

		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,130	9,72	0,570	6,26	
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,130	9,72	1,425	15,65	
							21,91	
		доп.р-ди труд (%)		100%			21,91	
		ВСИЧКО ТРУД					43,82	
		всичко преки					21,91	
		общо допълнителни р-ди					21,91	
		начисления (%)		8%			3,51	
		Обща цена :					47,33	
№31	84185300	Боядисване на въздуховоди ф600	м					
		ТРУД :						
		БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	1,168	8,64	1,311	13,23	0,62 чч/м2 x 0,6 м x 3,14 = 1,168 чч
		доп.р-ди труд (%)		100%			13,23	
		ВСИЧКО ТРУД					26,46	
		МАТЕРИАЛИ:						
		ТЕНЗУХ	м2	0,282	1,22	1,000	0,34	
		ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,020	13,08	1,000	0,26	
		РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,060	4,60	1,000	0,28	
		Шкурка	бр.	0,250	0,72	1,000	0,18	
		Четки за боядисване	бр.	0,100	4,80	1,000	0,48	
		Валяк за боядисване	бр.	0,050	4,00	1,000	0,20	
		Епоксиден емайлак	кг	0,790	12,20	1,000	9,64	0,42 чч/м2 x 0,15 м x 3,14 = 0,79 чч
							11,38	
		доп.р.материали (%)		10%			1,14	
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					12,52	
		всичко преки					24,61	

		общо допълнителни р-ди					14,37	
		начисления (%)		8%			3,12	
		Обща цена :					42,10	
№32		Конструирание на метална площадка от метални профили и просечна ламарина със средно тегло на детайла до 3 кг. и общо тегло 280 кг.	ч.ч.					
		ТРУД :						
		Конструктор	ч.ч.	1,000	21,60	1,000	21,60	
		доп.р-ди труд (%)		100%			21,60	
		ВСИЧКО ТРУД					43,20	
		всичко преки					21,60	
		общо допълнителни р-ди					21,60	
		начисления (%)		8%			3,46	
		Обща цена :					46,66	
№33	ТНС18-01-01-01-0004; 8311111651	Изработка и монтаж на метална площадка от метални профили и просечна ламарина със средно тегло на детайла до 3 кг. и общо тегло 280 кг.	бр.					
		ТРУД :						
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	15,120	9,72	1,425	209,43	0,054 чч x 280 кг =15,12 чч
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	15,120	9,72	1,425	209,43	0,054 чч x 280 кг =15,12 чч
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	112,840	9,72	1,425	1 562,95	0,403 чч x 280 кг =112,84 чч
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	112,840	9,72	1,425	1 562,95	0,403 чч x 280 кг =112,84 чч

							3 544,76
		доп.р-ди труд (%)		100%			3 544,76
		ВСИЧКО ТРУД					7 089,52
		МАТЕРИАЛИ:					
		Ламарина рифелова б=5 мм.; материал S235JR	кг	28,000	2,90	1,000	81,20
		Ламарина горещовалцована б=5 мм.; материал S235JRG2	кг	2,000	1,98	1,000	3,96
		Ламарина горещовалцована б=10 мм.; материал S235JRG2	кг	4,000	1,98	1,000	7,92
		Профил стоманен горещовалцован UPN100; материал S235JRG	кг	37,000	1,98	1,000	73,26
		Профил стоманен горещовалцован UPN120; материал S235JR	кг	27,000	1,98	1,000	53,46
		Профил стоманен горещовалцован UPN160; материал S235JR	кг	40,000	1,98	1,000	79,20
		Профил стоманен горещовалцован IPE160; материал S235JR	кг	23,000	1,98	1,000	45,54
		Профил равностранен L50x5; материал S235JR	кг	14,000	1,98	1,000	27,72
		Профил равностранен L100x8; материал S235JR	кг	9,000	1,98	1,000	17,82
		Профил равностранен L75x7; материал S235JR	кг	9,000	1,98	1,000	17,82
		Шина р-р 100x5 мм.; материал S235JR	кг	8,000	2,90	1,000	23,20
		Тръба ф42,4x2,9 мм.; материал S235JR	кг	15,000	2,38	1,000	35,70
		Коляно ф42,4x2,9 мм.; материал S235JR	бр.	6,000	42,00	1,000	252,00
		Коргон	м3	3,000	7,20	1,000	21,60
		КИСЛОРОД	м3	1,000	1,80	1,000	1,80
		ПРОПАН	кг	1,000	2,01	1,000	2,01
		Тел заваръчна VAC60 ф2	кг	3,000	6,80	1,000	20,40

		Електрод НОРД ф2,5	кг	2,000	8,60	1,000	17,20
		Електрод НОРД ф3,25	кг	3,000	8,60	1,000	25,80
		Диск карбофлексов за рязане ф230х3 мм	бр.	4,000	3,66	1,000	14,64
		Диск карбофлексов за шлайфане ф125х6 мм	бр.	3,000	3,66	1,000	10,98
		Диск карбофлексов за рязане ф125х3 мм	бр.	3,000	3,66	1,000	10,98
							844,21
		доп.р.материали (%)		10%			84,42
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					928,63
		всичко преки					4 388,97
		общо допълнителни р-ди					3 629,18
		начисления (%)		8%			641,45
		Обща цена :					8 659,60
№34	8418530000	Боядисване площадки с епоксиден лак	м2				
		ТРУД :					
		БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,620	8,64	1,425	7,63
		доп.р-ди труд (%)		100%			7,63
		ВСИЧКО ТРУД					15,26
		МАТЕРИАЛИ:					
		Епоксиден лак	кг	0,360	12,20	1,000	4,39
		Разредител АМВ	кг	0,100	4,60	1,000	0,46
		Четки за боядисване	бр.	0,150	4,80	1,000	0,72
		Валяк за боядисване	бр.	0,150	4,00	1,000	0,60
							6,17
		доп.р.материали (%)		10%			0,62
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					6,79
		всичко преки					13,80
		общо допълнителни р-ди					8,25
		начисления (%)		8%			1,76

		Обща цена :						23,81
№35	ТНС18-01-01-01; 8311111631	Доставка и конструиране, изработка и монтаж на обслужващи площадки в 6 РО	тона					
		ТРУД :						
		Конструктор	ч.ч.	8,000	21,60	1,000		172,80
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	75,980	9,72	1,425		1 052,40
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	287,790	9,72	1,425		3 986,18
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	75,980	9,72	1,425		1 052,40
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	287,790	9,72	1,425		3 986,18
		Металоконтрол	ч.ч.	16,000	21,60	1,000		345,60
								10 595,56
		доп.р-ди труд (%)		100%				10 595,56
		ВСИЧКО ТРУД						21 191,12
		МАТЕРИАЛИ:						
		Ламарина рифелова б=5 мм.; материал S235JR	кг	160,000	2,90	1,000		464,00
		Ламарина горещовалцована б=5 мм.; материал S235JRG2	кг	15,000	1,98	1,000		29,70
		Ламарина горещовалцована б=10 мм.; материал S235JRG2	кг	18,000	1,98	1,000		35,64
		Профил стоманен горещовалцован IPE160; материал S235JR	кг	120,000	1,98	1,000		237,60
		Профил стоманен горещовалцован UPN100; материал S235JRG	кг	180,000	1,98	1,000		356,40
		Профил стоманен горещовалцован UPN120; материал S235JR	кг	100,000	1,98	1,000		198,00
		Профил стоманен горещовалцован UPN160; материал S235JR	кг	180,000	1,98	1,000		356,40
		Профил равностраничен L50x5; материал S235JR	кг	60,000	1,98	1,000		118,80

	Профил равноностранен L75x5; материал S235JR	кг	36,000	1,98	1,000	71,28
	Профил равноностранен L100x8; материал S235JR	кг	40,000	1,98	1,000	79,20
	Шина р-р 100x5 мм.; материал S235JR	кг	30,000	2,90	1,000	87,00
	Тръба ф42,4x2,9 мм.; материал S235JR	кг	60,000	2,38	1,000	142,80
	Коляно ф42,4x2,9 мм.; материал S235JR	бр.	6,000	42,00	1,000	252,00
	Скара горещо поцинкована тип P230-33/33-3; с крепежни елементи	м2	22,000	148,00	1,000	3 256,00
	Анкер HSC-AR M8-50	бр.	12,000	4,01	1,000	48,12
	Грунд алкиден ПФ02	кг	13,000	3,32	1,000	43,16
	Боя алкидна	кг	13,000	4,80	1,000	62,40
	Разредител АМВ	кг	1,000	4,60	1,000	4,60
	Четки за боядисване	бр.	2,000	4,80	1,000	9,60
	Валяк за боядисване	бр.	4,000	4,00	1,000	16,00
	КИСЛОРОД	м3	4,000	1,80	1,000	7,20
	ПРОПАН	кг	1,000	2,01	1,000	2,01
	Тел заваръчна VAC60 ф2	кг	24,000	6,80	1,000	163,20
	Електрод НОРД ф2,5	кг	14,000	8,60	1,000	120,40
	Електрод НОРД ф3,25	кг	16,000	8,60	1,000	137,60
	Диск карбофлексов за рязане ф230x3 мм	бр.	4,000	3,66	1,000	14,64
	Диск карбофлексов за шлайфане ф125x6 мм	бр.	10,000	3,66	1,000	36,60
	Диск карбофлексов за рязане ф125x3 мм	бр.	10,000	3,66	1,000	36,60
	Коргон	м3	8,000	7,20	1,000	57,60
						6 444,55
	доп.р.материали (%)		10%			644,46
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					7 089,01
	всичко преки					17 040,11

		общо допълнителни р-ди					11 240,02
		начисления (%)		8%			2 262,41
		Обща цена :					30 542,54
№36	СЕК11.855	Направа на саморазливен под	м2				
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,250	9,72	1,425	3,46
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,250	9,72	1,425	3,46
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,250	9,72	1,425	3,46
							10,38
		доп.р-ди труд (%)		100%			10,38
		ВСИЧКО ТРУД					20,76
		МАТЕРИАЛИ:					
		ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,350	13,08	1,000	4,58
		ГРУНД ЗА ЕПОКСИДНО ПОКРИТИЕ	кг	0,130	8,26	1,000	1,07
		САМОРАЗЛИВНО ЕПОКСИДНО ПОКРИТИЕ	кг	1,540	26,65	1,000	41,04
							46,69
		доп.р.материали (%)		10%			4,67
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					51,36
		всичко преки					57,07
		общо допълнителни р-ди					15,05
		начисления (%)		8%			5,77
		Обща цена :					77,89
№37	8415121000	Шпакловка на стени	м2				
		ТРУД :					
		БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,941	8,64	1,425	11,59
		доп.р-ди труд (%)		100%			11,59

		ВСИЧКО ТРУД					23,18
		МАТЕРИАЛИ:					
		Шпакловка гипсова	кг	1,430	1,40	1,000	2,00
		доп.р.материали (%)		10%			0,20
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					2,20
		всичко преки					13,59
		общо допълнителни р-ди					11,79
		начисления (%)		8%			2,03
		Обща цена :					27,41
№38	8102162160	Боядисване на стени.	м2				
		ТРУД :					
		БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,165	8,64	1,425	2,03
		БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,394	8,64	1,425	4,85
		БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,262	8,64	1,425	3,23
							10,11
		доп.р-ди труд (%)		100%			10,11
		ВСИЧКО ТРУД					20,22
		МАТЕРИАЛИ:					
		ОЦВЕТИТЕЛ	кг	0,040	9,20	1,000	0,37
		БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг	0,370	12,80	1,000	4,74
							5,11
		доп.р.материали (%)		10%			0,51
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					5,62
		всичко преки					15,22
		общо допълнителни р-ди					10,62
		начисления (%)		8%			2,07
		Обща цена :					27,91
№39	8418530000	Боядисване на метален под (скара).	м2				
		ТРУД :					

		БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,620	8,64	1,425	7,63
		доп.р-ди труд (%)		100%			7,63
		ВСИЧКО ТРУД					15,26
		МАТЕРИАЛИ:					
		ТЕНЗУХ	м2	0,282	1,22	1,000	0,34
		ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,020	13,08	1,000	0,26
		РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,060	4,60	1,000	0,28
		Шкурка	бр.	0,250	0,72	1,000	0,18
		Боя епоксидна.	л.	0,420	13,20	1,000	5,54
		Четки за боядисване	бр.	0,050	4,80	1,000	0,24
		Валяк за боядисване	бр.	0,025	4,00	1,000	0,10
							6,94
		доп.р.материали (%)		10%			0,69
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					7,63
		всичко преки					14,57
		общо допълнителни р-ди					8,32
		начисления (%)		8%			1,83
		Обща цена :					24,72
№40	8243120140	Монтаж на бордове около отвори на пода.	м				
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,960	9,72	1,425	13,30
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,920	9,72	1,425	26,59
							39,89
		доп.р-ди труд (%)		100%			39,89
		ВСИЧКО ТРУД					79,78
		МАТЕРИАЛИ:					
		Електроди	кг	0,452	8,60	1,000	3,89
		Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,010	3,66	1,000	0,04

		Диск карбофлексов ф125х6х22,23 (за шлайфане)	бр.	0,050	3,66	1,000	0,18	
							4,11	
		доп.р.материали (%)		10%			0,41	
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					4,52	
		всичко преки					44,00	
		общо допълнителни р-ди					40,30	
		начисления (%)		8%			6,74	
		Обща цена :					91,04	
№41	СЕК13.017; 84185300	Почистване, грундиране и боядисване на арматури	м2					
		ТРУД :						
		БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,900	8,64	1,311	10,19	8245433110
		БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,220	8,64	1,311	2,49	
		БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,620	8,64	1,311	7,02	
							19,70	
		доп.р-ди труд (%)		100%			19,70	
		ВСИЧКО ТРУД					39,40	
		МАТЕРИАЛИ:						
		ТЕНЗУХ	м2	0,282	1,22	1,000	0,34	
		ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,020	13,08	1,000	0,26	
		РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,060	4,60	1,000	0,28	
		Шкурка	бр.	0,250	0,72	1,000	0,18	
		Четки за боядисване	бр.	0,100	4,80	1,000	0,48	
		Валяк за боядисване	бр.	0,050	4,00	1,000	0,20	
		Грунд епоксиден	кг	0,220	8,26	1,000	1,82	
		Епоксиден емайллак	кг	0,420	12,20	1,000	5,12	
							8,68	
		доп.р.материали (%)		10%			0,87	
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					9,55	
		всичко преки					28,38	

		общо допълнителни р-ди					20,57
		начисления (%)		8%			3,92
		Обща цена :					52,87
№42	8245433110; 84185300	Почистване и боядисване на опори и подвески – 40 бр	м2				
		ТРУД :					
		БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,900	8,64	1,311	10,19
		БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,620	8,64	1,311	7,02
							17,21
		доп.р-ди труд (%)		100%			17,21
		ВСИЧКО ТРУД					34,42
		МАТЕРИАЛИ:					
		ГЕНЗУХ	м2	0,282	1,22	1,000	0,34
		ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,020	13,08	1,000	0,26
		РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,060	4,60	1,000	0,28
		Шкурка	бр.	0,250	0,72	1,000	0,18
		Четки за боядисване	бр.	0,100	4,80	1,000	0,48
		Валяк за боядисване	бр.	0,050	4,00	1,000	0,20
		Епоксиден емайлак	кг	0,420	12,20	1,000	5,12
							6,86
		доп.р.материали (%)		10%			0,69
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					7,55
		всичко преки					24,07
		общо допълнителни р-ди					17,90
		начисления (%)		8%			3,36
		Обща цена :					45,33
№43	8245433110; 84185300	Почистване, грундиране и боядисване на тръбопроводи ф150	м				
		ТРУД :					

		БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,420	8,64	1,311	4,76	0,90 чч/м2 x 0,15 м x 3,14 = 0,42 чч
		БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,292	8,64	1,311	3,31	0,62 чч/м2 x 0,15 м x 3,14 = 0,292 чч
							8,07	
		доп.р-ди труд (%)		100%			8,07	
		ВСИЧКО ТРУД					16,14	
		МАТЕРИАЛИ:						
		ТЕНЗУХ	м2	0,282	1,22	1,000	0,34	
		ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,020	13,08	1,000	0,26	
		РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,060	4,60	1,000	0,28	
		Шкурка	бр.	0,250	0,72	1,000	0,18	
		Четки за боядисване	бр.	0,100	4,80	1,000	0,48	
		Валяк за боядисване	бр.	0,050	4,00	1,000	0,20	
		Епоксиден емайллак	кг	0,198	12,20	1,000	2,42	0,42 чч/м2 x 0,15 м x 3,14 = 0,198 чч
							4,16	
		доп.р.материали (%)		10%			0,42	
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					4,58	
		всичко преки					12,23	
		общо допълнителни р-ди					8,49	
		начисления (%)		8%			1,66	
		Обща цена :					22,38	
№44	8245433110; 84185300	Почистване, грундиране и боядисване на тръбопроводи ф300	м					
		ТРУД :						

		БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,850	8,64	1,311	9,63	0,90 чч/м2 x 0,3 м x 3,14 = 0,85 чч
		БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,584	8,64	1,311	6,61	0,62 чч/м2 x 0,3 м x 3,14 = 0,584 чч
							16,24	
		доп.р-ди труд (%)		100%			16,24	
		ВСИЧКО ТРУД					32,48	
		МАТЕРИАЛИ:						
		ГЕНЗУХ	м2	0,282	1,22	1,000	0,34	
		ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,020	13,08	1,000	0,26	
		РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,060	4,60	1,000	0,28	
		Шкурка	бр.	0,250	0,72	1,000	0,18	
		Четки за боядисване	бр.	0,100	4,80	1,000	0,48	
		Валяк за боядисване	бр.	0,050	4,00	1,000	0,20	
		Епоксиден емайлак	кг	0,396	12,20	1,000	4,83	0,42 чч/м2 x 0,3 м x 3,14 = 0,3956 чч
							6,57	
		доп.р.материали (%)		10%			0,66	
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					7,23	
		всичко преки					22,81	
		общо допълнителни р-ди					16,90	
		начисления (%)		8%			3,18	
		Обща цена :					42,89	
№45	8245433110	Почистване от боя и налепи до метален блясък тръбопроводи НЖ ф32	м2					
		ТРУД :						
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,900	9,72	1,425	12,47	
		доп.р-ди труд (%)		100%			12,47	

		ВСИЧКО ТРУД					24,94
		МАТЕРИАЛИ:					
		Четка телена	бр.	0,050	3,90	1,000	0,20
		доп.р.материали (%)		10%			0,02
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,22
		всичко преки					12,67
		общо допълнителни р-ди					12,49
		начисления (%)		8%			2,01
		Обща цена :					27,17
№46	8245433110	Почистване от боя и наледи до метален блясък тръбопроводи НЖ ф57	м2				
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,900	9,72	1,425	12,47
		доп.р-ди труд (%)		100%			12,47
		ВСИЧКО ТРУД					24,94
		МАТЕРИАЛИ:					
		Четка телена	бр.	0,050	3,90	1,000	0,20
		доп.р.материали (%)		10%			0,02
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,22
		всичко преки					12,67
		общо допълнителни р-ди					12,49
		начисления (%)		8%			2,01
		Обща цена :					27,17
№47	8245433110	Почистване от боя и наледи до метален блясък тръбопроводи НЖ ф107	м2				
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,900	9,72	1,425	12,47
		доп.р-ди труд (%)		100%			12,47

		ВСИЧКО ТРУД					24,94
		МАТЕРИАЛИ:					
		Четка телена	бр.	0,050	3,90	1,000	0,20
		доп.р.материали (%)		10%			0,02
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,22
		всичко преки					12,67
		общо допълнителни р-ди					12,49
		начисления (%)		8%			2,01
		Обща цена :					27,17
№48	8251123200	Демонтаж на тръбопроводи изведени от експлоатация ф14	м				
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,425	30,47
		доп.р-ди труд (%)		100%			30,47
		ВСИЧКО ТРУД					60,94
		МАТЕРИАЛИ:					
		Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,003	3,66	1,000	0,01
		Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,003	3,66	1,000	0,01
							0,02
		доп.р.материали (%)		10%			0,00
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,02
		всичко преки					30,49
		общо допълнителни р-ди					30,47
		начисления (%)		8%			4,88
		Обща цена :					65,84
№49	8251123200	Демонтаж на тръбопроводи изведени от експлоатация ф57	м				

		ТРУД :						
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,425		30,47
		доп.р-ди труд (%)		100%				30,47
		ВСИЧКО ТРУД						60,94
		МАТЕРИАЛИ:						
		Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,003	3,66	1,000		0,01
		Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,003	3,66	1,000		0,01
								0,02
		доп.р.материали (%)		10%				0,00
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						0,02
		всичко преки						30,49
		общо допълнителни р-ди						30,47
		начисления (%)		8%				4,88
		Обща цена :						65,84
№50	8243175430	Демонтаж на опори и подвески изведени от експлоатация.	бр.					
		ТРУД :						
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4,700	9,72	1,425		65,10
		доп.р-ди труд (%)		100%				65,10
		ВСИЧКО ТРУД						130,20
		всичко преки						65,10
		общо допълнителни р-ди						65,10
		начисления (%)		8%				10,42
		Обща цена :						140,62
№51	ТНС18-02-11-01-0170	Укрепване на тръбопроводи – монтаж на опори ф57	м2					

		ТРУД :						
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	5,810	9,72	1,425	80,47	
		доп.р-ди труд (%)		100%			80,47	
		ВСИЧКО ТРУД					160,94	
		МАТЕРИАЛИ:						
		Шайба карбофлексова ф125x1,9	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
		Стомана профилна	кг	3,000	1,98	1,000	5,94	
							6,67	
		доп.р.материали (%)		10%			0,67	
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					7,34	
		всичко преки					87,14	
		общо допълнителни р-ди					81,14	
		начисления (%)		8%			13,46	
		Обща цена :					181,74	
№52	ТНС08-01-01-01; ТНС08-05-03-02	Подмяна на топлоизолация ф150	м					
		ТРУД :						
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,408	9,72	1,425	5,65	0,52 чч/м2 x 0,25 м x 3,14 = 0,4082 чч
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,272	9,72	1,425	17,61	1,62 чч/м2 x 0,25 м x 3,14 = 1,2717 чч
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,612	9,72	1,425	8,48	0,78 чч/м2 x 0,25 м x 3,14 = 0,6123 чч
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,408	9,72	1,425	5,65	
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,272	9,72	1,425	17,61	
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,612	9,72	1,425	8,48	
							63,48	
		доп.р-ди труд (%)		100%			63,48	
		ВСИЧКО ТРУД					126,96	
		МАТЕРИАЛИ:						

		Ламарина алуминиева б=0.7 мм	м2	0,903	13,20	1,000	11,92	1,15 м2 x 0,25 м x 3,14 = 0,9028 м2
		Нит	бр.	6,000	0,48	1,000	2,88	
		Шина с размер 30x3 мм; материал Ст. 20	кг	1,940	2,90	1,000	5,63	2,47 кг/м2 x 0,5 м x 3,14 = 1,94 кг
		Вата минерална с б=50 мм.	м2	0,864	7,60	1,000	6,56	1,10 м2 x 0,25 м x 3,14 = 0,8635 м2
							26,99	
		доп.р.материали (%)		10%			2,70	
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					29,69	
		всичко преки					90,47	
		общо допълнителни р-ди					66,18	
		начисления (%)		8%			12,53	
		Обща цена :					169,18	
№53	ТНС08-01-01-01; ТНС08-05-03-02	Подмяна на топлоизолация ф600	м					
		ТРУД :						
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,143	9,72	1,425	15,83	0,52 чч/м2 x 0,7 м x 3,14 = 1,143 чч
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3,561	9,72	1,425	49,32	1,62 чч/м2 x 0,7 м x 3,14 = 3,561 чч
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,714	9,72	1,425	23,74	0,78 чч/м2 x 0,7 м x 3,14 = 1,714 чч
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,143	9,72	1,425	15,83	
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3,561	9,72	1,425	49,32	
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,714	9,72	1,425	23,74	
							177,78	
		доп.р-ди труд (%)		100%			177,78	
		ВСИЧКО ТРУД					355,56	
		МАТЕРИАЛИ:						

		Ламарина алуминиева б=0.7 мм	м2	2,523	13,20	1,000	33,30	1,15 м2 x 0,7 м x 3,14 = 2,523 м2
		Нит	бр.	6,000	0,48	1,000	2,88	
		Шина с размер 30x3 мм; материал Ст. 20	кг	5,430	2,90	1,000	15,75	2,47 кг/м2 x 0,7 м x 3,14 = 5,43 кг
		Вата минерална с б=50 мм.	м2	2,418	7,60	1,000	18,38	1,10 м2 x 0,7 м x 3,14 = 2,418 м2
							70,31	
		доп.р.материали (%)		10%			7,03	
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					77,34	
		всичко преки					248,09	
		общо допълнителни р-ди					184,81	
		начисления (%)		8%			34,63	
		Обща цена :					467,53	
№54	ТНС08-01-01-01; ТНС08-05-03-02	Подмяна на топлоизолация ф850	м					
		ТРУД :						
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,550	9,72	1,425	21,47	0,52 чч/м2 x 0,95 м x 3,14 = 1,55 чч
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4,830	9,72	1,425	66,90	1,62 чч/м2 x 0,95 м x 3,14 = 4,83 чч
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,330	9,72	1,425	32,27	0,78 чч/м2 x 0,95 м x 3,14 = 2,33 чч
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,550	9,72	1,425	21,47	
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4,830	9,72	1,425	66,90	
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,330	9,72	1,425	32,27	
							241,28	
		доп.р-ди труд (%)		100%			241,28	
		ВСИЧКО ТРУД					482,56	
		МАТЕРИАЛИ:						

		Ламарина алуминиева б=0.7 мм	м2	3,430	13,20	1,000	45,28	1,15 м2 x 0,95 м x 3,14 = 3,43 чч
		Нит	бр.	6,000	0,48	1,000	2,88	
		Шина с размер 30x3 мм; материал Ст. 20	кг	7,370	2,90	1,000	21,37	2,47 кг/м2 x 0,95 м x 3,14 = 7,37 кг
		Вата минерална с б=50 мм.	м2	3,280	7,60	1,000	24,93	1,10 м2 x 0,95 м x 3,14 = 3,28 м2
							94,46	
		доп.р.материали (%)		10%			9,45	
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					103,91	
		всичко преки					335,74	
		общо допълнителни р-ди					250,73	
		начисления (%)		8%			46,92	
		Обща цена :					633,39	
№55	8211143211	Осветление	м					
		ТРУД :						
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,930	9,72	1,425	12,88	
		доп.р-ди труд (%)		100%			12,88	
		ВСИЧКО ТРУД					25,76	
		МАТЕРИАЛИ:						
		Кабел NYU-FR 3x1,5 0,6/1 kV	м	1,150	3,84	1,000	4,42	
		Скоба антигронова черна	бр.	3,000	0,11	1,000	0,33	
		ПКОМ Ключ СХ6 IP44 250 V; 10 А	бр.	0,100	3,12	1,000	0,31	
		Кутия 80x80x45 ПКОМ IP54	бр.	0,200	0,95	1,000	0,19	
							5,25	
		доп.р.материали (%)		10%			0,53	
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					5,78	
		всичко преки					18,13	
		общо допълнителни р-ди					13,41	
		начисления (%)		8%			2,52	

		Обща цена :					34,06
№56	8211266100	Монтаж на осветителни тела	бр.				
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3,600	9,72	1,425	49,86
		доп.р-ди труд (%)		100%			49,86
		ВСИЧКО ТРУД					99,72
		МАТЕРИАЛИ:					
		ЛУСТЕРКЛЕМА-ЕДИНИЧНА	бр.	3,000	0,92	1,000	2,76
		Кабел N2XH 3x1.5 0,6/1 kV	м	1,600	2,45	1,000	3,92
		Тяло осветително N-РАСК 2x36 W; IP40 (стартерите са монтирани отстрани)	бр.	1,000	62,00	1,000	62,00
							68,68
		доп.р.материали (%)		10%			6,87
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					75,55
		всичко преки					118,54
		общо допълнителни р-ди					56,73
		начисления (%)		8%			14,02
		Обща цена :					189,29
№57	8470731000	Кабелни проходки	бр.				
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,031	9,72	1,425	14,28
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,031	9,72	1,425	14,28
							28,56
		доп.р-ди труд (%)		100%			28,56
		ВСИЧКО ТРУД					57,12
		всичко преки					28,56
		общо допълнителни р-ди					28,56

		начисления (%)		8%			4,57
		Обща цена :					61,69
№58	8418530000	Боядисване на кабелни ръкави	м2				
		ТРУД :					
		БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,620	8,64	1,425	7,63
		доп.р-ди труд (%)		100%			7,63
		ВСИЧКО ТРУД					15,26
		МАТЕРИАЛИ:					
		ТЕНЗУХ	м2	0,282	1,22	1,000	0,34
		ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,020	13,08	1,000	0,26
		РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,060	4,60	1,000	0,28
		Шкурка	бр.	0,250	0,72	1,000	0,18
		Боя епоксидна.	л.	0,420	13,20	1,000	5,54
		Четки за боядисване	бр.	0,050	4,80	1,000	0,24
		Валяк за боядисване	бр.	0,025	4,00	1,000	0,10
							6,94
		доп.р.материали (%)		10%			0,69
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					7,63
		всичко преки					14,57
		общо допълнителни р-ди					8,32
		начисления (%)		8%			1,83
		Обща цена :					24,72
№59	8210506002	Демонтаж на кабелни ръкави и захранващи кабели	м				
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,130	9,72	0,570	6,26
		доп.р-ди труд (%)		100%			6,26
		ВСИЧКО ТРУД					12,52

		всичко преки						6,26	
		общо допълнителни р-ди						6,26	
		начисления (%)		8%				1,00	
		Обща цена :						13,52	
№60		Гръбни присъединения и трасета	бр.						
		Обща цена :						0,00	
№61	8210506002	Претрасиране на линии	м						
		ТРУД :							
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,130	9,72	0,570		6,26	
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,130	9,72	1,425		15,65	
								21,91	
		доп.р-ди труд (%)		100%				21,91	
		ВСИЧКО ТРУД						43,82	
		всичко преки						21,91	
		общо допълнителни р-ди						21,91	
		начисления (%)		8%				3,51	
		Обща цена :						47,33	
№62	84185300	Боядисване на въздуховоди ф600	м						
		ТРУД :							
		БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	1,168	8,64	1,311		13,23	0,62 чч/м2 x 0,6 м x 3,14 = 1,168 чч
		доп.р-ди труд (%)		100%				13,23	
		ВСИЧКО ТРУД						26,46	
		МАТЕРИАЛИ:							
		ТЕНЗУХ	м2	0,282	1,22	1,000		0,34	

		ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,020	13,08	1,000	0,26	
		РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,060	4,60	1,000	0,28	
		Шкурка	бр.	0,250	0,72	1,000	0,18	
		Четки за боядисване	бр.	0,100	4,80	1,000	0,48	
		Валяк за боядисване	бр.	0,050	4,00	1,000	0,20	
		Епоксиден емайлак	кг	0,790	12,20	1,000	9,64	0,42 чч/м2 x 0,15 м x 3,14 = 0,79 чч
							11,38	
		доп.р.материали (%)		10%			1,14	
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					12,52	
		всичко преки					24,61	
		общо допълнителни р-ди					14,37	
		начисления (%)		8%			3,12	
		Обща цена :					42,10	
№63	ТНС08-01-01-01; ТНС08-05-03-02	Демонтаж на лам.обшивка и топлоизолация	м					
		ТРУД :						
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,146	9,72	0,570	0,81	0,52 чч/м2 x 0,28 м2 = 0,146 чч
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,454	9,72	0,570	2,52	1,62 чч/м2 x 0,28 м2 = 0,454 чч
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,218	9,72	0,570	1,21	0,78 чч/м2 x 0,28 м2 = 0,218 чч
							4,54	
		доп.р-ди труд (%)		100%			4,54	
		ВСИЧКО ТРУД					9,08	
		МАТЕРИАЛИ:						
		Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,010	3,66	1,000	0,04	
		доп.р.материали (%)		10%			0,00	

		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						0,04	
		всичко преки						4,58	
		общо допълнителни р-ди						4,54	
		начисления (%)		8%				0,73	
		Обща цена :						9,85	
№64	ТНС08-01-01-01; ТНС08-05-03-02	Демонтаж участък от тръбопровод ф38x2- Ст20	м						
		ТРУД :							
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,063	9,72	0,570	0,35	0,52 чч/м2 x 0,12 м2 = 0,063 чч	
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,194	9,72	0,570	1,07	1,62 чч/м2 x 0,12 м2 = 0,194 чч	
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,094	9,72	0,570	0,52	0,78 чч/м2 x 0,12 м2 = 0,094 чч	
								1,94	
		доп.р-ди труд (%)		100%				1,94	
		ВСИЧКО ТРУД						3,88	
		МАТЕРИАЛИ:							
		Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,010	3,66	1,000	0,04		
		доп.р.материали (%)		10%				0,00	
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						0,04	
		всичко преки						1,98	
		общо допълнителни р-ди						1,94	
		начисления (%)		8%				0,31	
		Обща цена :						4,23	
№65	ТНС08-01-01-01; ТНС08-05-03-02	Демонтаж участък от тръбопровод ф59x4,5- Ст20	м						
		ТРУД :							

		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,146	9,72	0,570	0,81	0,52 чч/м2 x 0,185 м2 = 0,146 чч
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,300	9,72	0,570	1,66	1,62 чч/м2 x 0,185 м2 = 0,300 чч
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,144	9,72	0,570	0,80	0,78 чч/м2 x 0,185 м2 = 0,144 чч
							3,27	
		доп.р-ди труд (%)		100%			3,27	
		ВСИЧКО ТРУД					6,54	
		МАТЕРИАЛИ:						
		Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,010	3,66	1,000	0,04	
		доп.р.материали (%)		10%			0,00	
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,04	
		всичко преки					3,31	
		общо допълнителни р-ди					3,27	
		начисления (%)		8%			0,53	
		Обща цена :					7,11	
№66	8251123200	Демонтаж участък от тръбопровод ф89x3,5- Ст-20	м					
		ТРУД :						
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	0,570	12,19	
		доп.р-ди труд (%)		100%			12,19	
		ВСИЧКО ТРУД					24,38	
		МАТЕРИАЛИ:						
		Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,006	3,66	1,000	0,02	
		Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,006	3,66	1,000	0,02	
							0,04	

		доп.р.материали (%)		10%				0,00
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						0,04
		всичко преки						12,23
		общо допълнителни р-ди						12,19
		начисления (%)		8%				1,95
		Обща цена :						26,37
№67	8251123200	Демонтаж на Тръба ф 32 x 2,5мм; 08X18Н10Т	м					
		ТРУД :						
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	0,570		12,19
		доп.р-ди труд (%)		100%				12,19
		ВСИЧКО ТРУД						24,38
		МАТЕРИАЛИ:						
		Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,003	3,66	1,000		0,01
		Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,003	3,66	1,000		0,01
								0,02
		доп.р.материали (%)		10%				0,00
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						0,02
		всичко преки						12,21
		общо допълнителни р-ди						12,19
		начисления (%)		8%				1,95
		Обща цена :						26,35
№68	8251123200	Демонтаж на тръба ф 25x2,5; 08X18Н10Т	м					
		ТРУД :						
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	0,570		12,19

		доп.р-ди труд (%)		100%			12,19
		ВСИЧКО ТРУД					24,38
		МАТЕРИАЛИ:					
		Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,003	3,66	1,000	0,01
		Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,003	3,66	1,000	0,01
							0,02
		доп.р.материали (%)		10%			0,00
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,02
		всичко преки					12,21
		общо допълнителни р-ди					12,19
		начисления (%)		8%			1,95
		Обща цена :					26,35
№69	8251123200	Демонтаж на тръба ф 14 x 2мм; 08X18Н10Т	м				
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	0,570	12,19
		доп.р-ди труд (%)		100%			12,19
		ВСИЧКО ТРУД					24,38
		МАТЕРИАЛИ:					
		Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,003	3,66	1,000	0,01
		Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,003	3,66	1,000	0,01
							0,02
		доп.р.материали (%)		10%			0,00
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,02
		всичко преки					12,21
		общо допълнителни р-ди					12,19
		начисления (%)		8%			1,95

		Обща цена :					26,35
№70	8243175430	Демонтиране на опори.	бр.				
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	6,370	9,72	0,570	35,29
		доп.р-ди труд (%)		100%			35,29
		ВСИЧКО ТРУД					70,58
		всичко преки					35,29
		общо допълнителни р-ди					35,29
		начисления (%)		8%			5,65
		Обща цена :					76,23
№71	СЕК13.017; 84185300	Грундиране и нанасяне на епоксиден лак по стени	м2				
		ТРУД :					
		БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,220	8,64	1,425	2,71
		БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,620	8,64	1,425	7,63
							10,34
		доп.р-ди труд (%)		100%			10,34
		ВСИЧКО ТРУД					20,68
		МАТЕРИАЛИ:					
		ТЕНЗУХ	м2	0,282	1,22	1,000	0,34
		ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,020	13,08	1,000	0,26
		РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,060	4,60	1,000	0,28
		Шкурка	бр.	0,250	0,72	1,000	0,18
		Грунд епоксиден	кг	0,220	8,26	1,000	1,82
		Боя епоксидна.	л.	0,420	13,20	1,000	5,54
		Четки за боядисване	бр.	0,100	4,80	1,000	0,48
		Валяк за боядисване	бр.	0,050	4,00	1,000	0,20
							9,10

		доп.р.материали (%)		10%				0,91
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						10,01
		всичко преки						19,44
		общо допълнителни р-ди						11,25
		начисления (%)		8%				2,46
		Обща цена :						33,15
№72	8251123200	Доставка, демонтаж и монтаж на тръба Стомана 20 безшевна ф38 x 2,5 мм - за колектори	м					
		ТРУД :						
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	0,570		12,19
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,425		30,47
								42,66
		доп.р-ди труд (%)		100%				42,66
		ВСИЧКО ТРУД						85,32
		МАТЕРИАЛИ:						
		Електроди	кг	0,030	8,60	1,000		0,26
		Тел заваръчна	кг	0,015	6,80	1,000		0,10
		Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000		0,10
		Аргон	м3	0,014	7,20	1,000		0,10
		КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000		0,01
		ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000		0,06
		Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000		0,37
		Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000		0,37
		Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000		0,73
		Спирт	л.	0,010	4,20	1,000		0,04
		Парцали	кг	0,020	1,02	1,000		0,02
		Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000		2,95

		Тръба безшевна ф38 x 2,5 мм; Стомана 20	кг	2,200	2,38	1,000	5,24
							10,35
		доп.р.материали (%)		10%			1,04
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					11,39
		всичко преки					53,01
		общо допълнителни р-ди					43,70
		начисления (%)		8%			7,74
		Обща цена :					104,45
№73	8251123200	Доставка, демонтаж и монтаж на тръба Стомана 20 безшевна ф59 x 4,5мм - за колектори	м				
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	0,570	12,19
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,425	30,47
							42,66
		доп.р-ди труд (%)		100%			42,66
		ВСИЧКО ТРУД					85,32
		МАТЕРИАЛИ:					
		Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10
		Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10
		КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01
		ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06
		Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37
		Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37
		Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73
		Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04
		Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02

		Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95
		Електроди	кг	0,030	8,60	1,000	0,26
		Тел заваръчна	кг	0,150	6,80	1,000	1,02
		Тръба безшевна ф57x3, материал Ст. 20	кг	4,620	2,38	1,000	11,00
							17,03
		доп.р.материали (%)		10%			1,70
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					18,73
		всичко преки					59,69
		общо допълнителни р-ди					44,36
		начисления (%)		8%			8,32
		Обща цена :					112,37
№74	8251123200	Доставка, демонтаж и монтаж на тръба Стомана 20 безшевна ф89 x 4,5мм - за колектори	м				
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	0,570	12,19
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,425	30,47
							42,66
		доп.р-ди труд (%)		100%			42,66
		ВСИЧКО ТРУД					85,32
		МАТЕРИАЛИ:					
		Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10
		Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10
		КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01
		ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06
		Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37
		Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37

		Диск карбофлексов ф125х6х22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73
		Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04
		Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02
		Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95
		Електроди	кг	0,030	8,60	1,000	0,26
		Тел заваръчна	кг	0,150	6,80	1,000	1,02
		Тръба безшевна ф57х3, материал Ст. 20	кг	4,620	2,38	1,000	11,00
							17,03
		доп.р.материали (%)		10%			1,70
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					18,73
		всичко преки					59,69
		общо допълнителни р-ди					44,36
		начисления (%)		8%			8,32
		Обща цена :					112,37
№75	8251123200	Изработка и монтаж на тройник разнопроходен ф89/ф38 - за колектори	бр.				
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	1,425	30,47
		доп.р-ди труд (%)		100%			30,47
		ВСИЧКО ТРУД					60,94
		МАТЕРИАЛИ:					
		Електроди	кг	0,030	8,60	1,000	0,26
		Тел заваръчна	кг	0,015	6,80	1,000	0,10
		Електрод волфрамов	бр.	0,010	9,80	1,000	0,10
		Аргон	м3	0,014	7,20	1,000	0,10
		КИСЛОРОД	м3	0,007	1,80	1,000	0,01
		ПРОПАН	кг	0,028	2,01	1,000	0,06

		Диск карбофлексов ф230x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
		Диск карбофлексов ф125x1,9 (за рязане)	бр.	0,100	3,66	1,000	0,37	
		Диск карбофлексов ф125x6x22,23 (за шлайфане)	бр.	0,200	3,66	1,000	0,73	
		Спирт	л.	0,010	4,20	1,000	0,04	
		Парцали	кг	0,020	1,02	1,000	0,02	
		Полиетилен	кг	0,500	5,90	1,000	2,95	
		Тройник разнопроходен ф89/ф38; материал Ст. 20	бр.	1,000	142,00	1,000	142,00	
							147,11	
		доп.р.материали (%)		10%			14,71	
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					161,82	
		всичко преки					177,58	
		общо допълнителни р-ди					45,18	
		начисления (%)		8%			17,82	
		Обща цена :					240,58	
№76		Металоконтрол на заварените съединения.	бр.					
		Обща цена :					0,00	
№77	ТНС08-01-01-01; ТНС08-05-03-02	Монтаж на топлоизолация и ламаринена обшивка.	м					
		ТРУД :						
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,240	9,72	1,425	3,32	0,52 чч/м2 x 0,47 м2 = 0,24 чч
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,760	9,72	1,425	10,53	1,62 чч/м2 x 0,47 м2 = 0,76 чч

		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,370	9,72	1,425	5,12	0,78 чч/м2 x 0,47 м2 = 0,37 чч
							18,97	
		доп.р-ди труд (%)		100%			18,97	
		ВСИЧКО ТРУД					37,94	
		МАТЕРИАЛИ:						
		Ламарина алуминиева б=0,7 мм	м2	1,150	13,20	1,000	15,18	
		Вата минерална б=50 мм	м2	0,520	7,60	1,000	3,95	
		Нит	бр.	6,000	0,48	1,000	2,88	
		Шина стоманена с размер 30x3; материал Ст. 20	кг	2,470	2,90	1,000	7,16	
							29,17	
		доп.р.материали (%)		10%			2,92	
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					32,09	
		всичко преки					48,14	
		общо допълнителни р-ди начисления (%)		8%			5,60	
		Обща цена :					75,63	
№78	8251123200	Демонтаж участък от тръбопровод ф25x2,5- Ст-20 в КЗ-2	м					
		ТРУД :						
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,200	9,72	0,570	12,19	
		доп.р-ди труд (%)		100%			12,19	
		ВСИЧКО ТРУД					24,38	
		МАТЕРИАЛИ:						
		Шайба карбофлексова ф230x1.9 - за рязане	бр.	0,006	3,66	1,000	0,02	
		Шайба карбофлексова ф125x1.5 - за рязане	бр.	0,006	3,66	1,000	0,02	
							0,04	
		доп.р.материали (%)		10%			0,00	

		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0,04
		всичко преки					12,23
		общо допълнителни р-ди					12,19
		начисления (%)		8%			1,95
		Обща цена :					26,37
№79	8104136110	Монтаж и демонтаж на скеле	м3				
		ТРУД :					
		МОНТАЖНИК СКЕЛЕ - I ст.	ч.ч.	1,100	8,64	1,425	13,54
		доп.р-ди труд (%)		100%			13,54
		ВСИЧКО ТРУД					27,08
		всичко преки					13,54
		общо допълнителни р-ди					13,54
		начисления (%)		8%			2,17
		Обща цена :					29,25
№80	8104136110	Демонтаж и монтаж на скеле	м3				
		ТРУД :					
		МОНТАЖНИК СКЕЛЕ - I ст.	ч.ч.	1,100	8,64	1,425	13,54
		доп.р-ди труд (%)		100%			13,54
		ВСИЧКО ТРУД					27,08
		всичко преки					13,54
		общо допълнителни р-ди					13,54
		начисления (%)		8%			2,17
		Обща цена :					29,25
№81	СЕК13.091	Доставка латекс цвят бял (за вътрешно боядисване) и боядисване стени и таван.	м2				

		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,360	9,72	1,425	4,99
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,360	9,72	1,425	4,99
							9,98
		доп.р-ди труд (%)		100%			9,98
		ВСИЧКО ТРУД					19,96
		МАТЕРИАЛИ:					
		БОЯ ЛАТЕКСОВА БЯЛА	кг	0,370	16,00	1,000	5,92
		доп.р.материали (%)		10%			0,59
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					6,51
		всичко преки					15,90
		общо допълнителни р-ди					10,57
		начисления (%)		8%			2,12
		Обща цена :					28,59
№82	8415122000; 8415190112	Изкъртване неравности на циментов под	м2				
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,453	9,72	1,425	6,27
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,453	9,72	1,425	6,27
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,227	9,72	1,425	3,14
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,267	9,72	1,425	3,69
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,227	9,72	1,425	3,14
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,227	9,72	1,425	3,14
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,584	9,72	1,425	8,09
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,584	9,72	1,425	8,09
							41,83
		доп.р-ди труд (%)		100%			41,83
		ВСИЧКО ТРУД					83,66
		МАТЕРИАЛИ:					

		ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА Weber FLOOR Basic	кг	40,000	0,36	1,000	14,40
		доп.р.материали (%)		10%			1,44
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					15,84
		всичко преки					56,23
		общо допълнителни р-ди					43,27
		начисления (%)		8%			7,96
		Обща цена :					107,46
№83	СЕК11.855	Направа на саморазливен под	м2				
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,250	9,72	1,425	3,46
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,250	9,72	1,425	3,46
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,250	9,72	1,425	3,46
							10,38
		доп.р-ди труд (%)		100%			10,38
		ВСИЧКО ТРУД					20,76
		МАТЕРИАЛИ:					
		ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,350	13,08	1,000	4,58
		ГРУНД ЗА ЕПОКСИДНО ПОКРИТИЕ	кг	0,130	8,26	1,000	1,07
		САМОРАЗЛИВНО ЕПОКСИДНО ПОКРИТИЕ	кг	1,540	26,65	1,000	41,04
							46,69
		доп.р.материали (%)		10%			4,67
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					51,36
		всичко преки					57,07
		общо допълнителни р-ди					15,05
		начисления (%)		8%			5,77
		Обща цена :					77,89

№84	8418530000	Доставка боя и боядисване въздуховод в цвят син № RAL 5012 и врата в цвят (съгласно инструкция 30.ОУ.00.АД.29/*)	м2					
		ТРУД :						
		БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,620	8,64	1,425	7,63	
		доп.р-ди труд (%)		100%			7,63	
		ВСИЧКО ТРУД					15,26	
		МАТЕРИАЛИ:						
		ТЕНЗУХ	м2	0,282	1,22	1,000	0,34	
		ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0,020	13,08	1,000	0,26	
		РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,060	4,60	1,000	0,28	
		Шкурка	бр.	0,250	0,72	1,000	0,18	
		Четки за боядисване	бр.	0,050	4,80	1,000	0,24	
		Валяк за боядисване	бр.	0,025	4,00	1,000	0,10	
		Епоксиден емайллак	кг	0,420	12,20	1,000	5,12	
							6,52	
		доп.р.материали (%)		10%			0,65	
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					7,17	
		всичко преки					14,15	
		общо допълнителни р-ди					8,28	
		начисления (%)		8%			1,79	
		Обща цена :					24,22	
№85	8243176250	Демонтаж метална врата	бр.					
		ТРУД :						
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4,750	9,72	0,570	26,32	
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4,750	9,72	0,570	26,32	
							52,64	
		доп.р-ди труд (%)		100%			52,64	

		ВСИЧКО ТРУД					105,28
		всичко преки					52,64
		общо допълнителни р-ди					52,64
		начисления (%)		8%			8,42
		Обща цена :					113,70
№86	8245433120; 8418530000	Боядисване на съдове и тръбопроводи за реагенти в МЗ 5 бл..	м2				
		ТРУД :					
		БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,144	8,64	1,311	1,63
		БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,620	8,64	1,311	7,02
							8,65
		доп.р-ди труд (%)		100%			8,65
		ВСИЧКО ТРУД					17,30
		МАТЕРИАЛИ:					
		Кореселин	кг	0,060	4,80	1,000	0,29
		ТЕНЗУХ	м2	0,300	1,22	1,000	0,37
		Четки за боядисване	бр.	0,050	4,80	1,000	0,24
		Валяк за боядисване	бр.	0,025	4,00	1,000	0,10
		Емайллак	кг	0,420	9,60	1,000	4,03
							5,03
		доп.р.материали (%)		10%			0,50
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					5,53
		всичко преки					13,68
		общо допълнителни р-ди					9,15
		начисления (%)		8%			1,83
		Обща цена :					24,66
№87	8245433120; 8418530000	Боядисване на тръбопроводи и арматура в МЗ ЦПС 3	м2				
		ТРУД :					

		БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,144	8,64	1,311	1,63
		БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,620	8,64	1,311	7,02
							8,65
		доп.р-ди труд (%)		100%			8,65
		ВСИЧКО ТРУД					17,30
		МАТЕРИАЛИ:					
		Кореселин	кг	0,060	4,80	1,000	0,29
		ТЕНЗУХ	м2	0,300	1,22	1,000	0,37
		Четки за боядисване	бр.	0,050	4,80	1,000	0,24
		Валяк за боядисване	бр.	0,025	4,00	1,000	0,10
		Емайллак	кг	0,420	9,60	1,000	4,03
							5,03
		доп.р.материали (%)		10%			0,50
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					5,53
		всичко преки					13,68
		общо допълнителни р-ди					9,15
		начисления (%)		8%			1,83
		Обща цена :					24,66
№88	8245433120; 8418530000	Боядисване на съдове и тръбопроводи за реагенти в МЗ 6 бл.	м2				
		ТРУД :					
		БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,144	8,64	1,311	1,63
		БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,620	8,64	1,311	7,02
							8,65
		доп.р-ди труд (%)		100%			8,65
		ВСИЧКО ТРУД					17,30
		МАТЕРИАЛИ:					
		Кореселин	кг	0,060	4,80	1,000	0,29
		ТЕНЗУХ	м2	0,300	1,22	1,000	0,37
		Четки за боядисване	бр.	0,050	4,80	1,000	0,24

		Валяк за боядисване	бр.	0,025	4,00	1,000	0,10
		Емайллак	кг	0,420	9,60	1,000	4,03
							5,03
		доп.р.материали (%)		10%			0,50
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					5,53
		всичко преки					13,68
		общо допълнителни р-ди					9,15
		начисления (%)		8%			1,83
		Обща цена :					24,66
№89	8245433120; 8418530000	Боядисване на тръбопроводи и арматура в МЗ ЦПС4	м2				
		ТРУД :					
		БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,144	8,64	1,311	1,63
		БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,620	8,64	1,311	7,02
							8,65
		доп.р-ди труд (%)		100%			8,65
		ВСИЧКО ТРУД					17,30
		МАТЕРИАЛИ:					
		Кореселин	кг	0,060	4,80	1,000	0,29
		ТЕНЗУХ	м2	0,300	1,22	1,000	0,37
		Четки за боядисване	бр.	0,050	4,80	1,000	0,24
		Валяк за боядисване	бр.	0,025	4,00	1,000	0,10
		Емайллак	кг	0,420	9,60	1,000	4,03
							5,03
		доп.р.материали (%)		10%			0,50
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					5,53
		всичко преки					13,68
		общо допълнителни р-ди					9,15
		начисления (%)		8%			1,83
		Обща цена :					24,66

№90	8245433120; 8418530000	Боядисване на съдове и тръбопроводи за реагенти в ХВО-2.	м2					
		ТРУД :						
		БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,144	8,64	1,311		1,63
		БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,620	8,64	1,311		7,02
								8,65
		доп.р-ди труд (%)		100%				8,65
		ВСИЧКО ТРУД						17,30
		МАТЕРИАЛИ:						
		Кореселин	кг	0,060	4,80	1,000		0,29
		ТЕНЗУХ	м2	0,300	1,22	1,000		0,37
		Четки за боядисване	бр.	0,050	4,80	1,000		0,24
		Валяк за боядисване	бр.	0,025	4,00	1,000		0,10
		Емайллак	кг	0,420	9,60	1,000		4,03
								5,03
		доп.р.материали (%)		10%				0,50
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						5,53
		всичко преки						13,68
		общо допълнителни р-ди						9,15
		начисления (%)		8%				1,83
		Обща цена :						24,66
№91	8245433120; 8418530000	Боядисване на обслужващи площадки в ХВО-2.	м2					
		ТРУД :						
		БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,144	8,64	1,311		1,63
		БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,620	8,64	1,311		7,02
								8,65
		доп.р-ди труд (%)		100%				8,65
		ВСИЧКО ТРУД						17,30

		МАТЕРИАЛИ:					
		Кореселин	кг	0,060	4,80	1,000	0,29
		ТЕНЗУХ	м2	0,300	1,22	1,000	0,37
		Четки за боядисване	бр.	0,050	4,80	1,000	0,24
		Валяк за боядисване	бр.	0,025	4,00	1,000	0,10
		Емайллак	кг	0,420	9,60	1,000	4,03
							5,03
		доп.р.материали (%)		10%			0,50
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					5,53
		всичко преки					13,68
		общо допълнителни р-ди					9,15
		начисления (%)		8%			1,83
		Обща цена :					24,66
№92		Конструиране на площадки	бр.				
		ТРУД :					
		Конструктор	ч.ч.	15,000	21,60	1,000	324,00
		доп.р-ди труд (%)		100%			324,00
		ВСИЧКО ТРУД					648,00
		всичко преки					324,00
		общо допълнителни р-ди					324,00
		начисления (%)		8%			51,84
		Обща цена :					699,84
№93	ТНС18-01-01-01; 8311111631	Изработване и монтаж на площадки за обслужване на арматури	тона				
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	75,980	9,72	1,425	1 052,40
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	287,790	9,72	1,425	3 986,18
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	75,980	9,72	1,425	1 052,40

	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	287,790	9,72	1,425	3 986,18
						10 077,16
	доп.р-ди труд (%)		100%			10 077,16
	ВСИЧКО ТРУД					20 154,32
	МАТЕРИАЛИ:					
	Ламарина рифелова б=5 мм.; материал S235JR	кг	160,000	2,90	1,000	464,00
	Ламарина горещовалцована б=5 мм.; материал S235JRG2	кг	15,000	1,98	1,000	29,70
	Ламарина горещовалцована б=10 мм.; материал S235JRG2	кг	18,000	1,98	1,000	35,64
	Профил стоманен горещовалцован IPE160; материал S235JR	кг	120,000	1,98	1,000	237,60
	Профил стоманен горещовалцован UPN100; материал S235JRG	кг	180,000	1,98	1,000	356,40
	Профил стоманен горещовалцован UPN120; материал S235JR	кг	100,000	1,98	1,000	198,00
	Профил стоманен горещовалцован UPN160; материал S235JR	кг	180,000	1,98	1,000	356,40
	Профил равностранен L50x5; материал S235JR	кг	60,000	1,98	1,000	118,80
	Профил равностранен L75x5; материал S235JR	кг	36,000	1,98	1,000	71,28
	Профил равностранен L100x8; материал S235JR	кг	40,000	1,98	1,000	79,20
	Шина р-р 100x5 мм.; материал S235JR	кг	30,000	2,90	1,000	87,00
	Тръба ф42,4x2,9 мм.; материал S235JR	кг	60,000	2,38	1,000	142,80
	Коляно ф42,4x2,9 мм.; материал S235JR	бр.	6,000	42,00	1,000	252,00
	Скара горешо поцинкована тип P230-33/33-3; с крепежни елементи	м2	18,000	148,00	1,000	2 664,00
	Анкер HSC-AR M8-50	бр.	12,000	4,01	1,000	48,12

	Грунд алкиден ПФ02	кг	13,000	3,32	1,000	43,16
	Боя алкидна	кг	13,000	4,80	1,000	62,40
	Разредител АМВ	кг	1,668	4,60	1,000	7,67
	Четки за боядисване	бр.	2,000	4,80	1,000	9,60
	Валяк за боядисване	бр.	4,000	4,00	1,000	16,00
	КИСЛОРОД	м3	4,000	1,80	1,000	7,20
	ПРОПАН	кг	1,000	2,01	1,000	2,01
	Тел заваръчна VАС60 ф2	кг	24,000	6,80	1,000	163,20
	Електрод НОРД ф2,5	кг	14,000	8,60	1,000	120,40
	Електрод НОРД ф3,25	кг	16,000	8,60	1,000	137,60
	Диск карбофлексов за рязане ф230х3 мм	бр.	4,000	3,66	1,000	14,64
	Диск карбофлексов за шлайфане ф125х6 мм	бр.	10,000	3,66	1,000	36,60
	Диск карбофлексов за рязане ф125х3 мм	бр.	12,000	3,66	1,000	43,92
	Коргон	м3	10,000	7,20	1,000	72,00
						5 877,34
	доп.р.материали (%)		10%			587,73
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					6 465,07
	всичко преки					15 954,50
	общо допълнителни р-ди					10 664,89
	начисления (%)		8%			2 129,55
	Обща цена :					28 748,94