

АНАЛИЗИ

към Оферта за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:
"Изпълнение на ремонтни и електромонтажни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите с годишни ремонти през 2015 година"

Обособена позиция: 4 Ремонтни дейности за поддържане надеждността на оборудване на цех "Електро оборудване" (ЕО) за ПГР 2015 на блок 5, блок 6 и Общо станционни обекти, идентифицирани в Приложение I

I.1 Обем дейности на цех ЕО за ПГР-2015, 5ЕБ

I Подмяна табло за управление на помпи, задвижки и вентилатори с технологично наименование 5JU01W04 в ДГС (5GV)

***000000001 Анализ №1**

Разбиване на противопожарна преграда за 1 м2

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 37/099/65 -4,84x0,5=2,42)	ч.ч. 2.420	8.57 1.050	21.78 лв.
доп.р-ди	100.00 %		21.78 лв.
доп.р-ди (вс.)			43.56 лв.
ВСИЧКО:			21.78 лв.
			43.56 лв.

***000000002 Анализ №2**

Демонтаж табло до 2м2 за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/515/106 -12,216x0,5=6,11)	ч.ч. 6.110	8.57 1.050	54.98 лв.
доп.р-ди	100.00 %		54.98 лв.
доп.р-ди (вс.)			54.98 лв.
ВСИЧКО:			109.96 лв.
			109.96 лв.

***000000003 Анализ №3**

Демонтаж уреди за управление и сигнализация за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/120/572-0,407x0,5=0,203)	ч.ч. 0.203	8.57 1.050	1.83 лв.
доп.р-ди	100.00 %		1.83 лв.
доп.р-ди (вс.)			1.83 лв.
ВСИЧКО:			3.66 лв.
			3.66 лв.

***000000004 Анализ №4**

Демонтаж релета без запазване за по-нататъшна употреба за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/120/574)	ч.ч. 0.653	8.57 1.050	5.88 лв.
			5.88 лв.

доп.р-ди		100.00 %		5.88 лв.
				11.76 лв.
доп.р-ди (вс.)				5.88 лв.
ВСИЧКО:				11.76 лв.
*000000005 Анализ №5				
Демонтаж носач с клеморед L= 40см без запазване за по-нататъчна употреба за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/055/71-0,68x0,5=0,34)	ч.ч.	0.340	8.57 1.050	3.06 лв.
				3.06 лв.
доп.р-ди		100.00 %		3.06 лв.
				6.12 лв.
доп.р-ди (вс.)				3.06 лв.
ВСИЧКО:				6.12 лв.
*000000006 Анализ №6				
Отсъединяване кабелни жила до 1.5мм2 за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 стр, НВ=0.546*0.3=0,164ч.ч)	ч.ч.	0.160	8.57 1.050	1.44 лв.
				1.44 лв.
доп.р-ди		100.00 %		1.44 лв.
				2.88 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.44 лв.
ВСИЧКО:				2.88 лв.
*000000007 Анализ №7				
Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на липсващите марки/Д-та на м за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/578/122 стр.)	ч.ч.	0.250	8.57 1.050	2.25 лв.
				2.25 лв.
доп.р-ди		100.00 %		2.25 лв.
				4.50 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЛЕНТА ПАКЕТНА	бр.	1.000	0.02 1.000	0.02 лв.
2. МАРКА КАБЕЛНА	бр.	1.000	0.66 1.000	0.66 лв.
				0.68 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.05 лв.
				0.73 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.30 лв.
ВСИЧКО:				5.23 лв.
*000000008 Анализ №8				
Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 1,5 мм2 с притегателен винт за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 стр.)	ч.ч.	0.450	8.57 1.050	4.05 лв.
				4.05 лв.
доп.р-ди		100.00 %		4.05 лв.
				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКИ /	бр.	1.000	0.25 1.000	0.25 лв.

2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр.	0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.53 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.04 лв.
ВСИЧКО:					0.57 лв.
					4.09 лв.
					8.67 лв.
*000000009 Анализ №9					
Монтаж табло с размери до 2м2 за 1 бр.					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/515/106 стр.)	ч.ч.	12.216	8.57	1.050	109.93 лв.
доп.р-ди		100.00 %			109.93 лв.
					109.93 лв.
					219.86 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. БОЛТ АНКЕРЕН М12	бр.	6.000	1.93	1.000	11.58 лв.
доп.р-ди		8.00 %			11.58 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.93 лв.
ВСИЧКО:					12.51 лв.
					110.86 лв.
					232.37 лв.
*000000010 Анализ №10					
Присъединяване към съществуващ заземителен контур за 1 бр.					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (ТНС 6/05/01 стр.280)	ч.ч.	0.410	8.57	1.050	3.69 лв.
доп.р-ди		100.00 %			3.69 лв.
					3.69 лв.
					7.38 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ПРОВОДНИК ПВ-А2 6ММ2	м	1.000	0.70	1.000	0.70 лв.
2. ОБУВКА КАБЕЛНА 6ММ2	бр.	2.000	0.22	1.000	0.44 лв.
доп.р-ди		8.00 %			1.14 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.09 лв.
ВСИЧКО:					1.23 лв.
					3.78 лв.
					8.61 лв.
*000000011 Анализ №11					
Отсъединяване от заземителен контур за 1 бр.					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (ТНС 6/05/01 стр.280)	ч.ч.	0.205	8.57	1.050	1.84 лв.
доп.р-ди		100.00 %			1.84 лв.
					1.84 лв.
					3.68 лв.
доп.р-ди (вс.)					1.84 лв.
ВСИЧКО:					3.68 лв.
*000000012 Анализ №12					
Изработка и монтаж дребна желязна конструкция за 1 кг					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/503/99 стр.)	ч.ч.	2.350	8.57	1.050	21.15 лв.
доп.р-ди		100.00 %			21.15 лв.
					21.15 лв.
					42.30 лв.

МАТЕРИАЛИ				
1. ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.032	3.62 1.000	0.12 лв.
2. КИСЛОРОД	м3	0.018	1.30 1.000	0.02 лв.
3. ВИНКЕЛ 20/20	кг	1.030	1.15 1.000	1.18 лв.
4. БОЯ - АЛКИДНА	кг	0.040	3.18 1.000	0.13 лв.
5. ГРУНД	кг	0.030	2.56 1.000	0.08 лв.
6. ШАЙБА ЗА РЯЗАНЕ	бр.	0.010	1.35 1.000	0.01 лв.
доп.р-ди		8.00 %		1.54 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.12 лв.
ВСИЧКО:				1.66 лв.
				21.27 лв.
				43.96 лв.

***000000013 Анализ №13**

Оформяне кабелна проходка с р-ри 600x600 и подреждане на кабели за 1 бр.

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН37/099/65-4,84x0,5=2,42)	ч.ч.	2.420	8.57 1.050	21.78 лв.
2. РАБОТНИК I ст. (ТНС6/205/046)	ч.ч.	0.400	8.57 1.050	3.60 лв.
доп.р-ди		100.00 %		25.38 лв.
				25.38 лв.
				50.76 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ХОРОСАН НІЛТІ	кг	1.500	5.77 1.000	8.65 лв.
2. БАТА КАМЕНО-МИНЕРАЛНА ROCKWOOL	м2	0.400	4.82 1.000	1.93 лв.
доп.р-ди		8.00 %		10.58 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.85 лв.
ВСИЧКО:				11.43 лв.
				26.23 лв.
				62.20 лв.

***000000014 Анализ №14**

Блажно боядисване по метал с боя RAL 7035 вкл.подготовка на основата за 1 м2

ТРУД				
1. РАБОТНИК II ст. (УСН36/124/583)	ч.ч.	0.563	8.57 1.050	5.07 лв.
доп.р-ди		100.00 %		5.07 лв.
				10.14 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШКУРКА	бр.	0.500	0.48 1.000	0.24 лв.
2. БОЯ - БЛАЖНА	кг	0.250	3.18 1.000	0.80 лв.
3. ГРУНД	кг	0.140	2.56 1.000	0.36 лв.
доп.р-ди		8.00 %		1.40 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.11 лв.
ВСИЧКО:				1.51 лв.
				5.18 лв.
				11.65 лв.

***000000015 Анализ №15**

Ръчно натоварване,разтоварване и извозване на 15км за 1 кг

ТРУД				
1. товарач I ст. (ТНС14/56/0104-ръчно натоварване)	ч.ч.	0.001	8.57 1.050	0.01 лв.
2. товарач I ст. (ТНС14/76/0159-ръчно пренасяне)	ч.ч.	0.005	8.57 1.050	0.04 лв.
доп.р-ди		100.00 %		0.05 лв.
				0.05 лв.
				0.10 лв.

МАТЕРИАЛИ				
1. ТРАНСПОРТ 30КМХ1,5-45/1000=0,045	кг	1.000	0.05 1.000	0.05 лв.
				0.05 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.00 лв.
				0.05 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.05 лв.
ВСИЧКО:				0.15 лв.

II

Демонтаж на резервни шкафове в КРУ - 5GV

*000000002 Анализ №1

Демонтаж табло до 2м2
за 1 бр.

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/515/106 -12,216x0,5=6,11)	ч.ч.	р.н. 6.110	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 54.98 лв.
				54.98 лв.
доп.р-ди		100.00 %		54.98 лв.
				109.96 лв.
доп.р-ди (вс.)				54.98 лв.
ВСИЧКО:				109.96 лв.

*000000016 Анализ №2

Направа капаци от рифелова ламарина с дебелина 5мм
за 1 м2

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/101/509)	ч.ч.	р.н. 12.104	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 108.92 лв.
2. РАБОТНИК I ст. (УСН36/124/583)	ч.ч.	0.563	8.57 1.050	5.07 лв.
				113.99 лв.
доп.р-ди		100.00 %		113.99 лв.
				227.98 лв.

МАТЕРИАЛИ

1. СТОМАНА БЪГЛОВА	кг	9.600	1.20 1.000	11.52 лв.
2. ГРУНД	кг	0.140	2.56 1.000	0.36 лв.
3. БОЯ - АЛКИДНА	кг	0.125	3.18 1.000	0.40 лв.
4. ЛАМАРИНА РИФЕЛОВА 5ММ	кг	43.000	1.38 1.000	59.34 лв.
				71.62 лв.
доп.р-ди		8.00 %		5.73 лв.
				77.35 лв.
доп.р-ди (вс.)				119.72 лв.
ВСИЧКО:				305.33 лв.

*000000017 Анализ №3

Доставка и монтаж двоен под с PVC
за 1 м2

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (по фирм.сп.м-ж двоен под)	ч.ч.	р.н. 4.340	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 39.05 лв.
2. РАБОТНИК I ст. (по фирм.сп.м-ж стъпала)	ч.ч.	0.044	8.57 1.050	0.40 лв.
3. РАБОТНИК I ст. (по фирм.сп.лепене цокъл)	ч.ч.	0.374	8.57 1.050	3.37 лв.
				42.82 лв.
доп.р-ди		100.00 %		42.82 лв.
				85.64 лв.

МАТЕРИАЛИ

1. ДВОЕН ПОД	м2	1.000	108.86 1.000	108.86 лв.
2. ЦОКЪЛ ЧЕРЕН	м	0.380	1.80 1.000	0.68 лв.
3. ЛЕПИЛО ЗА ЦОКЪЛ	бр.	0.017	17.40 1.000	0.30 лв.
4. МАТЕРИАЛИ ЗА СТАПАЛА	м	0.044	28.50 1.000	1.25 лв.
				111.09 лв.
доп.р-ди		8.00 %		8.89 лв.

119.98 лв.

доп.р-ди (вс.)

51.71 лв.

ВСИЧКО:

205.62 лв.

***000000018 Анализ №4**

Направа и монтаж метална конструкция от U профил
за 1 кг

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/503/99 стр.)	ч.ч. 1.200	8.57	1.050	10.80 лв.
доп.р-ди	100.00 %			10.80 лв.
				10.80 лв.
				21.60 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШАИБИ	кг 0.004	3.22	1.000	0.01 лв.
2. ЕЛЕКТРОДИ	кг 0.040	3.62	1.000	0.14 лв.
3. КИСЛОРОД	м3 0.018	1.30	1.000	0.02 лв.
4. БОЯ - АЛКИДНА	кг 0.011	3.18	1.000	0.03 лв.
5. ГРУНД	кг 0.012	2.56	1.000	0.03 лв.
6. U ПРОФИЛ 120X50X4,8	кг 1.050	1.40	1.000	1.47 лв.
				1.70 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.14 лв.
				1.84 лв.
доп.р-ди (вс.)				10.94 лв.
ВСИЧКО:				23.44 лв.

***000000015 Анализ №5**

Ръчно натоварване,разтоварване и извозване на 15км
за 1 кг

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. товарач I ст. (ТНС14/56/0104-ръчно натоварване)	ч.ч. 0.001	8.57	1.050	0.01 лв.
2. товарач I ст. (ТНС14/76/0159-ръчно пренасяне)	ч.ч. 0.005	8.57	1.050	0.04 лв.
				0.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %			0.05 лв.
				0.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ТРАНСПОРТ 30КМХ1,5-45/1000=0,045	кг 1.000	0.05	1.000	0.05 лв.
				0.05 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.00 лв.
				0.05 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.05 лв.
ВСИЧКО:				0.15 лв.

III

**Подмяна на пакетни ключове ПВ2-10 и ПВ3-10 за превключване на шинки управление, захранване и
сигнализация в килия 4 на секции 5ВА, 5ВС и килия 0 5ВУ**

***000000019 Анализ №1**

Направа отвори Ф20мм в ламарина 2мм
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/523/109-2,601x0,3=0,78)	ч.ч. 0.780	8.57	1.050	7.02 лв.
				7.02 лв.
доп.р-ди	100.00 %			7.02 лв.
				14.04 лв.
доп.р-ди (вс.)				7.02 лв.
ВСИЧКО:				14.04 лв.

***000000020 Анализ №2**

Отсъединяване кабелни жила до 2.5мм²

за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 -0.546*0.3=0,164)	ч.ч. 0.160	8.57	1.050	1.44 лв. 1.44 лв. 1.44 лв. 2.88 лв. 1.44 лв. 2.88 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000291 Анализ №3**

Демонтаж на пакетен ключ
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/120/572-0,407x0,5=0,203)	ч.ч. 0.203	8.57	1.050	1.83 лв. 1.83 лв. 1.83 лв. 3.66 лв. 1.83 лв. 3.66 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000022 Анализ №4**

Доставка и монтаж превключвател двуполусен по Приложение
№ 1
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/120/572)	ч.ч. 0.407	8.57	1.050	3.66 лв. 3.66 лв. 3.66 лв. 7.32 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ДВУПОЛЮСЕН ПРИЛОЖЕНИЕ 1	бр. 1.000	125.55	1.000	125.55 лв. 125.55 лв. 10.04 лв. 135.59 лв. 13.70 лв. 142.91 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000023 Анализ №5**

Доставка и монтаж превключвател триполусен по Приложение
№ 1
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/120/572)	ч.ч. 0.407	8.57	1.050	3.66 лв. 3.66 лв. 3.66 лв. 7.32 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ТРИПОЛЮСЕН ПРИЛОЖЕНИЕ 1	бр. 1.000	154.60	1.000	154.60 лв. 154.60 лв. 12.37 лв. 166.97 лв. 16.03 лв. 174.29 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000025 Анализ №6**

Монтаж превключвател двуполусен
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
------	------	------	-------	-------

1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/120/572)	ч.ч.	0.407	8.57 1.050	3.66 лв.
доп.р-ди		100.00 %		3.66 лв.
доп.р-ди (вс.)				7.32 лв.
ВСИЧКО:				3.66 лв.
				7.32 лв.
*000000026 Анализ №7				
Монтаж превключвател триполюсен за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/120/572)	ч.ч.	0.407	8.57 1.050	3.66 лв.
доп.р-ди		100.00 %		3.66 лв.
доп.р-ди (вс.)				7.32 лв.
ВСИЧКО:				3.66 лв.
				7.32 лв.
*000000021 Анализ №8				
Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 2,5 мм ² с притегателен винт за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 стр.)	ч.ч.	0.450	8.57 1.050	4.05 лв.
доп.р-ди		100.00 %		4.05 лв.
				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКИ /	бр.	1.000	0.25 1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр.	0.001	282.84 1.000	0.28 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.53 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.04 лв.
ВСИЧКО:				0.57 лв.
				4.09 лв.
				8.67 лв.
*000000027 Анализ №9				
Оформяне на кабелен сноп от съществуващи проводници 1,5м 10бр. жила за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (ТНС6/205/0462)	ч.ч.	0.540	8.57 1.050	4.86 лв.
доп.р-ди		100.00 %		4.86 лв.
				9.72 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. PVC СПИРАЛА	бр.	1.000	0.55 1.000	0.55 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.55 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.04 лв.
ВСИЧКО:				0.59 лв.
				4.90 лв.
				10.31 лв.
*000000028 Анализ №10				
Направа мосчета от проводник ПВ А2 от клемна на клемна L=3000мм за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/576/121 стр.)	ч.ч.	0.774	8.57 1.050	6.96 лв.
				6.96 лв.

доп.р-ди		100.00 %		6.96 лв. 13.92 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ПРОВОДНИК ПВА 2 2,5ММ2	м	3.000	0.35 1.000	1.05 лв. 1.05 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.08 лв. 1.13 лв.
доп.р-ди (вс.)				7.04 лв.
ВСИЧКО:				15.05 лв.

***000000029 Анализ №11**

Направа мосчета от проводник ПВ А2 от клемна на клемна
L=300мм
за 1 бр.

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/576/121 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.774	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 6.96 лв. 6.96 лв.
доп.р-ди		100.00 %		6.96 лв. 13.92 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ПРОВОДНИК ПВА 2 2,5ММ2	м	0.300	0.35 1.000	0.10 лв. 0.10 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.01 лв. 0.11 лв.
доп.р-ди (вс.)				6.97 лв.
ВСИЧКО:				14.03 лв.

IV Привеждане в експлоатационен вид и демонтаж изведени от експлоатация табла и преходни кутии в АО, МЗ, ЦПСЗ и ЕТУ

***000000030 Анализ №1**

Демонтаж табло до 0,25м2
за 1 бр.

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/009/53-2,12x0,5=1,06)	ч.ч.	р.н. 1.060	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 9.54 лв. 9.54 лв.
доп.р-ди		100.00 %		9.54 лв. 19.08 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШАЙБА ЗА РЯЗАНЕ	бр.	0.050	1.35 1.000	0.07 лв. 0.07 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.01 лв. 0.08 лв.
доп.р-ди (вс.)				9.55 лв.
ВСИЧКО:				19.16 лв.

***000000031**

Демонтаж табло до 0,5м2
за 1 бр.

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/010/53-3,09x0,5=1,54)	ч.ч.	р.н. 1.540	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 13.86 лв. 13.86 лв.
доп.р-ди		100.00 %		13.86 лв. 27.72 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШАЙБА ЗА РЯЗАНЕ	бр.	0.050	1.35 1.000	0.07 лв. 0.07 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.01 лв.

0.08 лв.
13.87 лв.
27.80 лв.

доп.р-ди (вс.)
ВСИЧКО:

***000000032 Анализ №2**

Демонтаж метална конструкция
за 1 кг

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/503/99 2,35*0,4=0,94*0,3=0,282)	ч.ч. 0.282	8.57 1.050	2.54 лв. 2.54 лв. 2.54 лв. 5.08 лв.
доп.р-ди	100.00 %		
МАТЕРИАЛИ			
1. ШАЙБИ ЗА РЯЗАНЕ	бр. 0.040	1.35 1.000	0.05 лв. 0.05 лв. 0.00 лв. 0.05 лв. 2.54 лв. 5.13 лв.
доп.р-ди	8.00 %		
доп.р-ди (вс.) ВСИЧКО:			

***000000033 Анализ №3**

Демонтаж на тръбно кабелно трасе
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/023/6 стр.)	ч.ч. 0.318	8.57 1.050	2.86 лв. 2.86 лв. 2.86 лв. 5.72 лв. 2.86 лв. 5.72 лв.
доп.р-ди	100.00 %		
доп.р-ди (вс.) ВСИЧКО:			

***000000034 Анализ №4**

Демонтаж кабел без запазване за по нататъчна употреба
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН6/7/020-0,216x0,5=0,113)	ч.ч. 0.113	8.57 1.050	1.02 лв. 1.02 лв. 1.02 лв. 2.04 лв. 1.02 лв. 2.04 лв.
доп.р-ди	100.00 %		
доп.р-ди (вс.) ВСИЧКО:			

***000000035 Анализ №5**

Демонтаж на кабелни уземки
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч. 0.123	8.57 1.050	1.11 лв. 1.11 лв. 2.22 лв. 1.11 лв. 2.22 лв.
доп.р-ди	100.00 %		
доп.р-ди (вс.) ВСИЧКО:			

***000000006 Анализ №6**

Отсъединяване кабелни жила до 1.5мм2
за 1 бр.

	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. ТРУД РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 стр, НВ=0.546*0.3=0,164ч.ч)	ч.ч. 0.160	8.57 1.050	1.44 лв.
доп.р-ди	100.00 %		1.44 лв.
доп.р-ди (вс.)			2.88 лв.
ВСИЧКО:			1.44 лв.
			2.88 лв.
*000000038 Анализ №7			
Отсъединяване кабелни жила до 4 мм2 за 1 бр.			
1. ТРУД РАБОТНИК I ст. (УСН 36/562/118 -0,668x0,2=0,13)	ч.ч. 0.160	8.57 1.050	1.44 лв.
доп.р-ди	100.00 %		1.44 лв.
доп.р-ди (вс.)			2.88 лв.
ВСИЧКО:			1.44 лв.
			2.88 лв.
*000000039 Анализ №8			
Отсъединяване на кабелни жила до 10 мм2 за 1 бр.			
1. ТРУД РАБОТНИК I ст. (УСН 34/005/48 стр.)	ч.ч. 0.160	8.57 1.050	1.44 лв.
доп.р-ди	100.00 %		1.44 лв.
доп.р-ди (вс.)			2.88 лв.
ВСИЧКО:			1.44 лв.
			2.88 лв.
*000000036 Анализ №9			
Демонтаж защитна тръба/гибшланг/ за 1 м			
1. ТРУД РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10-0,46x0,3=0,14)	ч.ч. 0.140	8.57 1.050	1.26 лв.
доп.р-ди	100.00 %		1.26 лв.
доп.р-ди (вс.)			2.52 лв.
ВСИЧКО:			1.26 лв.
			2.52 лв.
*000000037 Анализ №10			
Демонтаж на носачи на клеми без запазване за употреба за 1 бр.			
1. ТРУД РАБОТНИК I ст. (УСН 34/055/71-0,68x0,6=0,41)	ч.ч. 0.410	8.57 1.050	3.69 лв.
доп.р-ди	100.00 %		3.69 лв.
доп.р-ди (вс.)			7.38 лв.
ВСИЧКО:			3.69 лв.
			7.38 лв.
*000000042 Анализ №11			
Боядисване с латексова боя вкл.подготовка на основата за 1 м2			
1. ТРУД РАБОТНИК II ст. (Двукр. латексово боядисване)	ч.ч. 0.178	8.57 1.050	1.60 лв.

2. РАБОТНИК I ст. (Двукр. латексово боядисване)	ч.ч.	0.178	8.57	1.050	1.60 лв.
3. РАБОТНИК I ст. (Подготовка за основа)	ч.ч.	0.112	8.57	1.050	1.01 лв.
4. РАБОТНИК I ст. (подготовка за основа)	ч.ч.	0.112	8.57	1.050	1.01 лв.
					5.22 лв.
доп.р-ди		100.00 %			5.22 лв.
					10.44 лв.

МАТЕРИАЛИ

1. БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг	0.340	3.09	1.000	1.05 лв.
2. ГИПС	кг	0.050	0.27	1.000	0.01 лв.
3. ШКУРКА	бр.	0.250	0.48	1.000	0.12 лв.
					1.18 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.09 лв.
					1.27 лв.
доп.р-ди (вс.)					5.31 лв.
ВСИЧКО:					11.71 лв.

***000000043 Анализ №12**

Блажно боядисване по метал с боя цвят RAL 7035/включително почистване налични с за 1 м2

ТРУД

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК II ст. (УСН36/124/583)	ч.ч.	0.563	8.57	1.050	5.07 лв.
2. РАБОТНИК I ст. (УСН36/125/590)	ч.ч.	1.350	8.57	1.050	12.15 лв.
					17.22 лв.
доп.р-ди		100.00 %			17.22 лв.
					34.44 лв.

МАТЕРИАЛИ

1. ШКУРКА	бр.	0.500	0.48	1.000	0.24 лв.
2. БОЯ - БЛАЖНА	кг	0.250	3.18	1.000	0.80 лв.
3. ГРУНД	кг	0.140	2.56	1.000	0.36 лв.
					1.40 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.11 лв.
					1.51 лв.
доп.р-ди (вс.)					17.33 лв.
ВСИЧКО:					35.95 лв.

***000000044 Анализ №13**

Смяна на черна брава за 1 бр.

ТРУД

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (ТНС 13/203/1025)	ч.ч.	0.640	8.57	1.050	5.76 лв.
					5.76 лв.
доп.р-ди		100.00 %			5.76 лв.
					11.52 лв.

МАТЕРИАЛИ

1. ВИНТОВЕ	бр.	2.000	1.20	1.000	2.40 лв.
2. БРАВА С КЛЮЧ ПЕРЧАТ НЕ ВКОПАНА	бр.	1.000	2.54	1.000	2.54 лв.
					4.94 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.40 лв.
					5.34 лв.
доп.р-ди (вс.)					6.16 лв.
ВСИЧКО:					16.86 лв.

***000000045 Анализ №14**

Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел ПВВА2 6мм2 1м за 1 бр.

ТРУД

р.н. цена коэф. ст-ст

1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч.	0.410	8.57	1.050	3.69 лв.
					3.69 лв.
доп.р-ди		100.00 %			3.69 лв.
					7.38 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. БОЛТ К-КТ	бр.	2.000	0.13	1.000	0.26 лв.
2. КАБЕЛ ПВ А2 6ММ2	м	1.000	0.65	1.000	0.65 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 6ММ2	бр.	2.000	0.22	1.000	0.44 лв.
					1.35 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.11 лв.
					1.46 лв.
доп.р-ди (вс.)					3.80 лв.
ВСИЧКО:					8.84 лв.

***000000046 Анализ №14**

Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел ПВВА2 10мм2 -
1м
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч.	0.410	8.57	1.050	3.69 лв.
					3.69 лв.
доп.р-ди		100.00 %			3.69 лв.
					7.38 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. БОЛТ К-КТ	бр.	2.000	0.13	1.000	0.26 лв.
2. КАБЕЛ ПВА2 10ММ2	м	1.000	1.23	1.000	1.23 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 10ММ2	бр.	2.000	0.23	1.000	0.46 лв.
					1.95 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.16 лв.
					2.11 лв.
доп.р-ди (вс.)					3.85 лв.
ВСИЧКО:					9.49 лв.

***000000047 Анализ №15**

Оформяне пакети от стари кабели до 2ж,1м
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (ТНС6/205/0459)	ч.ч.	0.250	8.57	1.050	2.25 лв.
					2.25 лв.
доп.р-ди		100.00 %			2.25 лв.
					4.50 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. PVC СПИРАЛА	бр.	1.000	0.55	1.000	0.55 лв.
					0.55 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.04 лв.
					0.59 лв.
доп.р-ди (вс.)					2.29 лв.
ВСИЧКО:					5.09 лв.

***000000008 Анализ №16**

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 1,5 мм2 с
притегателен винт
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 стр.)	ч.ч.	0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
					4.05 лв.
доп.р-ди		100.00 %			4.05 лв.
					8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ					

1. БАНАНКИ /	бр.	1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр.	0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
					0.53 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.04 лв.
					0.57 лв.
доп.р-ди (вс.)					4.09 лв.
ВСИЧКО:					8.67 лв.

***000000041 Анализ №17**

Прозвъняване, маркиране и подсъединяване на жила до 4мм2 с притег.винт за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК	1 ст. (УСН36/118/561)	ч.ч.	0.450	8.57	1.050
					4.05 лв.
доп.р-ди		100.00 %			4.05 лв.
					8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. БАНАНКА		бр.	1.000	0.25	1.000
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/		бр.	0.001	282.84	1.000
					0.53 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.04 лв.
					0.57 лв.
доп.р-ди (вс.)					4.09 лв.
ВСИЧКО:					8.67 лв.

***000000040 Анализ №18**

Прозвъняване и подсъединяване жила до 10 мм2 с каб.обувка за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК	1 ст. (УСН 36/563/118 -0,731)	ч.ч.	0.450	8.57	1.050
					4.05 лв.
доп.р-ди		100.00 %			4.05 лв.
					8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. БАНАНКА		бр.	1.000	0.25	1.000
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/		бр.	0.001	282.84	1.000
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 10ММ2		бр.	1.000	0.23	1.000
					0.76 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.06 лв.
					0.82 лв.
доп.р-ди (вс.)					4.11 лв.
ВСИЧКО:					8.92 лв.

***000000048 Анализ №19**

Зачистване занулителна шина до блясък за 1 м2

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК	1 ст. (УСН36/585/124)	ч.ч.	0.409	8.57	1.050
					3.68 лв.
доп.р-ди		100.00 %			3.68 лв.
					7.36 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ШКУРКА		бр.	3.000	0.48	1.000
2. ТЕНЗУХ		м2	0.300	1.05	1.000
					1.75 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.14 лв.
					1.89 лв.
доп.р-ди (вс.)					3.82 лв.
ВСИЧКО:					9.26 лв.

***000000313 Анализ №20**

Доставка и монтаж уплътнение от пореста гума 5/5мм
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС24/1270/393стр. приравнено)	ч.ч. 0.250	8.57	1.050	2.25 лв. 2.25 лв. 2.25 лв. 4.50 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ГУМА МИКРОПОРЕСТА	м 1.000	0.75	1.000	0.75 лв. 0.75 лв. 0.06 лв. 0.81 лв. 2.31 лв. 5.31 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000050 Анализ №21**

Изолиране на рез.жила 1,5мм2 посредством капи
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/578/122 стр.)	ч.ч. 0.250	8.57	1.050	2.25 лв. 2.25 лв. 2.25 лв. 4.50 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. КАБЕЛНА КАПА , КАБЕЛ Ф4-8ММ	бр. 1.000	0.80	1.000	0.80 лв. 0.80 лв. 0.06 лв. 0.86 лв. 2.31 лв. 5.36 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000051 Анализ №22**

Изолиране на рез.жила 2,5мм2 посредством капи
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/578/122 стр.)	ч.ч. 0.250	8.57	1.050	2.25 лв. 2.25 лв. 2.25 лв. 4.50 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. КАБЕЛНА КАПА , КАБЕЛ Ф8-17ММ	бр. 1.000	1.34	1.000	1.34 лв. 1.34 лв. 0.11 лв. 1.45 лв. 2.36 лв. 5.95 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000052 Анализ №23**

Изолиране изведени в резерв кабели чрез капа 35/13
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/578/122 стр.)	ч.ч. 0.250	8.57	1.050	2.25 лв. 2.25 лв. 2.25 лв. 4.50 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. КАПА 35/13	бр. 1.000	1.62	1.000	1.62 лв.

				1.62 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.13 лв.
				1.75 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.38 лв.
ВСИЧКО:				6.25 лв.
*000000007 Анализ №24				
Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на липсващите марки/Д-та на м за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/578/122 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.250	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 2.25 лв.
				2.25 лв.
доп.р-ди		100.00 %		2.25 лв.
				4.50 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЛЕНТА ПАКЕТНА	бр.	1.000	0.02 1.000	0.02 лв.
2. МАРКА КАБЕЛНА	бр.	1.000	0.66 1.000	0.66 лв.
				0.68 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.05 лв.
				0.73 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.30 лв.
ВСИЧКО:				5.23 лв.
*000000053 Анализ №25				
Доставка и монтаж на PVC щуцери AD 28.5 за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/577/121 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.360	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 3.24 лв.
				3.24 лв.
доп.р-ди		100.00 %		3.24 лв.
				6.48 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЩУЦЕР AD28,5	бр.	1.000	3.69 1.000	3.69 лв.
2. ГАЙКА ПЛАСТМАСОВА GМK-M, M 25X1.5ЧЕРНА	бр.	1.000	0.29 1.000	0.29 лв.
				3.98 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.32 лв.
				4.30 лв.
доп.р-ди (вс.)				3.56 лв.
ВСИЧКО:				10.78 лв.
*000000054 Анализ №26				
Доставка и монтаж наPVC шлаух 28,5мм за 1 м				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.300	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 2.70 лв.
				2.70 лв.
доп.р-ди		100.00 %		2.70 лв.
				5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШЛАУХ -20С + 60С Ф 28,5ММ	м	1.020	4.44 1.000	4.53 лв.
				4.53 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.36 лв.
				4.89 лв.
доп.р-ди (вс.)				3.06 лв.
ВСИЧКО:				10.29 лв.

V **Подмяна табла с амортизирана апаратура за охлаждане на трансформатори ВТ05 и ВТ06 с технологични наименования 5ВТ05R01 и 5ВТ06R01**

*000000055 **Анализ №1**

Демонтаж табло до 1м2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/514/105 стр.)	ч.ч. 7.780	8.57	1.050	70.01 лв.
доп.р-ди	100.00 %			70.01 лв.
				70.01 лв.
				140.02 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШАЙБА ЗА РЯЗАНЕ	бр. 0.050	1.35	1.000	0.07 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.07 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.01 лв.
ВСИЧКО:				0.08 лв.
				70.02 лв.
				140.10 лв.

*000000020 **Анализ №2**

Отсъединяване кабелни жила до 2.5мм2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 -0.546*0.3=0,164)	ч.ч. 0.160	8.57	1.050	1.44 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.44 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.44 лв.
ВСИЧКО:				2.88 лв.
				1.44 лв.
				2.88 лв.

*000000057 **Анализ №3**

Демонтаж трансформатор
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/54/037-1,95x0,5=0,975)	ч.ч. 0.975	8.57	1.050	8.77 лв.
доп.р-ди	100.00 %			8.77 лв.
доп.р-ди (вс.)				8.77 лв.
ВСИЧКО:				17.54 лв.
				8.77 лв.
				17.54 лв.

*000000056 **Анализ №4**

Монтаж табло до 1м2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/52/005)	ч.ч. 6.070	8.57	1.050	54.62 лв.
доп.р-ди	100.00 %			54.62 лв.
				54.62 лв.
				109.24 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ДЮБЕЛ DUEBEL НКD-S M10/40	бр. 4.000	0.75	1.000	3.00 лв.
доп.р-ди	8.00 %			3.00 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.24 лв.
ВСИЧКО:				3.24 лв.
				54.86 лв.
				112.48 лв.

***000000051 Анализ №5**

Изолиране на рез.жила 2,5мм2 посредством капи
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/578/122 стр.)	ч.ч. 0.250	8.57	1.050	2.25 лв. 2.25 лв. 2.25 лв. 4.50 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. КАБЕЛНА КАПА , КАБЕЛ Ф8-17ММ	бр. 1.000	1.34	1.000	1.34 лв. 1.34 лв. 0.11 лв. 1.45 лв. 2.36 лв. 5.95 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000034 Анализ №6**

Демонтаж кабел без запазване за по нагатачна употреба
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН6/7/020-0,216x0,5=0,113)	ч.ч. 0.113	8.57	1.050	1.02 лв. 1.02 лв. 1.02 лв. 2.04 лв. 1.02 лв. 2.04 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000058 Анализ №7**

Доставка и монтаж на метален щуцери AD15.8
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/577/121 стр.)	ч.ч. 0.360	8.57	1.050	3.24 лв. 3.24 лв. 3.24 лв. 6.48 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ЩУЦЕР МЕТАЛЕН AD 15.8	бр. 1.000	10.18	1.000	10.18 лв. 10.18 лв. 0.81 лв. 10.99 лв. 4.05 лв. 17.47 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000059 Анализ №8**

Доставка и монтаж на метален щуцери AD21.2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/577/121 стр.)	ч.ч. 0.360	8.57	1.050	3.24 лв. 3.24 лв. 3.24 лв. 6.48 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ЩУЦЕР МЕТАЛЕН AD 21.2	бр. 1.000	13.24	1.000	13.24 лв. 13.24 лв. 1.06 лв. 14.30 лв. 4.30 лв. 20.78 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000060 Анализ №9**

Доставка и монтаж на метален щуцери AD28.5
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/577/121 стр.)	ч.ч. 0.360	8.57	1.050	3.24 лв. 3.24 лв. 3.24 лв. 6.48 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ЩУЦЕР МЕТАЛЕН AD 28,5	бр. 1.000	19.62	1.000	19.62 лв. 19.62 лв. 1.57 лв. 21.19 лв. 4.81 лв. 27.67 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000061 Анализ №10**

Доставка и монтаж на метален щуцери AD38.5
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/577/121 стр.)	ч.ч. 0.360	8.57	1.050	3.24 лв. 3.24 лв. 3.24 лв. 6.48 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ЩУЦЕР МЕТАЛЕН AD 38.5	бр. 1.000	32.61	1.000	32.61 лв. 32.61 лв. 2.61 лв. 35.22 лв. 5.85 лв. 41.70 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000062 Анализ №11**

Доставка и монтаж на метален шлаух ф 15,8мм
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч. 0.300	8.57	1.050	2.70 лв. 2.70 лв. 2.70 лв. 5.40 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ШЛАУХ МЕТАЛЕН Ф 15,8ММ	м 1.020	2.25	1.000	2.30 лв. 2.30 лв. 0.18 лв. 2.48 лв. 2.88 лв. 7.88 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000021 Анализ №12**

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 2,5 мм2 с
притегателен винт
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 стр.)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв. 4.05 лв. 4.05 лв. 8.10 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				

1. БАНАНКИ /	бр.	1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр.	0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
					0.53 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.04 лв.
					0.57 лв.
доп.р-ди (вс.)					4.09 лв.
ВСИЧКО:					8.67 лв.

***000000007 Анализ №13**

Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на липсващите марки/Д-та на м за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/578/122 стр.)	ч.ч.	0.250	8.57	1.050	2.25 лв.
					2.25 лв.
доп.р-ди		100.00 %			2.25 лв.
					4.50 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ЛЕНТА ПАКЕТНА	бр.	1.000	0.02	1.000	0.02 лв.
2. МАРКА КАБЕЛНА	бр.	1.000	0.66	1.000	0.66 лв.
					0.68 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.05 лв.
					0.73 лв.
доп.р-ди (вс.)					2.30 лв.
ВСИЧКО:					5.23 лв.

***000000015 Анализ №14**

Ръчно натоварване, разтоварване и извозване на 15км за 1 кг

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. товарач I ст. (ТНС14/56/0104-ръчно натоварване)	ч.ч.	0.001	8.57	1.050	0.01 лв.
2. товарач I ст. (ТНС14/76/0159-ръчно пренасяне)	ч.ч.	0.005	8.57	1.050	0.04 лв.
					0.05 лв.
доп.р-ди		100.00 %			0.05 лв.
					0.10 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ТРАНСПОРТ 30КМХ1,5-45/1000=0,045	кг	1.000	0.05	1.000	0.05 лв.
					0.05 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.00 лв.
					0.05 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.05 лв.
ВСИЧКО:					0.15 лв.

VI

Подмяна управляващи контролни панели (УКП)

***000000006 Анализ №1**

Отсъединяване кабелни жила до 1.5мм2 за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 стр, НВ=0.546*0.3=0,164ч.ч)	ч.ч.	0.160	8.57	1.050	1.44 лв.
					1.44 лв.
доп.р-ди		100.00 %			1.44 лв.
					2.88 лв.
доп.р-ди (вс.)					1.44 лв.
ВСИЧКО:					2.88 лв.

***000000064 Анализ №2**

Демонтаж на шуцери за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/577/121 стр.)	ч.ч.	0.150	8.57	1.050	1.35 лв.
					1.35 лв.
доп.р-ди		100.00 %			1.35 лв.
					2.70 лв.
доп.р-ди (вс.)					1.35 лв.
ВСИЧКО:					2.70 лв.
*000000035 Анализ №3					
Демонтаж на кабелни уземки за 1 бр.					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч.	0.123	8.57	1.050	1.11 лв.
					1.11 лв.
доп.р-ди		100.00 %			1.11 лв.
					2.22 лв.
доп.р-ди (вс.)					1.11 лв.
ВСИЧКО:					2.22 лв.
*000000031 Анализ №4					
Демонтаж табло до 0,5м2 за 1 бр.					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/010/53-3,09x0,5=1,54)	ч.ч.	1.540	8.57	1.050	13.86 лв.
					13.86 лв.
доп.р-ди		100.00 %			13.86 лв.
					27.72 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ШАЙБА ЗА РЯЗАНЕ	бр.	0.050	1.35	1.000	0.07 лв.
					0.07 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.01 лв.
					0.08 лв.
доп.р-ди (вс.)					13.87 лв.
ВСИЧКО:					27.80 лв.
*000000063 Анализ №5					
Монтаж /на тръба/ табло с размери 0,5мм2 за 1 бр.					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/55/022)	ч.ч.	3.480	8.57	1.050	31.31 лв.
					31.31 лв.
доп.р-ди		100.00 %			31.31 лв.
					62.62 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. СКОБИ ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА ТАБЛО	бр.	1.000	15.00	1.000	15.00 лв.
					15.00 лв.
доп.р-ди		8.00 %			1.20 лв.
					16.20 лв.
доп.р-ди (вс.)					32.51 лв.
ВСИЧКО:					78.82 лв.
*000000046 Анализ №6					
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел ПВВА2 10мм2 - 1м за 1 бр.					

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч.	0.410	8.57	1.050	3.69 лв.
доп.р-ди		100.00 %			3.69 лв.
					3.69 лв.
					7.38 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. БОЛТ К-КТ	бр.	2.000	0.13	1.000	0.26 лв.
2. КАБЕЛ ПВА2 10ММ2	м	1.000	1.23	1.000	1.23 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 10ММ2	бр.	2.000	0.23	1.000	0.46 лв.
доп.р-ди		8.00 %			1.95 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.16 лв.
ВСИЧКО:					2.11 лв.
					3.85 лв.
					9.49 лв.

***000000065 Анализ №7**

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 1,5 мм2 с кабелна обувка за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 стр.)	ч.ч.	0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
доп.р-ди		100.00 %			4.05 лв.
					8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. БАНАНКИ /	бр.	1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр.	0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 1,5ММ2	бр.	1.000	0.12	1.000	0.12 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.65 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.05 лв.
ВСИЧКО:					0.70 лв.
					4.10 лв.
					8.80 лв.

***000000015 Анализ №8**

Ръчно натоварване,разтоварване и извозване на 15км за 1 кг

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. товарач I ст. (ТНС14/56/0104-ръчно натоварване)	ч.ч.	0.001	8.57	1.050	0.01 лв.
2. товарач I ст. (ТНС14/76/0159-ръчно пренасяне)	ч.ч.	0.005	8.57	1.050	0.04 лв.
доп.р-ди		100.00 %			0.05 лв.
					0.05 лв.
					0.10 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ТРАНСПОРТ 30КМХ1,5-45/1000=0,045	кг	1.000	0.05	1.000	0.05 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.05 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.05 лв.
ВСИЧКО:					0.05 лв.
					0.15 лв.

VII

Подмяна управляващ контролен панел (УКП)

***000000030 Анализ №1**

Демонтаж табло до 0,25м2 за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/009/53-2,12x0,5=1,06)	ч.ч.	1.060	8.57	1.050	9.54 лв.
					9.54 лв.

доп.р-ди		100.00 %		9.54 лв.
				19.08 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШАЙБА ЗА РЯЗАНЕ	бр.	0.050	1.35 1.000	0.07 лв.
				0.07 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.01 лв.
				0.08 лв.
доп.р-ди (вс.)				9.55 лв.
ВСИЧКО:				19.16 лв.
*000000020 Анализ №2				
Отсъединяване кабелни жила до 2.5мм2 за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 -0.546*0.3=0,164)	ч.ч.	р.н. 0.160	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 1.44 лв.
				1.44 лв.
доп.р-ди		100.00 %		1.44 лв.
				2.88 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.44 лв.
ВСИЧКО:				2.88 лв.
*000000066 Анализ №3				
Демонтаж на носачи за клемореди с 12 клеми без запазване за употреба за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/055/71-0,68x0,4=0,27)	ч.ч.	р.н. 0.270	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 2.43 лв.
				2.43 лв.
доп.р-ди		100.00 %		2.43 лв.
				4.86 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.43 лв.
ВСИЧКО:				4.86 лв.
*000000035 Анализ №4				
Демонтаж на кабелни уземки за 1 бр.				
ТРУД				
1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.123	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 1.11 лв.
				1.11 лв.
доп.р-ди		100.00 %		1.11 лв.
				2.22 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.11 лв.
ВСИЧКО:				2.22 лв.
*000000069 Анализ №5				
Доставка и монтаж табло съгласно Приложение №2 за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/52/004)	ч.ч.	р.н. 4.920	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 44.27 лв.
				44.27 лв.
доп.р-ди		100.00 %		44.27 лв.
				88.54 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ДЮБЕЛ DUEBEL НКD-S M10/40	бр.	4.000	0.75 1.000	3.00 лв.
2. ТАБЛО ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 2	бр.	1.000	616.03 1.000	616.03 лв.
				619.03 лв.
доп.р-ди		8.00 %		49.52 лв.

668.55 лв.

доп.р-ди (вс.)

93.79 лв.

ВСИЧКО:

757.09 лв.

***000000021 Анализ №6**

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 2,5 мм2 с притегателен винт за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 стр.)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.05 лв.
				4.05 лв.
				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКИ /	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.53 лв.
				0.04 лв.
				0.57 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.09 лв.
ВСИЧКО:				8.67 лв.

***000000007 Анализ №7**

Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на липсващите марки/Д-та на м за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/578/122 стр.)	ч.ч. 0.250	8.57	1.050	2.25 лв.
доп.р-ди	100.00 %			2.25 лв.
				2.25 лв.
				4.50 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЛЕНТА ПАКЕТНА	бр. 1.000	0.02	1.000	0.02 лв.
2. МАРКА КАБЕЛНА	бр. 1.000	0.66	1.000	0.66 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.68 лв.
				0.05 лв.
				0.73 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.30 лв.
ВСИЧКО:				5.23 лв.

***000000067 Анализ №8**

Доставка и монтаж наPVC шлаух 21,2мм за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч. 0.300	8.57	1.050	2.70 лв.
доп.р-ди	100.00 %			2.70 лв.
				2.70 лв.
				5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШЛАУХ PVC 21.2 -20С+60С	м 1.020	2.80	1.000	2.86 лв.
доп.р-ди	8.00 %			2.86 лв.
				0.23 лв.
				3.09 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.93 лв.
ВСИЧКО:				8.49 лв.

***000000068 Анализ №9**

Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел ПВВА2 6мм2 2м за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч.	0.410	8.57 1.050	3.69 лв.
доп.р-ди		100.00 %		3.69 лв.
				3.69 лв.
				7.38 лв.

МАТЕРИАЛИ				
1. БОЛТ К-КТ	бр.	2.000	0.13 1.000	0.26 лв.
2. КАБЕЛ ПВ А2 6ММ2	м	2.000	0.65 1.000	1.30 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 6ММ2	бр.	2.000	0.22 1.000	0.44 лв.
доп.р-ди		8.00 %		2.00 лв.
				0.16 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.16 лв.
ВСИЧКО:				3.85 лв.
				9.54 лв.

***000000012 Анализ №10**

Изработка и монтаж дребна желязна конструкция за 1 кг

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/503/99 стр.)	ч.ч.	2.350	8.57 1.050	21.15 лв.
доп.р-ди		100.00 %		21.15 лв.
				21.15 лв.
				42.30 лв.

МАТЕРИАЛИ				
1. ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.032	3.62 1.000	0.12 лв.
2. КИСЛОРОД	м3	0.018	1.30 1.000	0.02 лв.
3. ВИНКЕЛ 20/20	кг	1.030	1.15 1.000	1.18 лв.
4. БОЯ - АЛКИДНА	кг	0.040	3.18 1.000	0.13 лв.
5. ГРУНД	кг	0.030	2.56 1.000	0.08 лв.
6. ШАЙБА ЗА РЯЗАНЕ	бр.	0.010	1.35 1.000	0.01 лв.
доп.р-ди		8.00 %		1.54 лв.
				0.12 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.66 лв.
ВСИЧКО:				21.27 лв.
				43.96 лв.

***000000014 Анализ №11**

Блажно боядисване по метал с боя RAL 7035 вкл. подготовка на основата за 1 м2

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК II ст. (УСН36/124/583)	ч.ч.	0.563	8.57 1.050	5.07 лв.
доп.р-ди		100.00 %		5.07 лв.
				5.07 лв.
				10.14 лв.

МАТЕРИАЛИ				
1. ШКУРКА	бр.	0.500	0.48 1.000	0.24 лв.
2. БОЯ - БЛАЖНА	кг	0.250	3.18 1.000	0.80 лв.
3. ГРУНД	кг	0.140	2.56 1.000	0.36 лв.
доп.р-ди		8.00 %		1.40 лв.
				0.11 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.51 лв.
ВСИЧКО:				5.18 лв.
				11.65 лв.

***000000015 Анализ №12**

Ръчно натоварване, разтоварване и извозване на 15км за 1 кг

		р.н.	цена коеф.	ст-ст
ТРУД				
1. товарач I ст. (ТНС14/56/0104-ръчно натоварване)	ч.ч.	0.001	8.57 1.050	0.01 лв.
2. товарач I ст. (ТНС14/76/0159-ръчно пренасяне)	ч.ч.	0.005	8.57 1.050	0.04 лв.
				0.05 лв.
доп.р-ди		100.00 %		0.05 лв.
				0.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ТРАНСПОРТ 30КМХ1,5-45/1000=0,045	кг	1.000	0.05 1.000	0.05 лв.
				0.05 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.00 лв.
				0.05 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.05 лв.
ВСИЧКО:				0.15 лв.

VIII **Повишаване експлоатационната надеждност и степен на защита на междинните присъединения в АО с технологични наименования 5UV37D03 - PK; 5UV37D04 - PK; 5UV57D03- PK ; 5UV57D04 - PK; 5UV57D05 - PK; 5UV57D06- PK; 5UV42D01- PK ; 5UV46D01 - PK; 5UV47D02- PK; 5TL41D03 - PK; 5TL45D01- PK; 5TL45D02- PK ; 5UV48D02- PK**

***000000030 Анализ №1**

Демонтаж табло до 0,25м2
за 1 бр.

		р.н.	цена коеф.	ст-ст
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/009/53-2,12x0,5=1,06)	ч.ч.	1.060	8.57 1.050	9.54 лв.
				9.54 лв.
доп.р-ди		100.00 %		9.54 лв.
				19.08 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШАЙБА ЗА РЯЗАНЕ	бр.	0.050	1.35 1.000	0.07 лв.
				0.07 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.01 лв.
				0.08 лв.
доп.р-ди (вс.)				9.55 лв.
ВСИЧКО:				19.16 лв.

***000000031 Анализ №2**

Демонтаж табло до 0,5м2
за 1 бр.

		р.н.	цена коеф.	ст-ст
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/010/53-3,09x0,5=1,54)	ч.ч.	1.540	8.57 1.050	13.86 лв.
				13.86 лв.
доп.р-ди		100.00 %		13.86 лв.
				27.72 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШАЙБА ЗА РЯЗАНЕ	бр.	0.050	1.35 1.000	0.07 лв.
				0.07 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.01 лв.
				0.08 лв.
доп.р-ди (вс.)				13.87 лв.
ВСИЧКО:				27.80 лв.

***000000064 Анализ №3**

Демонтаж на щупери
за 1 бр.

		р.н.	цена коеф.	ст-ст
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/577/121 стр.)	ч.ч.	0.150	8.57 1.050	1.35 лв.
				1.35 лв.
доп.р-ди		100.00 %		1.35 лв.
				2.70 лв.

доп.р-ди (вс.) 1.35 лв.
 ВСИЧКО: 2.70 лв.

***000000038 Анализ №4**

Отсъединяване кабелни жила до 4 мм2
 за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/562/118 -0,668x0,2=0,13)	ч.ч. 0.160	8.57 1.050	1.44 лв.
доп.р-ди	100.00 %		1.44 лв.
доп.р-ди (вс.)			2.88 лв.
ВСИЧКО:			1.44 лв.
			2.88 лв.

***000000070 Анализ №5**

Отсъединяване кабелни жила до 6 мм2
 за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/005/48 стр.)	ч.ч. 0.160	8.57 1.050	1.44 лв.
доп.р-ди	100.00 %		1.44 лв.
доп.р-ди (вс.)			2.88 лв.
ВСИЧКО:			1.44 лв.
			2.88 лв.

***000000039 Анализ №6**

Отсъединяване на кабелни жила до 10 мм2
 за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/005/48 стр.)	ч.ч. 0.160	8.57 1.050	1.44 лв.
доп.р-ди	100.00 %		1.44 лв.
доп.р-ди (вс.)			2.88 лв.
ВСИЧКО:			1.44 лв.
			2.88 лв.

***000000071 Анализ №7**

Отсъединяване кабелни жила до 25 мм2
 за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/006/48стр.)	ч.ч. 0.159	8.57 1.050	1.43 лв.
доп.р-ди	100.00 %		1.43 лв.
доп.р-ди (вс.)			2.86 лв.
ВСИЧКО:			1.43 лв.
			2.86 лв.

***000000072 Анализ №8**

Отсъединяване кабелни жила до 35 мм2
 за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/006/48стр.)	ч.ч. 0.159	8.57 1.050	1.43 лв.
доп.р-ди	100.00 %		1.43 лв.
доп.р-ди (вс.)			2.86 лв.
ВСИЧКО:			1.43 лв.
			2.86 лв.

***000000073 Анализ №9**

Отсъединяване кабелни жила до 50 мм2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/008/48стр.)	ч.ч. 0.231	8.57 1.050	2.08 лв. 2.08 лв. 2.08 лв. 4.16 лв.
доп.р-ди	100.00 %		2.08 лв. 4.16 лв.
доп.р-ди (вс.)			2.08 лв.
ВСИЧКО:			4.16 лв.

***000000074 Анализ №10**

Отсъединяване кабелни жила до 70 мм2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/008/48-0,77*0,3=0,231)	ч.ч. 0.231	8.57 1.050	2.08 лв. 2.08 лв. 2.08 лв. 4.16 лв.
доп.р-ди	100.00 %		2.08 лв. 4.16 лв.
доп.р-ди (вс.)			2.08 лв.
ВСИЧКО:			4.16 лв.

***000000075 Анализ №11**

Отсъединяване на силови жила до 120 мм2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/009/48стр.0,79x0,3=0,237)	ч.ч. 0.237	8.57 1.050	2.13 лв. 2.13 лв. 2.13 лв. 4.26 лв.
доп.р-ди	100.00 %		2.13 лв. 4.26 лв.
доп.р-ди (вс.)			2.13 лв.
ВСИЧКО:			4.26 лв.

***000000076 Анализ №12**

Отсъединяване кабелни жила до 150 мм2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/010/48стр.0,79x0,3=0,237)	ч.ч. 0.237	8.57 1.050	2.13 лв. 2.13 лв. 2.13 лв. 4.26 лв.
доп.р-ди	100.00 %		2.13 лв. 4.26 лв.
доп.р-ди (вс.)			2.13 лв.
ВСИЧКО:			4.26 лв.

***000000035 Анализ №13**

Демонтаж на кабелни уземки
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч. 0.123	8.57 1.050	1.11 лв. 1.11 лв. 1.11 лв. 2.22 лв.
доп.р-ди	100.00 %		1.11 лв. 2.22 лв.
доп.р-ди (вс.)			1.11 лв.
ВСИЧКО:			2.22 лв.

***000000036 Анализ №14**

Демонтаж защитна тръба/гибшланг/

за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10-0,46x0,3=0,14)	ч.ч. 0.140	8.57	1.050	1.26 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.26 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.52 лв.
ВСИЧКО:				1.26 лв.
				2.52 лв.

***000000092 Анализ №15**

Доставка и монтаж преходни кутии - съгласно Приложение №3

за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/52/004)	ч.ч. 4.920	8.57	1.050	44.27 лв.
доп.р-ди	100.00 %			44.27 лв.
доп.р-ди (вс.)				88.54 лв.
ВСИЧКО:				
МАТЕРИАЛИ				
1. ДЮБЕЛ DUEBEL НКD-S M10/40	бр. 4.000	0.75	1.000	3.00 лв.
2. КУТИЯ ПРЕХОДНА ПРИЛОЖЕНИЕ №3	бр. 1.000	564.15	1.000	564.15 лв.
доп.р-ди	8.00 %			567.15 лв.
доп.р-ди (вс.)				45.37 лв.
ВСИЧКО:				612.52 лв.
				89.64 лв.
				701.06 лв.

***000000093 Анализ №16**

Доставка и монтаж преходни кутии - съгласно Приложение №4

за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/52/004)	ч.ч. 4.920	8.57	1.050	44.27 лв.
доп.р-ди	100.00 %			44.27 лв.
доп.р-ди (вс.)				88.54 лв.
ВСИЧКО:				
МАТЕРИАЛИ				
1. ДЮБЕЛ DUEBEL НКD-S M10/40	бр. 4.000	0.75	1.000	3.00 лв.
2. КУТИЯ ПРЕХОДНА ПРИЛОЖЕНИЕ №4	бр. 1.000	565.99	1.000	565.99 лв.
доп.р-ди	8.00 %			568.99 лв.
доп.р-ди (вс.)				45.52 лв.
ВСИЧКО:				614.51 лв.
				89.79 лв.
				703.05 лв.

***000000094 Анализ №17**

Доставка и монтаж преходни кутии - съгласно Приложение №5

за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/52/004)	ч.ч. 4.920	8.57	1.050	44.27 лв.
доп.р-ди	100.00 %			44.27 лв.
доп.р-ди (вс.)				88.54 лв.
ВСИЧКО:				
МАТЕРИАЛИ				
1. ДЮБЕЛ DUEBEL НКD-S M10/40	бр. 4.000	0.75	1.000	3.00 лв.
2. КУТИЯ ПРЕХОДНА ПРИЛОЖЕНИЕ №5	бр. 1.000	762.63	1.000	762.63 лв.
доп.р-ди	8.00 %			765.63 лв.
доп.р-ди (вс.)				61.25 лв.
ВСИЧКО:				

доп.р-ди (вс.)
ВСИЧКО:

826.88 лв.
105.52 лв.
915.42 лв.

***000000077 Анализ №18**

Прозвъняване,маркиране и подсъединяване на жила до 4мм2 с
каб.обувка
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/118/561)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.05 лв.
				4.05 лв.
				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКА	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 4ММ2	бр. 1.000	0.17	1.000	0.17 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.70 лв.
				0.06 лв.
				0.76 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.11 лв.
ВСИЧКО:				8.86 лв.

***000000078 Анализ №19**

Прозвъняване,маркиране и подсъединяване жила до 6 мм2 с
каб.обувка
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/562/118 стр.)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.05 лв.
				4.05 лв.
				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКА	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА 6ММ2	бр. 1.000	0.22	1.000	0.22 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.75 лв.
				0.06 лв.
				0.81 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.11 лв.
ВСИЧКО:				8.91 лв.

***000000088 Анализ №20**

Прозвъняване,маркиране и подсъединяване на жила до 4мм2 с
бимет.каб.обувка
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/118/561)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.05 лв.
				4.05 лв.
				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКА	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА БИМЕТАЛНА 4ММ2	бр. 1.000	3.80	1.000	3.80 лв.
доп.р-ди	8.00 %			4.33 лв.
				0.35 лв.
				4.68 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.40 лв.
ВСИЧКО:				12.78 лв.

***000000087 Анализ №21**

Прозвъняване, маркиране и подсъединяване жила до 6 мм2 с бим. каб.обувка за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/562/118 стр.)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.05 лв.
				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКА	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА БЕМЕТАЛНА 16ММ2	бр. 1.000	5.18	1.000	5.18 лв.
доп.р-ди	8.00 %			5.71 лв.
				0.46 лв.
доп.р-ди (вс.)				6.17 лв.
ВСИЧКО:				4.51 лв.
				14.27 лв.

***000000085 Анализ №22**

Прозвъняване и подсъединяване жила до 10 мм2 с бим.каб.обувка за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/563/118 -0,731)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.05 лв.
				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКА	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА БИМЕТАЛНА 10ММ2	бр. 1.000	4.50	1.000	4.50 лв.
доп.р-ди	8.00 %			5.03 лв.
				0.40 лв.
доп.р-ди (вс.)				5.43 лв.
ВСИЧКО:				4.45 лв.
				13.53 лв.

***000000079 Анализ №23**

Прозвъняване, маркиране и подс. жила до 25мм2 с каб.обувка за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/48/006)	ч.ч. 0.500	8.57	1.050	4.50 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.50 лв.
				9.00 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКИ /	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 25ММ2	бр. 1.000	0.52	1.000	0.52 лв.
доп.р-ди	8.00 %			1.05 лв.
				0.08 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.13 лв.
ВСИЧКО:				4.58 лв.
				10.13 лв.

***000000086 Анализ №24**

Прозвъняване и подсъединяване на жила 50 мм2с кабелна обувка за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/48/007)	ч.ч. 0.500	8.57	1.050	4.50 лв. 4.50 лв. 4.50 лв. 9.00 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ОБУВКА КАБЕЛНА 50ММ2	бр. 1.000	1.15	1.000	1.15 лв. 1.15 лв. 0.09 лв. 1.24 лв. 4.59 лв. 10.24 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000083 Анализ №25**

Прозвъняване и подсъединяване на жила 70 мм2 с кабелна обувка за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/48/007)	ч.ч. 0.500	8.57	1.050	4.50 лв. 4.50 лв. 4.50 лв. 9.00 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ОБУВКА КАБЕЛНА 70ММ2	бр. 1.000	1.49	1.000	1.49 лв. 1.49 лв. 0.12 лв. 1.61 лв. 4.62 лв. 10.61 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000082 Анализ №26**

Прозвъняване и подсъединяване на силови жила 120 мм2 с кабелна обувка за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/010/48 стр.)	ч.ч. 0.600	8.57	1.050	5.40 лв. 5.40 лв. 5.40 лв. 10.80 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ОБУВКА КАБЕЛНА 120ММ2	бр. 1.000	4.03	1.000	4.03 лв. 4.03 лв. 0.32 лв. 4.35 лв. 5.72 лв. 15.15 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000081 Анализ №27**

Прозвъняване, маркиране и подс. жила до 35мм2 с бим. каб. обувка за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/48/006)	ч.ч. 0.500	8.57	1.050	4.50 лв. 4.50 лв. 4.50 лв. 9.00 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКИ /	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА БИМЕТАЛНА 35/10	бр. 1.000	5.95	1.000	5.95 лв.

				6.48 лв.
	доп.р-ди	8.00 %		0.52 лв.
				7.00 лв.
	доп.р-ди (вс.)			5.02 лв.
	ВСИЧКО:			16.00 лв.
*000000080 Анализ №28				
Прозвъняване и подсъединяване на жила 70 мм ² с				
бимет.кабелна обувка				
за 1 бр.				
	ТРУД		р.н.	цена коеф.
	1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/48/007)	ч.ч.	0.500	8.57 1.050
				4.50 лв.
	доп.р-ди	100.00 %		4.50 лв.
				4.50 лв.
	МАТЕРИАЛИ			
	1. ОБУВКА БИМЕТАЛНА 70ММ ²	бр.	1.000	7.14 1.000
				7.14 лв.
	доп.р-ди	8.00 %		0.57 лв.
				7.71 лв.
	доп.р-ди (вс.)			5.07 лв.
	ВСИЧКО:			16.71 лв.
*000000084 Анализ №29				
Прозвъняване,маркиране и подсъединяване каб.жила с				
биметална кабелна обувка 150				
за 1 бр.				
	ТРУД		р.н.	цена коеф.
	1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/010/48)	ч.ч.	0.790	8.57 1.050
				7.11 лв.
	доп.р-ди	100.00 %		7.11 лв.
				7.11 лв.
	МАТЕРИАЛИ			
	1. ОБУВКА БЕМЕТАЛНА 150ММ ²	бр.	1.000	11.64 1.000
				11.64 лв.
	доп.р-ди	8.00 %		0.93 лв.
				12.57 лв.
	доп.р-ди (вс.)			8.04 лв.
	ВСИЧКО:			26.79 лв.
*000000089 Анализ №30				
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел ПВВА2 6мм ²				
0,5м				
за 1 бр.				
	ТРУД		р.н.	цена коеф.
	1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч.	0.410	8.57 1.050
				3.69 лв.
	доп.р-ди	100.00 %		3.69 лв.
				3.69 лв.
	МАТЕРИАЛИ			
	1. БОЛТ К-КТ	бр.	2.000	0.13 1.000
	2. КАБЕЛ ПВ А2 6ММ ²	м	0.500	0.65 1.000
	3. ОБУВКА КАБЕЛНА 6ММ ²	бр.	2.000	0.22 1.000
				0.44 лв.
	доп.р-ди	8.00 %		1.02 лв.
				0.08 лв.
	доп.р-ди (вс.)			1.10 лв.
	ВСИЧКО:			3.77 лв.
				8.48 лв.

***000000046 Анализ №31**

Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел ПВВА2 10мм2 -
1м
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст	
1.	монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч.	0.410	8.57 1.050	3.69 лв.
	доп.р-ди		100.00 %		3.69 лв. 3.69 лв. 7.38 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1.	БОЛТ К-КТ	бр.	2.000	0.13 1.000	0.26 лв.
2.	КАБЕЛ ПВА2 10ММ2	м	1.000	1.23 1.000	1.23 лв.
3.	ОБУВКА КАБЕЛНА 10ММ2	бр.	2.000	0.23 1.000	0.46 лв.
	доп.р-ди		8.00 %		1.95 лв. 0.16 лв. 2.11 лв. 3.85 лв. 9.49 лв.
	доп.р-ди (вс.)				
	ВСИЧКО:				

***000000090 Анализ №32**

Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел ПВВА2 16мм2 -
1м
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст	
1.	монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч.	0.410	8.57 1.050	3.69 лв.
	доп.р-ди		100.00 %		3.69 лв. 3.69 лв. 7.38 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1.	БОЛТ К-КТ	бр.	2.000	0.13 1.000	0.26 лв.
2.	КАБЕЛ ПВ А2 16ММ2	м	1.020	1.86 1.000	1.90 лв.
3.	ОБУВКА КАБЕЛНА 16ММ2	бр.	2.000	0.24 1.000	0.48 лв.
	доп.р-ди		8.00 %		2.64 лв. 0.21 лв. 2.85 лв. 3.90 лв. 10.23 лв.
	доп.р-ди (вс.)				
	ВСИЧКО:				

***000000067 Анализ №33**

Доставка и монтаж наPVC шлаух 21,2мм
за 1 м

ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч.	0.300	8.57 1.050	2.70 лв.
	доп.р-ди		100.00 %		2.70 лв. 2.70 лв. 5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1.	ШЛАУХ PVC 21.2 -20С+60С	м	1.020	2.80 1.000	2.86 лв.
	доп.р-ди		8.00 %		2.86 лв. 0.23 лв. 3.09 лв. 2.93 лв. 8.49 лв.
	доп.р-ди (вс.)				
	ВСИЧКО:				

***000000054 Анализ №33**

Доставка и монтаж наPVC шлаух 28,5мм
за 1 м

ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
------	--	------	------------	-------

1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч.	0.300	8.57 1.050	2.70 лв. 2.70 лв. 2.70 лв. 5.40 лв.
доп.р-ди		100.00 %		
МАТЕРИАЛИ				
1. ШЛАУХ -20С + 60С Ф 28,5ММ	м	1.020	4.44 1.000	4.53 лв. 4.53 лв. 0.36 лв. 4.89 лв. 3.06 лв. 10.29 лв.
доп.р-ди		8.00 %		
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000091 Анализ №34**

Доставка и монтаж наPVC шлаух 54,5мм за 1 м

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.300	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 2.70 лв. 2.70 лв. 2.70 лв. 5.40 лв.
доп.р-ди		100.00 %		
МАТЕРИАЛИ				
1. ШЛАУХ -20С + 60С Ф 54,5ММ	м	1.020	11.07 1.000	11.29 лв. 11.29 лв. 0.90 лв. 12.19 лв. 3.60 лв. 17.59 лв.
доп.р-ди		8.00 %		
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000007 Анализ №35**

Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на липсващите марки/Д-та на м за 1 бр.

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/578/122 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.250	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 2.25 лв. 2.25 лв. 2.25 лв. 4.50 лв.
доп.р-ди		100.00 %		
МАТЕРИАЛИ				
1. ЛЕНТА ПАКЕТНА	бр.	1.000	0.02 1.000	0.02 лв.
2. МАРКА КАБЕЛНА	бр.	1.000	0.66 1.000	0.66 лв. 0.68 лв. 0.05 лв. 0.73 лв. 2.30 лв. 5.23 лв.
доп.р-ди		8.00 %		
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000014 Анализ №36**

Блажно боядисване по метал с боя RAL 7035 вкл.подготовка на основата за 1 м2

ТРУД				
1. РАБОТНИК II ст. (УСН36/124/583)	ч.ч.	р.н. 0.563	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 5.07 лв. 5.07 лв. 5.07 лв. 10.14 лв.
доп.р-ди		100.00 %		
МАТЕРИАЛИ				
1. ШКУРКА	бр.	0.500	0.48 1.000	0.24 лв.
2. БОЯ - БЛАЖНА	кг	0.250	3.18 1.000	0.80 лв.
3. ГРУНД	кг	0.140	2.56 1.000	0.36 лв. 1.40 лв. 0.11 лв.
доп.р-ди		8.00 %		

доп.р-ди (вс.)	1.51 лв.
ВСИЧКО:	5.18 лв.
	11.65 лв.

***000000015 Анализ №37**

Ръчно натоварване,разтоварване и извозване на 15км
за 1 кг

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. товарач I ст. (ТНС14/56/0104-ръчно натоварване)	ч.ч. 0.001	8.57	1.050	0.01 лв.
2. товарач I ст. (ТНС14/76/0159-ръчно пренасяне)	ч.ч. 0.005	8.57	1.050	0.04 лв.
доп.р-ди	100.00 %			0.05 лв.
				0.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ТРАНСПОРТ 30КМХ1,5-45/1000=0,045	кг 1.000	0.05	1.000	0.05 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.05 лв.
				0.00 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.05 лв.
ВСИЧКО:				0.15 лв.

IX Повишаване експлоатационната надеждност и степен на защита на междинните присъединения в МЗ с технологични наименования 5UA13D01 - РК; 5UA13D02 - РК

***000000030 Анализ №1**

Демонтаж табло до 0,25м2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/009/53-2,12x0,5=1,06)	ч.ч. 1.060	8.57	1.050	9.54 лв.
доп.р-ди	100.00 %			9.54 лв.
				9.54 лв.
				19.08 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШАЙБА ЗА РЯЗАНЕ	бр. 0.050	1.35	1.000	0.07 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.07 лв.
				0.01 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.08 лв.
ВСИЧКО:				9.55 лв.
				19.16 лв.

***000000064 Анализ №2**

Демонтаж на щупери
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/577/121 стр.)	ч.ч. 0.150	8.57	1.050	1.35 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.35 лв.
				1.35 лв.
				2.70 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.35 лв.
ВСИЧКО:				1.35 лв.
				2.70 лв.

***000000099 Анализ №3**

Отсъединяване кабелни жила до 16 мм2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. МОНТАЖНИКЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ III ст. (УСН34/48/005)	ч.ч. 0.160	8.57	1.050	1.44 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.44 лв.
				1.44 лв.
				2.88 лв.

	доп.р-ди (вс.)			1.44 лв.
	ВСИЧКО:			2.88 лв.
*000000071	Анализ №4			
	Отсъединяване кабелни жила до 25 мм2			
	за 1 бр.			
	ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
	1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/006/48стр.)	ч.ч. 0.159	8.57 1.050	1.43 лв.
				1.43 лв.
	доп.р-ди	100.00 %		1.43 лв.
				2.86 лв.
	доп.р-ди (вс.)			1.43 лв.
	ВСИЧКО:			2.86 лв.
*000000072	Анализ №5			
	Отсъединяване кабелни жила до 35 мм2			
	за 1 бр.			
	ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
	1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/006/48стр.)	ч.ч. 0.159	8.57 1.050	1.43 лв.
				1.43 лв.
	доп.р-ди	100.00 %		1.43 лв.
				2.86 лв.
	доп.р-ди (вс.)			1.43 лв.
	ВСИЧКО:			2.86 лв.
*000000073	Анализ №6			
	Отсъединяване кабелни жила до 50 мм2			
	за 1 бр.			
	ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
	1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/008/48стр.)	ч.ч. 0.231	8.57 1.050	2.08 лв.
				2.08 лв.
	доп.р-ди	100.00 %		2.08 лв.
				4.16 лв.
	доп.р-ди (вс.)			2.08 лв.
	ВСИЧКО:			4.16 лв.
*000000036	Анализ №7			
	Демонтаж защитна тръба/гибшланг/			
	за 1 м			
	ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
	1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10-0,46x0,3=0,14)	ч.ч. 0.140	8.57 1.050	1.26 лв.
				1.26 лв.
	доп.р-ди	100.00 %		1.26 лв.
				2.52 лв.
	доп.р-ди (вс.)			1.26 лв.
	ВСИЧКО:			2.52 лв.
*000000035	Анализ №8			
	Демонтаж на кабелни уземки			
	за 1 бр.			
	ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
	1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч. 0.123	8.57 1.050	1.11 лв.
				1.11 лв.
	доп.р-ди	100.00 %		1.11 лв.
				2.22 лв.
	доп.р-ди (вс.)			1.11 лв.
	ВСИЧКО:			2.22 лв.

***000000101 Анализ №9**

Демонтаж изолатори
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/90/443-0,617x0,5=0,308)	ч.ч. 0.308	8.57	1.050	2.77 лв.
доп.р-ди	100.00 %			2.77 лв.
доп.р-ди (вс.)				5.54 лв.
ВСИЧКО:				2.77 лв.
				5.54 лв.

***000000100 Анализ №10**

Демонтаж на медна шина 40x3мм2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/69/269-2,484x0,5=1,24)	ч.ч. 1.240	8.57	1.050	11.16 лв.
доп.р-ди	100.00 %			11.16 лв.
доп.р-ди (вс.)				22.32 лв.
ВСИЧКО:				11.16 лв.
				22.32 лв.

***000000095 Анализ №11**

Доставка и монтаж преходни кутии - съгласно Приложение №6
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/52/004)	ч.ч. 4.920	8.57	1.050	44.27 лв.
доп.р-ди	100.00 %			44.27 лв.
				88.54 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ДЮБЕЛ DUEBEL НКD-S M10/40	бр. 4.000	0.75	1.000	3.00 лв.
2. КУТИЯ ПРЕХОДНА ПРИЛОЖЕНИЕ №6	бр. 1.000	574.91	1.000	574.91 лв.
доп.р-ди	8.00 %			577.91 лв.
				46.23 лв.
доп.р-ди (вс.)				624.14 лв.
ВСИЧКО:				90.50 лв.
				712.68 лв.

***000000096 Анализ №12**

Прозвъняване, маркиране и подсъединяване жила до 16 мм2 с
каб. обувка
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/562/118 стр.)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.05 лв.
				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКА	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 16ММ2	бр. 1.000	0.24	1.000	0.24 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.77 лв.
				0.06 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.83 лв.
ВСИЧКО:				4.11 лв.
				8.93 лв.

***000000079 Анализ №13**

Прозвъняване,маркиране и подс.жила до 25мм2 с каб.обувка
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/48/006)	ч.ч. 0.500	8.57	1.050	4.50 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.50 лв.
				9.00 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКИ /	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 25ММ2	бр. 1.000	0.52	1.000	0.52 лв.
доп.р-ди	8.00 %			1.05 лв.
				0.08 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.13 лв.
ВСИЧКО:				4.58 лв.
				10.13 лв.

***000000097 Анализ №14**

Прозвъняване,маркиране и подс.жила до 35мм2 с каб.обувка
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/48/006)	ч.ч. 0.500	8.57	1.050	4.50 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.50 лв.
				9.00 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКИ /	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 35ММ2	бр. 1.000	0.67	1.000	0.67 лв.
доп.р-ди	8.00 %			1.20 лв.
				0.10 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.30 лв.
ВСИЧКО:				4.60 лв.
				10.30 лв.

***000000086 Анализ №15**

Прозвъняване и подсъединяване на жиля 50 мм2с кабелна
обувка
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/48/007)	ч.ч. 0.500	8.57	1.050	4.50 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.50 лв.
				9.00 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ОБУВКА КАБЕЛНА 50ММ2	бр. 1.000	1.15	1.000	1.15 лв.
доп.р-ди	8.00 %			1.15 лв.
				0.09 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.24 лв.
ВСИЧКО:				4.59 лв.
				10.24 лв.

***000000098 Анализ №16**

Прозвъняване,маркиране и подсъединяване жиля до 16 мм2 с
бим.каб.обувка
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
------	------	------	-------	-------

1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/562/118 стр.)	ч.ч.	0.450	8.57 1.050	4.05 лв.
доп.р-ди			100.00 %	4.05 лв.
				4.05 лв.
				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКА	бр.	1.000	0.25 1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр.	0.001	282.84 1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА БЕМЕТАЛНА 16ММ2	бр.	1.000	5.18 1.000	5.18 лв.
доп.р-ди			8.00 %	5.71 лв.
				0.46 лв.
доп.р-ди (вс.)				6.17 лв.
ВСИЧКО:				4.51 лв.
				14.27 лв.

***000000081 Анализ №17**

Прозвъняване, маркиране и подс. жила до 35мм2 с бим. каб. обувка за 1 бр.

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/48/006)	ч.ч.	р.н. 0.500	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 4.50 лв.
доп.р-ди			100.00 %	4.50 лв.
				4.50 лв.
				9.00 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКИ /	бр.	1.000	0.25 1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр.	0.001	282.84 1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА БИМЕТАЛНА 35/10	бр.	1.000	5.95 1.000	5.95 лв.
доп.р-ди			8.00 %	6.48 лв.
				0.52 лв.
доп.р-ди (вс.)				7.00 лв.
ВСИЧКО:				5.02 лв.
				16.00 лв.

***000000054 Анализ №18**

Доставка и монтаж на PVC шлаух 28,5мм за 1 м

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.300	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 2.70 лв.
доп.р-ди			100.00 %	2.70 лв.
				2.70 лв.
				5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШЛАУХ -20С + 60С Ф 28,5ММ	м	1.020	4.44 1.000	4.53 лв.
доп.р-ди			8.00 %	4.53 лв.
				0.36 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.89 лв.
ВСИЧКО:				3.06 лв.
				10.29 лв.

***000000091 Анализ №19**

Доставка и монтаж на PVC шлаух 54,5мм за 1 м

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.300	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 2.70 лв.
доп.р-ди			100.00 %	2.70 лв.
				2.70 лв.
				5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШЛАУХ -20С + 60С Ф 54,5ММ	м	1.020	11.07 1.000	11.29 лв.
доп.р-ди			8.00 %	11.29 лв.
				0.90 лв.

доп.р-ди (вс.)				12.19 лв.
ВСИЧКО:				3.60 лв.
				17.59 лв.

***000000102 Анализ №20**

Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел ПВВА2 16мм2 - 0,5м за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч. 0.410	8.57	1.050	3.69 лв.
доп.р-ди	100.00 %			3.69 лв.
				3.69 лв.
доп.р-ди				7.38 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БОЛТ К-КТ	бр. 2.000	0.13	1.000	0.26 лв.
2. КАБЕЛ ПВ А2 16ММ2	м 0.500	1.86	1.000	0.93 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 16ММ2	бр. 2.000	0.24	1.000	0.48 лв.
доп.р-ди	8.00 %			1.67 лв.
				0.13 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.80 лв.
ВСИЧКО:				3.82 лв.
				9.18 лв.

***000000007 Анализ №21**

Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на липсващите марки/Д-та на м за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/578/122 стр.)	ч.ч. 0.250	8.57	1.050	2.25 лв.
доп.р-ди	100.00 %			2.25 лв.
				2.25 лв.
доп.р-ди				4.50 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЛЕНТА ПАКЕТНА	бр. 1.000	0.02	1.000	0.02 лв.
2. МАРКА КАБЕЛНА	бр. 1.000	0.66	1.000	0.66 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.68 лв.
				0.05 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.73 лв.
ВСИЧКО:				2.30 лв.
				5.23 лв.

***000000014 Анализ №22**

Блажно боядисване по метал с боя RAL 7035 вкл.подготовка на основата за 1 м2

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК II ст. (УСН36/124/583)	ч.ч. 0.563	8.57	1.050	5.07 лв.
доп.р-ди	100.00 %			5.07 лв.
				5.07 лв.
доп.р-ди				10.14 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШКУРКА	бр. 0.500	0.48	1.000	0.24 лв.
2. БОЯ - БЛАЖНА	кг 0.250	3.18	1.000	0.80 лв.
3. ГРУНД	кг 0.140	2.56	1.000	0.36 лв.
доп.р-ди	8.00 %			1.40 лв.
				0.11 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.51 лв.
ВСИЧКО:				5.18 лв.
				11.65 лв.

*000000015 **Анализ №23**

Ръчно натоварване,разтоварване и извозване на 15км
за 1 кг

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. товарач I ст. (ТНС14/56/0104-ръчно натоварване)	ч.ч. 0.001	8.57 1.050	0.01 лв.
2. товарач I ст. (ТНС14/76/0159-ръчно пренасяне)	ч.ч. 0.005	8.57 1.050	0.04 лв.
доп.р-ди	100.00 %		0.05 лв.
			0.10 лв.
МАТЕРИАЛИ			
1. ТРАНСПОРТ 30КМХ1,5-45/1000=0,045	кг 1.000	0.05 1.000	0.05 лв.
доп.р-ди	8.00 %		0.05 лв.
доп.р-ди (вс.)			0.05 лв.
ВСИЧКО:			0.15 лв.

Повишаване експлоатационната надеждност и степен на защита на междинните присъединения в ДГС с технологични наименования 5QD12D01 - PK; 5QD12D02 - PK; 5QD13D01 - PK; 5QE16D01 - PK; 5QE16D02 - PK; 5QE12D01 - PK; 5UH13D01 - PK; 5UW49D11 - PK; 5UW49D21 - PK; 5UW49D31 - PK; 5UW49D41 - PK; 5UW49D51 - PK; 5UW49D61 - PK; 5UW49D71 - PK; 5UW49D81 - PK; 5UW79D11 - PK; 5UW79D21 - PK; 5UW79D31 - PK; 5UW79D41 - PK; 5UW79D51 - PK; 5UW79D61 - PK; 5UW79D71 - PK; 5UW79D81 - PK; 5QC11D01 - PK

*000000030 **Анализ №1**

Демонтаж табло до 0,25м2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/009/53-2,12x0,5=1,06)	ч.ч. 1.060	8.57 1.050	9.54 лв.
доп.р-ди	100.00 %		9.54 лв.
			19.08 лв.
МАТЕРИАЛИ			
1. ШАЙБА ЗА РЯЗАНЕ	бр. 0.050	1.35 1.000	0.07 лв.
доп.р-ди	8.00 %		0.07 лв.
доп.р-ди (вс.)			0.01 лв.
ВСИЧКО:			0.08 лв.
			9.55 лв.
			19.16 лв.

*000000064 **Анализ №2**

Демонтаж на щуцери
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/577/121 стр.)	ч.ч. 0.150	8.57 1.050	1.35 лв.
доп.р-ди	100.00 %		1.35 лв.
доп.р-ди (вс.)			1.35 лв.
ВСИЧКО:			2.70 лв.
			2.70 лв.

*000000020 **Анализ №3**

Отсъединяване кабелни жила до 2.5мм2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 -0.546*0.3=0,164)	ч.ч. 0.160	8.57 1.050	1.44 лв.
доп.р-ди	100.00 %		1.44 лв.
			2.88 лв.

доп.р-ди (вс.) 1.44 лв.
ВСИЧКО: 2.88 лв.

***000000038 Анализ №4**

Отсъединяване кабелни жила до 4 мм²
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/562/118 -0,668x0,2=0,13)	ч.ч. 0.160	8.57 1.050	1.44 лв. 1.44 лв.
доп.р-ди	100.00 %		1.44 лв. 2.88 лв.
доп.р-ди (вс.)			1.44 лв.
ВСИЧКО:			2.88 лв.

***000000070 Анализ №5**

Отсъединяване кабелни жила до 6 мм²
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/005/48 стр.)	ч.ч. 0.160	8.57 1.050	1.44 лв. 1.44 лв.
доп.р-ди	100.00 %		1.44 лв. 2.88 лв.
доп.р-ди (вс.)			1.44 лв.
ВСИЧКО:			2.88 лв.

***000000035 Анализ №6**

Демонтаж на кабелни уземки
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч. 0.123	8.57 1.050	1.11 лв. 1.11 лв.
доп.р-ди	100.00 %		2.22 лв. 1.11 лв.
доп.р-ди (вс.)			1.11 лв.
ВСИЧКО:			2.22 лв.

***000000036 Анализ №7**

Демонтаж защитна тръба/гибшланг/
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10-0,46x0,3=0,14)	ч.ч. 0.140	8.57 1.050	1.26 лв. 1.26 лв.
доп.р-ди	100.00 %		1.26 лв. 2.52 лв.
доп.р-ди (вс.)			1.26 лв.
ВСИЧКО:			2.52 лв.

***000000104 Анализ №8**

Демонтаж на носачи за клемореди с 5бр. клеми без запазване за
употреба
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/055/71-0,68x0,4=0,27)	ч.ч. 0.270	8.57 1.050	2.43 лв. 2.43 лв.
доп.р-ди	100.00 %		2.43 лв. 4.86 лв.
доп.р-ди (вс.)			2.43 лв.
ВСИЧКО:			4.86 лв.

***000000066 Анализ №9**

Демонтаж на носачи за клемореди с 12 клеми без запазване за употреба за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/055/71-0,68x0,4=0,27)	ч.ч. 0.270	8.57	1.050	2.43 лв.
доп.р-ди	100.00 %			2.43 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.86 лв.
ВСИЧКО:				2.43 лв.
				4.86 лв.

***000000105 Анализ №10**

Демонтаж на носачи за клемореди с 20 клеми без запазване за употреба за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/055/71-0,68x0,4=0,27)	ч.ч. 0.270	8.57	1.050	2.43 лв.
доп.р-ди	100.00 %			2.43 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.86 лв.
ВСИЧКО:				2.43 лв.
				4.86 лв.

***000000103 Анализ №11**

Доставка и монтаж преходни кутии - съгласно Приложение №7 за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/52/004)	ч.ч. 4.920	8.57	1.050	44.27 лв.
доп.р-ди	100.00 %			44.27 лв.
				88.54 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ДЮБЕЛ DUEBEL НКD-S M10/40	бр. 4.000	0.75	1.000	3.00 лв.
2. КУТИЯПРЕХОДНА ПРИЛОЖЕНИЕ №7	бр. 1.000	1 604.28	1.000	1 604.28 лв.
доп.р-ди	8.00 %			1 607.28 лв.
				128.58 лв.
доп.р-ди (вс.)				1 735.86 лв.
ВСИЧКО:				172.85 лв.
				1 824.40 лв.

***000000106 Анализ №12**

Прозвъняване,маркиране и подсъединяване на жила до 2,5мм2 с каб.обувка за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/118/561)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.05 лв.
				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКА	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 2,5ММ2	бр. 1.000	0.12	1.000	0.12 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.65 лв.
				0.05 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.70 лв.
				4.10 лв.

***000000077 Анализ №13**

Прозвъняване,маркиране и подсъединяване на жила до 4мм2 с
каб.обувка
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/118/561)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.05 лв.
				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКА	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 4ММ2	бр. 1.000	0.17	1.000	0.17 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.70 лв.
				0.06 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.76 лв.
ВСИЧКО:				4.11 лв.
				8.86 лв.

***000000078 Анализ №14**

Прозвъняване,маркиране и подсъединяване жила до 6 мм2 с
каб.обувка
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/562/118 стр.)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.05 лв.
				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКА	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА 6ММ2	бр. 1.000	0.22	1.000	0.22 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.75 лв.
				0.06 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.81 лв.
ВСИЧКО:				4.11 лв.
				8.91 лв.

***000000089 Анализ №15**

Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел ПВВА2 6мм2
0,5м
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч. 0.410	8.57	1.050	3.69 лв.
доп.р-ди	100.00 %			3.69 лв.
				7.38 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БОЛТ К-КТ	бр. 2.000	0.13	1.000	0.26 лв.
2. КАБЕЛ ПВ А2 6ММ2	м 0.500	0.65	1.000	0.32 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 6ММ2	бр. 2.000	0.22	1.000	0.44 лв.
доп.р-ди	8.00 %			1.02 лв.
				0.08 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.10 лв.
ВСИЧКО:				3.77 лв.
				8.48 лв.

***000000107 Анализ №16**

Доставка и монтаж наPVC шлаух 15,8мм
за 1 м

ТРУД	ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)		0.300	8.57	1.050	2.70 лв.
доп.р-ди		100.00 %			2.70 лв.
					2.70 лв.
					5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ШЛАУХ -20С + 60С Ф 15.8ММ	м	1.020	1.76	1.000	1.80 лв.
доп.р-ди		8.00 %			1.80 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.14 лв.
ВСИЧКО:					1.94 лв.
					2.84 лв.
					7.34 лв.

***000000067 Анализ №17**

Доставка и монтаж наPVC шлаух 21,2мм
за 1 м

ТРУД	ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)		0.300	8.57	1.050	2.70 лв.
доп.р-ди		100.00 %			2.70 лв.
					2.70 лв.
					5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ШЛАУХ PVC 21.2 -20С+60С	м	1.020	2.80	1.000	2.86 лв.
доп.р-ди		8.00 %			2.86 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.23 лв.
ВСИЧКО:					3.09 лв.
					2.93 лв.
					8.49 лв.

***000000054 Анализ №18**

Доставка и монтаж наPVC шлаух 28,5мм
за 1 м

ТРУД	ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)		0.300	8.57	1.050	2.70 лв.
доп.р-ди		100.00 %			2.70 лв.
					2.70 лв.
					5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ШЛАУХ -20С + 60С Ф 28,5ММ	м	1.020	4.44	1.000	4.53 лв.
доп.р-ди		8.00 %			4.53 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.36 лв.
ВСИЧКО:					4.89 лв.
					3.06 лв.
					10.29 лв.

***000000007 Анализ №19**

Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на
липсващите марки/Д-та на м
за 1 бр.

ТРУД	ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/578/122 стр.)		0.250	8.57	1.050	2.25 лв.
доп.р-ди		100.00 %			2.25 лв.
					2.25 лв.
					4.50 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ЛЕНТА ПАКЕТНА	бр.	1.000	0.02	1.000	0.02 лв.
2. МАРКА КАБЕЛНА	бр.	1.000	0.66	1.000	0.66 лв.

доп.р-ди	8.00 %		0.68 лв.
			0.05 лв.
			0.73 лв.
доп.р-ди (вс.)			2.30 лв.
ВСИЧКО:			5.23 лв.

***000000014 Анализ №20**

Блажно боядисване по метал с боя RAL 7035 вкл.подготовка на основата за 1 м2

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК II ст. (УСН36/124/583)	ч.ч. 0.563	8.57	1.050	5.07 лв.
доп.р-ди	100.00 %			5.07 лв.
				5.07 лв.
				10.14 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШКУРКА	бр. 0.500	0.48	1.000	0.24 лв.
2. БОЯ - БЛАЖНА	кг 0.250	3.18	1.000	0.80 лв.
3. ГРУНД	кг 0.140	2.56	1.000	0.36 лв.
доп.р-ди	8.00 %			1.40 лв.
				0.11 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.51 лв.
ВСИЧКО:				5.18 лв.
				11.65 лв.

***000000015 Анализ №21**

Ръчно натоварване,разтоварване и извозване на 15км за 1 кг

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. товарач I ст. (ТНС14/56/0104-ръчно натоварване)	ч.ч. 0.001	8.57	1.050	0.01 лв.
2. товарач I ст. (ТНС14/76/0159-ръчно пренасяне)	ч.ч. 0.005	8.57	1.050	0.04 лв.
доп.р-ди	100.00 %			0.05 лв.
				0.05 лв.
				0.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ТРАНСПОРТ 30КМХ1,5-45/1000=0,045	кг 1.000	0.05	1.000	0.05 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.05 лв.
				0.05 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.05 лв.
ВСИЧКО:				0.15 лв.

Повишаване експлоатационната надеждност и степен на защита на междинните присъединения в ЦПС3 с технологични наименования

XI

5VQ25D01 - PK; 5VQ26D01 - PK; 5UJ83D01 - PK; 5UJ84D01 - PK; 5UW09D12 - PK; 5UW09D13 - PK; 5UW09D14 - PK; 5UW09D15 - PK; 5UW09D16 - PK; 5UW09D17 - PK

***000000030 Анализ №1**

Демонтаж табло до 0,25м2 за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/009/53-2,12x0,5=1,06)	ч.ч. 1.060	8.57	1.050	9.54 лв.
доп.р-ди	100.00 %			9.54 лв.
				9.54 лв.
				19.08 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШАЙБА ЗА РЯЗАНЕ	бр. 0.050	1.35	1.000	0.07 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.07 лв.
				0.01 лв.
				0.08 лв.

	доп.р-ди (вс.)			9.55 лв.
	ВСИЧКО:			19.16 лв.
*000000064 Анализ №2				
Демонтаж на щуцери				
за 1 бр.				
	ТРУД		р.н.	цена коеф.
	1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/577/121 стр.)	ч.ч.	0.150	8.57 1.050
				ст-ст
				1.35 лв.
	доп.р-ди		100.00 %	1.35 лв.
				1.35 лв.
	доп.р-ди (вс.)			1.35 лв.
	ВСИЧКО:			2.70 лв.
*000000020 Анализ №3				
Отсъединяване кабелни жила до 2.5мм2				
за 1 бр.				
	ТРУД		р.н.	цена коеф.
	1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 -0.546*0.3=0,164)	ч.ч.	0.160	8.57 1.050
				ст-ст
				1.44 лв.
	доп.р-ди		100.00 %	1.44 лв.
				1.44 лв.
	доп.р-ди (вс.)			1.44 лв.
	ВСИЧКО:			2.88 лв.
*000000070 Анализ №4				
Отсъединяване кабелни жила до 6 мм2				
за 1 бр.				
	ТРУД		р.н.	цена коеф.
	1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/005/48 стр.)	ч.ч.	0.160	8.57 1.050
				ст-ст
				1.44 лв.
	доп.р-ди		100.00 %	1.44 лв.
				1.44 лв.
	доп.р-ди (вс.)			1.44 лв.
	ВСИЧКО:			2.88 лв.
*000000039 Анализ №5				
Отсъединяване на кабелни жила до 10 мм2				
за 1 бр.				
	ТРУД		р.н.	цена коеф.
	1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/005/48 стр.)	ч.ч.	0.160	8.57 1.050
				ст-ст
				1.44 лв.
	доп.р-ди		100.00 %	1.44 лв.
				1.44 лв.
	доп.р-ди (вс.)			1.44 лв.
	ВСИЧКО:			2.88 лв.
*000000035 Анализ №6				
Демонтаж на кабелни уземки				
за 1 бр.				
	ТРУД		р.н.	цена коеф.
	1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч.	0.123	8.57 1.050
				ст-ст
				1.11 лв.
	доп.р-ди		100.00 %	1.11 лв.
				1.11 лв.
	доп.р-ди (вс.)			1.11 лв.
	ВСИЧКО:			2.22 лв.

***000000036 Анализ №7**

Демонтаж защитна тръба/гибшланг/
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10-0,46x0,3=0,14)	ч.ч. 0.140	8.57	1.050	1.26 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.26 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.52 лв.
ВСИЧКО:				1.26 лв.
				2.52 лв.

***000000108 Анализ №8**

Доставка и монтаж преходни кутии - съгласно Приложение №8
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/52/004)	ч.ч. 4.920	8.57	1.050	44.27 лв.
доп.р-ди	100.00 %			44.27 лв.
				88.54 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ДЮБЕЛ DUEBEL НКD-S M10/40	бр. 4.000	0.75	1.000	3.00 лв.
2. КУТИЯ ПРЕХОДНА ПРИЛОЖЕНИЕ №8	бр. 1.000	512.55	1.000	512.55 лв.
доп.р-ди	8.00 %			515.55 лв.
				41.24 лв.
доп.р-ди (вс.)				556.79 лв.
ВСИЧКО:				85.51 лв.
				645.33 лв.

***000000106 Анализ №9**

Прозвъняване,маркиране и подсъединяване на жила до 2,5мм2
с каб.обувка
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/118/561)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.05 лв.
				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКА	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 2,5ММ2	бр. 1.000	0.12	1.000	0.12 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.65 лв.
				0.05 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.70 лв.
ВСИЧКО:				4.10 лв.
				8.80 лв.

***000000078 Анализ №10**

Прозвъняване,маркиране и подсъединяване жила до 6 мм2 с
каб.обувка
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/562/118 стр.)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.05 лв.
				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКА	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.

3. ОБУВКА 6ММ2	бр.	1.000	0.22	1.000	0.22 лв.
доп.р-ди				8.00 %	0.75 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.06 лв.
ВСИЧКО:					0.81 лв.
					4.11 лв.
					8.91 лв.

***000000040 Анализ №11**

Прозвъняване и подсъединяване жила до 10 мм2 с каб.обувка
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/563/118 -0,731)	ч.ч.	0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
доп.р-ди		100.00 %			4.05 лв.
					4.05 лв.
МАТЕРИАЛИ					8.10 лв.
1. БАНАНКА	бр.	1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр.	0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 10ММ2	бр.	1.000	0.23	1.000	0.23 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.76 лв.
					0.06 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.82 лв.
ВСИЧКО:					4.11 лв.
					8.92 лв.

***000000089 Анализ №12**

Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел ПВВА2 6мм2
0,5м
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч.	0.410	8.57	1.050	3.69 лв.
доп.р-ди		100.00 %			3.69 лв.
					3.69 лв.
МАТЕРИАЛИ					7.38 лв.
1. БОЛТ К-КТ	бр.	2.000	0.13	1.000	0.26 лв.
2. КАБЕЛ ПВ А2 6ММ2	м	0.500	0.65	1.000	0.32 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 6ММ2	бр.	2.000	0.22	1.000	0.44 лв.
доп.р-ди		8.00 %			1.02 лв.
					0.08 лв.
доп.р-ди (вс.)					1.10 лв.
ВСИЧКО:					3.77 лв.
					8.48 лв.

***000000067 Анализ №13**

Доставка и монтаж наPVC шлаух 21,2мм
за 1 м

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч.	0.300	8.57	1.050	2.70 лв.
доп.р-ди		100.00 %			2.70 лв.
					2.70 лв.
МАТЕРИАЛИ					5.40 лв.
1. ШЛАУХ PVC 21.2 -20С+60С	м	1.020	2.80	1.000	2.86 лв.
доп.р-ди		8.00 %			2.86 лв.
					0.23 лв.
доп.р-ди (вс.)					3.09 лв.
ВСИЧКО:					2.93 лв.
					8.49 лв.

***000000054 Анализ №14**

Доставка и монтаж наPVC шлаух 28,5мм
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч. 0.300	8.57	1.050	2.70 лв.
доп.р-ди	100.00 %			2.70 лв.
				2.70 лв.
				5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШЛАУХ -20С + 60С Ф 28,5ММ	м 1.020	4.44	1.000	4.53 лв.
доп.р-ди	8.00 %			4.53 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.36 лв.
ВСИЧКО:				4.89 лв.
				3.06 лв.
				10.29 лв.

***000000007 Анализ №15**

Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на
липсващите марки/Д-та на м
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/578/122 стр.)	ч.ч. 0.250	8.57	1.050	2.25 лв.
доп.р-ди	100.00 %			2.25 лв.
				2.25 лв.
				4.50 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЛЕНТА ПАКЕТНА	бр. 1.000	0.02	1.000	0.02 лв.
2. МАРКА КАБЕЛНА	бр. 1.000	0.66	1.000	0.66 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.68 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.05 лв.
ВСИЧКО:				0.73 лв.
				2.30 лв.
				5.23 лв.

***000000014 Анализ №16**

Блажно боядисване по метал с боя RAL 7035 вкл.подготовка на
основата
за 1 м2

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК II ст. (УСН36/124/583)	ч.ч. 0.563	8.57	1.050	5.07 лв.
доп.р-ди	100.00 %			5.07 лв.
				5.07 лв.
				10.14 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШКУРКА	бр. 0.500	0.48	1.000	0.24 лв.
2. БОЯ - БЛАЖНА	кг 0.250	3.18	1.000	0.80 лв.
3. ГРУНД	кг 0.140	2.56	1.000	0.36 лв.
доп.р-ди	8.00 %			1.40 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.11 лв.
ВСИЧКО:				1.51 лв.
				5.18 лв.
				11.65 лв.

***000000015 Анализ №17**

Ръчно натоварване,разтоварване и извозване на 15км
за 1 кг

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. товарач I ст. (ТНС14/56/0104-ръчно натоварване)	ч.ч. 0.001	8.57	1.050	0.01 лв.
2. товарач I ст. (ТНС14/76/0159-ръчно пренасяне)	ч.ч. 0.005	8.57	1.050	0.04 лв.

доп.р-ди		100.00 %		0.05 лв.
				0.05 лв.
				0.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ТРАНСПОРТ 30КМХ1,5-45/1000=0,045	кг	1.000	0.05 1.000	0.05 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.05 лв.
				0.00 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.05 лв.
ВСИЧКО:				0.15 лв.

ХII **Повишаване експлоатационната надеждност и степен на защита на междинните присъединения в КЗ с технологични наименования 5ТА20D01- РК ; 5ТА20D02 - РК ; 5TZ01D01- РК ; 5UR20D01 - РК ; 5UR20D02 - РК ; 5TK21D01 - РК ; 5TK22D01 - РК ; 5TK23D01 - РК; 5TK91D02 - РК ; 5TK92D01 - РК ; 5TK93D01 - РК ; 5TK93D02- РК ; 5TN21D01 - РК ; 5TN22D01- РК ; 5TN23D01 - РК ; 5TZ00D01- РК**

***000000030 Анализ №1**

Демонтаж табло до 0,25м2
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/009/53-2,12x0,5=1,06)	ч.ч.	1.060	8.57 1.050	9.54 лв.
				9.54 лв.
доп.р-ди		100.00 %		9.54 лв.
				19.08 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШАЙБА ЗА РЯЗАНЕ	бр.	0.050	1.35 1.000	0.07 лв.
				0.07 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.01 лв.
				0.08 лв.
доп.р-ди (вс.)				9.55 лв.
ВСИЧКО:				19.16 лв.

***000000031 Анализ №2**

Демонтаж табло до 0,5м2
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/010/53-3,09x0,5=1,54)	ч.ч.	1.540	8.57 1.050	13.86 лв.
				13.86 лв.
доп.р-ди		100.00 %		13.86 лв.
				27.72 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШАЙБА ЗА РЯЗАНЕ	бр.	0.050	1.35 1.000	0.07 лв.
				0.07 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.01 лв.
				0.08 лв.
доп.р-ди (вс.)				13.87 лв.
ВСИЧКО:				27.80 лв.

***000000064 Анализ №3**

Демонтаж на щуцери
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/577/121 стр.)	ч.ч.	0.150	8.57 1.050	1.35 лв.
				1.35 лв.
доп.р-ди		100.00 %		1.35 лв.
				2.70 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.35 лв.
ВСИЧКО:				2.70 лв.

***000000038 Анализ №4**

Отсъединяване кабелни жила до 4 мм2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/562/118 -0,668x0,2=0,13)	ч.ч. 0.160	8.57 1.050	1.44 лв.
доп.р-ди	100.00 %		1.44 лв.
доп.р-ди (вс.)			2.88 лв.
ВСИЧКО:			1.44 лв.
			2.88 лв.

***000000070 Анализ №5**

Отсъединяване кабелни жила до 6 мм2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/005/48 стр.)	ч.ч. 0.160	8.57 1.050	1.44 лв.
доп.р-ди	100.00 %		1.44 лв.
доп.р-ди (вс.)			2.88 лв.
ВСИЧКО:			1.44 лв.
			2.88 лв.

***000000039 Анализ №6**

Отсъединяване на кабелни жила до 10 мм2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/005/48 стр.)	ч.ч. 0.160	8.57 1.050	1.44 лв.
доп.р-ди	100.00 %		1.44 лв.
доп.р-ди (вс.)			2.88 лв.
ВСИЧКО:			1.44 лв.
			2.88 лв.

***000000099 Анализ №7**

Отсъединяване кабелни жила до 16 мм2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. МОНТАЖНИКЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ III ст. (УСН34/48/005)	ч.ч. 0.160	8.57 1.050	1.44 лв.
доп.р-ди	100.00 %		1.44 лв.
доп.р-ди (вс.)			2.88 лв.
ВСИЧКО:			1.44 лв.
			2.88 лв.

***000000071 Анализ №8**

Отсъединяване кабелни жила до 25 мм2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/006/48стр.)	ч.ч. 0.159	8.57 1.050	1.43 лв.
доп.р-ди	100.00 %		1.43 лв.
доп.р-ди (вс.)			2.86 лв.
ВСИЧКО:			1.43 лв.
			2.86 лв.

***000000072 Анализ №9**

Отсъединяване кабелни жила до 35 мм2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/006/48стр.)	ч.ч. 0.159	8.57 1.050	1.43 лв.
доп.р-ди	100.00 %		1.43 лв.
доп.р-ди (вс.)			2.86 лв.
ВСИЧКО:			1.43 лв.
			2.86 лв.
*000000073 Анализ №10			
Отсъединяване кабелни жила до 50 мм2 за 1 бр.			
ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/008/48стр.)	ч.ч. 0.231	8.57 1.050	2.08 лв.
доп.р-ди	100.00 %		2.08 лв.
доп.р-ди (вс.)			2.08 лв.
ВСИЧКО:			4.16 лв.
			4.16 лв.
*000000114 Анализ №11			
Отсъединяване кабелни жила до 95 мм2 за 1 бр.			
ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/008/48-0,77*0,3=0,231)	ч.ч. 0.231	8.57 1.050	2.08 лв.
доп.р-ди	100.00 %		2.08 лв.
доп.р-ди (вс.)			4.16 лв.
ВСИЧКО:			2.08 лв.
			4.16 лв.
*000000075 Анализ №12			
Отсъединяване на силови жила до 120 мм2 за 1 бр.			
ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/009/48стр.0,79x0,3=0,237)	ч.ч. 0.237	8.57 1.050	2.13 лв.
доп.р-ди	100.00 %		2.13 лв.
доп.р-ди (вс.)			4.26 лв.
ВСИЧКО:			2.13 лв.
			4.26 лв.
*000000035 Анализ №13			
Демонтаж на кабелни уземки за 1 бр.			
ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч. 0.123	8.57 1.050	1.11 лв.
доп.р-ди	100.00 %		1.11 лв.
доп.р-ди (вс.)			2.22 лв.
ВСИЧКО:			1.11 лв.
			2.22 лв.
*000000036 Анализ №14			
Демонтаж защитна тръба/гибшланг/ за 1 м			
ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10-0,46x0,3=0,14)	ч.ч. 0.140	8.57 1.050	1.26 лв.
			1.26 лв.

доп.р-ди	100.00 %	1.26 лв.
		2.52 лв.
доп.р-ди (вс.)		1.26 лв.
ВСИЧКО:		2.52 лв.

***000000109 Анализ №15**

Доставка и монтаж преходни кутии - съгласно Приложение №9
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/52/004)	ч.ч. 4.920	8.57 1.050	44.27 лв.
			44.27 лв.
доп.р-ди	100.00 %		44.27 лв.
			88.54 лв.
МАТЕРИАЛИ			
1. ДЮБЕЛ DUEBEL НКD-S M10/40	бр. 4.000	0.75 1.000	3.00 лв.
2. КУТИЯ ПРЕХОДНА ПРИЛОЖЕНИЕ №9	бр. 1.000	516.01 1.000	516.01 лв.
			519.01 лв.
доп.р-ди	8.00 %		41.52 лв.
			560.53 лв.
доп.р-ди (вс.)			85.79 лв.
ВСИЧКО:			649.07 лв.

***000000110 Анализ №16**

Доставка и монтаж преходни кутии - съгласно Приложение
№10
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/52/004)	ч.ч. 4.920	8.57 1.050	44.27 лв.
			44.27 лв.
доп.р-ди	100.00 %		44.27 лв.
			88.54 лв.
МАТЕРИАЛИ			
1. ДЮБЕЛ DUEBEL НКD-S M10/40	бр. 4.000	0.75 1.000	3.00 лв.
2. КУТИЯПРЕХОДНА ПРИЛОЖЕНИЕ №10	бр. 1.000	934.03 1.000	934.03 лв.
			937.03 лв.
доп.р-ди	8.00 %		74.96 лв.
			1 011.99 лв.
доп.р-ди (вс.)			119.23 лв.
ВСИЧКО:			1 100.53 лв.

***000000077 Анализ №17**

Прозвъняване,маркиране и подсъединяване на жила до 4мм2 с
каб.обувка
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/118/561)	ч.ч. 0.450	8.57 1.050	4.05 лв.
			4.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %		4.05 лв.
			8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ			
1. БАНАНКА	бр. 1.000	0.25 1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84 1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 4ММ2	бр. 1.000	0.17 1.000	0.17 лв.
			0.70 лв.
доп.р-ди	8.00 %		0.06 лв.
			0.76 лв.
доп.р-ди (вс.)			4.11 лв.
ВСИЧКО:			8.86 лв.

***000000078 Анализ №18**

Прозвъняване,маркиране и подсъединяване жила до 6 мм2 с каб.обувка за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/562/118 стр.)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.05 лв.
				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКА	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА 6ММ2	бр. 1.000	0.22	1.000	0.22 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.75 лв.
				0.06 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.81 лв.
ВСИЧКО:				4.11 лв.
				8.91 лв.

***000000040 Анализ №19**

Прозвъняване и подсъединяване жила до 10 мм2 с каб.обувка за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/563/118 -0,731)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.05 лв.
				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКА	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 10ММ2	бр. 1.000	0.23	1.000	0.23 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.76 лв.
				0.06 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.82 лв.
ВСИЧКО:				4.11 лв.
				8.92 лв.

***000000079 Анализ №20**

Прозвъняване,маркиране и подс.жила до 25мм2 с каб.обувка за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/48/006)	ч.ч. 0.500	8.57	1.050	4.50 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.50 лв.
				9.00 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКИ /	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 25ММ2	бр. 1.000	0.52	1.000	0.52 лв.
доп.р-ди	8.00 %			1.05 лв.
				0.08 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.13 лв.
ВСИЧКО:				4.58 лв.
				10.13 лв.

***000000097 Анализ №21**

Прозвъняване,маркиране и подс.жила до 35мм2 с каб.обувка за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/48/006)	ч.ч. 0.500	8.57	1.050	4.50 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.50 лв.
				4.50 лв.
				9.00 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКИ /	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 35ММ2	бр. 1.000	0.67	1.000	0.67 лв.
доп.р-ди	8.00 %			1.20 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.10 лв.
ВСИЧКО:				1.30 лв.
				4.60 лв.
				10.30 лв.

***000000086 Анализ №22**

Прозвъняване и подсъединяване на жила 50 мм2с кабелна обувка за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/48/007)	ч.ч. 0.500	8.57	1.050	4.50 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.50 лв.
				4.50 лв.
				9.00 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ОБУВКА КАБЕЛНА 50ММ2	бр. 1.000	1.15	1.000	1.15 лв.
доп.р-ди	8.00 %			1.15 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.09 лв.
ВСИЧКО:				1.24 лв.
				4.59 лв.
				10.24 лв.

***000000111 Анализ №23**

Прозвъняване,маркиране и подсъединяване каб.жила до 95мм2 с кабелна обувка за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/006/48стр.)	ч.ч. 0.600	8.57	1.050	5.40 лв.
доп.р-ди	100.00 %			5.40 лв.
				5.40 лв.
				10.80 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ОБУВКА КАБЕЛНА 95ММ2	бр. 1.000	3.83	1.000	3.83 лв.
доп.р-ди	8.00 %			3.83 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.31 лв.
ВСИЧКО:				4.14 лв.
				5.71 лв.
				14.94 лв.

***000000113 Анализ №24**

Прозвъняване,маркиране и подсъединяване жила до 16 мм2 с бим.каб.обувка за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/562/118 стр.)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.05 лв.
				4.05 лв.
				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКА	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.

2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр.	0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА БЕМЕТАЛНА 16ММ2	бр.	1.000	5.18	1.000	5.18 лв.
					5.71 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.46 лв.
					6.17 лв.
доп.р-ди (вс.)					4.51 лв.
ВСИЧКО:					14.27 лв.

***000000112 Анализ №25**

Прозвъняване и подсъединяване на силови жила 120 мм2 с биметална кабелна обувка за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/010/48 стр.)	ч.ч.	0.600	8.57	1.050	5.40 лв.
					5.40 лв.
доп.р-ди		100.00 %			5.40 лв.
					10.80 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ОБУВКА БИМЕТАЛНА 120/12	бр.	1.000	11.64	1.000	11.64 лв.
					11.64 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.93 лв.
					12.57 лв.
доп.р-ди (вс.)					6.33 лв.
ВСИЧКО:					23.37 лв.

***000000089 Анализ №26**

Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел ПВВА2 6мм2 0,5м за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч.	0.410	8.57	1.050	3.69 лв.
					3.69 лв.
доп.р-ди		100.00 %			3.69 лв.
					7.38 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. БОЛТ К-КТ	бр.	2.000	0.13	1.000	0.26 лв.
2. КАБЕЛ ПВ А2 6ММ2	м	0.500	0.65	1.000	0.32 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 6ММ2	бр.	2.000	0.22	1.000	0.44 лв.
					1.02 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.08 лв.
					1.10 лв.
доп.р-ди (вс.)					3.77 лв.
ВСИЧКО:					8.48 лв.

***000000046 Анализ №27**

Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел ПВВА2 10мм2 - 1м за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч.	0.410	8.57	1.050	3.69 лв.
					3.69 лв.
доп.р-ди		100.00 %			3.69 лв.
					7.38 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. БОЛТ К-КТ	бр.	2.000	0.13	1.000	0.26 лв.
2. КАБЕЛ ПВА2 10ММ2	м	1.000	1.23	1.000	1.23 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 10ММ2	бр.	2.000	0.23	1.000	0.46 лв.
					1.95 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.16 лв.

доп.р-ди (вс.)	2.11 лв.
ВСИЧКО:	3.85 лв.
	9.49 лв.

***000000067 Анализ №28**

Доставка и монтаж наPVC шлаух 21,2мм
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч. 0.300	8.57	1.050	2.70 лв.
доп.р-ди	100.00 %			2.70 лв.
				2.70 лв.
				5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШЛАУХ PVC 21.2 -20С+60С	м 1.020	2.80	1.000	2.86 лв.
доп.р-ди	8.00 %			2.86 лв.
				0.23 лв.
				3.09 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.93 лв.
ВСИЧКО:				8.49 лв.

***000000054 Анализ №29**

Доставка и монтаж наPVC шлаух 28,5мм
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч. 0.300	8.57	1.050	2.70 лв.
доп.р-ди	100.00 %			2.70 лв.
				2.70 лв.
				5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШЛАУХ -20С + 60С Ф 28,5ММ	м 1.020	4.44	1.000	4.53 лв.
доп.р-ди	8.00 %			4.53 лв.
				0.36 лв.
				4.89 лв.
доп.р-ди (вс.)				3.06 лв.
ВСИЧКО:				10.29 лв.

***000000115 Анализ №30**

Доставка и монтаж наPVC шлаух 34,5мм
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/046/10)	ч.ч. 0.300	8.57	1.050	2.70 лв.
доп.р-ди	100.00 %			2.70 лв.
				2.70 лв.
				5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШЛАУХ -20С + 60С Ф 34,5ММ	м 1.030	5.49	1.000	5.65 лв.
доп.р-ди	8.00 %			5.65 лв.
				0.45 лв.
				6.10 лв.
доп.р-ди (вс.)				3.15 лв.
ВСИЧКО:				11.50 лв.

***000000116 Анализ №31**

Доставка и монтаж наPVC шлаух 48,5мм
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч. 0.300	8.57	1.050	2.70 лв.
доп.р-ди	100.00 %			2.70 лв.
				2.70 лв.
				5.40 лв.

МАТЕРИАЛИ				
1. ШЛАУХ -20С + 60С Ф 48.5ММ	м	1.020	9.02 1.000	9.20 лв.
				9.20 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.74 лв.
				9.94 лв.
доп.р-ди (вс.)				3.44 лв.
ВСИЧКО:				15.34 лв.

***000000007 Анализ №32**

Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на липсващите марки/Д-та на м за 1 бр.

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/578/122 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.250	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 2.25 лв.
				2.25 лв.
доп.р-ди		100.00 %		2.25 лв.
				4.50 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЛЕНТА ПАКЕТНА	бр.	1.000	0.02 1.000	0.02 лв.
2. МАРКА КАБЕЛНА	бр.	1.000	0.66 1.000	0.66 лв.
				0.68 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.05 лв.
				0.73 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.30 лв.
ВСИЧКО:				5.23 лв.

***000000117 Анализ №33**

Боядисване с епоксиден лак вкл.подготовка на основата за 1 м2

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН19/68/033)	ч.ч.	р.н. 0.113	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 1.02 лв.
2. РАБОТНИК I ст. (ТНС13-07-06-00-0245)	ч.ч.	0.078	8.57 1.050	0.70 лв.
3. РАБОТНИК I ст. (УСН2/13/029)	ч.ч.	0.540	8.57 1.050	4.86 лв.
				6.58 лв.
доп.р-ди		100.00 %		6.58 лв.
				13.16 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЕПОКСИДЕН ЛАК ,ЕП-071	кг	0.480	10.80 1.000	5.18 лв.
2. ГРУНД ЕП-074	кг	0.242	9.50 1.000	2.30 лв.
3. СМОЛА - ЕПОКСИДНА	кг	0.180	12.50 1.000	2.25 лв.
4. ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0.042	10.80 1.000	0.45 лв.
5. ШПАКЛОВЪЧНА МАСА	кг	3.500	0.40 1.000	1.40 лв.
				11.58 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.93 лв.
				12.51 лв.
доп.р-ди (вс.)				7.51 лв.
ВСИЧКО:				25.67 лв.

***000000015 Анализ №34**

Ръчно натоварване,разтоварване и извозване на 15км за 1 кг

ТРУД				
1. товарач I ст. (ТНС14/56/0104-ръчно натоварване)	ч.ч.	р.н. 0.001	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 0.01 лв.
2. товарач I ст. (ТНС14/76/0159-ръчно пренасяне)	ч.ч.	0.005	8.57 1.050	0.04 лв.
				0.05 лв.
доп.р-ди		100.00 %		0.05 лв.
				0.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ТРАНСПОРТ 30КМХ1,5-45/1000=0,045	кг	1.000	0.05 1.000	0.05 лв.
				0.05 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.00 лв.

доп.р-ди (вс.)
ВСИЧКО:

0.05 лв.
0.05 лв.
0.15 лв.

ХІІІ

Подмяна на щитови прибори - цифров честотомер и волтметър на БЩУ-5

*000000126 Анализ №1

Разширяване или стесняване на съществуващ отвор в панел
за 1 см²

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/523/2,659x0,1=0,266)	ч.ч. 0.266	8.57	1.050	2.39 лв. 2.39 лв. 2.39 лв. 4.78 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. КИТ - ШПАКЛОВЪЧЕН ВЪРХУ МЕТАЛ	кг 0.100	6.67	1.000	0.67 лв.
2. ТЕЧЕН МЕТАЛ	бр. 0.500	9.50	1.000	4.75 лв. 5.42 лв. 0.43 лв. 5.85 лв. 2.82 лв. 10.63 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

*000000121 Анализ №2

Отсъединяване кабелни жила до 1мм²
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 стр, НВ=0.546*0.3=0,164ч.ч)	ч.ч. 0.160	8.57	1.050	1.44 лв. 1.44 лв. 1.44 лв. 2.88 лв. 1.44 лв. 2.88 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

*000000003 Анализ №3

Демонтаж уреди за управление и сигнализация
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/120/572-0,407x0,5=0,203)	ч.ч. 0.203	8.57	1.050	1.83 лв. 1.83 лв. 1.83 лв. 3.66 лв. 1.83 лв. 3.66 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

*000000123 Анализ №4

Доставка и монтаж цифров честотомер по Приложение №11
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/120/572)	ч.ч. 0.407	8.57	1.050	3.66 лв. 3.66 лв. 3.66 лв. 7.32 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ЦИФРОВ ЧЕСТОТОМЕР ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №11	бр. 1.000	750.00	1.000	750.00 лв. 750.00 лв. 60.00 лв.
доп.р-ди	8.00 %			

доп.р-ди (вс.)
ВСИЧКО:

810.00 лв.
63.66 лв.
817.32 лв.

***000000124 Анализ №5**

Доставка и монтаж волтметър по Приложение №11
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/120/572)	ч.ч. 0.407	8.57	1.050	3.66 лв.
доп.р-ди	100.00 %			3.66 лв.
				3.66 лв.
МАТЕРИАЛИ				7.32 лв.
1. ВОЛТМЕТЪР ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №11	бр. 1.000	650.00	1.000	650.00 лв.
доп.р-ди	8.00 %			650.00 лв.
				52.00 лв.
доп.р-ди (вс.)				702.00 лв.
ВСИЧКО:				55.66 лв.
				709.32 лв.

***000000122 Анализ №6**

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 1 мм2 с
притегателен винт
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 стр.)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.05 лв.
				4.05 лв.
МАТЕРИАЛИ				8.10 лв.
1. БАНАНКИ /	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.53 лв.
				0.04 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.57 лв.
ВСИЧКО:				4.09 лв.
				8.67 лв.

XIV

**Изпълнение на проект за подмяна на акумулаторна батерия 5EA54
в ЦПС-3, т.2.612.1 ИП**

***000000118 Анализ №1**

Доставка и полагане кабел NSHTOU-O 3x70мм2
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН6/7/022)	ч.ч. 0.385	8.57	1.050	3.46 лв.
доп.р-ди	100.00 %			3.46 лв.
				3.46 лв.
МАТЕРИАЛИ				6.92 лв.
1. КАБЕЛ NSHTOU-O 3X70MM2	м 1.020	81.00	1.000	82.62 лв.
доп.р-ди	8.00 %			82.62 лв.
				6.61 лв.
доп.р-ди (вс.)				89.23 лв.
ВСИЧКО:				10.07 лв.
				96.15 лв.

***000000119 Анализ №2**

Разкачване връзки м-у акумул.елементи

за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН38//54/225-1,19x0,4=0,476)	ч.ч. 0.476	8.57	1.050	4.28 лв. 4.28 лв. 4.28 лв. 8.56 лв. 4.28 лв. 8.56 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000120 Анализ №3**

Изваждане на акумулаторни елементи от стелаж
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/79/035-6,25x0,5=3,125)	ч.ч. 3.125	8.57	1.050	28.12 лв. 28.12 лв. 28.12 лв. 56.24 лв. 28.12 лв. 56.24 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000032 Анализ №4**

Демонтаж метална конструкция
за 1 кг

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/503/99 2,35*0,4=0,94*0,3=0,282)	ч.ч. 0.282	8.57	1.050	2.54 лв. 2.54 лв. 2.54 лв. 5.08 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ШАЙБИ ЗА РЯЗАНЕ	бр. 0.040	1.35	1.000	0.05 лв. 0.05 лв. 0.00 лв. 0.05 лв. 2.54 лв. 5.13 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000604 Анализ №5**

Премахване фундамент от бетон на пода
за 1 м2

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН7/4/004-4,42x0,5=2,21)	ч.ч. 2.210	8.57	1.050	19.89 лв. 19.89 лв. 19.89 лв. 39.78 лв. 19.89 лв. 39.78 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000034 Анализ №6**

Демонтаж кабел без запазване за по нататъчна употреба
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН6/7/020-0,216x0,5=0,113)	ч.ч. 0.113	8.57	1.050	1.02 лв. 1.02 лв. 1.02 лв. 2.04 лв. 1.02 лв. 2.04 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000605 Анализ №7**

Изграждане на нов фундамент от бетон
за 1 м2

ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК	I ст. (УСН2/5/027)	ч.ч. 1.934	8.57 1.050	17.40 лв.
2. РАБОТНИК	I ст. (УСН2/6/003)	ч.ч. 0.690	8.57 1.050	6.21 лв.
3. РАБОТНИК	I ст. (УСН2/7/026)	ч.ч. 2.668	8.57 1.050	24.01 лв.
				47.62 лв.
доп.р-ди		100.00 %		47.62 лв.
				95.24 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. МАСЛО КОФРАЖНО		кг 0.100	0.90 1.000	0.09 лв.
2. ТЕЛ ГОРЕНА		кг 0.030	2.50 1.000	0.08 лв.
3. ПИРОНИ		кг 0.128	3.20 1.000	0.41 лв.
4. ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ		м3 0.004	300.00 1.000	1.20 лв.
5. БЕТОН ГОТОВ		м3 0.507	98.00 1.000	49.69 лв.
				51.47 лв.
доп.р-ди		8.00 %		4.12 лв.
				55.59 лв.
доп.р-ди (вс.)				51.74 лв.
ВСИЧКО:				150.83 лв.

***000000606 Анализ №8**

Направа на нова настилка от смола устойчива на химична
основа
за 1 м2

ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК	I ст. (ТНС8/0330)	ч.ч. 1.090	8.57 1.050	9.81 лв.
				9.81 лв.
доп.р-ди		100.00 %		9.81 лв.
				19.62 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ВТВЪРДИТЕЛ		кг 0.370	10.80 1.000	4.00 лв.
2. РАЗТВОРИТЕЛ		кг 0.700	6.80 1.000	4.76 лв.
3. ПЯСЪК КВАРЦОВ		кг 5.545	0.35 1.100	2.13 лв.
4. СОМОРАЗЛИВНО ПОДОВО ПОКРИТИЕ		кг 3.855	8.80 1.000	33.92 лв.
5. ТЕНЗУХ		м2 0.360	1.05 1.000	0.38 лв.
				45.19 лв.
доп.р-ди		8.00 %		3.62 лв.
				48.81 лв.
доп.р-ди (вс.)				13.43 лв.
ВСИЧКО:				68.43 лв.

***000000117 Анализ №9**

Боядисване с епоксиден лак вкл.подготовка на основата
за 1 м2

ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК	I ст. (УСН19/68/033)	ч.ч. 0.113	8.57 1.050	1.02 лв.
2. РАБОТНИК	I ст. (ТНС13-07-06-00-0245)	ч.ч. 0.078	8.57 1.050	0.70 лв.
3. РАБОТНИК	I ст. (УСН2/13/029)	ч.ч. 0.540	8.57 1.050	4.86 лв.
				6.58 лв.
доп.р-ди		100.00 %		6.58 лв.
				13.16 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЕПОКСИДЕН ЛАК ,ЕП-071		кг 0.480	10.80 1.000	5.18 лв.
2. ГРУНД ЕП-074		кг 0.242	9.50 1.000	2.30 лв.
3. СМОЛА - ЕПОКСИДНА		кг 0.180	12.50 1.000	2.25 лв.
4. ВТВЪРДИТЕЛ		кг 0.042	10.80 1.000	0.45 лв.
5. ШПАКЛОВЪЧНА МАСА		кг 3.500	0.40 1.000	1.40 лв.
				11.58 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.93 лв.
				12.51 лв.

доп.р-ди (вс.) 7.51 лв.
 ВСИЧКО: 25.67 лв.

***000000127 Анализ №10**

Сглобяване на нов стелаж
 за 1 м2

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН38/58/260-254,86x0,2=50,97)	ч.ч. 50.970	8.57 1.050	458.65 лв. 458.65 лв.
доп.р-ди	100.00 %		458.65 лв. 917.30 лв.
доп.р-ди (вс.)			458.65 лв.
ВСИЧКО:			917.30 лв.

***000000128 Анализ №11**

Монтаж на метален стелаж в/у фундамент и анкерирание
 за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/52/005)	ч.ч. 6.070	8.57 1.050	54.62 лв. 54.62 лв.
доп.р-ди	100.00 %		54.62 лв. 109.24 лв.
МАТЕРИАЛИ			
1. БОЛТ АНКЕРЕН	бр. 4.000	1.93 1.000	7.72 лв. 7.72 лв.
доп.р-ди	8.00 %		0.62 лв. 8.34 лв.
доп.р-ди (вс.)			55.24 лв.
ВСИЧКО:			117.58 лв.

***000000129 Анализ №12**

Монтаж на акумулаторни елементи в стелаж
 за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/79/035)	ч.ч. 6.250	8.57 1.050	56.24 лв. 56.24 лв.
доп.р-ди	100.00 %		56.24 лв. 112.48 лв.
доп.р-ди (вс.)			56.24 лв.
ВСИЧКО:			112.48 лв.

***000000130 Анализ №13**

Свързване на елементи чрез планки
 за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН38//54/225)	ч.ч. 1.190	8.57 1.050	10.71 лв. 10.71 лв.
доп.р-ди	100.00 %		10.71 лв. 21.42 лв.
доп.р-ди (вс.)			10.71 лв.
ВСИЧКО:			21.42 лв.

XV

Укрепване на захранващи кабели на електрически мостови телферни кранове 5UQ10E01 и 5UQ10E02 с подмяна на кабели от мостово табло до телферно табло на 5UQ10E02, помещения 5A618 и 5AB810

***000000020 Анализ №1**

Отсъединяване кабелни жила до 2.5мм2
 за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 -0.546*0.3=0,164)	ч.ч.	0.160	8.57	1.050	1.44 лв.
доп.р-ди		100.00 %			1.44 лв.
доп.р-ди (вс.)					2.88 лв.
ВСИЧКО:					1.44 лв.
					2.88 лв.
*000000034 Анализ №2					
Демонтаж кабел без запазване за по нататъчна употреба за 1 м					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН6/7/020-0,216x0,5=0,113)	ч.ч.	0.113	8.57	1.050	1.02 лв.
доп.р-ди		100.00 %			1.02 лв.
доп.р-ди (вс.)					1.02 лв.
ВСИЧКО:					2.04 лв.
					2.04 лв.
*000000138 Анализ №3					
Доставка и полагане кабел ШКПТ 4x2,5мм2 по готово тръбно трасе за 1 м					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/17/080)	ч.ч.	0.320	8.57	1.050	2.88 лв.
доп.р-ди		100.00 %			2.88 лв.
					5.76 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. КАБЕЛ ШКПТ 4X2,5MM2	м	1.030	2.12	1.000	2.18 лв.
доп.р-ди		8.00 %			2.18 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.17 лв.
ВСИЧКО:					2.35 лв.
					3.05 лв.
					8.11 лв.
*000000139 Анализ №4					
Доставка и полагане кабел ШКПТ 10x2,5мм2 по готово тръбно трасе за 1 м					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/17/080)	ч.ч.	0.320	8.57	1.050	2.88 лв.
доп.р-ди		100.00 %			2.88 лв.
					5.76 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. КАБЕЛ ШКПТ 10X2,5MM2	м	1.030	4.30	1.000	4.43 лв.
доп.р-ди		8.00 %			4.43 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.35 лв.
ВСИЧКО:					4.78 лв.
					3.23 лв.
					10.54 лв.
*000000140 Анализ №5					
Оформяне кабелен сноп от съществ.3бр.кабели,L=30м за 1 бр.					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (ТНС6/205/0459-0,32x30=9,6x0,5=4,8)	ч.ч.	4.800	8.57	1.050	43.19 лв.
доп.р-ди		100.00 %			43.19 лв.
					43.19 лв.

	МАТЕРИАЛИ				86.38 лв.
	1. ЛЕНТА ПАКЕТНА	бр.	30.000	0.02 1.000	0.60 лв.
	доп.р-ди		8.00 %		0.60 лв.
	доп.р-ди (вс.)				0.05 лв.
	ВСИЧКО:				0.65 лв.
					43.24 лв.
					87.03 лв.
*000000141	Анализ №6				
	Д-ка и монтаж карабинка поцинкована за 1 бр.				
	ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
	1. РАБОТНИК I ст. (УСН38/52/221)	ч.ч.	0.060	8.57 1.050	0.54 лв.
	доп.р-ди		100.00 %		0.54 лв.
					0.54 лв.
	МАТЕРИАЛИ				1.08 лв.
	1. КАРАБИНКА ПОЦИНКОВАНА	бр.	1.000	1.70 1.000	1.70 лв.
	доп.р-ди		8.00 %		1.70 лв.
	доп.р-ди (вс.)				0.14 лв.
	ВСИЧКО:				1.84 лв.
					0.68 лв.
					2.92 лв.
*000000144	Анализ №7				
	Д-ка и монтаж на скоба Ф17-29 за 1 бр.				
	ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
	1. РАБОТНИК I ст. (УСН38/52/223)	ч.ч.	0.240	8.57 1.050	2.16 лв.
	доп.р-ди		100.00 %		2.16 лв.
					2.16 лв.
	МАТЕРИАЛИ				4.32 лв.
	1. СКОБА Ф17-29	бр.	1.000	0.63 1.000	0.63 лв.
	доп.р-ди		8.00 %		0.63 лв.
	доп.р-ди (вс.)				0.05 лв.
	ВСИЧКО:				0.68 лв.
					2.21 лв.
					5.00 лв.
*000000143	Анализ №8				
	Д-ка и монтаж на скоба Ф25-45 за 1 бр.				
	ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
	1. РАБОТНИК I ст. (УСН38/52/223)	ч.ч.	0.240	8.57 1.050	2.16 лв.
	доп.р-ди		100.00 %		2.16 лв.
					2.16 лв.
	МАТЕРИАЛИ				4.32 лв.
	1. СКОБА Ф25-45	бр.	1.000	0.80 1.000	0.80 лв.
	доп.р-ди		8.00 %		0.80 лв.
	доп.р-ди (вс.)				0.06 лв.
	ВСИЧКО:				0.86 лв.
					2.22 лв.
					5.18 лв.
*000000021	Анализ №9				
	Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 2,5 мм2 с притегателен винт за 1 бр.				

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК	1 ст. (УСН 36/561/118 стр.)	ч.ч.	0.450	8.57 1.050	4.05 лв.
доп.р-ди			100.00 %		4.05 лв.
					8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. БАНАНКИ /		бр.	1.000	0.25 1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/		бр.	0.001	282.84 1.000	0.28 лв.
доп.р-ди			8.00 %		0.53 лв.
					0.04 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.57 лв.
ВСИЧКО:					4.09 лв.
					8.67 лв.

***000000007 Анализ №10**

Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на липсващите марки/Д-та на м за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК	1 ст. (УСН 36/578/122 стр.)	ч.ч.	0.250	8.57 1.050	2.25 лв.
доп.р-ди			100.00 %		2.25 лв.
					4.50 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ЛЕНТА ПАКЕТНА		бр.	1.000	0.02 1.000	0.02 лв.
2. МАРКА КАБЕЛНА		бр.	1.000	0.66 1.000	0.66 лв.
доп.р-ди			8.00 %		0.68 лв.
					0.05 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.73 лв.
ВСИЧКО:					2.30 лв.
					5.23 лв.

XVI

Подмяна табло 5АОЦЛС102 осигоряващо ремонтно захранване в помещение 5АК115

***000000039 Анализ №1**

Отсъединяване на кабелни жила до 10 мм2 за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК	1 ст. (УСН 34/005/48 стр.)	ч.ч.	0.160	8.57 1.050	1.44 лв.
доп.р-ди			100.00 %		1.44 лв.
					2.88 лв.
доп.р-ди (вс.)					1.44 лв.
ВСИЧКО:					2.88 лв.

***000000031 Анализ №2**

Демонтаж табло до 0,5м2 за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК	1 ст. (УСН 34/010/53-3,09x0,5=1,54)	ч.ч.	1.540	8.57 1.050	13.86 лв.
доп.р-ди			100.00 %		13.86 лв.
					27.72 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ШАЙБА ЗА РЯЗАНЕ		бр.	0.050	1.35 1.000	0.07 лв.
доп.р-ди			8.00 %		0.07 лв.
					0.01 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.08 лв.
					13.87 лв.

ВСИЧКО:

27.80 лв.

***000000036 Анализ №3**Демонтаж защитна тръба/гибшланг/
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10-0,46x0,3=0,14)	ч.ч. 0.140	8.57	1.050	1.26 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.26 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.52 лв.
ВСИЧКО:				1.26 лв.
				2.52 лв.

***000000035 Анализ №4**Демонтаж на кабелни уземки
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч. 0.123	8.57	1.050	1.11 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.11 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.22 лв.
ВСИЧКО:				1.11 лв.
				2.22 лв.

***000000132 Анализ №5**Демонтаж предпазна апаратура
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/120/572-0,407x0,5=0,203)	ч.ч. 0.203	8.57	1.050	1.83 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.83 лв.
доп.р-ди (вс.)				3.66 лв.
ВСИЧКО:				1.83 лв.
				3.66 лв.

***000000133 Анализ №6**Демонтаж контакти
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/31/049)	ч.ч. 0.205	8.57	1.050	1.84 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.84 лв.
доп.р-ди (вс.)				3.68 лв.
ВСИЧКО:				1.84 лв.
				3.68 лв.

***000000134 Анализ №7**Демонтаж на изолационна плоча от гетинакс
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/508/101 -НВ=6.949*0.4*0,3/2=0,42)	ч.ч. 0.420	8.57	1.050	3.78 лв.
доп.р-ди	100.00 %			3.78 лв.
доп.р-ди (вс.)				7.56 лв.
ВСИЧКО:				3.78 лв.
				7.56 лв.

***000000032 Анализ №8**

Демонтаж метална конструкция
за 1 кг

ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК	1 ст. (УСН36/503/99 2,35*0,4=0,94*0,3=0,282)	ч.ч. 0.282	8.57 1.050	2.54 лв. 2.54 лв. 2.54 лв. 5.08 лв.
доп.р-ди		100.00 %		
МАТЕРИАЛИ				
1. ШАЙБИ ЗА РЯЗАНЕ		бр. 0.040	1.35 1.000	0.05 лв. 0.05 лв. 0.00 лв. 0.05 лв. 2.54 лв. 5.13 лв.
доп.р-ди		8.00 %		
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000135 Анализ №9**

Доставка и монтаж табло по Приложение №12
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК	1 ст. (УСН 34/52/005)	ч.ч. 6.070	8.57 1.050	54.62 лв. 54.62 лв. 54.62 лв. 109.24 лв.
доп.р-ди		100.00 %		
МАТЕРИАЛИ				
1. ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/		кг 2.000	0.18 1.000	0.36 лв.
2. БОЛТОВЕ С ГАЙКИ		бр. 4.000	0.12 1.000	0.48 лв.
3. ДЮБЕЛИ МЕТАЛНИ		бр. 4.000	0.43 1.000	1.72 лв.
4. ТАБЛО ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №12		бр. 1.000	907.55 1.000	907.55 лв. 910.11 лв. 72.81 лв. 982.92 лв. 127.43 лв. 1 092.16 лв.
доп.р-ди		8.00 %		
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000054 Анализ №10**

Доставка и монтаж наPVC шлаух 28,5мм
за 1 м

ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК	1 ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч. 0.300	8.57 1.050	2.70 лв. 2.70 лв. 2.70 лв. 5.40 лв.
доп.р-ди		100.00 %		
МАТЕРИАЛИ				
1. ШЛАУХ -20С + 60С Ф 28,5ММ		м 1.020	4.44 1.000	4.53 лв. 4.53 лв. 0.36 лв. 4.89 лв. 3.06 лв. 10.29 лв.
доп.р-ди		8.00 %		
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000136 Анализ №11**

Укрепване на PVC шлаух със скоби по-бетон
за 1 м

ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК	1 ст. (УСН34/15/073)	ч.ч. 1.130	8.57 1.050	10.17 лв. 10.17 лв. 10.17 лв. 20.34 лв.
доп.р-ди		100.00 %		
МАТЕРИАЛИ				
1. СКОБА Ф40		бр. 1.000	0.60 1.000	0.60 лв.

				0.60 лв.
		8.00 %		0.05 лв.
				0.65 лв.
	доп.р-ди (вс.)			10.22 лв.
	ВСИЧКО:			20.99 лв.
*000000137 Анализ №12				
Прозвъняване и подсъединяване жила до 10 мм2 с притегателен винт за 1 бр.				
	ТРУД		р.н.	цена коеф.
	1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/563/118 -0,731)	ч.ч.	0.450	8.57 1.050
				4.05 лв.
	доп.р-ди		100.00 %	4.05 лв.
				4.05 лв.
	МАТЕРИАЛИ			
	1. БАНАНКА	бр.	1.000	0.25 1.000
				0.25 лв.
	2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр.	0.001	282.84 1.000
				0.28 лв.
	доп.р-ди		8.00 %	0.53 лв.
				0.04 лв.
	доп.р-ди (вс.)			0.57 лв.
	ВСИЧКО:			4.09 лв.
				8.67 лв.
*000000117 Анализ №13				
Боядисване с епоксиден лак вкл.подготовка на основата за 1 м2				
	ТРУД		р.н.	цена коеф.
	1. РАБОТНИК I ст. (УСН19/68/033)	ч.ч.	0.113	8.57 1.050
				1.02 лв.
	2. РАБОТНИК I ст. (ТНС13-07-06-00-0245)	ч.ч.	0.078	8.57 1.050
				0.70 лв.
	3. РАБОТНИК I ст. (УСН2/13/029)	ч.ч.	0.540	8.57 1.050
				4.86 лв.
	доп.р-ди		100.00 %	6.58 лв.
				6.58 лв.
	МАТЕРИАЛИ			13.16 лв.
	1. ЕПОКСИДЕН ЛАК ,ЕП-071	кг	0.480	10.80 1.000
				5.18 лв.
	2. ГРУНД ЕП-074	кг	0.242	9.50 1.000
				2.30 лв.
	3. СМОЛА - ЕПОКСИДНА	кг	0.180	12.50 1.000
				2.25 лв.
	4. ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0.042	10.80 1.000
				0.45 лв.
	5. ШПАКЛОВЪЧНА МАСА	кг	3.500	0.40 1.000
				1.40 лв.
	доп.р-ди		8.00 %	11.58 лв.
				0.93 лв.
	доп.р-ди (вс.)			12.51 лв.
	ВСИЧКО:			7.51 лв.
				25.67 лв.
*000000131 Анализ №14				
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел ПВВА2 16мм2 - 1,5м за 1 бр.				
	ТРУД		р.н.	цена коеф.
	1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч.	0.410	8.57 1.050
				3.69 лв.
	доп.р-ди		100.00 %	3.69 лв.
				3.69 лв.
	МАТЕРИАЛИ			
	1. БОЛТ К-КТ	бр.	2.000	0.13 1.000
				0.26 лв.
	2. КАБЕЛ ПВ А2 16ММ2	м	1.500	1.86 1.000
				2.79 лв.
	3. ОБУВКА КАБЕЛНА 16ММ2	бр.	2.000	0.24 1.000
				0.48 лв.
				3.53 лв.

доп.р-ди	8.00 %		0.28 лв.
			3.81 лв.
доп.р-ди (вс.)			3.97 лв.
ВСИЧКО:			11.19 лв.

***000000007 Анализ №15**

Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на липсващите марки/Д-та на м за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/578/122 стр.)	ч.ч. 0.250	8.57	1.050	2.25 лв.
доп.р-ди	100.00 %			2.25 лв.
				2.25 лв.
доп.р-ди				4.50 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЛЕНТА ПАКЕТНА	бр. 1.000	0.02	1.000	0.02 лв.
2. МАРКА КАБЕЛНА	бр. 1.000	0.66	1.000	0.66 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.68 лв.
				0.05 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.73 лв.
ВСИЧКО:				2.30 лв.
				5.23 лв.

***000000015 Анализ №16**

Ръчно натоварване, разтоварване и извозване на 15км за 1 кг

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. товарач I ст. (ТНС14/56/0104-ръчно натоварване)	ч.ч. 0.001	8.57	1.050	0.01 лв.
2. товарач I ст. (ТНС14/76/0159-ръчно пренасяне)	ч.ч. 0.005	8.57	1.050	0.04 лв.
доп.р-ди	100.00 %			0.05 лв.
				0.05 лв.
доп.р-ди				0.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ТРАНСПОРТ 30КМХ1,5-45/1000=0,045	кг 1.000	0.05	1.000	0.05 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.05 лв.
				0.05 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.05 лв.
ВСИЧКО:				0.15 лв.

XVII Привеждане на осветителна инсталация и контактна мрежа в експлоатационен вид с цел осигуряване безопасни условия на работа в помещения на Реакторно отделение, Електро Техническа Етажерка, Машинна зала и Централна помпена станция (РО;ЭТУ;М.З.;ДГС;ЦПС-3)

***000000032 Анализ №1**

Демонтаж метална конструкция за 1 кг

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/503/99 2,35*0,4=0,94*0,3=0,282)	ч.ч. 0.282	8.57	1.050	2.54 лв.
доп.р-ди	100.00 %			2.54 лв.
				2.54 лв.
доп.р-ди				5.08 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШАЙБИ ЗА РЯЗАНЕ	бр. 0.040	1.35	1.000	0.05 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.05 лв.
				0.05 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.54 лв.
ВСИЧКО:				5.13 лв.

***000000034 Анализ №2**

Демонтаж кабел без запазване за по нататъчна употреба
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН6/7/020-0,216x0,5=0,113)	ч.ч. 0.113	8.57 1.050	1.02 лв.
доп.р-ди	100.00 %		1.02 лв.
доп.р-ди (вс.)			2.04 лв.
ВСИЧКО:			1.02 лв.
			2.04 лв.

***000000036 Анализ №3**

Демонтаж защитна тръба/гибшланг/
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10-0,46x0,3=0,14)	ч.ч. 0.140	8.57 1.050	1.26 лв.
доп.р-ди	100.00 %		1.26 лв.
доп.р-ди (вс.)			2.52 лв.
ВСИЧКО:			1.26 лв.
			2.52 лв.

***000000064 Анализ №4**

Демонтаж на щуцери
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/577/121 стр.)	ч.ч. 0.150	8.57 1.050	1.35 лв.
доп.р-ди	100.00 %		1.35 лв.
доп.р-ди (вс.)			2.70 лв.
ВСИЧКО:			1.35 лв.
			2.70 лв.

***000000107 Анализ №5**

Доставка и монтаж наPVC шлаух 15,8мм
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч. 0.300	8.57 1.050	2.70 лв.
доп.р-ди	100.00 %		2.70 лв.
			5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ			
1. ШЛАУХ -20С + 60С Ф 15.8ММ	м 1.020	1.76 1.000	1.80 лв.
доп.р-ди	8.00 %		1.80 лв.
доп.р-ди (вс.)			0.14 лв.
ВСИЧКО:			1.94 лв.
			2.84 лв.
			7.34 лв.

***000000067 Анализ №6**

Доставка и монтаж наPVC шлаух 21,2мм
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч. 0.300	8.57 1.050	2.70 лв.
доп.р-ди	100.00 %		2.70 лв.
			5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ			

1. ШЛАУХ PVC 21.2 -20С+60С	м	1.020	2.80	1.000	2.86 лв.
доп.р-ди		8.00 %			2.86 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.23 лв.
ВСИЧКО:					3.09 лв.
					2.93 лв.
					8.49 лв.
*000000115 Анализ №7					
Доставка и монтаж наPVC шлаух 34,5мм за 1 м					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/046/10)	ч.ч.	0.300	8.57	1.050	2.70 лв.
доп.р-ди		100.00 %			2.70 лв.
					2.70 лв.
					5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ШЛАУХ -20С + 60С Ф 34,5ММ	м	1.030	5.49	1.000	5.65 лв.
доп.р-ди		8.00 %			5.65 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.45 лв.
ВСИЧКО:					6.10 лв.
					3.15 лв.
					11.50 лв.
*000000177 Анализ №8					
Доставка и монтаж наPVC шлаух 42,5мм за 1 м					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч.	0.300	8.57	1.050	2.70 лв.
доп.р-ди		100.00 %			2.70 лв.
					2.70 лв.
					5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ШЛАУХ -20С + 60С Ф 42.5ММ	м	1.020	7.84	1.000	8.00 лв.
доп.р-ди		8.00 %			8.00 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.64 лв.
ВСИЧКО:					8.64 лв.
					3.34 лв.
					14.04 лв.
*000000091 Анализ №9					
Доставка и монтаж наPVC шлаух 54,5мм за 1 м					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч.	0.300	8.57	1.050	2.70 лв.
доп.р-ди		100.00 %			2.70 лв.
					2.70 лв.
					5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ШЛАУХ -20С + 60С Ф 54,5ММ	м	1.020	11.07	1.000	11.29 лв.
доп.р-ди		8.00 %			11.29 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.90 лв.
ВСИЧКО:					12.19 лв.
					3.60 лв.
					17.59 лв.
*000000145 Анализ №10					
Доставка и монтаж на PVC щуцери AD15.8 за 1 бр.					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/577/121 стр.)	ч.ч.	0.360	8.57	1.050	3.24 лв.

доп.р-ди		100.00 %		3.24 лв.
				3.24 лв.
				6.48 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЩУЦЕР AD15,8	бр.	1.000	12.08 1.000	12.08 лв.
2. ГАЙКА ПЛАСТМАСОВА GМК-М, М 20X1.5ЧЕРНА	бр.	1.000	0.26 1.000	0.26 лв.
				12.34 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.99 лв.
				13.33 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.23 лв.
ВСИЧКО:				19.81 лв.
*000000146 Анализ №11				
Доставка и монтаж на PVC щуцери AD21,2 за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/577/121 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.360	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 3.24 лв.
				3.24 лв.
доп.р-ди		100.00 %		3.24 лв.
				6.48 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЩУЦЕР AD21,2	бр.	1.000	2.17 1.000	2.17 лв.
2. ГАЙКА ПЛАСТМАСОВА GМК-М, М 20X1.5ЧЕРНА	бр.	1.000	0.26 1.000	0.26 лв.
				2.43 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.19 лв.
				2.62 лв.
доп.р-ди (вс.)				3.43 лв.
ВСИЧКО:				9.10 лв.
*000000147 Анализ №12				
Доставка и монтаж на PVC щуцери AD 34.5 за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/577/121 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.360	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 3.24 лв.
				3.24 лв.
доп.р-ди		100.00 %		3.24 лв.
				6.48 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ГАЙКА ПЛАСТМ.GМК-М М40X1.5ЧЕРНА	бр.	1.000	1.81 1.000	1.81 лв.
2. ЩУЦЕР AD34,5	бр.	1.000	4.27 1.000	4.27 лв.
				6.08 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.49 лв.
				6.57 лв.
доп.р-ди (вс.)				3.73 лв.
ВСИЧКО:				13.05 лв.
*000000148 Анализ №13				
Доставка и монтаж на PVC щуцери AD 54,5 за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/577/121 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.360	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 3.24 лв.
				3.24 лв.
доп.р-ди		100.00 %		3.24 лв.
				6.48 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. PVC ЩУЦЕРИ AD 54,5	бр.	1.000	11.47 1.000	11.47 лв.
				11.47 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.92 лв.
				12.39 лв.

доп.р-ди (вс.)
ВСИЧКО:

4.16 лв.
18.87 лв.

***000000149 Анализ №14**

Доставка и монтаж на PVC щуцери AD42,5
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/577/121 стр.)	ч.ч. 0.360	8.57	1.050	3.24 лв. 3.24 лв. 3.24 лв. 6.48 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ЩУЦЕР AD42,5	бр. 1.000	7.34	1.000	7.34 лв.
2. ГАЙКА ПЛАСТ.GMK-M,M 50X1.5	бр. 1.000	2.23	1.000	2.23 лв. 9.57 лв. 0.77 лв. 10.34 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				4.01 лв.
ВСИЧКО:				16.82 лв.

***000000150 Анализ №15**

Изграждане кабелно трасе от PVC канал 20/20 к-т скапак и
укр.елементи
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/9/043)	ч.ч. 0.800	8.57	1.050	7.20 лв. 7.20 лв. 7.20 лв. 14.40 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. БОЛТОВЕ 6X15 ММ	бр. 2.000	0.05	1.000	0.10 лв.
2. ГАЙКА М 6	бр. 2.000	0.02	1.000	0.04 лв.
3. СТОМАНА ЗА УКРЕПИТЕЛИ	кг 0.063	1.20	1.000	0.08 лв.
4. КАНАЛ КАБЕЛЕН 20/20ММ	м 1.000	0.77	1.000	0.77 лв. 0.99 лв. 0.08 лв. 1.07 лв. 7.28 лв. 15.47 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000152 Анализ №16**

Доставка и полагане кабел СВТн 3x2,5мм2 открито по бетон
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/15/073)	ч.ч. 1.130	8.57	1.050	10.17 лв. 10.17 лв. 10.17 лв. 20.34 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. СКОБА АНТИГРОНОВА	бр. 3.000	0.14	1.000	0.42 лв.
2. ДЮБЕЛ ПЛАСТМАСОВ	бр. 3.000	0.04	1.000	0.12 лв.
3. КАБЕЛ СВТН 3X2,5ММ2	м 1.020	2.00	1.000	2.04 лв. 2.58 лв. 0.21 лв. 2.79 лв. 10.38 лв. 23.13 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000153 Анализ №17**

Доставка и полагане кабел СВВн/А 3x1,5мм2 по готово трасе
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 06/020/7 стр.)	ч.ч. 0.216	8.57	1.050	1.94 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.94 лв.
				1.94 лв.
				3.88 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. КАБЕЛ СВВн/А 3X1,5MM2	м 1.020	1.41	1.000	1.44 лв.
доп.р-ди	8.00 %			1.44 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.12 лв.
ВСИЧКО:				1.56 лв.
				2.06 лв.
				5.44 лв.

***000000154 Анализ №18**

Доставка и полагане кабел СВВн/А 4x2,5мм2 по готово трасе
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 06/020/7 стр.)	ч.ч. 0.216	8.57	1.050	1.94 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.94 лв.
				1.94 лв.
				3.88 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. КАБЕЛ СВВн/А 4X2,5MM2	м 1.020	3.72	1.000	3.79 лв.
доп.р-ди	8.00 %			3.79 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.30 лв.
ВСИЧКО:				4.09 лв.
				2.24 лв.
				7.97 лв.

***000000155 Анализ №19**

Демонтаж ключ за осветление
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/31/049)	ч.ч. 0.205	8.57	1.050	1.84 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.84 лв.
				1.84 лв.
				3.68 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.84 лв.
ВСИЧКО:				3.68 лв.

***000000156 Анализ №20**

Доставка и монтаж ключ осветление 16А ПКМ сх.1
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/31/049)	ч.ч. 0.413	8.57	1.050	3.72 лв.
доп.р-ди	100.00 %			3.72 лв.
				3.72 лв.
				7.44 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ГИПС	кг 0.100	0.27	1.000	0.03 лв.
2. ВИНТОВЕ	бр. 2.000	1.20	1.000	2.40 лв.
3. ДЮБЕЛ ПЛАСТМАСОВ	бр. 2.000	0.04	1.000	0.08 лв.
4. КЛЮЧ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОТКРИТ СХ1	бр. 1.000	2.08	1.000	2.08 лв.
доп.р-ди	8.00 %			4.59 лв.
				0.37 лв.

доп.р-ди (вс.)	4.96 лв.
ВСИЧКО:	4.09 лв.
	12.40 лв.

***000000161 Анализ №21**

Доставка и монтаж пакетен ключ за осветление 25А за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/31/049)	ч.ч. 0.413	8.57	1.050	3.72 лв.
доп.р-ди	100.00 %			3.72 лв.
				3.72 лв.
				7.44 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ГИПС	кг 0.100	0.27	1.000	0.03 лв.
2. ВИНТОВЕ	бр. 2.000	1.20	1.000	2.40 лв.
3. ДЮБЕЛ ПЛАСТМАСОВ	бр. 2.000	0.04	1.000	0.08 лв.
4. КЛЮЧ 25А ОТКРИТА И-Я	бр. 1.000	48.60	1.000	48.60 лв.
				51.11 лв.
доп.р-ди	8.00 %			4.09 лв.
				55.20 лв.
доп.р-ди (вс.)				7.81 лв.
ВСИЧКО:				62.64 лв.

***000000157 Анализ №22**

Доставка и монтаж ключ 25А сх.1 открита и-я за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/31/049)	ч.ч. 0.413	8.57	1.050	3.72 лв.
доп.р-ди	100.00 %			3.72 лв.
				3.72 лв.
				7.44 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ГИПС	кг 0.100	0.27	1.000	0.03 лв.
2. ВИНТОВЕ	бр. 2.000	1.20	1.000	2.40 лв.
3. ДЮБЕЛ ПЛАСТМАСОВ	бр. 2.000	0.04	1.000	0.08 лв.
4. КЛЮЧ 25А ОТКРИТА И-Я	бр. 1.000	48.60	1.000	48.60 лв.
				51.11 лв.
доп.р-ди	8.00 %			4.09 лв.
				55.20 лв.
доп.р-ди (вс.)				7.81 лв.
ВСИЧКО:				62.64 лв.

***000000158 Анализ №23**

Демонтаж контакт открита инсталация за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/31/049)	ч.ч. 0.205	8.57	1.050	1.84 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.84 лв.
				1.84 лв.
				3.68 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.84 лв.
ВСИЧКО:				3.68 лв.

***000000160 Анализ №24**

Доставка и монтаж контакт 220V 16A открита инсталация за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/31/049)	ч.ч. 0.413	8.57	1.050	3.72 лв.
				3.72 лв.

доп.р-ди		100.00 %		3.72 лв. 7.44 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ГИПС	кг	0.100	0.27 1.000	0.03 лв.
2. ВИНТОВЕ	бр.	2.000	1.20 1.000	2.40 лв.
3. ДЮБЕЛ ПЛАСТМАСОВ	бр.	2.000	0.04 1.000	0.08 лв.
4. КОНТАКТ ПКМ ОТКР.16А	бр.	1.000	2.40 1.000	2.40 лв.
доп.р-ди		8.00 %		4.91 лв. 0.39 лв. 5.30 лв. 4.11 лв. 12.74 лв.
доп.р-ди (вс.) ВСИЧКО:				
*000000159 Анализ №25				
Доставка и монтаж контакт трифазен 25А за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/31/049)	ч.ч.	р.н. 0.413	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 3.72 лв. 3.72 лв. 3.72 лв. 7.44 лв.
доп.р-ди		100.00 %		
МАТЕРИАЛИ				
1. ГИПС	кг	0.100	0.27 1.000	0.03 лв.
2. ВИНТОВЕ	бр.	2.000	1.20 1.000	2.40 лв.
3. ДЮБЕЛ ПЛАСТМАСОВ	бр.	2.000	0.04 1.000	0.08 лв.
4. КОНТАКТ ТРИФАЗЕН 25А	бр.	1.000	4.72 1.000	4.72 лв. 7.23 лв. 0.58 лв. 7.81 лв. 4.30 лв. 15.25 лв.
доп.р-ди		8.00 %		
доп.р-ди (вс.) ВСИЧКО:				
*000000162 Анализ №26				
Демонтаж разклонителна кутия за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/22/003-0,359x0,4=0,14)	ч.ч.	р.н. 0.140	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 1.26 лв. 1.26 лв. 1.26 лв. 2.52 лв. 1.26 лв. 2.52 лв.
доп.р-ди		100.00 %		
доп.р-ди (вс.) ВСИЧКО:				
*000000163 Анализ №27				
Доставка и монтаж кутия тип ПКМ р-р 80x80 за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/31/049)	ч.ч.	р.н. 0.413	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 3.72 лв. 3.72 лв. 3.72 лв. 7.44 лв.
доп.р-ди		100.00 %		
МАТЕРИАЛИ				
1. КУТИЯ РАЗКЛ.ПКМ 80/80	бр.	1.000	2.05 1.000	2.05 лв. 2.05 лв. 0.16 лв. 2.21 лв. 3.88 лв. 9.65 лв.
доп.р-ди		8.00 %		
доп.р-ди (вс.) ВСИЧКО:				
*000000006 Анализ №28				
Отсъединяване кабелни жила до 1.5мм2				

за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 стр, НВ=0.546*0.3=0,164ч.ч)	ч.ч. 0.160	8.57 1.050	1.44 лв. 1.44 лв. 1.44 лв. 2.88 лв. 1.44 лв. 2.88 лв.
доп.р-ди	100.00 %		
доп.р-ди (вс.)			
ВСИЧКО:			

***000000008 Анализ №29**

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 1,5 мм2 с
притегателен винт
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 стр.)	ч.ч. 0.450	8.57 1.050	4.05 лв. 4.05 лв. 4.05 лв. 8.10 лв.
доп.р-ди	100.00 %		
МАТЕРИАЛИ			
1. БАНАНКИ /	бр. 1.000	0.25 1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84 1.000	0.28 лв. 0.53 лв. 0.04 лв. 0.57 лв. 4.09 лв. 8.67 лв.
доп.р-ди	8.00 %		
доп.р-ди (вс.)			
ВСИЧКО:			

***000000020 Анализ №30**

Отсъединяване кабелни жила до 2.5мм2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 -0.546*0.3=0,164)	ч.ч. 0.160	8.57 1.050	1.44 лв. 1.44 лв. 1.44 лв. 2.88 лв. 1.44 лв. 2.88 лв.
доп.р-ди	100.00 %		
доп.р-ди (вс.)			
ВСИЧКО:			

***000000021 Анализ №31**

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 2,5 мм2 с
притегателен винт
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 стр.)	ч.ч. 0.450	8.57 1.050	4.05 лв. 4.05 лв. 4.05 лв. 8.10 лв.
доп.р-ди	100.00 %		
МАТЕРИАЛИ			
1. БАНАНКИ /	бр. 1.000	0.25 1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84 1.000	0.28 лв. 0.53 лв. 0.04 лв. 0.57 лв. 4.09 лв. 8.67 лв.
доп.р-ди	8.00 %		
доп.р-ди (вс.)			
ВСИЧКО:			

***000000164 Анализ №32**

Демонтаж пускател въздушен
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/58/042-2,03x0,5=1,02)	ч.ч. 1.020	8.57	1.050	9.18 лв.
доп.р-ди	100.00 %			9.18 лв.
доп.р-ди (вс.)				9.18 лв.
ВСИЧКО:				18.36 лв.

***000000165 Анализ №33**

Доставка и монтаж пускател въздушен ПВ 16 за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/58/042)	ч.ч. 2.030	8.57	1.050	18.27 лв.
доп.р-ди	100.00 %			18.27 лв.
доп.р-ди (вс.)				18.27 лв.
ВСИЧКО:				36.54 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ПУСКАТЕЛ ВЪЗДУШЕН 16А	бр. 1.000	70.50	1.000	70.50 лв.
доп.р-ди	8.00 %			70.50 лв.
доп.р-ди (вс.)				5.64 лв.
ВСИЧКО:				76.14 лв.
				23.91 лв.
				112.68 лв.

***000000166 Анализ №34**

Доставка и монтаж пускател въздушен ПВ 25 за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/58/042)	ч.ч. 2.030	8.57	1.050	18.27 лв.
доп.р-ди	100.00 %			18.27 лв.
доп.р-ди (вс.)				18.27 лв.
ВСИЧКО:				36.54 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ПУСКАТЕЛ ВЪЗДУШЕН 25А	бр. 1.000	85.20	1.000	85.20 лв.
доп.р-ди	8.00 %			85.20 лв.
доп.р-ди (вс.)				6.82 лв.
ВСИЧКО:				92.02 лв.
				25.09 лв.
				128.56 лв.

***000000039 Анализ №35**

Отсъединяване на кабелни жила до 10 мм2 за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/005/48 стр.)	ч.ч. 0.160	8.57	1.050	1.44 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.44 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.44 лв.
ВСИЧКО:				2.88 лв.
				1.44 лв.
				2.88 лв.

***000000137 Анализ №36**

Прозвъняване и подсъединяване жила до 10 мм2 с притегателен винт за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/563/118 -0,731)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.05 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.05 лв.
ВСИЧКО:				4.05 лв.

				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКА	бр.	1.000	0.25 1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр.	0.001	282.84 1.000	0.28 лв.
				0.53 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.04 лв.
				0.57 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.09 лв.
ВСИЧКО:				8.67 лв.
*000000167 Анализ №37				
Демонтаж осветителни тела за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/072/35-2,20x0,5=1,1)	ч.ч.	р.н. 1.100	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 9.90 лв.
				9.90 лв.
доп.р-ди		100.00 %		9.90 лв.
				19.80 лв.
доп.р-ди (вс.)				9.90 лв.
ВСИЧКО:				19.80 лв.
*000000169 Анализ №38				
Доставка и монтаж осв.тяло 2x18VV за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/35/072)	ч.ч.	р.н. 2.220	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 19.98 лв.
				19.98 лв.
доп.р-ди		100.00 %		19.98 лв.
				39.96 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ВИНТОВЕ	бр.	4.000	1.20 1.000	4.80 лв.
2. ГИПС	кг	0.200	0.27 1.000	0.05 лв.
3. ДЮБЕЛ ПЛАСТМАСОВ	бр.	4.000	0.04 1.000	0.16 лв.
4. ТЯЛО ЛУМИН 2X18VV	бр.	1.000	138.00 1.000	138.00 лв.
				143.01 лв.
доп.р-ди		8.00 %		11.44 лв.
				154.45 лв.
доп.р-ди (вс.)				31.42 лв.
ВСИЧКО:				194.41 лв.
*000000170 Анализ №39				
Доставка и монтаж осв.тяло 2x58VV за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/35/072)	ч.ч.	р.н. 2.220	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 19.98 лв.
				19.98 лв.
доп.р-ди		100.00 %		19.98 лв.
				39.96 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ВИНТОВЕ	бр.	4.000	1.20 1.000	4.80 лв.
2. ГИПС	кг	0.200	0.27 1.000	0.05 лв.
3. ДЮБЕЛ ПЛАСТМАСОВ	бр.	4.000	0.04 1.000	0.16 лв.
4. ТЯЛО ОСВ 2X58VV	бр.	1.000	165.00 1.000	165.00 лв.
				170.01 лв.
доп.р-ди		8.00 %		13.60 лв.
				183.61 лв.
доп.р-ди (вс.)				33.58 лв.
ВСИЧКО:				223.57 лв.
*000000171 Анализ №40				
Доставка и монтаж осв.тяло 2x36VV				

за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/35/072)	ч.ч. 2.220	8.57	1.050	19.98 лв.
				19.98 лв.
доп.р-ди	100.00 %			19.98 лв.
				39.96 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ВИНТОВЕ	бр. 4.000	1.20	1.000	4.80 лв.
2. ГИПС	кг 0.200	0.27	1.000	0.05 лв.
3. ДЮБЕЛ ПЛАСТМАСОВ	бр. 4.000	0.04	1.000	0.16 лв.
4. ТЯЛО ОСВ.тP40 2X36VV	бр. 1.000	120.00	1.000	120.00 лв.
				125.01 лв.
доп.р-ди	8.00 %			10.00 лв.
				135.01 лв.
доп.р-ди (вс.)				29.98 лв.
ВСИЧКО:				174.97 лв.

***000000168 Анализ №41**

Доставка и монтаж осв.тела 2x36VV-взривозащитени IP65 за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/35/072)	ч.ч. 2.220	8.57	1.050	19.98 лв.
				19.98 лв.
доп.р-ди	100.00 %			19.98 лв.
				39.96 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ВИНТОВЕ	бр. 4.000	1.20	1.000	4.80 лв.
2. ГИПС	кг 0.200	0.27	1.000	0.05 лв.
3. ДЮБЕЛ ПЛАСТМАСОВ	бр. 4.000	0.04	1.000	0.16 лв.
4. ТЯЛО IP65 ВЗРИВОЗАЩИТЕНО 2X36VV	бр. 1.000	1 400.00	1.000	1 400.00 лв.
				1 405.01 лв.
доп.р-ди	8.00 %			112.40 лв.
				1 517.41 лв.
доп.р-ди (вс.)				132.38 лв.
ВСИЧКО:				1 557.37 лв.

***000000172 Анализ №42**

Доставка и монтаж промишлено осв.тяло 400VV за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/35/072)	ч.ч. 2.220	8.57	1.050	19.98 лв.
				19.98 лв.
доп.р-ди	100.00 %			19.98 лв.
				39.96 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ВИНТОВЕ	бр. 4.000	1.20	1.000	4.80 лв.
2. ГИПС	кг 0.200	0.27	1.000	0.05 лв.
3. ДЮБЕЛ ПЛАСТМАСОВ	бр. 4.000	0.04	1.000	0.16 лв.
4. ПРОМИШЛЕНО ОСВ.ТЯЛО 400VV	бр. 1.000	415.00	1.000	415.00 лв.
				420.01 лв.
доп.р-ди	8.00 %			33.60 лв.
				453.61 лв.
доп.р-ди (вс.)				53.58 лв.
ВСИЧКО:				493.57 лв.

***000000173 Анализ №43**

Анализ *000000173

Доставка и монтаж прожектор с мощност 400VV за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
------	------	------	-------	-------

1. РАБОТНИК I ст. (УСН35/17/051)	ч.ч.	11.360	8.57 1.050	102.22 лв.
				102.22 лв.
доп.р-ди		100.00 %		102.22 лв.
				204.44 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ВИНТОВЕ	бр.	4.000	1.20 1.000	4.80 лв.
2. ПРОЖЕКТОР 400VV	бр.	1.000	385.00 1.000	385.00 лв.
				389.80 лв.
доп.р-ди		8.00 %		31.18 лв.
				420.98 лв.
доп.р-ди (вс.)				133.40 лв.
ВСИЧКО:				625.42 лв.

***000000174 Анализ №44**

Уплътняване каб.входове със силикон НІЛТІ черен
за 1 бр.

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/34/059)	ч.ч.	р.н. 0.300	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 2.70 лв.
				2.70 лв.
доп.р-ди		100.00 %		2.70 лв.
				5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. СИЛИКОН НІЛТІ ЧЕРЕН	бр.	0.300	22.66 1.000	6.80 лв.
				6.80 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.54 лв.
				7.34 лв.
доп.р-ди (вс.)				3.24 лв.
ВСИЧКО:				12.74 лв.

***000000178 Анализ №45**

Изолиране на рез.жила посредством капи
за 1 бр.

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/578/122 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.250	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 2.25 лв.
				2.25 лв.
доп.р-ди		100.00 %		2.25 лв.
				4.50 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. КАБЕЛНА КАПА , КАБЕЛ Ф8-17ММ	бр.	1.000	1.34 1.000	1.34 лв.
				1.34 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.11 лв.
				1.45 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.36 лв.
ВСИЧКО:				5.95 лв.

***000000175 Анализ №46**

Доставка и монтаж кутия разклонителна 85x85
за 1 бр.

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/31/049)	ч.ч.	р.н. 0.413	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 3.72 лв.
				3.72 лв.
доп.р-ди		100.00 %		3.72 лв.
				7.44 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. КУТИЯ РАЗКЛОНИТЕЛНА ПКМ ОТК.М-Ж 85/85	бр.	1.000	2.05 1.000	2.05 лв.
				2.05 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.16 лв.
				2.21 лв.
доп.р-ди (вс.)				3.88 лв.
ВСИЧКО:				9.65 лв.

***000000015 Анализ №47**

Ръчно натоварване,разтоварване и извозване на 15км
за 1 кг

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. товарач I ст. (ТНС14/56/0104-ръчно натоварване)	ч.ч. 0.001	8.57	1.050	0.01 лв.
2. товарач I ст. (ТНС14/76/0159-ръчно пренасяне)	ч.ч. 0.005	8.57	1.050	0.04 лв.
доп.р-ди	100.00 %			0.05 лв.
				0.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ТРАНСПОРТ 30КМХ1,5-45/1000=0,045	кг 1.000	0.05	1.000	0.05 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.05 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.05 лв.
ВСИЧКО:				0.15 лв.

***000000179 Анализ №48**

Демонтаж луминисцентни лампи/тръби/
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/082/37-0,34x0,5=0,17)	ч.ч. 0.170	8.57	1.050	1.53 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.53 лв.
доп.р-ди (вс.)				3.06 лв.
ВСИЧКО:				1.53 лв.
				3.06 лв.

***000000180 Анализ №49**

Демонтаж фасунги
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/37/083-0,16x0,5=0,08)	ч.ч. 0.080	8.57	1.050	0.72 лв.
доп.р-ди	100.00 %			0.72 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.72 лв.
ВСИЧКО:				1.44 лв.
				1.44 лв.

***000000181 Анализ №50**

Доставка и монтаж фасунги тип G13
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/37/083)	ч.ч. 0.160	8.57	1.050	1.44 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.44 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.44 лв.
ВСИЧКО:				2.88 лв.
				2.88 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ФАСУНГИ ТИП G13	бр. 1.000	1.50	1.000	1.50 лв.
доп.р-ди	8.00 %			1.50 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.12 лв.
ВСИЧКО:				1.62 лв.
				1.56 лв.
				4.50 лв.

***000000182 Анализ №51**

Доставка и монтаж лампа /тръба/Мощност P=36W
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
------	------	------	-------	-------

1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/37/083)	ч.ч.	0.160	8.57 1.050	1.44 лв. 1.44 лв. 1.44 лв. 2.88 лв.
доп.р-ди		100.00 %		
МАТЕРИАЛИ				
1. ЛАМПА /ТРЪБА/МОЩНОСТ P=36W	бр.	1.000	6.20 1.000	6.20 лв. 6.20 лв. 0.50 лв. 6.70 лв. 1.94 лв. 9.58 лв.
доп.р-ди		8.00 %		
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				
*000000183 Анализ №52				
Доставка и монтаж лампа /тръба/Мощност P=58W за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/37/083)	ч.ч.	р.н. 0.160	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 1.44 лв. 1.44 лв. 1.44 лв. 2.88 лв.
доп.р-ди		100.00 %		
МАТЕРИАЛИ				
1. ЛАМПА /ТРЪБА/МОЩНОСТ P=58W	бр.	1.000	6.50 1.000	6.50 лв. 6.50 лв. 0.52 лв. 7.02 лв. 1.96 лв. 9.90 лв.
доп.р-ди		8.00 %		
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				
*000000184 Анализ №53				
Доставка и монтаж лампа /тръба/Мощност P=18W за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/37/083)	ч.ч.	р.н. 0.160	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 1.44 лв. 1.44 лв. 1.44 лв. 2.88 лв.
доп.р-ди		100.00 %		
МАТЕРИАЛИ				
1. ЛАМПА /ТРЪБА/МОЩНОСТ P=18W	бр.	1.000	6.10 1.000	6.10 лв. 6.10 лв. 0.49 лв. 6.59 лв. 1.93 лв. 9.47 лв.
доп.р-ди		8.00 %		
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				
*000000185 Анализ №54				
Демонтаж електронно пускова апаратура за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/37/083-0,16x0,5=0,08)	ч.ч.	р.н. 0.080	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 0.72 лв. 0.72 лв. 0.72 лв. 1.44 лв. 0.72 лв. 1.44 лв.
доп.р-ди		100.00 %		
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				
*000000186 Анализ №55				
Доставка и монтаж баласт електронен 2x36W за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/37/083)	ч.ч.	р.н. 0.160	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 1.44 лв.

доп.р-ди		100.00 %		1.44 лв.
				1.44 лв.
				2.88 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАЛАСТ ЕЛЕКТРОНЕН 2X36W	бр.	1.000	14.50 1.000	14.50 лв.
доп.р-ди		8.00 %		14.50 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.16 лв.
ВСИЧКО:				15.66 лв.
				2.60 лв.
				18.54 лв.
*000000187 Анализ №56				
Доставка и монтаж баласт електронен 2x18W за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/37/083)	ч.ч.	р.н. 0.160	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 1.44 лв.
доп.р-ди		100.00 %		1.44 лв.
				1.44 лв.
				2.88 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАЛАСТ ЕЛЕКТРОНЕН 2X18W	бр.	1.000	14.50 1.000	14.50 лв.
доп.р-ди		8.00 %		14.50 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.16 лв.
ВСИЧКО:				15.66 лв.
				2.60 лв.
				18.54 лв.
*000000188 Анализ №57				
Доставка и монтаж баласт електронен 2x58W за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/37/083)	ч.ч.	р.н. 0.160	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 1.44 лв.
доп.р-ди		100.00 %		1.44 лв.
				1.44 лв.
				2.88 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАЛАСТ ЕЛЕКТРОНЕН 2X58W	бр.	1.000	14.50 1.000	14.50 лв.
доп.р-ди		8.00 %		14.50 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.16 лв.
ВСИЧКО:				15.66 лв.
				2.60 лв.
				18.54 лв.
*000000189 Анализ №58				
Демонтаж дросели за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/37/083-0,16x0,5=0,08)	ч.ч.	р.н. 0.080	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 0.72 лв.
доп.р-ди		100.00 %		0.72 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.72 лв.
ВСИЧКО:				1.44 лв.
				0.72 лв.
				1.44 лв.
*000000190 Анализ №59				
Доставка и монтаж дросел за лампа 2x18W за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/37/083)	ч.ч.	р.н. 0.160	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 1.44 лв.
				1.44 лв.

доп.р-ди		100.00 %		1.44 лв. 2.88 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ДРОСЕЛ ЗА ЛАМПА 2X18W	бр.	1.000	7.30 1.000	7.30 лв. 7.30 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.58 лв. 7.88 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.02 лв.
ВСИЧКО:				10.76 лв.
*000000191 Анализ №60				
Доставка и монтаж дросел за лампа 2x58W за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/37/083)	ч.ч.	р.н. 0.160	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 1.44 лв. 1.44 лв.
доп.р-ди		100.00 %		1.44 лв. 2.88 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ДРОСЕЛЗА ЛАМПА 2X58W	бр.	1.000	7.30 1.000	7.30 лв. 7.30 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.58 лв. 7.88 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.02 лв.
ВСИЧКО:				10.76 лв.
*000000192 Анализ №61				
Доставка и монтаж дросел за лампа 2x36W за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/37/083)	ч.ч.	р.н. 0.160	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 1.44 лв. 1.44 лв.
доп.р-ди		100.00 %		1.44 лв. 2.88 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ДРОСЕЛ ЗА ЛАМПА 2X36W	бр.	1.000	7.30 1.000	7.30 лв. 7.30 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.58 лв. 7.88 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.02 лв.
ВСИЧКО:				10.76 лв.
*000000193 Анализ №62				
Демонтаж стартери за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/37/083-0,16x0,5=0,08)	ч.ч.	р.н. 0.080	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 0.72 лв. 0.72 лв.
доп.р-ди		100.00 %		0.72 лв. 1.44 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.72 лв.
ВСИЧКО:				1.44 лв.
*000000194 Анализ №63				
Доставка и монтаж стартер с мощност 4-65 W за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/37/083)	ч.ч.	р.н. 0.160	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 1.44 лв. 1.44 лв.
доп.р-ди		100.00 %		1.44 лв.

				2.88 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. СТАРТЕР С МОЩНОСТ 4-65 W	бр.	1.000	0.40 1.000	0.40 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.40 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.03 лв.
ВСИЧКО:				0.43 лв.
				1.47 лв.
				3.31 лв.
*000000195 Анализ №64				
Доставка и монтаж стартер с мощност 4-22 W за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/37/083)	ч.ч.	р.н. 0.160	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 1.44 лв.
доп.р-ди		100.00 %		1.44 лв.
				1.44 лв.
				2.88 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. СТАРТЕР С МОЩНОСТ 4-22 W	бр.	1.000	0.40 1.000	0.40 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.40 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.03 лв.
ВСИЧКО:				0.43 лв.
				1.47 лв.
				3.31 лв.
*000000196 Анализ №65				
Доставка и монтаж метален рефл.с капаци за осв.тела 2x58VV за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/072/35-2,20x0,3=0,66)	ч.ч.	р.н. 0.660	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 5.94 лв.
доп.р-ди		100.00 %		5.94 лв.
				5.94 лв.
				11.88 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. МЕТАЛЕН РЕФЛЕКТОР	бр.	1.000	65.00 1.000	65.00 лв.
доп.р-ди		8.00 %		65.00 лв.
доп.р-ди (вс.)				5.20 лв.
ВСИЧКО:				70.20 лв.
				11.14 лв.
				82.08 лв.
*000000197 Анализ №66				
Демонтаж метален рефл.с капаци за осв.тела 2x58VV за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/072/35-2,20x0,3x0,5=0,33)	ч.ч.	р.н. 0.660	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 5.94 лв.
доп.р-ди		100.00 %		5.94 лв.
				5.94 лв.
				11.88 лв.
доп.р-ди (вс.)				5.94 лв.
ВСИЧКО:				11.88 лв.
*000000176 Анализ №67				
Доставка и монтаж осв.тяло евакуационно 2x11VV за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/35/072)	ч.ч.	р.н. 2.220	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 19.98 лв.
доп.р-ди		100.00 %		19.98 лв.
				19.98 лв.

				39.96 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ВИНТОВЕ	бр.	4.000	1.20 1.000	4.80 лв.
2. ГИПС	кг	0.200	0.27 1.000	0.05 лв.
3. ДЮБЕЛ ПЛАСТМАСОВ	бр.	4.000	0.04 1.000	0.16 лв.
4. ТЯЛО ЕВАКУАЦИОННО 2X11VV	бр.	1.000	145.00 1.000	145.00 лв.
				150.01 лв.
доп.р-ди		8.00 %		12.00 лв.
				162.01 лв.
доп.р-ди (вс.)				31.98 лв.
ВСИЧКО:				201.97 лв.

***000000198 Анализ №68**

Доставка и монтаж лампа флуоресцентна ,мощност P=36VV
за 1 бр.

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/35/072)	ч.ч.	р.н. 2.220	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 19.98 лв.
				19.98 лв.
доп.р-ди		100.00 %		19.98 лв.
				39.96 лв.

МАТЕРИАЛИ				
1. ВИНТОВЕ	бр.	4.000	1.20 1.000	4.80 лв.
2. ГИПС	кг	0.200	0.27 1.000	0.05 лв.
3. ДЮБЕЛ ПЛАСТМАСОВ	бр.	4.000	0.04 1.000	0.16 лв.
4. ЛАМПА ФЛУОРЕСЦЕНТНА ,МОЩНОСТ P=36VV	бр.	1.000	6.00 1.000	6.00 лв.
				11.01 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.88 лв.
				11.89 лв.
доп.р-ди (вс.)				20.86 лв.
ВСИЧКО:				51.85 лв.

XVIII Дейности по привеждане на КСК в съответствие с изискванията на мисия OSART

***000000200 Анализ №1**

Почистване кабелни лавици от отпадъци
за 1 кг

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 01 01 053)	ч.ч.	р.н. 0.966	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 8.69 лв.
				8.69 лв.
доп.р-ди		100.00 %		8.69 лв.
				17.38 лв.
доп.р-ди (вс.)				8.69 лв.
ВСИЧКО:				17.38 лв.

***000000202 Анализ №2**

Изолiranje изведени в резерв кабели чрез капа 30мм
за 1 бр.

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/578/122 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.250	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 2.25 лв.
				2.25 лв.
доп.р-ди		100.00 %		2.25 лв.
				4.50 лв.

МАТЕРИАЛИ				
1. КАПА Ф17 ДО 30ММ	бр.	1.000	1.62 1.000	1.62 лв.
				1.62 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.13 лв.
				1.75 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.38 лв.
ВСИЧКО:				6.25 лв.

***000000203 Анализ №3**

Изолиране изведени в резерв кабели чрез капа от 30мм до 60мм за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/578/122 стр.)	ч.ч. 0.250	8.57	1.050	2.25 лв.
доп.р-ди	100.00 %			2.25 лв.
				2.25 лв.
				4.50 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. КАПА Ф45 ДО 65	бр. 1.000	4.01	1.000	4.01 лв.
доп.р-ди	8.00 %			4.01 лв.
				0.32 лв.
				4.33 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.57 лв.
ВСИЧКО:				8.83 лв.

***000000007 Анализ №4**

Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на липсващите марки/Д-та на м за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/578/122 стр.)	ч.ч. 0.250	8.57	1.050	2.25 лв.
доп.р-ди	100.00 %			2.25 лв.
				2.25 лв.
				4.50 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЛЕНТА ПАКЕТНА	бр. 1.000	0.02	1.000	0.02 лв.
2. МАРКА КАБЕЛНА	бр. 1.000	0.66	1.000	0.66 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.68 лв.
				0.05 лв.
				0.73 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.30 лв.
ВСИЧКО:				5.23 лв.

***000000033 Анализ №5**

Демонтаж на гръбно кабелно трасе за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/023/6 стр.)	ч.ч. 0.318	8.57	1.050	2.86 лв.
доп.р-ди	100.00 %			2.86 лв.
				2.86 лв.
				5.72 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.86 лв.
ВСИЧКО:				5.72 лв.

***000000204 Анализ №6**

Демонтаж кабел чрез изрязване за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК IV РАЗРЯД I ст. (УСН6/06001/4)	ч.ч. 0.090	8.57	1.050	0.81 лв.
доп.р-ди	100.00 %			0.81 лв.
				0.81 лв.
				1.62 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.81 лв.
ВСИЧКО:				1.62 лв.

***000000174 Анализ №7**

Уплътняване каб.входове със силикон HILTI черен за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/34/059)	ч.ч. 0.300	8.57	1.050	2.70 лв.
доп.р-ди	100.00 %			2.70 лв.
				2.70 лв.
				5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. СИЛИКОН НИЛТИ ЧЕРЕН	бр. 0.300	22.66	1.000	6.80 лв.
доп.р-ди	8.00 %			6.80 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.54 лв.
ВСИЧКО:				7.34 лв.
				3.24 лв.
				12.74 лв.

***000000208 Анализ №8**

Направа на кабелно трасе от поцинкована тръба 3/4 за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/023/6 стр.)	ч.ч. 1.060	8.57	1.050	9.54 лв.
доп.р-ди	100.00 %			9.54 лв.
				9.54 лв.
				19.08 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЕЛЕКТРОДИ	кг 0.010	3.62	1.000	0.04 лв.
2. ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг 0.110	0.18	1.000	0.02 лв.
3. СТОМАНА ЗА УКРЕПИТЕЛИ	кг 0.030	1.20	1.000	0.04 лв.
4. ДЮБЕЛ НКD-S М8/30	бр. 2.000	0.54	1.000	1.08 лв.
5. ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА 3/4"	м 1.030	2.43	1.000	2.50 лв.
доп.р-ди	8.00 %			3.68 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.29 лв.
ВСИЧКО:				3.97 лв.
				9.83 лв.
				23.05 лв.

***000000015 Анализ №9**

Ръчно натоварване,разтоварване и извозване на 15км за 1 кг

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. товарач I ст. (ТНС14/56/0104-ръчно натоварване)	ч.ч. 0.001	8.57	1.050	0.01 лв.
2. товарач I ст. (ТНС14/76/0159-ръчно пренасяне)	ч.ч. 0.005	8.57	1.050	0.04 лв.
доп.р-ди	100.00 %			0.05 лв.
				0.05 лв.
				0.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ТРАНСПОРТ 30КМХ1,5-45/1000=0,045	кг 1.000	0.05	1.000	0.05 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.05 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.05 лв.
ВСИЧКО:				0.05 лв.
				0.15 лв.

***000000209 Анализ №10**

Претрасиране кабел за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН6/020/7-0,216+0,113=0,329)	ч.ч. 0.300	8.57	1.050	2.70 лв.
доп.р-ди	100.00 %			2.70 лв.
				2.70 лв.
				5.40 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.70 лв.
ВСИЧКО:				2.70 лв.
				5.40 лв.

***000000205 Анализ №11**

Изграждане на метално каб.трасе от метален канал 100/100мм,
к-кт с капак и конз
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 38/016/15 стр.)	ч.ч. 2.500	8.57	1.050	22.50 лв.
доп.р-ди	100.00 %			22.50 лв.
				45.00 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. КОНЗОЛИ ЗА М-Ж НА ТАВАН	бр. 1.000	8.50	1.000	8.50 лв.
2. ДЮБЕЛ МЕТАЛЕН	бр. 2.000	0.43	1.000	0.86 лв.
3. КАБЕЛНА КУТИЯ 100X100	м 1.030	7.76	1.000	7.99 лв.
4. КАПАК ЗА КАБ .КУТИЯ 100	м 1.030	2.86	1.000	2.95 лв.
доп.р-ди	8.00 %			20.30 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.62 лв.
ВСИЧКО:				21.92 лв.
				24.12 лв.
				66.92 лв.

***000000206 Анализ №12**

Изграждане метално кабелно трасе канал 500x200, к-кт с капак
и конзоли
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 38/016/15 стр.)	ч.ч. 4.770	8.57	1.050	42.92 лв.
доп.р-ди	100.00 %			42.92 лв.
				85.84 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. КОНЗОЛИ ЗА М-Ж НА ТАВАН	бр. 1.000	8.50	1.000	8.50 лв.
2. КАБЕЛНА КУТИЯ 500X200	м 1.000	32.43	1.000	32.43 лв.
3. КАПАК ЗА КАБ КУТИЯ 500	м 1.000	14.56	1.000	14.56 лв.
доп.р-ди	8.00 %			55.49 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.44 лв.
ВСИЧКО:				59.93 лв.
				47.36 лв.
				145.77 лв.

***000000210 Анализ №13**

Доставка и монтаж PVC канал 15/10
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/9/043)	ч.ч. 0.800	8.57	1.050	7.20 лв.
доп.р-ди	100.00 %			7.20 лв.
				7.20 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БОЛТОВЕ 6X15 ММ	бр. 2.000	0.05	1.000	0.10 лв.
2. ГАЙКА М 6	бр. 2.000	0.02	1.000	0.04 лв.
3. СТОМАНА ЗА УКРЕПИТЕЛИ	кг 0.063	1.20	1.000	0.08 лв.
4. КАНАЛ КАБЕЛЕН 15/10	м 1.020	0.66	1.000	0.67 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.89 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.07 лв.
ВСИЧКО:				0.96 лв.
				7.27 лв.
				15.36 лв.

***000000150 Анализ №14**

Изграждане кабелно трасе от PVC канал 20/20 к-т скапак и
укр.елементи
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/9/043)	ч.ч. 0.800	8.57	1.050	7.20 лв.
доп.р-ди	100.00 %			7.20 лв.
				7.20 лв.
				14.40 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БОЛТОВЕ 6X15 ММ	бр. 2.000	0.05	1.000	0.10 лв.
2. ГАЙКА М 6	бр. 2.000	0.02	1.000	0.04 лв.
3. СТОМАНА ЗА УКРЕПИТЕЛИ	кг 0.063	1.20	1.000	0.08 лв.
4. КАНАЛ КАБЕЛЕН 20/20ММ	м 1.000	0.77	1.000	0.77 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.99 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.08 лв.
ВСИЧКО:				1.07 лв.
				7.28 лв.
				15.47 лв.

***000000211 Анализ №15**

Подрезждане кабели по лавици и укрепване
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (ТНС6/205/0459-0,25x0,4=0,1)	ч.ч. 0.100	8.57	1.050	0.90 лв.
доп.р-ди	100.00 %			0.90 лв.
				0.90 лв.
				1.80 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЛЕНТА ПАКЕТНА	бр. 1.000	0.02	1.000	0.02 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.02 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.00 лв.
ВСИЧКО:				0.02 лв.
				0.90 лв.
				1.82 лв.

***000000212 Анализ №16**

Изработка и монтаж капаци за кабелни кораби с грундиране и
бойдисване
за 1 м2

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/508/101 стр. за м-ж НВ=6.949*0.4=2.78ч.ч)	ч.ч. 2.780	8.57	1.050	25.02 лв.
2. ЕЛ.МОНТЪОР НН I ст. (УСН 36/508/101 стр. направа НВ6.949*0.6=4.169ч.ч)	ч.ч. 4.169	8.57	1.050	37.51 лв.
доп.р-ди	100.00 %			62.53 лв.
				62.53 лв.
				125.06 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. СТОМАНА БЪГЛОВА	кг 8.000	1.20	1.000	9.60 лв.
2. ЛАМАРИНА	кг 25.000	1.20	1.000	30.00 лв.
доп.р-ди	8.00 %			39.60 лв.
доп.р-ди (вс.)				3.17 лв.
ВСИЧКО:				42.77 лв.
				65.70 лв.
				167.83 лв.

***000000213 Анализ №17**

Закапачване на кабелни кораби при налични капаци/Д-ка на
болтове,гайки на Изпъл
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 38/077/30 стр.-НВ=2.92*0.3=0.876ч.ч)	ч.ч. 0.876	8.57	1.050	7.88 лв. 7.88 лв. 7.88 лв. 15.76 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. БОЛТ К-КТ	бр. 6.000	0.13	1.000	0.78 лв. 0.78 лв. 0.06 лв. 0.84 лв. 7.94 лв. 16.60 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000032 Анализ №18**

Демонтаж метална конструкция
за 1 кг

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/503/99 2,35*0,4=0,94*0,3=0,282)	ч.ч. 0.282	8.57	1.050	2.54 лв. 2.54 лв. 2.54 лв. 5.08 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ШАЙБИ ЗА РЯЗАНЕ	бр. 0.040	1.35	1.000	0.05 лв. 0.05 лв. 0.00 лв. 0.05 лв. 2.54 лв. 5.13 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000012 Анализ №19**

Изработка и монтаж дребна желязна конструкция
за 1 кг

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/503/99 стр.)	ч.ч. 2.350	8.57	1.050	21.15 лв. 21.15 лв. 21.15 лв. 42.30 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ЕЛЕКТРОДИ	кг 0.032	3.62	1.000	0.12 лв.
2. КИСЛОРОД	м3 0.018	1.30	1.000	0.02 лв.
3. ВИНКЕЛ 20/20	кг 1.030	1.15	1.000	1.18 лв.
4. БОЯ - АЛКИДНА	кг 0.040	3.18	1.000	0.13 лв.
5. ГРУНД	кг 0.030	2.56	1.000	0.08 лв.
6. ШАЙБА ЗА РЯЗАНЕ	бр. 0.010	1.35	1.000	0.01 лв. 1.54 лв. 0.12 лв. 1.66 лв. 21.27 лв. 43.96 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000201 Анализ №20**

Почистване метална повърхност на кабелни кораби от ръжда
за 1 м2

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. работник I ст. (24-11-01-01-1689-6)	ч.ч. 0.099	8.57	1.050	0.89 лв.
2. БОЯДЖИЯ I ст. (УСН 02-16-015)	ч.ч. 0.306	8.57	1.050	2.75 лв.
3. БОЯДЖИЯ I ст. (УСН 02-16-018)	ч.ч. 0.366	8.57	1.050	3.29 лв. 6.93 лв. 6.93 лв. 13.86 лв.
доп.р-ди	100.00 %			

МАТЕРИАЛИ				
1. ТЕЛЕНА ЧЕТКА	бр.	0.050	3.50 1.000	0.18 лв.
2. ШКУРКА	бр.	0.820	0.48 1.000	0.39 лв.
				0.57 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.05 лв.
				0.62 лв.
доп.р-ди (вс.)				6.98 лв.
ВСИЧКО:				14.48 лв.

***000000214 Анализ №21**

Затваряне на отвори Ф30мм с ламарина и течен метал
за 1 бр.

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/523/109 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.780	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 7.02 лв.
				7.02 лв.
доп.р-ди		100.00 %		7.02 лв.
				14.04 лв.

МАТЕРИАЛИ				
1. ТЕЧЕН МЕТАЛ	бр.	0.500	9.50 1.000	4.75 лв.
				4.75 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.38 лв.
				5.13 лв.
доп.р-ди (вс.)				7.40 лв.
ВСИЧКО:				19.17 лв.

***000000014 Анализ №22**

Блажно боядисване по метал с боя RAL 7035 вкл.подготовка на
основата
за 1 м2

ТРУД				
1. РАБОТНИК II ст. (УСН36/124/583)	ч.ч.	р.н. 0.563	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 5.07 лв.
				5.07 лв.
доп.р-ди		100.00 %		5.07 лв.
				10.14 лв.

МАТЕРИАЛИ				
1. ШКУРКА	бр.	0.500	0.48 1.000	0.24 лв.
2. БОЯ - БЛАЖНА	кг	0.250	3.18 1.000	0.80 лв.
3. ГРУНД	кг	0.140	2.56 1.000	0.36 лв.
				1.40 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.11 лв.
				1.51 лв.
доп.р-ди (вс.)				5.18 лв.
ВСИЧКО:				11.65 лв.

***000000207 Анализ №23**

Изграждане вертикална противопожарна преграда р-ри 0,6х0,5
за 1 бр.

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН37/099/65)	ч.ч.	р.н. 4.840	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 43.55 лв.
				43.55 лв.
доп.р-ди		100.00 %		43.55 лв.
				87.10 лв.

МАТЕРИАЛИ				
1. ХОРОСАН НІЛТІ	кг	2.000	5.77 1.000	11.54 лв.
2. БАТА КАМЕНО-МИНЕРАЛНА ROCKWOOL	м2	0.500	4.82 1.000	2.41 лв.
3. БЛОКЧЕТА - ГАЗОБЕТОНОВИ 600/250/100	бр.	2.000	9.60 1.000	19.20 лв.
				33.15 лв.
доп.р-ди		8.00 %		2.65 лв.
				35.80 лв.
доп.р-ди (вс.)				46.20 лв.

ВСИЧКО:

122.90 лв.

***000000148 Анализ №24**Доставка и монтаж на PVC щуцери AD 54,5
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/577/121 стр.)	ч.ч. 0.360	8.57	1.050	3.24 лв.
доп.р-ди	100.00 %			3.24 лв.
				3.24 лв.
				6.48 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. PVC ЩУЦЕРИ AD 54,5	бр. 1.000	11.47	1.000	11.47 лв.
доп.р-ди	8.00 %			11.47 лв.
				0.92 лв.
доп.р-ди (вс.)				12.39 лв.
ВСИЧКО:				4.16 лв.
				18.87 лв.

***000000149 Анализ №25**Доставка и монтаж на PVC щуцери AD42,5
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/577/121 стр.)	ч.ч. 0.360	8.57	1.050	3.24 лв.
доп.р-ди	100.00 %			3.24 лв.
				3.24 лв.
				6.48 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЩУЦЕР AD42,5	бр. 1.000	7.34	1.000	7.34 лв.
2. ГАЙКА ПЛАСТ.GMK-M,M 50X1.5	бр. 1.000	2.23	1.000	2.23 лв.
доп.р-ди	8.00 %			9.57 лв.
				0.77 лв.
доп.р-ди (вс.)				10.34 лв.
ВСИЧКО:				4.01 лв.
				16.82 лв.

***000000224 Анализ №26**Доставка и монтаж на PVC щуцери AD 70
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/577/121 стр.)	ч.ч. 0.360	8.57	1.050	3.24 лв.
доп.р-ди	100.00 %			3.24 лв.
				3.24 лв.
				6.48 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЩУЦЕР PVC 70MM	бр. 1.000	22.55	1.000	22.55 лв.
доп.р-ди	8.00 %			22.55 лв.
				1.80 лв.
доп.р-ди (вс.)				24.35 лв.
ВСИЧКО:				5.04 лв.
				30.83 лв.

***000000215 Анализ №27**ИЗРАБОТКА НА ТАБЕЛКИ ОТ АЛ.ЛАМАРИНА С Р-РИ
160x120x2мм
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/37/055)	ч.ч. 0.550	8.57	1.050	4.95 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.95 лв.
				4.95 лв.
				9.90 лв.

МАТЕРИАЛИ				
1. БОЛТ С ПОЛУОБЛА ГЛАВА М 6Х25ММ	бр.	3.000	0.05 1.000	0.15 лв.
2. ГАЙКА М 6	бр.	3.000	0.02 1.000	0.06 лв.
3. ЛАМАРИНА - АЛУМИНИЕВА	кг	0.150	9.10 1.000	1.37 лв.
				1.58 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.13 лв.
				1.71 лв.
доп.р-ди (вс.)				5.08 лв.
ВСИЧКО:				11.61 лв.

***000000216 Анализ №28**

ИЗРАБОТКА НА ТАБЕЛКИ ОТ АЛ.ЛАМАРИНА С Р-РИ
50х60х2мм
за 1 бр.

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/37/055)	ч.ч.	р.н. 0.550	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 4.95 лв.
				4.95 лв.
доп.р-ди		100.00 %		4.95 лв.
				9.90 лв.

МАТЕРИАЛИ				
1. БОЛТ С ПОЛУОБЛА ГЛАВА М 6Х25ММ	бр.	3.000	0.05 1.000	0.15 лв.
2. ГАЙКА М 6	бр.	3.000	0.02 1.000	0.06 лв.
3. ЛАМАРИНА - АЛУМИНИЕВА	кг	0.020	9.10 1.000	0.18 лв.
				0.39 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.03 лв.
				0.42 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.98 лв.
ВСИЧКО:				10.32 лв.

***000000217 Анализ №29**

ИЗРАБОТКА НА ТАБЕЛКИ ОТ АЛ.ЛАМАРИНА С Р-РИ
160х60х2мм
за 1 бр.

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/37/055)	ч.ч.	р.н. 0.550	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 4.95 лв.
				4.95 лв.
доп.р-ди		100.00 %		4.95 лв.
				9.90 лв.

МАТЕРИАЛИ				
1. БОЛТ С ПОЛУОБЛА ГЛАВА М 6Х25ММ	бр.	3.000	0.05 1.000	0.15 лв.
2. ГАЙКА М 6	бр.	3.000	0.02 1.000	0.06 лв.
3. ЛАМАРИНА - АЛУМИНИЕВА	кг	0.070	9.10 1.000	0.64 лв.
				0.85 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.07 лв.
				0.92 лв.
доп.р-ди (вс.)				5.02 лв.
ВСИЧКО:				10.82 лв.

***000000218 Анализ №30**

Изработка и монтаж стикери 160х120 до 5символа с Н=7см
за 1 бр.

ТРУД				
1. ЕЛ.МОНТЪОР ОСИГ.ТЕХНИКА II ст. (УСН24/70/045-0,11х2х5=1,1)	ч.ч.	р.н. 1.100	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 9.90 лв.
				9.90 лв.
доп.р-ди		100.00 %		9.90 лв.
				19.80 лв.

МАТЕРИАЛИ				
1. ФОЛИО PVC - ПЛАСТИФОЛ А	м2	0.060	3.80 1.000	0.23 лв.
2. ЛЕНТА ТРАНСПОРТНА	м2	0.060	5.80 1.000	0.35 лв.

				0.58 лв.
				0.05 лв.
				0.63 лв.
				9.95 лв.
				20.43 лв.
*000000219 Анализ №31				
Изработка и монтаж стикери 50x60 до 2 символа с Н=5см за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. ЕЛ.МОНТЪОР ОСИГ.ТЕХНИКА II ст. (УСН24/70/045-0,11x2x2=0,44)	ч.ч.	0.440	8.57 1.050	3.96 лв.
				3.96 лв.
				3.96 лв.
				7.92 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ФОЛИО PVC - ПЛАСТИФОЛ А	м2	0.060	3.80 1.000	0.23 лв.
2. ЛЕНТА ТРАНСПОРТНА	м2	0.060	5.80 1.000	0.35 лв.
				0.58 лв.
				0.05 лв.
				0.63 лв.
				4.01 лв.
				8.55 лв.
*000000220 Анализ №32				
Изработка и монтаж стикери до 5 символа с Н=5см за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. ЕЛ.МОНТЪОР ОСИГ.ТЕХНИКА II ст. (УСН24/70/045-0,11x2x5=1,1)	ч.ч.	1.100	8.57 1.050	9.90 лв.
				9.90 лв.
				9.90 лв.
				19.80 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ФОЛИО PVC - ПЛАСТИФОЛ А	м2	0.060	3.80 1.000	0.23 лв.
2. ЛЕНТА ТРАНСПОРТНА	м2	0.060	5.80 1.000	0.35 лв.
				0.58 лв.
				0.05 лв.
				0.63 лв.
				9.95 лв.
				20.43 лв.
*000000035 Анализ №33				
Демонтаж на кабелни уземки за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч.	0.123	8.57 1.050	1.11 лв.
				1.11 лв.
				1.11 лв.
				2.22 лв.
				1.11 лв.
				2.22 лв.
*000000089 Анализ №34				
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел ПВВА2 6мм2 0,5м за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст

1.	монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч.	0.410	8.57	1.050	3.69 лв.
						3.69 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			3.69 лв.
						7.38 лв.
	МАТЕРИАЛИ					
1.	БОЛТ К-КТ	бр.	2.000	0.13	1.000	0.26 лв.
2.	КАБЕЛ ПВ А2 6ММ2	м	0.500	0.65	1.000	0.32 лв.
3.	ОБУВКА КАБЕЛНА 6ММ2	бр.	2.000	0.22	1.000	0.44 лв.
						1.02 лв.
	доп.р-ди		8.00 %			0.08 лв.
						1.10 лв.
	доп.р-ди (вс.)					3.77 лв.
	ВСИЧКО:					8.48 лв.

***000000046 Анализ №35**

Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел ПВВА2 10мм2 -
1м
за 1 бр.

	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1.	монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч.	0.410	8.57	1.050	3.69 лв.
						3.69 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			3.69 лв.
						7.38 лв.
	МАТЕРИАЛИ					
1.	БОЛТ К-КТ	бр.	2.000	0.13	1.000	0.26 лв.
2.	КАБЕЛ ПВА2 10ММ2	м	1.000	1.23	1.000	1.23 лв.
3.	ОБУВКА КАБЕЛНА 10ММ2	бр.	2.000	0.23	1.000	0.46 лв.
						1.95 лв.
	доп.р-ди		8.00 %			0.16 лв.
						2.11 лв.
	доп.р-ди (вс.)					3.85 лв.
	ВСИЧКО:					9.49 лв.

***000000221 Анализ №36**

Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел ПВВА2 25мм2
1м
за 1 бр.

	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1.	монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч.	0.410	8.57	1.050	3.69 лв.
						3.69 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			3.69 лв.
						7.38 лв.
	МАТЕРИАЛИ					
1.	КАБЕЛ ПВ А2 25ММ2	м	1.020	2.87	1.000	2.93 лв.
2.	ОБУВКА КАБЕЛНА 25ММ2	бр.	2.000	0.52	1.000	1.04 лв.
						3.97 лв.
	доп.р-ди		8.00 %			0.32 лв.
						4.29 лв.
	доп.р-ди (вс.)					4.01 лв.
	ВСИЧКО:					11.67 лв.

***000000222 Анализ №37**

Извозване строителни отпадаци
за 1 кг

	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1.	товарач I ст. (ТНС14/56/0104-ръчно натоварване)	ч.ч.	0.001	8.57	1.050	0.01 лв.
2.	товарач I ст. (ТНС14/76/0159-ръчно пренасяне)	ч.ч.	0.005	8.57	1.050	0.04 лв.
						0.05 лв.

доп.р-ди		100.00 %		0.05 лв.
				0.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ТРАНСПОРТ 30КМХ1,5-45/1000=0,045	кг	1.000	0.05 1.000	0.05 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.05 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.00 лв.
ВСИЧКО:				0.05 лв.
				0.15 лв.
*000000223 Анализ №38				
Изграждане на заземителен контур от шина 30/3 с грундиране и боядисване/Доставка за 1 м				
ТРУД				
		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/71/055)	ч.ч.	0.680	8.57 1.050	6.12 лв.
2. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/582/124 стр.- Грундиране)	ч.ч.	0.212	8.57 1.050	1.91 лв.
3. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/582/124 стр.-Боядисване)	ч.ч.	0.212	8.57 1.050	1.91 лв.
доп.р-ди		100.00 %		9.94 лв.
				9.94 лв.
				19.88 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БОЯ ЛАКОВА	кг	0.075	9.50 1.000	0.71 лв.
2. КОРЕСЕЛИН	кг	0.070	3.17 1.000	0.22 лв.
3. ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.020	3.62 1.000	0.07 лв.
4. РАЗРЕДИТЕЛ АМБ	л.	0.003	4.29 1.000	0.01 лв.
5. ГРУНД	кг	0.009	2.56 1.000	0.02 лв.
6. ШИНА ПОЦИНКОВАНА 30Х3	кг	0.680	2.28 1.000	1.55 лв.
доп.р-ди		8.00 %		2.58 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.21 лв.
ВСИЧКО:				2.79 лв.
				10.15 лв.
				22.67 лв.
*000000036 Анализ №39				
Демонтаж защитна тръба/гибшланг/ за 1 м				
ТРУД				
		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10-0,46x0,3=0,14)	ч.ч.	0.140	8.57 1.050	1.26 лв.
доп.р-ди		100.00 %		1.26 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.52 лв.
ВСИЧКО:				1.26 лв.
				2.52 лв.
*000000067 Анализ №40				
Доставка и монтаж наPVC шлаух 21,2мм за 1 м				
ТРУД				
		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч.	0.300	8.57 1.050	2.70 лв.
доп.р-ди		100.00 %		2.70 лв.
				2.70 лв.
				5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШЛАУХ PVC 21.2 -20С+60С	м	1.020	2.80 1.000	2.86 лв.
доп.р-ди		8.00 %		2.86 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.23 лв.
ВСИЧКО:				3.09 лв.
				2.93 лв.
				8.49 лв.

***000000054 Анализ №41**

Доставка и монтаж наPVC шлаух 28,5мм
за 1 м

ТРУД	ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)		0.300	8.57	1.050	2.70 лв.
доп.р-ди		100.00 %			2.70 лв.
					2.70 лв.
					5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ШЛАУХ -20С + 60С Ф 28,5ММ	м	1.020	4.44	1.000	4.53 лв.
доп.р-ди		8.00 %			4.53 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.36 лв.
ВСИЧКО:					4.89 лв.
					3.06 лв.
					10.29 лв.

***000000115 Анализ №42**

Доставка и монтаж наPVC шлаух 34,5мм
за 1 м

ТРУД	ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/046/10)		0.300	8.57	1.050	2.70 лв.
доп.р-ди		100.00 %			2.70 лв.
					2.70 лв.
					5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ШЛАУХ -20С + 60С Ф 34,5ММ	м	1.030	5.49	1.000	5.65 лв.
доп.р-ди		8.00 %			5.65 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.45 лв.
ВСИЧКО:					6.10 лв.
					3.15 лв.
					11.50 лв.

***000000177 Анализ №43**

Доставка и монтаж наPVC шлаух 42,5мм
за 1 м

ТРУД	ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)		0.300	8.57	1.050	2.70 лв.
доп.р-ди		100.00 %			2.70 лв.
					2.70 лв.
					5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ШЛАУХ -20С + 60С Ф 42.5ММ	м	1.020	7.84	1.000	8.00 лв.
доп.р-ди		8.00 %			8.00 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.64 лв.
ВСИЧКО:					8.64 лв.
					3.34 лв.
					14.04 лв.

***000000091 Анализ №44**

Доставка и монтаж наPVC шлаух 54,5мм
за 1 м

ТРУД	ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)		0.300	8.57	1.050	2.70 лв.
доп.р-ди		100.00 %			2.70 лв.
					2.70 лв.
					5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ШЛАУХ -20С + 60С Ф 54,5ММ	м	1.020	11.07	1.000	11.29 лв.
доп.р-ди		8.00 %			11.29 лв.
					0.90 лв.

доп.р-ди (вс.)
ВСИЧКО:

12.19 лв.
3.60 лв.
17.59 лв.

***000000225 Анализ №45**

Доставка и монтаж на PVC шлаух 70мм
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/046/10 стр.)	ч.ч. 0.300	8.57	1.050	2.70 лв. 2.70 лв. 2.70 лв. 5.40 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. PVC ШЛАУХ 70ММ	м 1.020	43.67	1.000	44.54 лв. 44.54 лв. 3.56 лв. 48.10 лв. 6.26 лв. 53.50 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000226 Анализ №46**

Укрепване на охранна тръба
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/023/6 -1,08X0,5=0,54)	ч.ч. 0.540	8.57	1.050	4.86 лв. 4.86 лв. 4.86 лв. 9.72 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ЕЛЕКТРОДИ	кг 0.010	3.62	1.000	0.04 лв.
2. ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг 0.110	0.18	1.000	0.02 лв.
3. СТОМАНА ЗА УКРЕПИТЕЛИ	кг 0.030	1.20	1.000	0.04 лв.
4. ДЮБЕЛ НКD-S М8/30	бр. 2.000	0.54	1.000	1.08 лв. 1.18 лв. 0.09 лв. 1.27 лв. 4.95 лв. 10.99 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000229 Анализ №47**

Доставка и монтаж на кабелна глава ЕРКТ00 31от 25 до 70мм2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН6/9/034)	ч.ч. 7.580	8.57	1.050	68.21 лв. 68.21 лв. 68.21 лв. 136.42 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ГЛАВА КАБЕЛНА ЕРКТ0031 25-70ММ2	бр. 1.000	58.40	1.000	58.40 лв. 58.40 лв. 4.67 лв. 63.07 лв. 72.88 лв. 199.49 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000228 Анализ №48**

Доставка и монтаж на кабелна глава ЕРКТ0047 от 70 до
150мм2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН6/9/036)	ч.ч. 10.880	8.57	1.050	97.90 лв.
доп.р-ди	100.00 %			97.90 лв.
				97.90 лв.
				195.80 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ГЛАВА КАБЕЛНА ЕРКТ0047 70-150ММ2	бр. 1.000	75.30	1.000	75.30 лв.
доп.р-ди	8.00 %			75.30 лв.
				6.02 лв.
				81.32 лв.
доп.р-ди (вс.)				103.92 лв.
ВСИЧКО:				277.12 лв.

***000000227 Анализ №49**

Доставка и монтаж на кабелна глава ЕРКТ0015 4-35мм2 за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН6/9/029)	ч.ч. 5.160	8.57	1.050	46.43 лв.
доп.р-ди	100.00 %			46.43 лв.
				46.43 лв.
				92.86 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ГЛАВА КАБЕЛНА ЕРКТ0015	бр. 1.000	35.80	1.000	35.80 лв.
доп.р-ди	8.00 %			35.80 лв.
				2.86 лв.
				38.66 лв.
доп.р-ди (вс.)				49.29 лв.
ВСИЧКО:				131.52 лв.

***000000042 Анализ №50**

Боядисване с латексова боя вкл.подготовка на основата за 1 м2

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК II ст. (Двукр. латексово боядисване)	ч.ч. 0.178	8.57	1.050	1.60 лв.
2. РАБОТНИК I ст. (Двукр. латексово боядисване)	ч.ч. 0.178	8.57	1.050	1.60 лв.
3. РАБОТНИК I ст. (Подготовка за основа)	ч.ч. 0.112	8.57	1.050	1.01 лв.
4. РАБОТНИК I ст. (подготовка за основа)	ч.ч. 0.112	8.57	1.050	1.01 лв.
				5.22 лв.
доп.р-ди	100.00 %			5.22 лв.
				10.44 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг 0.340	3.09	1.000	1.05 лв.
2. ГИПС	кг 0.050	0.27	1.000	0.01 лв.
3. ШКУРКА	бр. 0.250	0.48	1.000	0.12 лв.
доп.р-ди	8.00 %			1.18 лв.
				0.09 лв.
				1.27 лв.
доп.р-ди (вс.)				5.31 лв.
ВСИЧКО:				11.71 лв.

***000000117 Анализ №51**

Боядисване с епоксиден лак вкл.подготовка на основата за 1 м2

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН19/68/033)	ч.ч. 0.113	8.57	1.050	1.02 лв.
2. РАБОТНИК I ст. (ТНС13-07-06-00-0245)	ч.ч. 0.078	8.57	1.050	0.70 лв.
3. РАБОТНИК I ст. (УСН2/13/029)	ч.ч. 0.540	8.57	1.050	4.86 лв.
				6.58 лв.
доп.р-ди	100.00 %			6.58 лв.
				13.16 лв.
МАТЕРИАЛИ				

1. ЕПОКСИДЕН ЛАК ,ЕП-071	кг	0.480	10.80	1.000	5.18 лв.
2. ГРУНД ЕП-074	кг	0.242	9.50	1.000	2.30 лв.
3. СМОЛА - ЕПОКСИДНА	кг	0.180	12.50	1.000	2.25 лв.
4. ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0.042	10.80	1.000	0.45 лв.
5. ШПАКЛОВЪЧНА МАСА	кг	3.500	0.40	1.000	1.40 лв.
					11.58 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.93 лв.
					12.51 лв.
доп.р-ди (вс.)					7.51 лв.
ВСИЧКО:					25.67 лв.

***000000199 Анализ №52**

Доставка и монтаж на термосвиваем шлаух Ф100мм за 1 м

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 6/22/107)	ч.ч.	0.630	8.57	1.050	5.67 лв.
					5.67 лв.
доп.р-ди		100.00 %			5.67 лв.
					11.34 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ШЛАУХ Ф100 ТЕРМОСВИВАЕМ	м	1.000	65.80	1.000	65.80 лв.
					65.80 лв.
доп.р-ди		8.00 %			5.26 лв.
					71.06 лв.
доп.р-ди (вс.)					10.93 лв.
ВСИЧКО:					82.40 лв.

XIX

Омазване на кабели с огнезащитно покритие и уплътняване на кабелни проходки в помещения от системите за безопасност и системи важни за безопасността

***000000230 Анализ №1**

Омазване на кабели с огнезащитно покритие ВС-21 за 1 м2

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (ТНС-8стр.114)	ч.ч.	0.800	8.57	1.050	7.20 лв.
					7.20 лв.
доп.р-ди		100.00 %			7.20 лв.
					14.40 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. БОЯ ОГНЕЗАЩИТНА ВС	кг	2.100	7.83	1.000	16.44 лв.
					16.44 лв.
доп.р-ди		8.00 %			1.32 лв.
					17.76 лв.
доп.р-ди (вс.)					8.52 лв.
ВСИЧКО:					32.16 лв.

***000000231 Анализ №2**

Разбиване кабелна проходка 600/600 за 1 бр.

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 37/099/65 -4,84x0,5=2,42)	ч.ч.	2.420	8.57	1.050	21.78 лв.
					21.78 лв.
доп.р-ди		100.00 %			21.78 лв.
					43.56 лв.
доп.р-ди (вс.)					21.78 лв.
ВСИЧКО:					43.56 лв.

***000000013 Анализ №3**

Оформяне кабелна проходка с р-ри 600x600 и подреждане на кабели за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН37/099/65-4,84x0,5=2,42)	ч.ч. 2.420	8.57	1.050	21.78 лв.
2. РАБОТНИК I ст. (ТНС6/205/046)	ч.ч. 0.400	8.57	1.050	3.60 лв.
				25.38 лв.
доп.р-ди	100.00 %			25.38 лв.
				50.76 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ХОРОСАН НІЛТІ	кг 1.500	5.77	1.000	8.65 лв.
2. ВАТА КАМЕНО-МИНЕРАЛНА ROCKWOOL	м2 0.400	4.82	1.000	1.93 лв.
				10.58 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.85 лв.
				11.43 лв.
доп.р-ди (вс.)				26.23 лв.
ВСИЧКО:				62.20 лв.

***000000232 Анализ №4**

Разуплътняване и уплътняване на кабелни проходки до ф100 за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 37/099/65 стр.)	ч.ч. 2.400	8.57	1.050	21.60 лв.
				21.60 лв.
доп.р-ди	100.00 %			21.60 лв.
				43.20 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЗАМАСКА ОГНЕОПОРНА	кг 1.000	5.77	1.000	5.77 лв.
				5.77 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.46 лв.
				6.23 лв.
доп.р-ди (вс.)				22.06 лв.
ВСИЧКО:				49.43 лв.

***000000233 Анализ №5**

Уплътняване каб. проходки ф150 със сертифициран огнезащитен състав за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 37/099/65 стр.)	ч.ч. 1.200	8.57	1.050	10.80 лв.
				10.80 лв.
доп.р-ди	100.00 %			10.80 лв.
				21.60 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЗАМАСКА ОГНЕОПОРНА	кг 2.000	5.77	1.000	11.54 лв.
				11.54 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.92 лв.
				12.46 лв.
доп.р-ди (вс.)				11.72 лв.
ВСИЧКО:				34.06 лв.

XX

Изграждане на допълнителни конструкции, системи и компоненти участващи в схемите за сигнализация, управление и защита на съоръженията

***000000205 Анализ №1**

Изграждане на метално каб.трасе от метален канал 100/100мм, к-кт с капак и конз за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 38/016/15 стр.)	ч.ч. 2.500	8.57	1.050	22.50 лв.
				22.50 лв.
доп.р-ди	100.00 %			22.50 лв.

45.00 лв.

МАТЕРИАЛИ

1. КОНЗОЛИ ЗА М-Ж НА ТАВАН	бр.	1.000	8.50	1.000	8.50 лв.
2. ДЮБЕЛ МЕТАЛЕН	бр.	2.000	0.43	1.000	0.86 лв.
3. КАБЕЛНА КУТИЯ 100X100	м	1.030	7.76	1.000	7.99 лв.
4. КАПАК ЗА КАБ .КУТИЯ 100	м	1.030	2.86	1.000	2.95 лв.
					20.30 лв.
доп.р-ди		8.00 %			1.62 лв.
					21.92 лв.
доп.р-ди (вс.)					24.12 лв.
ВСИЧКО:					66.92 лв.

***000000234 Анализ №2**

Доставка и полагане кабел СВВн/А 5x2,5мм2 по готово трасе за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 06/020/7 стр.)	ч.ч.	0.216	8.57	1.050	1.94 лв.
					1.94 лв.
доп.р-ди		100.00 %			1.94 лв.
					3.88 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. КАБЕЛ СВВн/А 5X2.5MM2	м	1.020	2.58	1.000	2.63 лв.
					2.63 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.21 лв.
					2.84 лв.
доп.р-ди (вс.)					2.15 лв.
ВСИЧКО:					6.72 лв.

***000000237 Анализ №3**

Направа кабелна разделка и маркиране на кабелите -Д-ката на марките на Изпълнит за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. РАБОТНИК I ст. (УСН6/21/101)	ч.ч.	0.620	8.57	1.050	5.58 лв.
					5.58 лв.
доп.р-ди		100.00 %			5.58 лв.
					11.16 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ЛЕНТА ПАКЕТНА	бр.	1.000	0.02	1.000	0.02 лв.
2. МАРКА КАБЕЛНА	бр.	1.000	0.66	1.000	0.66 лв.
					0.68 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.05 лв.
					0.73 лв.
доп.р-ди (вс.)					5.63 лв.
ВСИЧКО:					11.89 лв.

***000000021 Анализ №4**

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 2,5 мм2 с притегателен винт за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 стр.)	ч.ч.	0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
					4.05 лв.
доп.р-ди		100.00 %			4.05 лв.
					8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. БАНАНКИ /	бр.	1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр.	0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
					0.53 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.04 лв.

доп.р-ди (вс.)
ВСИЧКО:

0.57 лв.
4.09 лв.
8.67 лв.

***000000206 Анализ №5**

Изграждане метално кабелно трасе канал 500x200, к-кт с капак
и конзоли
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 38/016/15 стр.)	ч.ч. 4.770	8.57	1.050	42.92 лв.
доп.р-ди	100.00 %			42.92 лв.
				42.92 лв.
				85.84 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. КОНЗОЛИ ЗА М-Ж НА ТАВАН	бр. 1.000	8.50	1.000	8.50 лв.
2. КАБЕЛНА КУТИЯ 500X200	м 1.000	32.43	1.000	32.43 лв.
3. КАПАК ЗА КАБ КУТИЯ 500	м 1.000	14.56	1.000	14.56 лв.
доп.р-ди	8.00 %			55.49 лв.
				4.44 лв.
				59.93 лв.
доп.р-ди (вс.)				47.36 лв.
ВСИЧКО:				145.77 лв.

***000000235 Анализ №6**

Доставка и монтаж на кабелна глава 6KV тип POLT-12D/3x0-
Н4
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН6/14/060)	ч.ч. 10.000	8.57	1.050	89.98 лв.
доп.р-ди	100.00 %			89.98 лв.
				89.98 лв.
				179.96 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ГЛАВА КАБЕЛНА POLT-12D/3X0-Н4	бр. 1.000	540.00	1.000	540.00 лв.
доп.р-ди	8.00 %			540.00 лв.
				43.20 лв.
				583.20 лв.
доп.р-ди (вс.)				133.18 лв.
ВСИЧКО:				763.16 лв.

***000000236 Анализ №7**

Доставка и монтаж на кабелна муфа POLJO1/3x120-240
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН6/13/057)	ч.ч. 10.660	8.57	1.050	95.92 лв.
доп.р-ди	100.00 %			95.92 лв.
				95.92 лв.
				191.84 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. МУФА КАБЕЛНА POLJ-01/3X120-240	бр. 1.000	680.00	1.000	680.00 лв.
доп.р-ди	8.00 %			680.00 лв.
				54.40 лв.
				734.40 лв.
доп.р-ди (вс.)				150.32 лв.
ВСИЧКО:				926.24 лв.

***000000067 Анализ №8**

Доставка и монтаж наPVC шлаух 21,2мм
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
------	------	------	-------	-------

1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч.	0.300	8.57 1.050	2.70 лв.
доп.р-ди		100.00 %		2.70 лв.
				2.70 лв.
				5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШЛАУХ PVC 21.2 -20С+60С	м	1.020	2.80 1.000	2.86 лв.
доп.р-ди		8.00 %		2.86 лв.
				0.23 лв.
доп.р-ди (вс.)				3.09 лв.
ВСИЧКО:				2.93 лв.
				8.49 лв.

***000000146 Анализ №9**

Доставка и монтаж на PVC щуцери AD21,2 за 1 бр.

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/577/121 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.360	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 3.24 лв.
доп.р-ди		100.00 %		3.24 лв.
				3.24 лв.
				6.48 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЩУЦЕР AD21,2	бр.	1.000	2.17 1.000	2.17 лв.
2. ГАЙКА ПЛАСТМАСОВА ГМК-М, М 20X1.5ЧЕРНА	бр.	1.000	0.26 1.000	0.26 лв.
доп.р-ди		8.00 %		2.43 лв.
				0.19 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.62 лв.
ВСИЧКО:				3.43 лв.
				9.10 лв.

XXI

Подмяна на светлинната арматура с лампи нажежаема жичка със светлинна арматура с диодни лампи на КРУ 0.4kV

***000000006 Анализ №1**

Отсъединяване кабелни жила до 1.5мм2 за 1 бр.

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 стр, УСН 36/546*0.2.0.164.1.1.1)	ч.ч.	р.н. 0.160	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 1.44 лв.
доп.р-ди		100.00 %		1.44 лв.
				1.44 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.88 лв.
ВСИЧКО:				1.44 лв.
				2.88 лв.

***000000238 Анализ №2**

Демонтаж светлинна арматура за 1 бр.

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/120/572-0,407x0,5=0,203)	ч.ч.	р.н. 0.203	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 1.83 лв.
доп.р-ди		100.00 %		1.83 лв.
				1.83 лв.
доп.р-ди (вс.)				3.66 лв.
ВСИЧКО:				1.83 лв.
				3.66 лв.

***000000243 Анализ №3**

Доставка и монтаж шайба от тефлон по Приложение №13 за 1 бр.

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/575/120 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.049	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 0.44 лв.

доп.р-ди		100.00 %		0.44 лв.
				0.44 лв.
				0.88 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШАЙБА ОТ ТЕФЛОН ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №13	бр.	1.000	2.65 1.000	2.65 лв.
				2.65 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.21 лв.
				2.86 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.65 лв.
ВСИЧКО:				3.74 лв.
*000000239 Анализ №4				
Доставка и монтаж лампа 230V AC/DC светодиод червен КА2-2231				
за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/120/572)	ч.ч.	р.н. 0.407	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 3.66 лв.
				3.66 лв.
доп.р-ди		100.00 %		3.66 лв.
				7.32 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЛАМПА СВЕТОДИОД ЧЕРВЕН КА2-2231	бр.	1.000	10.50 1.000	10.50 лв.
				10.50 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.84 лв.
				11.34 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.50 лв.
ВСИЧКО:				18.66 лв.
*000000240 Анализ №5				
Доставка и монтаж лампа 230V AC/DC светодиод зелен КА2-2232				
за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/120/572)	ч.ч.	р.н. 0.407	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 3.66 лв.
				3.66 лв.
доп.р-ди		100.00 %		3.66 лв.
				7.32 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЛАМПА СВЕТОДИОД ЗЕЛЕН КА2-2232	бр.	1.000	10.50 1.000	10.50 лв.
				10.50 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.84 лв.
				11.34 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.50 лв.
ВСИЧКО:				18.66 лв.
*000000241 Анализ №6				
Доставка и монтаж основа за светодиодна лампа със светодиод червен CL-100R-L				
за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/120/572)	ч.ч.	р.н. 0.407	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 3.66 лв.
				3.66 лв.
доп.р-ди		100.00 %		3.66 лв.
				7.32 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. СВЕТОДИОД ЧЕРВЕН CL-100R-L	бр.	1.000	6.80 1.000	6.80 лв.
				6.80 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.54 лв.
				7.34 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.20 лв.
ВСИЧКО:				14.66 лв.

***000000242 Анализ №7**

Доставка и монтаж основа за светодиодна лампа със светодиод
зелен CL-100G-L
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/120/572)	ч.ч. 0.407	8.57	1.050	3.66 лв.
доп.р-ди	100.00 %			3.66 лв.
				7.32 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. СВЕТОДИОД ЗЕЛЕН CL-100G-L	бр. 1.000	6.80	1.000	6.80 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.54 лв.
				7.34 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.20 лв.
ВСИЧКО:				14.66 лв.

***000000008 Анализ №8**

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 1,5 мм2 с
притегателен винт
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 стр.)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.05 лв.
				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКИ /	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.53 лв.
				0.04 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.57 лв.
ВСИЧКО:				4.09 лв.
				8.67 лв.

XXII**Подмяна въздушни пускатели в АО, ЕТУ, МЗ*****000000070 Анализ №1**

Отсъединяване кабелни жила до 6 мм2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/005/48 стр.)	ч.ч. 0.160	8.57	1.050	1.44 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.44 лв.
				2.88 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.44 лв.
ВСИЧКО:				2.88 лв.

***000000038 Анализ №2**

Отсъединяване кабелни жила до 4 мм2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/562/118 -0,668x0,2=0,13)	ч.ч. 0.160	8.57	1.050	1.44 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.44 лв.
				2.88 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.44 лв.
ВСИЧКО:				2.88 лв.

***000000035 Анализ №3**

Демонтаж на кабелни уземки
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч. 0.123	8.57 1.050	1.11 лв. 1.11 лв.
доп.р-ди	100.00 %		1.11 лв. 2.22 лв.
доп.р-ди (вс.) ВСИЧКО:			1.11 лв. 2.22 лв.

***000000036 Анализ №4**

Демонтаж защитна тръба/гибшланг/
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10-0,46x0,3=0,14)	ч.ч. 0.140	8.57 1.050	1.26 лв. 1.26 лв.
доп.р-ди	100.00 %		1.26 лв. 2.52 лв.
доп.р-ди (вс.) ВСИЧКО:			1.26 лв. 2.52 лв.

***000000064 Анализ №5**

Демонтаж на щуцери
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/577/121 стр.)	ч.ч. 0.150	8.57 1.050	1.35 лв. 1.35 лв.
доп.р-ди	100.00 %		1.35 лв. 2.70 лв.
доп.р-ди (вс.) ВСИЧКО:			1.35 лв. 2.70 лв.

***000000164 Анализ №6**

Демонтаж пускател въздушен
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/58/042-2,03x0,5=1,02)	ч.ч. 1.020	8.57 1.050	9.18 лв. 9.18 лв.
доп.р-ди	100.00 %		9.18 лв. 18.36 лв.
доп.р-ди (вс.) ВСИЧКО:			9.18 лв. 18.36 лв.

***000000166 Анализ №7**

Доставка и монтаж пускател въздушен ПВ 25
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/58/042)	ч.ч. 2.030	8.57 1.050	18.27 лв. 18.27 лв.
доп.р-ди	100.00 %		18.27 лв. 36.54 лв.
МАТЕРИАЛИ			
1. ПУСКАТЕЛ ВЪЗДУШЕН 25А	бр. 1.000	85.20 1.000	85.20 лв. 85.20 лв.
доп.р-ди	8.00 %		6.82 лв. 92.02 лв.

доп.р-ди (вс.)
ВСИЧКО:

25.09 лв.
128.56 лв.

***000000165 Анализ №8**

Доставка и монтаж пускател въздушен ПВ 16
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/58/042)	ч.ч. 2.030	8.57	1.050	18.27 лв. 18.27 лв. 18.27 лв. 36.54 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ПУСКАТЕЛ ВЪЗДУШЕН 16А	бр. 1.000	70.50	1.000	70.50 лв. 70.50 лв. 5.64 лв. 76.14 лв. 23.91 лв. 112.68 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.) ВСИЧКО:				

***000000165 Анализ №9**

Доставка и монтаж пускател въздушен ПВ 16
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/58/042)	ч.ч. 2.030	8.57	1.050	18.27 лв. 18.27 лв. 18.27 лв. 36.54 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ПУСКАТЕЛ ВЪЗДУШЕН 16А	бр. 1.000	70.50	1.000	70.50 лв. 70.50 лв. 5.64 лв. 76.14 лв. 23.91 лв. 112.68 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.) ВСИЧКО:				

***000000244 Анализ №10**

Доставка и монтаж пускател въздушен ПВ 10
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/58/042)	ч.ч. 2.030	8.57	1.050	18.27 лв. 18.27 лв. 18.27 лв. 36.54 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ПУСКАТЕЛ ВЪЗДУШЕН 10А	бр. 1.000	65.00	1.000	65.00 лв. 65.00 лв. 5.20 лв. 70.20 лв. 23.47 лв. 106.74 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.) ВСИЧКО:				

***000000078 Анализ №11**

Прозвъняване, маркиране и подсъединяване жила до 6 мм2 с
каб.обувка
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/562/118 стр.)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв. 4.05 лв. 4.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %			

				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКА	бр.	1.000	0.25 1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр.	0.001	282.84 1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА 6ММ2	бр.	1.000	0.22 1.000	0.22 лв.
				0.75 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.06 лв.
				0.81 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.11 лв.
ВСИЧКО:				8.91 лв.
*000000077 Анализ №12				
Прозвъняване, маркиране и подсъединяване на жила до 4мм2 с каб.обувка за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/118/561)	ч.ч.	р.н. 0.450	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 4.05 лв.
				4.05 лв.
доп.р-ди		100.00 %		4.05 лв.
				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКА	бр.	1.000	0.25 1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр.	0.001	282.84 1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 4ММ2	бр.	1.000	0.17 1.000	0.17 лв.
				0.70 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.06 лв.
				0.76 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.11 лв.
ВСИЧКО:				8.86 лв.
*000000007 Анализ №13				
Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на липсващите марки/Д-та на м за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/578/122 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.250	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 2.25 лв.
				2.25 лв.
доп.р-ди		100.00 %		2.25 лв.
				4.50 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЛЕНТА ПАКЕТНА	бр.	1.000	0.02 1.000	0.02 лв.
2. МАРКА КАБЕЛНА	бр.	1.000	0.66 1.000	0.66 лв.
				0.68 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.05 лв.
				0.73 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.30 лв.
ВСИЧКО:				5.23 лв.
*000000146 Анализ №14				
Доставка и монтаж на PVC шуцери AD21,2 за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/577/121 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.360	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 3.24 лв.
				3.24 лв.
доп.р-ди		100.00 %		3.24 лв.
				6.48 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШУЦЕР AD21,2	бр.	1.000	2.17 1.000	2.17 лв.
2. ГАЙКА ПЛАСТМАСОВА ГМК-М, М 20X1.5ЧЕРНА	бр.	1.000	0.26 1.000	0.26 лв.
				2.43 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.19 лв.

доп.р-ди (вс.)				2.62 лв.
ВСИЧКО:				3.43 лв.
				9.10 лв.

***000000067 Анализ №15**

Доставка и монтаж наPVC шлаух 21,2мм
за 1 м

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч.	0.300	8.57	1.050	2.70 лв.
доп.р-ди		100.00 %			2.70 лв.
					2.70 лв.
доп.р-ди					2.70 лв.
					5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ШЛАУХ PVC 21.2 -20С+60С	м	1.020	2.80	1.000	2.86 лв.
доп.р-ди		8.00 %			2.86 лв.
					0.23 лв.
доп.р-ди (вс.)					3.09 лв.
ВСИЧКО:					2.93 лв.
					8.49 лв.

***000000015 Анализ №16**

Ръчно натоварване,разтоварване и извозване на 15км
за 1 кг

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. товарач I ст. (ТНС14/56/0104-ръчно натоварване)	ч.ч.	0.001	8.57	1.050	0.01 лв.
2. товарач I ст. (ТНС14/76/0159-ръчно пренасяне)	ч.ч.	0.005	8.57	1.050	0.04 лв.
					0.05 лв.
доп.р-ди		100.00 %			0.05 лв.
					0.10 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ТРАНСПОРТ 30КМХ1,5-45/1000=0,045	кг	1.000	0.05	1.000	0.05 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.05 лв.
					0.05 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.05 лв.
ВСИЧКО:					0.15 лв.

XXIII

Подобряване експлоатационното състояние на несистемни панели за пожарогасене с технологични наименования 5HZ11,12

***000000020 Анализ №1**

Отсъединяване кабелни жила до 2.5мм2
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 -0.546*0.3=0,164)	ч.ч.	0.160	8.57	1.050	1.44 лв.
доп.р-ди		100.00 %			1.44 лв.
					1.44 лв.
доп.р-ди (вс.)					2.88 лв.
ВСИЧКО:					1.44 лв.
					2.88 лв.

***000000021 Анализ №2**

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 2,5 мм2 с
притегателен винт
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 стр.)	ч.ч.	0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
доп.р-ди		100.00 %			4.05 лв.
					4.05 лв.

				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКИ /	бр.	1.000	0.25 1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр.	0.001	282.84 1.000	0.28 лв.
				0.53 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.04 лв.
				0.57 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.09 лв.
ВСИЧКО:				8.67 лв.
*000000051 Анализ №3				
Изолиране на рез.жила 2,5мм2 посредством капи за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/578/122 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.250	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 2.25 лв.
				2.25 лв.
доп.р-ди		100.00 %		2.25 лв.
				4.50 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. КАБЕЛНА КАПА , КАБЕЛ Ф8-17ММ	бр.	1.000	1.34 1.000	1.34 лв.
				1.34 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.11 лв.
				1.45 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.36 лв.
ВСИЧКО:				5.95 лв.
*000000003 Анализ №4				
Демонтаж уреди за управление и сигнализация за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/120/572-0,407x0,5=0,203)	ч.ч.	р.н. 0.203	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 1.83 лв.
				1.83 лв.
доп.р-ди		100.00 %		1.83 лв.
				3.66 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.83 лв.
ВСИЧКО:				3.66 лв.
*000000014 Анализ №5				
Блажно боядисване по метал с боя RAL 7035 вкл.подготовка на основата за 1 м2				
ТРУД				
1. РАБОТНИК II ст. (УСН36/124/583)	ч.ч.	р.н. 0.563	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 5.07 лв.
				5.07 лв.
доп.р-ди		100.00 %		5.07 лв.
				10.14 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШКУРКА	бр.	0.500	0.48 1.000	0.24 лв.
2. БОЯ - БЛАЖНА	кг	0.250	3.18 1.000	0.80 лв.
3. ГРУНД	кг	0.140	2.56 1.000	0.36 лв.
				1.40 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.11 лв.
				1.51 лв.
доп.р-ди (вс.)				5.18 лв.
ВСИЧКО:				11.65 лв.
*000000245 Анализ №6				
Доставка и монтаж на DIN шина за 1 м				
ТРУД				
		р.н.	цена коеф.	ст-ст

1. РАБОТНИК	1 ст. (УСН34/71/005-0,680x0,5=0,34)	ч.ч.	0.300	8.57	1.050	2.70 лв.
	доп.р-ди				100.00 %	2.70 лв.
						2.70 лв.
						5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ						
1. БОЛТ		бр.	2.000	0.05	1.000	0.10 лв.
2. ШИНА DIN		м	1.000	2.85	1.000	2.85 лв.
	доп.р-ди				8.00 %	2.95 лв.
						0.24 лв.
	доп.р-ди (вс.)					3.19 лв.
	ВСИЧКО:					2.94 лв.
						8.59 лв.

***000000246 Анализ №7**

Доставка и монтаж на редови клеми за DIN шина WDU-2,5мм2
за 1 бр.

ТРУД			р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК	1 ст. (УСН 36/575/120 стр.)	ч.ч.	0.049	8.57	1.050	0.44 лв.
	доп.р-ди				100.00 %	0.44 лв.
						0.44 лв.
						0.88 лв.
МАТЕРИАЛИ						
1. МАРКИРОВКА ЗА КЛЕМА		бр.	1.000	0.05	1.000	0.05 лв.
2. РЕДОВИ КЛЕМИ ЗА DIN ШИНА WDU-2,5MM2		бр.	1.000	0.81	1.000	0.81 лв.
	доп.р-ди				8.00 %	0.86 лв.
						0.07 лв.
	доп.р-ди (вс.)					0.93 лв.
	ВСИЧКО:					0.51 лв.
						1.81 лв.

***000000247 Анализ №8**

Д-ка и м-ж на носач за таб. за надписи за кл.SchT 5S 8x40 в к-
кт със защ. стъкл
за 1 бр.

ТРУД			р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК	1 ст. (УСН 36/575/120 стр.)	ч.ч.	0.049	8.57	1.050	0.44 лв.
	доп.р-ди				100.00 %	0.44 лв.
						0.44 лв.
						0.88 лв.
МАТЕРИАЛИ						
1. БОЛТОВЕ 6 X 20 MM		бр.	4.000	0.05	1.000	0.20 лв.
2. НОСАЧ ЗА КЛЕМА SCHT 5S 8X40		бр.	1.000	0.79	1.000	0.79 лв.
3. ЗАЩ. СТЬКЛО STR 5S		бр.	1.000	0.19	1.000	0.19 лв.
	доп.р-ди				8.00 %	1.18 лв.
						0.09 лв.
	доп.р-ди (вс.)					1.27 лв.
	ВСИЧКО:					0.53 лв.
						2.15 лв.

***000000249 Анализ №9**

Д-ка и м-ж на маркировка за клеми от 1до 100 DEK 5
за 1 бр.

ТРУД			р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК	1 ст. (УСН 36/575/120 стр.)	ч.ч.	0.049	8.57	1.050	0.44 лв.
	доп.р-ди				100.00 %	0.44 лв.
						0.44 лв.
						0.88 лв.
МАТЕРИАЛИ						
1. МАРКИРОВКА ЗА КЛЕМИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ВЕРТИКАЛНИ С НОМЕ		бр.	1.000	0.05	1.000	0.05 лв.

				0.05 лв.
	доп.р-ди	8.00 %		0.00 лв.
				0.05 лв.
	доп.р-ди (вс.)			0.44 лв.
	ВСИЧКО:			0.93 лв.
*000000250 Анализ №10				
Д-ка и м-ж на ограничителы за клеми за 1 бр.				
	ТРУД		р.н.	цена коеф.
	1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/575/120 стр.)	ч.ч.	0.049	8.57 1.050
				0.44 лв.
	доп.р-ди	100.00 %		0.44 лв.
				0.88 лв.
	МАТЕРИАЛИ			
	1. ОГРАНИЧИТЕЛИ ЗА КЛЕМИ WDU 2,5	бр.	1.000	0.52 1.000
				0.52 лв.
	доп.р-ди	8.00 %		0.04 лв.
				0.56 лв.
	доп.р-ди (вс.)			0.48 лв.
	ВСИЧКО:			1.44 лв.
*000000248 Анализ №11				
Демонтаж на носачи за клемореди с 300бр.клеми без запазване за употреба за 1 бр.				
	ТРУД		р.н.	цена коеф.
	1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/055/71-0,68)	ч.ч.	0.680	8.57 1.050
				6.12 лв.
	доп.р-ди	100.00 %		6.12 лв.
				12.24 лв.
	доп.р-ди (вс.)			6.12 лв.
	ВСИЧКО:			12.24 лв.
*000000251 Анализ №12				
Доставка и монтаж PVC канал 100/40 за 1 м				
	ТРУД		р.н.	цена коеф.
	1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/9/043)	ч.ч.	0.800	8.57 1.050
				7.20 лв.
	доп.р-ди	100.00 %		7.20 лв.
				14.40 лв.
	МАТЕРИАЛИ			
	1. БОЛТОВЕ 6X15 ММ	бр.	2.000	0.05 1.000
	2. ГАЙКА М 6	бр.	2.000	0.02 1.000
	3. КАНАЛ КАБЕЛЕН 100/40	м	1.020	5.74 1.000
				5.85 лв.
	доп.р-ди	8.00 %		5.99 лв.
				0.48 лв.
	доп.р-ди (вс.)			6.47 лв.
	ВСИЧКО:			7.68 лв.
				20.87 лв.
*000000252 Анализ №13				
Доставка и монтаж PVC канал 80/80 за 1 м				
	ТРУД		р.н.	цена коеф.
	1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/9/043)	ч.ч.	0.800	8.57 1.050
				7.20 лв.
	доп.р-ди	100.00 %		7.20 лв.
				14.40 лв.

МАТЕРИАЛИ				
1. БОЛТОВЕ 6X15 ММ	бр.	2.000	0.05 1.000	0.10 лв.
2. ГАЙКА М 6	бр.	2.000	0.02 1.000	0.04 лв.
3. КАНАЛ КАБЕЛЕН 80X80ММ	м	1.020	5.69 1.000	5.80 лв.
				5.94 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.48 лв.
				6.42 лв.
доп.р-ди (вс.)				7.68 лв.
ВСИЧКО:				20.82 лв.

*000000253 **Анализ №14**

Доставка и монтаж PVC канал 40/60
за 1 м

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/9/042)	ч.ч.	р.н. 0.680	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 6.12 лв.
				6.12 лв.
доп.р-ди		100.00 %		6.12 лв.
				12.24 лв.

МАТЕРИАЛИ				
1. БОЛТОВЕ 6X15 ММ	бр.	2.000	0.05 1.000	0.10 лв.
2. ГАЙКА М 6	бр.	2.000	0.02 1.000	0.04 лв.
3. КАНАЛ КАБЕЛЕН 40X60	м	1.000	3.32 1.000	3.32 лв.
				3.46 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.28 лв.
				3.74 лв.
доп.р-ди (вс.)				6.40 лв.
ВСИЧКО:				15.98 лв.

*000000202 **Анализ №15**

Изолитране изведени в резерв кабели чрез капа 30мм
за 1 бр.

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/578/122 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.250	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 2.25 лв.
				2.25 лв.
доп.р-ди		100.00 %		2.25 лв.
				4.50 лв.

МАТЕРИАЛИ				
1. КАПА Ф17 ДО 30ММ	бр.	1.000	1.62 1.000	1.62 лв.
				1.62 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.13 лв.
				1.75 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.38 лв.
ВСИЧКО:				6.25 лв.

*000000007 **Анализ №16**

Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на
липсващите марки/Д-та на м
за 1 бр.

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/578/122 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.250	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 2.25 лв.
				2.25 лв.
доп.р-ди		100.00 %		2.25 лв.
				4.50 лв.

МАТЕРИАЛИ				
1. ЛЕНТА ПАКЕТНА	бр.	1.000	0.02 1.000	0.02 лв.
2. МАРКА КАБЕЛНА	бр.	1.000	0.66 1.000	0.66 лв.
				0.68 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.05 лв.
				0.73 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.30 лв.

ВСИЧКО: 5.23 лв.

***000000034 Анализ №17**

Демонтаж кабел без запазване за по нататъчна употреба за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН6/7/020-0,216x0,5=0,113)	ч.ч. 0.113	8.57	1.050	1.02 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.02 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.04 лв.
ВСИЧКО:				1.02 лв.
				2.04 лв.

***000000233 Анализ №18**

Уплътняване каб. проходки ф150 със сертифициран огнезащитен състав за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 37/099/65 стр.)	ч.ч. 1.200	8.57	1.050	10.80 лв.
доп.р-ди	100.00 %			10.80 лв.
				21.60 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЗАМАСКА ОГНЕОПОРНА	кг 2.000	5.77	1.000	11.54 лв.
доп.р-ди	8.00 %			11.54 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.92 лв.
ВСИЧКО:				12.46 лв.
				11.72 лв.
				34.06 лв.

XXIV

Подмяна табла с технологични наименования 5UQ18E01 и 5UQ18E02 захранващи кранове обслужващи технологично оборудване в помещение ЦЗ-228

***000000030 Анализ №1**

Демонтаж табло до 0,25м2 за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/009/53-2,12x0,5=1,06)	ч.ч. 1.060	8.57	1.050	9.54 лв.
доп.р-ди	100.00 %			9.54 лв.
				9.54 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШАЙБА ЗА РЯЗАНЕ	бр. 0.050	1.35	1.000	0.07 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.07 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.01 лв.
ВСИЧКО:				0.08 лв.
				9.55 лв.
				19.16 лв.

***000000071 Анализ №2**

Отсъединяване кабелни жила до 25 мм2 за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/006/48стр.)	ч.ч. 0.159	8.57	1.050	1.43 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.43 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.43 лв.
ВСИЧКО:				2.86 лв.
				1.43 лв.
				2.86 лв.

***000000072 Анализ №3**

Отсъединяване кабелни жила до 35 мм²
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/006/48стр.)	ч.ч. 0.159	8.57	1.050	1.43 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.43 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.86 лв.
ВСИЧКО:				1.43 лв.
				2.86 лв.

***000000079 Анализ №4**

Прозвъняване,маркиране и подс.жила до 25мм² с каб.обувка
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/48/006)	ч.ч. 0.500	8.57	1.050	4.50 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.50 лв.
				9.00 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКИ /	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 25ММ2	бр. 1.000	0.52	1.000	0.52 лв.
				1.05 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.08 лв.
				1.13 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.58 лв.
ВСИЧКО:				10.13 лв.

***000000097 Анализ №5**

Прозвъняване,маркиране и подс.жила до 35мм² с каб.обувка
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/48/006)	ч.ч. 0.500	8.57	1.050	4.50 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.50 лв.
				9.00 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКИ /	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 35ММ2	бр. 1.000	0.67	1.000	0.67 лв.
				1.20 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.10 лв.
				1.30 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.60 лв.
ВСИЧКО:				10.30 лв.

***000000255 Анализ №6**

Демонтаж автомати
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/120/572-0,407x0,5=0,203)	ч.ч. 0.203	8.57	1.050	1.83 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.83 лв.
				3.66 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.83 лв.
ВСИЧКО:				3.66 лв.

***000000036 Анализ №7**

Демонтаж защитна тръба/гибшланг/
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10-0,46x0,3=0,14)	ч.ч. 0.140	8.57 1.050	1.26 лв.
доп.р-ди	100.00 %		1.26 лв.
доп.р-ди (вс.)			2.52 лв.
ВСИЧКО:			1.26 лв.
			2.52 лв.

***000000254 Анализ №8**

Демонтаж предпазители
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/120/572-0,407x0,5=0,203)	ч.ч. 0.203	8.57 1.050	1.83 лв.
доп.р-ди	100.00 %		1.83 лв.
доп.р-ди (вс.)			3.66 лв.
ВСИЧКО:			1.83 лв.
			3.66 лв.

***000000256 Анализ №9**

Доставка и монтаж табло съгласно Приложение №14
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/52/004)	ч.ч. 4.920	8.57 1.050	44.27 лв.
доп.р-ди	100.00 %		44.27 лв.
			88.54 лв.
МАТЕРИАЛИ			
1. ДЮБЕЛ DUEBEL НКD-S M10/40	бр. 4.000	0.75 1.000	3.00 лв.
2. ТАБЛО ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 14	бр. 1.000	852.16 1.000	852.16 лв.
доп.р-ди	8.00 %		855.16 лв.
доп.р-ди (вс.)			68.41 лв.
ВСИЧКО:			923.57 лв.
			112.68 лв.
			1 012.11 лв.

***000000015 Анализ №10**

Ръчно натоварване,разтоварване и извозване на 15км
за 1 кг

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. товарач I ст. (ТНС14/56/0104-ръчно натоварване)	ч.ч. 0.001	8.57 1.050	0.01 лв.
2. товарач I ст. (ТНС14/76/0159-ръчно пренасяне)	ч.ч. 0.005	8.57 1.050	0.04 лв.
доп.р-ди	100.00 %		0.05 лв.
			0.05 лв.
			0.10 лв.
МАТЕРИАЛИ			
1. ТРАНСПОРТ 30КМХ1,5-45/1000=0,045	кг 1.000	0.05 1.000	0.05 лв.
доп.р-ди	8.00 %		0.05 лв.
доп.р-ди (вс.)			0.00 лв.
ВСИЧКО:			0.05 лв.
			0.05 лв.
			0.15 лв.

***000000011 Анализ №11**

Отсъединяване от заземителен контур
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (ТНС 6/05/01 стр.280)	ч.ч. 0.205	8.57	1.050	1.84 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.84 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.84 лв.
ВСИЧКО:				3.68 лв.

***000000010 Анализ №12**

Присъединяване към съществуващ заземителен контур за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (ТНС 6/05/01 стр.280)	ч.ч. 0.410	8.57	1.050	3.69 лв.
доп.р-ди	100.00 %			3.69 лв.
доп.р-ди (вс.)				3.69 лв.
ВСИЧКО:				7.38 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ПРОВОДНИК ПВ-А2 6ММ2	м 1.000	0.70	1.000	0.70 лв.
2. ОБУВКА КАБЕЛНА 6ММ2	бр. 2.000	0.22	1.000	0.44 лв.
доп.р-ди	8.00 %			1.14 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.09 лв.
ВСИЧКО:				1.23 лв.
				3.78 лв.
				8.61 лв.

***000000042 Анализ №13**

Боядисване с латексова боя вкл.подготовка на основата за 1 м2

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК II ст. (Двукр. латексово боядисване)	ч.ч. 0.178	8.57	1.050	1.60 лв.
2. РАБОТНИК I ст. (Двукр. латексово боядисване)	ч.ч. 0.178	8.57	1.050	1.60 лв.
3. РАБОТНИК I ст. (Подготовка за основа)	ч.ч. 0.112	8.57	1.050	1.01 лв.
4. РАБОТНИК I ст. (подготовка за основа)	ч.ч. 0.112	8.57	1.050	1.01 лв.
доп.р-ди	100.00 %			5.22 лв.
доп.р-ди (вс.)				5.22 лв.
ВСИЧКО:				10.44 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг 0.340	3.09	1.000	1.05 лв.
2. ГИПС	кг 0.050	0.27	1.000	0.01 лв.
3. ШКУРКА	бр. 0.250	0.48	1.000	0.12 лв.
доп.р-ди	8.00 %			1.18 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.09 лв.
ВСИЧКО:				1.27 лв.
				5.31 лв.
				11.71 лв.

***000000115 Анализ №14**

Доставка и монтаж наPVC шлаух 34,5мм за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/046/10)	ч.ч. 0.300	8.57	1.050	2.70 лв.
доп.р-ди	100.00 %			2.70 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.70 лв.
ВСИЧКО:				5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШЛАУХ -20С + 60С Ф 34,5ММ	м 1.030	5.49	1.000	5.65 лв.
доп.р-ди	8.00 %			5.65 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.45 лв.
				6.10 лв.
				3.15 лв.

ВСИЧКО: 11.50 лв.

***000000007 Анализ №15**

Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на липсващите марки/Д-та на м за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/578/122 стр.)	ч.ч. 0.250	8.57	1.050	2.25 лв. 2.25 лв. 2.25 лв. 4.50 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ЛЕНТА ПАКЕТНА	бр. 1.000	0.02	1.000	0.02 лв.
2. МАРКА КАБЕЛНА	бр. 1.000	0.66	1.000	0.66 лв. 0.68 лв. 0.05 лв. 0.73 лв. 2.30 лв. 5.23 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

XXV Подмяна табла с технологични наименования 5DR53Z10 и 5DR54Z10 в помещение ЦЗ-228

***000000099 Анализ №1**

Отсъединяване кабелни жила до 16 мм2 за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. МОНТАЖНИКЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ III ст. (УСН34/48/005)	ч.ч. 0.160	8.57	1.050	1.44 лв. 1.44 лв. 1.44 лв. 2.88 лв. 1.44 лв. 2.88 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000096 Анализ №2**

Прозвъняване, маркиране и подсъединяване жила до 16 мм2 с каб. обувка за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/562/118 стр.)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв. 4.05 лв. 4.05 лв. 8.10 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКА	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 16ММ2	бр. 1.000	0.24	1.000	0.24 лв. 0.77 лв. 0.06 лв. 0.83 лв. 4.11 лв. 8.93 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000132 Анализ №3**

Демонтаж предпазна апаратура за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/120/572-0,407x0,5=0,203)	ч.ч. 0.203	8.57	1.050	1.83 лв. 1.83 лв.

доп.р-ди		100.00 %		1.83 лв.
				3.66 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.83 лв.
ВСИЧКО:				3.66 лв.
*000000259 Анализ №4				
Демонтаж на алуминиева шина с дължина 30см за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/69/269-2,484x0,5=1,24)	ч.ч.	1.240	8.57 1.050	11.16 лв.
				11.16 лв.
доп.р-ди		100.00 %		11.16 лв.
				22.32 лв.
доп.р-ди (вс.)				11.16 лв.
ВСИЧКО:				22.32 лв.
*000000101 Анализ №5				
Демонтаж изолатори за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/90/443-0,617x0,5=0,308)	ч.ч.	0.308	8.57 1.050	2.77 лв.
				2.77 лв.
доп.р-ди		100.00 %		2.77 лв.
				5.54 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.77 лв.
ВСИЧКО:				5.54 лв.
*000000257 Анализ №6				
Демонтаж табло до 1,5м2 за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/515/106 -12,216x0,5=6,11)	ч.ч.	6.110	8.57 1.050	54.98 лв.
				54.98 лв.
доп.р-ди		100.00 %		54.98 лв.
				109.96 лв.
доп.р-ди (вс.)				54.98 лв.
ВСИЧКО:				109.96 лв.
*000000134 Анализ №7				
Демонтаж на изолационна плоча от гетинакс за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/508/101 -НВ=6.949*0.4*0,3/2=0,42)	ч.ч.	0.420	8.57 1.050	3.78 лв.
				3.78 лв.
доп.р-ди		100.00 %		3.78 лв.
				7.56 лв.
доп.р-ди (вс.)				3.78 лв.
ВСИЧКО:				7.56 лв.
*000000258 Анализ №8				
Доставка и монтаж табло съгласно Приложение №15 за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/52/005)	ч.ч.	6.070	8.57 1.050	54.62 лв.
				54.62 лв.
доп.р-ди		100.00 %		54.62 лв.
				109.24 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ДЮБЕЛ DUEBEL НКD-S M10/40	бр.	4.000	0.75 1.000	3.00 лв.

2. ТАБЛО ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 15

	бр.	1.000	1 505.64	1.000	1 505.64 лв.
					1 508.64 лв.
доп.р-ди		8.00 %			120.69 лв.
					1 629.33 лв.
доп.р-ди (вс.)					175.31 лв.
ВСИЧКО:					1 738.57 лв.
*000000036 Анализ №9					
Демонтаж защитна тръба/гибшланг/ за 1 м					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10-0,46x0,3=0,14)	ч.ч.	0.140	8.57	1.050	1.26 лв.
					1.26 лв.
доп.р-ди		100.00 %			1.26 лв.
					2.52 лв.
доп.р-ди (вс.)					1.26 лв.
ВСИЧКО:					2.52 лв.
*000000115 Анализ №10					
Доставка и монтаж наPVC шлаух 34,5мм за 1 м					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/046/10)	ч.ч.	0.300	8.57	1.050	2.70 лв.
					2.70 лв.
доп.р-ди		100.00 %			2.70 лв.
					5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ШЛАУХ -20С + 60С Ф 34,5ММ	м	1.030	5.49	1.000	5.65 лв.
					5.65 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.45 лв.
					6.10 лв.
доп.р-ди (вс.)					3.15 лв.
ВСИЧКО:					11.50 лв.
*000000035 Анализ №11					
Демонтаж на кабелни уземки за 1 бр.					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч.	0.123	8.57	1.050	1.11 лв.
					1.11 лв.
доп.р-ди		100.00 %			1.11 лв.
					2.22 лв.
доп.р-ди (вс.)					1.11 лв.
ВСИЧКО:					2.22 лв.
*000000015 Анализ №12					
Ръчно натоварване,разтоварване и извозване на 15км за 1 кг					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. товарач I ст. (ТНС14/56/0104-ръчно натоварване)	ч.ч.	0.001	8.57	1.050	0.01 лв.
2. товарач I ст. (ТНС14/76/0159-ръчно пренасяне)	ч.ч.	0.005	8.57	1.050	0.04 лв.
					0.05 лв.
доп.р-ди		100.00 %			0.05 лв.
					0.10 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ТРАНСПОРТ 30КМХ1,5-45/1000=0,045	кг	1.000	0.05	1.000	0.05 лв.
					0.05 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.00 лв.
					0.05 лв.

доп.р-ди (вс.)
ВСИЧКО:

0.05 лв.
0.15 лв.

***000000042 Анализ №13**

Боядисване с латексова боя вкл.подготовка на основата
за 1 м2

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК II ст. (Двукр. латексово боядисване)	ч.ч. 0.178	8.57	1.050	1.60 лв.
2. РАБОТНИК I ст. (Двукр. латексово боядисване)	ч.ч. 0.178	8.57	1.050	1.60 лв.
3. РАБОТНИК I ст. (Подготовка за основа)	ч.ч. 0.112	8.57	1.050	1.01 лв.
4. РАБОТНИК I ст. (подготовка за основа)	ч.ч. 0.112	8.57	1.050	1.01 лв.
				5.22 лв.
доп.р-ди	100.00 %			5.22 лв.
				10.44 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг 0.340	3.09	1.000	1.05 лв.
2. ГИПС	кг 0.050	0.27	1.000	0.01 лв.
3. ШКУРКА	бр. 0.250	0.48	1.000	0.12 лв.
				1.18 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.09 лв.
				1.27 лв.
доп.р-ди (вс.)				5.31 лв.
ВСИЧКО:				11.71 лв.

***000000007 Анализ №14**

Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на
липсващите марки/Д-та на м
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/578/122 стр.)	ч.ч. 0.250	8.57	1.050	2.25 лв.
				2.25 лв.
доп.р-ди	100.00 %			2.25 лв.
				4.50 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЛЕНТА ПАКЕТНА	бр. 1.000	0.02	1.000	0.02 лв.
2. МАРКА КАБЕЛНА	бр. 1.000	0.66	1.000	0.66 лв.
				0.68 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.05 лв.
				0.73 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.30 лв.
ВСИЧКО:				5.23 лв.

***000000011 Анализ №15**

Отсъединяване от заземителен контур
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (ТНС 6/05/01 стр.280)	ч.ч. 0.205	8.57	1.050	1.84 лв.
				1.84 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.84 лв.
				3.68 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.84 лв.
ВСИЧКО:				3.68 лв.

***000000010 Анализ №16**

Присъединяване към съществуващ заземителен контур
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (ТНС 6/05/01 стр.280)	ч.ч. 0.410	8.57	1.050	3.69 лв.

доп.р-ди		100.00 %		3.69 лв.
				3.69 лв.
				7.38 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ПРОВОДНИК ПВ-А2 6ММ2	м	1.000	0.70 1.000	0.70 лв.
2. ОБУВКА КАБЕЛНА 6ММ2	бр.	2.000	0.22 1.000	0.44 лв.
				1.14 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.09 лв.
				1.23 лв.
доп.р-ди (вс.)				3.78 лв.
ВСИЧКО:				8.61 лв.

XXVI Доставка и монтаж на стелаж за един елемент, сеизмично квалифициран, за
***000000260 Анализ №1**

Доставка и монтаж на стелаж за 1бр.акумулатор Приложение
№16
за 1 бр.

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/52/005)	ч.ч.	р.н. 6.070	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 54.62 лв.
				54.62 лв.
доп.р-ди		100.00 %		54.62 лв.
				109.24 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БОЛТ АНКЕРЕН	бр.	4.000	1.93 1.000	7.72 лв.
2. СТЕЛАЖ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №16	бр.	1.000	1 329.96 1.000	1 329.96 лв.
				1 337.68 лв.
доп.р-ди		8.00 %		107.01 лв.
				1 444.69 лв.
доп.р-ди (вс.)				161.63 лв.
ВСИЧКО:				1 553.93 лв.

***000000262 Анализ №2**

Двустранно отсъединяване на шина от елемент на батерията
за 1 бр.

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/69/269-2,484x0,5=1,24)	ч.ч.	р.н. 1.240	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 11.16 лв.
				11.16 лв.
доп.р-ди		100.00 %		11.16 лв.
				22.32 лв.
доп.р-ди (вс.)				11.16 лв.
ВСИЧКО:				22.32 лв.

***000000263 Анализ №3**

Двустранно подсъединяване на шина от елемент на батерията
за 1 бр.

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/69/269)	ч.ч.	р.н. 2.480	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 22.32 лв.
				22.32 лв.
доп.р-ди		100.00 %		22.32 лв.
				44.64 лв.
доп.р-ди (вс.)				22.32 лв.
ВСИЧКО:				44.64 лв.

***000000261 Анализ №4**

Доставка и полагане кабел NSHTOU-O 1x120мм2
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН6/7/022)	ч.ч. 0.385	8.57	1.050	3.46 лв.
доп.р-ди	100.00 %			3.46 лв.
				3.46 лв.
				6.92 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. КАБЕЛ NSHTOU-O 1X120MM2	м 1.020	35.20	1.000	35.90 лв.
доп.р-ди	8.00 %			35.90 лв.
				2.87 лв.
				38.77 лв.
доп.р-ди (вс.)				6.33 лв.
ВСИЧКО:				45.69 лв.

***000000082 Анализ №5**

Прозвъняване и подсъединяване на силови жила 120 мм² с кабелна обувка за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/010/48 стр.)	ч.ч. 0.600	8.57	1.050	5.40 лв.
доп.р-ди	100.00 %			5.40 лв.
				5.40 лв.
				10.80 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ОБУВКА КАБЕЛНА 120MM2	бр. 1.000	4.03	1.000	4.03 лв.
доп.р-ди	8.00 %			4.03 лв.
				0.32 лв.
				4.35 лв.
доп.р-ди (вс.)				5.72 лв.
ВСИЧКО:				15.15 лв.

I.2

Обем дейности на цех ЕО за ПГР-2015, 6ЕБ

I

Подмяна управляващи контролни панели (УКП)

***000000030 Анализ №1**

Демонтаж табло до 0,25м² за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/009/53-2,12x0,5=1,06)	ч.ч. 1.060	8.57	1.050	9.54 лв.
доп.р-ди	100.00 %			9.54 лв.
				9.54 лв.
				19.08 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШАЙБА ЗА РЯЗАНЕ	бр. 0.050	1.35	1.000	0.07 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.07 лв.
				0.01 лв.
				0.08 лв.
доп.р-ди (вс.)				9.55 лв.
ВСИЧКО:				19.16 лв.

***000000020 Анализ №2**

Отсъединяване кабелни жила до 2.5мм² за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 -0.546*0.3=0,164)	ч.ч. 0.160	8.57	1.050	1.44 лв.
				1.44 лв.

доп.р-ди		100.00 %		1.44 лв.
				2.88 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.44 лв.
ВСИЧКО:				2.88 лв.
*000000066 Анализ №3				
Демонтаж на носачи за клемореди с 12 клеми без запазване за употреба за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/055/71-0,68x0,4=0,27)	ч.ч.	0.270	8.57 1.050	2.43 лв.
				2.43 лв.
доп.р-ди		100.00 %		2.43 лв.
				4.86 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.43 лв.
ВСИЧКО:				4.86 лв.
*000000035 Анализ №4				
Демонтаж на кабелни уземки за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч.	0.123	8.57 1.050	1.11 лв.
				1.11 лв.
доп.р-ди		100.00 %		1.11 лв.
				2.22 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.11 лв.
ВСИЧКО:				2.22 лв.
*000000264 Анализ №5				
Доставка и монтаж табло - съгласно Приложение №17 за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/52/004)	ч.ч.	4.920	8.57 1.050	44.27 лв.
				44.27 лв.
доп.р-ди		100.00 %		44.27 лв.
				88.54 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ДЮБЕЛ DUEBEL НКD-S M10/40	бр.	4.000	0.75 1.000	3.00 лв.
2. ТАБЛО ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 17	бр.	1.000	549.78 1.000	549.78 лв.
				552.78 лв.
доп.р-ди		8.00 %		44.22 лв.
				597.00 лв.
доп.р-ди (вс.)				88.49 лв.
ВСИЧКО:				685.54 лв.
*000000021 Анализ №6				
Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 2,5 мм2 с притегателен винт за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 стр.)	ч.ч.	0.450	8.57 1.050	4.05 лв.
				4.05 лв.
доп.р-ди		100.00 %		4.05 лв.
				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКИ /	бр.	1.000	0.25 1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр.	0.001	282.84 1.000	0.28 лв.
				0.53 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.04 лв.

доп.р-ди (вс.)
ВСИЧКО:

0.57 лв.
4.09 лв.
8.67 лв.

***000000007 Анализ №7**

Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на липсващите марки/Д-та на м за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/578/122 стр.)	ч.ч. 0.250	8.57	1.050	2.25 лв. 2.25 лв. 2.25 лв. 4.50 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ЛЕНТА ПАКЕТНА	бр. 1.000	0.02	1.000	0.02 лв.
2. МАРКА КАБЕЛНА	бр. 1.000	0.66	1.000	0.66 лв. 0.68 лв. 0.05 лв. 0.73 лв. 2.30 лв. 5.23 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000067 Анализ №8**

Доставка и монтаж наPVC шлаух 21,2мм за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч. 0.300	8.57	1.050	2.70 лв. 2.70 лв. 2.70 лв. 5.40 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ШЛАУХ PVC 21.2 -20С+60С	м 1.020	2.80	1.000	2.86 лв. 2.86 лв. 0.23 лв. 3.09 лв. 2.93 лв. 8.49 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000068 Анализ №9**

Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел ПВВА2 6мм2 2м за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч. 0.410	8.57	1.050	3.69 лв. 3.69 лв. 3.69 лв. 7.38 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. БОЛТ К-КТ	бр. 2.000	0.13	1.000	0.26 лв.
2. КАБЕЛ ПВ А2 6ММ2	м 2.000	0.65	1.000	1.30 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 6ММ2	бр. 2.000	0.22	1.000	0.44 лв. 2.00 лв. 0.16 лв. 2.16 лв. 3.85 лв. 9.54 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000012 Анализ №10**

Изработка и монтаж дребна желязна конструкция за 1 кг

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/503/99 стр.)	ч.ч. 2.350	8.57	1.050	21.15 лв.
доп.р-ди	100.00 %			21.15 лв.
				42.30 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЕЛЕКТРОДИ	кг 0.032	3.62	1.000	0.12 лв.
2. КИСЛОРОД	м3 0.018	1.30	1.000	0.02 лв.
3. ВИНКЕЛ 20/20	кг 1.030	1.15	1.000	1.18 лв.
4. БОЯ - АЛКИДНА	кг 0.040	3.18	1.000	0.13 лв.
5. ГРУНД	кг 0.030	2.56	1.000	0.08 лв.
6. ШАЙБА ЗА РЯЗАНЕ	бр. 0.010	1.35	1.000	0.01 лв.
доп.р-ди	8.00 %			1.54 лв.
				0.12 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.66 лв.
ВСИЧКО:				21.27 лв.
				43.96 лв.

***000000014 Анализ №11**

Блажно боядисване по метал с боя RAL 7035 вкл.подготовка на основата за 1 м2

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК II ст. (УСН36/124/583)	ч.ч. 0.563	8.57	1.050	5.07 лв.
доп.р-ди	100.00 %			5.07 лв.
				10.14 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШКУРКА	бр. 0.500	0.48	1.000	0.24 лв.
2. БОЯ - БЛАЖНА	кг 0.250	3.18	1.000	0.80 лв.
3. ГРУНД	кг 0.140	2.56	1.000	0.36 лв.
доп.р-ди	8.00 %			1.40 лв.
				0.11 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.51 лв.
ВСИЧКО:				5.18 лв.
				11.65 лв.

***000000015 Анализ №12**

Ръчно натоварване,разтоварване и извозване на 15км за 1 кг

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. товарач I ст. (ТНС14/56/0104-ръчно натоварване)	ч.ч. 0.001	8.57	1.050	0.01 лв.
2. товарач I ст. (ТНС14/76/0159-ръчно пренасяне)	ч.ч. 0.005	8.57	1.050	0.04 лв.
доп.р-ди	100.00 %			0.05 лв.
				0.05 лв.
				0.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ТРАНСПОРТ 30КМХ1,5-45/1000=0,045	кг 1.000	0.05	1.000	0.05 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.05 лв.
				0.00 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.05 лв.
ВСИЧКО:				0.05 лв.
				0.15 лв.

II

Подмяна на захранващи кабели на електрически мостови телферни кранове 6UQ10E01 и 6UQ10E02, помещения 6A618 и 6A810

***000000038 Анализ №1**

Отсъединяване кабелни жила до 4 мм2 за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/562/118 -0,668x0,2=0,13)	ч.ч.	0.160	8.57	1.050	1.44 лв.
доп.р-ди		100.00 %			1.44 лв.
доп.р-ди (вс.)					2.88 лв.
ВСИЧКО:					1.44 лв.
					2.88 лв.
*000000034 Анализ №2					
Демонтаж кабел без запазване за по нататъчна употреба за 1 м					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН6/7/020-0,216x0,5=0,113)	ч.ч.	0.113	8.57	1.050	1.02 лв.
доп.р-ди		100.00 %			1.02 лв.
доп.р-ди (вс.)					1.02 лв.
ВСИЧКО:					2.04 лв.
					2.04 лв.
*000000265 Анализ №3					
Доставка и полагане кабел ШКПТ 4x4мм2 по готово тръбно трасе за 1 м					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/17/080)	ч.ч.	0.320	8.57	1.050	2.88 лв.
доп.р-ди		100.00 %			2.88 лв.
					5.76 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. КАБЕЛ ШКПТ 4X4MM2	м	1.030	3.09	1.000	3.18 лв.
доп.р-ди		8.00 %			3.18 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.25 лв.
ВСИЧКО:					3.43 лв.
					3.13 лв.
					9.19 лв.
*000000141 Анализ №4					
Д-ка и монтаж карабинка поцинкована за 1 бр.					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН38/52/221)	ч.ч.	0.060	8.57	1.050	0.54 лв.
доп.р-ди		100.00 %			0.54 лв.
					0.54 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. КАРАБИНКА ПОЦИНКОВАНА	бр.	1.000	1.70	1.000	1.70 лв.
доп.р-ди		8.00 %			1.70 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.14 лв.
ВСИЧКО:					1.84 лв.
					0.68 лв.
					2.92 лв.
*000000144 Анализ №5					
Д-ка и монтаж на скоба Ф17-29 за 1 бр.					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН38/52/223)	ч.ч.	0.240	8.57	1.050	2.16 лв.
доп.р-ди		100.00 %			2.16 лв.
					2.16 лв.

				4.32 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. СКОБА Ф17-29	бр.	1.000	0.63 1.000	0.63 лв.
				0.63 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.05 лв.
				0.68 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.21 лв.
ВСИЧКО:				5.00 лв.

***000000041 Анализ №6**

Прозвъняване,маркиране и подсъединяване на жила до 4мм2 с притег.винт за 1 бр.

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/118/561)	ч.ч.	р.н. 0.450	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 4.05 лв.
				4.05 лв.
доп.р-ди		100.00 %		4.05 лв.
				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКА	бр.	1.000	0.25 1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр.	0.001	282.84 1.000	0.28 лв.
				0.53 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.04 лв.
				0.57 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.09 лв.
ВСИЧКО:				8.67 лв.

***000000007 Анализ №7**

Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на липсващите марки/Д-та на м за 1 бр.

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/578/122 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.250	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 2.25 лв.
				2.25 лв.
доп.р-ди		100.00 %		2.25 лв.
				4.50 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЛЕНТА ПАКЕТНА	бр.	1.000	0.02 1.000	0.02 лв.
2. МАРКА КАБЕЛНА	бр.	1.000	0.66 1.000	0.66 лв.
				0.68 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.05 лв.
				0.73 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.30 лв.
ВСИЧКО:				5.23 лв.

III Повишаване експлоатационната надеждност и степен на защита на междинните присъединения в АО с технологични наименования 6UV28D02 - PK; 6UV32D01 - PK; 6UV32D02 - PK; 6UV40D03 - PK; 6UV40D04 - PK; 6UV40D06 - PK; 6UV48D01 - PK; 6TL41D02- PK; 6TL41D04- PK; 6TL43D01- PK; 6TL48D01- PK; 6TL48D02- PK; 6TL48D03- PK

***000000030 Анализ №1**

Демонтаж табло до 0,25м2 за 1 бр.

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/009/53-2,12x0,5=1,06)	ч.ч.	р.н. 1.060	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 9.54 лв.
				9.54 лв.
доп.р-ди		100.00 %		9.54 лв.
				19.08 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШАЙБА ЗА РЯЗАНЕ	бр.	0.050	1.35 1.000	0.07 лв.

	доп.р-ди	8.00 %		0.07 лв.
				0.01 лв.
	доп.р-ди (вс.)			0.08 лв.
	ВСИЧКО:			9.55 лв.
				19.16 лв.
*000000064	Анализ №2			
	Демонтаж на щуцери			
	за 1 бр.			
	ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
	1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/577/121 стр.)	ч.ч. 0.150	8.57 1.050	1.35 лв.
				1.35 лв.
	доп.р-ди	100.00 %		1.35 лв.
				2.70 лв.
	доп.р-ди (вс.)			1.35 лв.
	ВСИЧКО:			2.70 лв.
*000000038	Анализ №3			
	Отсъединяване кабелни жила до 4 мм2			
	за 1 бр.			
	ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
	1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/562/118 -0,668x0,2=0,13)	ч.ч. 0.160	8.57 1.050	1.44 лв.
				1.44 лв.
	доп.р-ди	100.00 %		1.44 лв.
				2.88 лв.
	доп.р-ди (вс.)			1.44 лв.
	ВСИЧКО:			2.88 лв.
*000000070	Анализ №4			
	Отсъединяване кабелни жила до 6 мм2			
	за 1 бр.			
	ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
	1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/005/48 стр.)	ч.ч. 0.160	8.57 1.050	1.44 лв.
				1.44 лв.
	доп.р-ди	100.00 %		1.44 лв.
				2.88 лв.
	доп.р-ди (вс.)			1.44 лв.
	ВСИЧКО:			2.88 лв.
*000000039	Анализ №5			
	Отсъединяване на кабелни жила до 10 мм2			
	за 1 бр.			
	ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
	1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/005/48 стр.)	ч.ч. 0.160	8.57 1.050	1.44 лв.
				1.44 лв.
	доп.р-ди	100.00 %		1.44 лв.
				2.88 лв.
	доп.р-ди (вс.)			1.44 лв.
	ВСИЧКО:			2.88 лв.
*000000071	Анализ №6			
	Отсъединяване кабелни жила до 25 мм2			
	за 1 бр.			
	ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
	1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/006/48стр.)	ч.ч. 0.159	8.57 1.050	1.43 лв.
				1.43 лв.
	доп.р-ди	100.00 %		1.43 лв.
				2.86 лв.
	доп.р-ди (вс.)			1.43 лв.

ВСИЧКО: 2.86 лв.

***000000073 Анализ №7**

Отсъединяване кабелни жила до 50 мм2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/008/48стр.)	ч.ч. 0.231	8.57	1.050	2.08 лв.
доп.р-ди	100.00 %			2.08 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.16 лв.
ВСИЧКО:				2.08 лв.
				4.16 лв.

***000000074 Анализ №8**

Отсъединяване кабелни жила до 70 мм2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/008/48-0,77*0,3=0,231)	ч.ч. 0.231	8.57	1.050	2.08 лв.
доп.р-ди	100.00 %			2.08 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.16 лв.
ВСИЧКО:				2.08 лв.
				4.16 лв.

***000000114 Анализ №9**

Отсъединяване кабелни жила до 95 мм2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/008/48-0,77*0,3=0,231)	ч.ч. 0.231	8.57	1.050	2.08 лв.
доп.р-ди	100.00 %			2.08 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.16 лв.
ВСИЧКО:				2.08 лв.
				4.16 лв.

***000000075 Анализ №10**

Отсъединяване на силови жила до 120 мм2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/009/48стр.0,79x0,3=0,237)	ч.ч. 0.237	8.57	1.050	2.13 лв.
доп.р-ди	100.00 %			2.13 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.26 лв.
ВСИЧКО:				2.13 лв.
				4.26 лв.

***000000035 Анализ №11**

Демонтаж на кабелни уземки
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч. 0.123	8.57	1.050	1.11 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.11 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.22 лв.
ВСИЧКО:				1.11 лв.
				2.22 лв.

***000000036 Анализ №12**

Демонтаж защитна тръба/гибшланг/
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10-0,46x0,3=0,14)	ч.ч. 0.140	8.57	1.050	1.26 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.26 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.52 лв.
ВСИЧКО:				1.26 лв.
				2.52 лв.

***000000101 Анализ №13**

Демонтаж изолатори
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/90/443-0,617x0,5=0,308)	ч.ч. 0.308	8.57	1.050	2.77 лв.
доп.р-ди	100.00 %			2.77 лв.
доп.р-ди (вс.)				5.54 лв.
ВСИЧКО:				2.77 лв.
				5.54 лв.

***000000266 Анализ №14**

Доставка и монтаж преходни кутии - съгласно Приложение
№18
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/52/004)	ч.ч. 4.920	8.57	1.050	44.27 лв.
доп.р-ди	100.00 %			44.27 лв.
				88.54 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ДЮБЕЛ DUEBEL НКD-S M10/40	бр. 4.000	0.75	1.000	3.00 лв.
2. КУТИЯ ПРЕХОДНА ПРИЛОЖЕНИЕ №18	бр. 1.000	574.72	1.000	574.72 лв.
доп.р-ди	8.00 %			577.72 лв.
доп.р-ди (вс.)				46.22 лв.
ВСИЧКО:				623.94 лв.
				90.49 лв.
				712.48 лв.

***000000267 Анализ №15**

Доставка и монтаж преходни кутии - съгласно Приложение
№19
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/52/004)	ч.ч. 4.920	8.57	1.050	44.27 лв.
доп.р-ди	100.00 %			44.27 лв.
				88.54 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ДЮБЕЛ DUEBEL НКD-S M10/40	бр. 4.000	0.75	1.000	3.00 лв.
2. КУТИЯ ПРЕХОДНА ПРИЛОЖЕНИЕ №19	бр. 1.000	522.13	1.000	522.13 лв.
доп.р-ди	8.00 %			525.13 лв.
доп.р-ди (вс.)				42.01 лв.
ВСИЧКО:				567.14 лв.
				86.28 лв.
				655.68 лв.

***000000268 Анализ №16**

Доставка и монтаж преходни кутии - съгласно Приложение №20
за 1 бр.

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/52/004)	ч.ч. 4.920	8.57	1.050	44.27 лв.
доп.р-ди	100.00 %			44.27 лв.
				88.54 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ДЮБЕЛ DUEBEL НКD-S M10/40	бр. 4.000	0.75	1.000	3.00 лв.
2. КУТИЯПРЕХОДНА ПРИЛОЖЕНИЕ №20	бр. 1.000	876.13	1.000	876.13 лв.
доп.р-ди	8.00 %			879.13 лв.
				70.33 лв.
доп.р-ди (вс.)				949.46 лв.
ВСИЧКО:				114.60 лв.
				1 038.00 лв.

***000000077 Анализ №17**

Прозвъняване,маркиране и подсъединяване на жила до 4мм2 с каб.обувка за 1 бр.

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/118/561)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.05 лв.
				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКА	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 4ММ2	бр. 1.000	0.17	1.000	0.17 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.70 лв.
				0.06 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.76 лв.
ВСИЧКО:				4.11 лв.
				8.86 лв.

***000000078 Анализ №18**

Прозвъняване,маркиране и подсъединяване жила до 6 мм2 с каб.обувка за 1 бр.

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/562/118 стр.)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.05 лв.
				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКА	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА 6ММ2	бр. 1.000	0.22	1.000	0.22 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.75 лв.
				0.06 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.81 лв.
ВСИЧКО:				4.11 лв.
				8.91 лв.

***000000088 Анализ №19**

Прозвъняване,маркиране и подсъединяване на жила до 4мм2 с бимет.каб.обувка за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/118/561)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.05 лв.
				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКА	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА БИМЕТАЛНА 4ММ2	бр. 1.000	3.80	1.000	3.80 лв.
доп.р-ди	8.00 %			4.33 лв.
				0.35 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.68 лв.
ВСИЧКО:				4.40 лв.
				12.78 лв.

***000000087 Анализ №20**

Прозвъняване, маркиране и подсъединяване жила до 6 мм2 с бим. каб. обувка за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/562/118 стр.)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.05 лв.
				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКА	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА БЕМЕТАЛНА 16ММ2	бр. 1.000	5.18	1.000	5.18 лв.
доп.р-ди	8.00 %			5.71 лв.
				0.46 лв.
доп.р-ди (вс.)				6.17 лв.
ВСИЧКО:				4.51 лв.
				14.27 лв.

***000000085 Анализ №21**

Прозвъняване и подсъединяване жила до 10 мм2 с бим. каб. обувка за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/563/118 -0,731)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.05 лв.
				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКА	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА БИМЕТАЛНА 10ММ2	бр. 1.000	4.50	1.000	4.50 лв.
доп.р-ди	8.00 %			5.03 лв.
				0.40 лв.
доп.р-ди (вс.)				5.43 лв.
ВСИЧКО:				4.45 лв.
				13.53 лв.

***000000270 Анализ №22**

Прозвъняване, маркиране и подс. жила до 25мм2 с бимет. каб. обувка за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/48/006)	ч.ч. 0.500	8.57	1.050	4.50 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.50 лв.
				4.50 лв.

				9.00 лв.
	МАТЕРИАЛИ			
1. БАНАНКИ /	бр.	1.000	0.25 1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр.	0.001	282.84 1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА БЕМЕТАЛНА 25MM2	бр.	1.000	5.18 1.000	5.18 лв.
				5.71 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.46 лв.
				6.17 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.96 лв.
ВСИЧКО:				15.17 лв.
*000000269 Анализ №23				
Прозвъняване и подсъединяване на жила 50 мм2с				
бимет.кабелна обувка				
за 1 бр.				
		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/48/007)	ч.ч.	0.500	8.57 1.050	4.50 лв.
				4.50 лв.
доп.р-ди		100.00 %		4.50 лв.
				9.00 лв.
	МАТЕРИАЛИ			
1. ОБУВКА БИМЕТАЛНА 50MM2	бр.	1.000	6.59 1.000	6.59 лв.
				6.59 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.53 лв.
				7.12 лв.
доп.р-ди (вс.)				5.03 лв.
ВСИЧКО:				16.12 лв.
*000000080 Анализ №24				
Прозвъняване и подсъединяване на жила 70 мм2с				
бимет.кабелна обувка				
за 1 бр.				
		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/48/007)	ч.ч.	0.500	8.57 1.050	4.50 лв.
				4.50 лв.
доп.р-ди		100.00 %		4.50 лв.
				9.00 лв.
	МАТЕРИАЛИ			
1. ОБУВКА БИМЕТАЛНА 70MM2	бр.	1.000	7.14 1.000	7.14 лв.
				7.14 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.57 лв.
				7.71 лв.
доп.р-ди (вс.)				5.07 лв.
ВСИЧКО:				16.71 лв.
*000000271 Анализ №25				
Прозвъняване,маркиране и подсъединяване каб.жила до 95мм2				
с бимет.кабелна обувк				
за 1 бр.				
		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/006/48стр.)	ч.ч.	0.600	8.57 1.050	5.40 лв.
				5.40 лв.
доп.р-ди		100.00 %		5.40 лв.
				10.80 лв.
	МАТЕРИАЛИ			
1. ОБУВКА БИМЕТАЛНА 95MM2	бр.	1.000	9.28 1.000	9.28 лв.
				9.28 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.74 лв.
				10.02 лв.
доп.р-ди (вс.)				6.14 лв.
ВСИЧКО:				20.82 лв.

***000000112 Анализ №26**

Прозвъняване и подсъединяване на силови жила 120 мм² с
биметална кабелна обувка
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/010/48 стр.)	ч.ч. 0.600	8.57	1.050	5.40 лв.
доп.р-ди	100.00 %			5.40 лв.
				5.40 лв.
				10.80 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ОБУВКА БИМЕТАЛНА 120/12	бр. 1.000	11.64	1.000	11.64 лв.
доп.р-ди	8.00 %			11.64 лв.
				0.93 лв.
доп.р-ди (вс.)				12.57 лв.
ВСИЧКО:				6.33 лв.
				23.37 лв.

***000000089 Анализ №27**

Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел ПВВА2 6мм²
0,5м
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч. 0.410	8.57	1.050	3.69 лв.
доп.р-ди	100.00 %			3.69 лв.
				3.69 лв.
				7.38 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БОЛТ К-КТ	бр. 2.000	0.13	1.000	0.26 лв.
2. КАБЕЛ ПВ А2 6ММ2	м 0.500	0.65	1.000	0.32 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 6ММ2	бр. 2.000	0.22	1.000	0.44 лв.
доп.р-ди	8.00 %			1.02 лв.
				0.08 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.10 лв.
ВСИЧКО:				3.77 лв.
				8.48 лв.

***000000046 Анализ №28**

Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел ПВВА2 10мм² -
1м
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч. 0.410	8.57	1.050	3.69 лв.
доп.р-ди	100.00 %			3.69 лв.
				3.69 лв.
				7.38 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БОЛТ К-КТ	бр. 2.000	0.13	1.000	0.26 лв.
2. КАБЕЛ ПВА2 10ММ2	м 1.000	1.23	1.000	1.23 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 10ММ2	бр. 2.000	0.23	1.000	0.46 лв.
доп.р-ди	8.00 %			1.95 лв.
				0.16 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.11 лв.
ВСИЧКО:				3.85 лв.
				9.49 лв.

***000000090 Анализ №29**

Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел ПВВА2 16мм2 -
1м
за 1 бр.

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. ТРУД					
1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч.	0.410	8.57	1.050	3.69 лв.
доп.р-ди		100.00 %			3.69 лв. 3.69 лв. 7.38 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. БОЛТ К-КТ	бр.	2.000	0.13	1.000	0.26 лв.
2. КАБЕЛ ПВ А2 16ММ2	м	1.020	1.86	1.000	1.90 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 16ММ2	бр.	2.000	0.24	1.000	0.48 лв.
доп.р-ди		8.00 %			2.64 лв. 0.21 лв. 2.85 лв. 3.90 лв. 10.23 лв.
доп.р-ди (вс.)					
ВСИЧКО:					

***000000067 Анализ №30**

Доставка и монтаж наPVC шлаух 21,2мм
за 1 м

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. ТРУД					
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч.	0.300	8.57	1.050	2.70 лв.
доп.р-ди		100.00 %			2.70 лв. 2.70 лв. 5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ШЛАУХ PVC 21.2 -20С+60С	м	1.020	2.80	1.000	2.86 лв.
доп.р-ди		8.00 %			2.86 лв. 0.23 лв. 3.09 лв. 2.93 лв. 8.49 лв.
доп.р-ди (вс.)					
ВСИЧКО:					

***000000054 Анализ №31**

Доставка и монтаж наPVC шлаух 28,5мм
за 1 м

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. ТРУД					
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч.	0.300	8.57	1.050	2.70 лв.
доп.р-ди		100.00 %			2.70 лв. 2.70 лв. 5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ШЛАУХ -20С + 60С Ф 28,5ММ	м	1.020	4.44	1.000	4.53 лв.
доп.р-ди		8.00 %			4.53 лв. 0.36 лв. 4.89 лв. 3.06 лв. 10.29 лв.
доп.р-ди (вс.)					
ВСИЧКО:					

***000000115 Анализ №32**

Доставка и монтаж наPVC шлаух 34,5мм
за 1 м

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. ТРУД					
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/046/10)	ч.ч.	0.300	8.57	1.050	2.70 лв.
доп.р-ди		100.00 %			2.70 лв. 2.70 лв. 5.40 лв.

МАТЕРИАЛИ				
1. ШЛАУХ -20С + 60С Ф 34,5ММ	м	1.030	5.49 1.000	5.65 лв.
доп.р-ди		8.00 %		5.65 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.45 лв.
ВСИЧКО:				6.10 лв.
				3.15 лв.
				11.50 лв.
*000000116 Анализ №33				
Доставка и монтаж наPVC шлаух 48,5мм за 1 м				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.300	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 2.70 лв.
доп.р-ди		100.00 %		2.70 лв.
				2.70 лв.
				5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШЛАУХ -20С + 60С Ф 48.5ММ	м	1.020	9.02 1.000	9.20 лв.
доп.р-ди		8.00 %		9.20 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.74 лв.
ВСИЧКО:				9.94 лв.
				3.44 лв.
				15.34 лв.
*000000091 Анализ №34				
Доставка и монтаж наPVC шлаух 54,5мм за 1 м				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.300	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 2.70 лв.
доп.р-ди		100.00 %		2.70 лв.
				2.70 лв.
				5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШЛАУХ -20С + 60С Ф 54,5ММ	м	1.020	11.07 1.000	11.29 лв.
доп.р-ди		8.00 %		11.29 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.90 лв.
ВСИЧКО:				12.19 лв.
				3.60 лв.
				17.59 лв.
*000000007 Анализ №35				
Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на липсващите марки/Д-та на м за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/578/122 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.250	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 2.25 лв.
доп.р-ди		100.00 %		2.25 лв.
				2.25 лв.
				4.50 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЛЕНТА ПАКЕТНА	бр.	1.000	0.02 1.000	0.02 лв.
2. МАРКА КАБЕЛНА	бр.	1.000	0.66 1.000	0.66 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.68 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.05 лв.
ВСИЧКО:				0.73 лв.
				2.30 лв.
				5.23 лв.
*000000014 Анализ №36				
Блажно боядисване по метал с боя RAL 7035 вкл.подготовка на основата				

за 1 м2

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК II ст. (УСН36/124/583)	ч.ч. 0.563	8.57	1.050	5.07 лв.
доп.р-ди	100.00 %			5.07 лв.
				10.14 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШКУРКА	бр. 0.500	0.48	1.000	0.24 лв.
2. БОЯ - БЛАЖНА	кг 0.250	3.18	1.000	0.80 лв.
3. ГРУНД	кг 0.140	2.56	1.000	0.36 лв.
доп.р-ди	8.00 %			1.40 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.11 лв.
ВСИЧКО:				1.51 лв.
				5.18 лв.
				11.65 лв.

***000000015 Анализ №37**

Ръчно натоварване,разтоварване и извозване на 15км
за 1 кг

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. товарач I ст. (ТНС14/56/0104-ръчно натоварване)	ч.ч. 0.001	8.57	1.050	0.01 лв.
2. товарач I ст. (ТНС14/76/0159-ръчно пренасяне)	ч.ч. 0.005	8.57	1.050	0.04 лв.
доп.р-ди	100.00 %			0.05 лв.
				0.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ТРАНСПОРТ 30КМХ1,5-45/1000=0,045	кг 1.000	0.05	1.000	0.05 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.05 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.05 лв.
ВСИЧКО:				0.15 лв.

IV Повишаване експлоатационната надеждност и степен на защита на междинните присъединения в МЗ с технологични наименования 6RE21D01-PK; 6RE21D02-PK; 6UA20D01-PK; 6UV14D03-PK; 6UV14D04-PK; 6UV70D03-PK; 6SC51D41-PK; 6SC52D41-PK; 6SC52D42-PK; 6SU11D01-PK;

***000000030 Анализ №1**

Демонтаж табло до 0,25м2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/009/53-2,12x0,5=1,06)	ч.ч. 1.060	8.57	1.050	9.54 лв.
доп.р-ди	100.00 %			9.54 лв.
				19.08 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШАЙБА ЗА РЯЗАНЕ	бр. 0.050	1.35	1.000	0.07 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.07 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.01 лв.
ВСИЧКО:				0.08 лв.
				9.55 лв.
				19.16 лв.

***000000064 Анализ №2**

Демонтаж на шуцери
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/577/121 стр.)	ч.ч. 0.150	8.57	1.050	1.35 лв.
				1.35 лв.

доп.р-ди		100.00 %		1.35 лв.
				2.70 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.35 лв.
ВСИЧКО:				2.70 лв.
*000000020 Анализ №3				
Отсъединяване кабелни жила до 2.5мм2				
за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 -0.546*0.3=0,164)	ч.ч.	0.160	8.57 1.050	1.44 лв.
				1.44 лв.
доп.р-ди		100.00 %		1.44 лв.
				2.88 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.44 лв.
ВСИЧКО:				2.88 лв.
*000000099 Анализ №4				
Отсъединяване кабелни жила до 16 мм2				
за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. МОНТАЖНИКЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ III ст. (УСН34/48/005)	ч.ч.	0.160	8.57 1.050	1.44 лв.
				1.44 лв.
доп.р-ди		100.00 %		1.44 лв.
				2.88 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.44 лв.
ВСИЧКО:				2.88 лв.
*000000071 Анализ №5				
Отсъединяване кабелни жила до 25 мм2				
за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/006/48стр.)	ч.ч.	0.159	8.57 1.050	1.43 лв.
				1.43 лв.
доп.р-ди		100.00 %		1.43 лв.
				2.86 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.43 лв.
ВСИЧКО:				2.86 лв.
*000000072 Анализ №6				
Отсъединяване кабелни жила до 35 мм2				
за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/006/48стр.)	ч.ч.	0.159	8.57 1.050	1.43 лв.
				1.43 лв.
доп.р-ди		100.00 %		1.43 лв.
				2.86 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.43 лв.
ВСИЧКО:				2.86 лв.
*000000073 Анализ №7				
Отсъединяване кабелни жила до 50 мм2				
за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/008/48стр.)	ч.ч.	0.231	8.57 1.050	2.08 лв.
				2.08 лв.
доп.р-ди		100.00 %		2.08 лв.
				4.16 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.08 лв.
ВСИЧКО:				4.16 лв.

***000000074 Анализ №8**

Отсъединяване кабелни жила до 70 мм2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/008/48-0,77*0,3=0,231)	ч.ч. 0.231	8.57 1.050	2.08 лв.
доп.р-ди	100.00 %		2.08 лв.
доп.р-ди (вс.)			4.16 лв.
ВСИЧКО:			2.08 лв.
			4.16 лв.

***000000114 Анализ №9**

Отсъединяване кабелни жила до 95 мм2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/008/48-0,77*0,3=0,231)	ч.ч. 0.231	8.57 1.050	2.08 лв.
доп.р-ди	100.00 %		2.08 лв.
доп.р-ди (вс.)			4.16 лв.
ВСИЧКО:			2.08 лв.
			4.16 лв.

***000000036 Анализ №10**

Демонтаж защитна тръба/гибшланг/
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10-0,46x0,3=0,14)	ч.ч. 0.140	8.57 1.050	1.26 лв.
доп.р-ди	100.00 %		1.26 лв.
доп.р-ди (вс.)			2.52 лв.
ВСИЧКО:			1.26 лв.
			2.52 лв.

***000000035 Анализ №11**

Демонтаж на кабелни уземки
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч. 0.123	8.57 1.050	1.11 лв.
доп.р-ди	100.00 %		1.11 лв.
доп.р-ди (вс.)			2.22 лв.
ВСИЧКО:			1.11 лв.
			2.22 лв.

***000000101 Анализ №12**

Демонтаж изолатори
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/90/443-0,617x0,5=0,308)	ч.ч. 0.308	8.57 1.050	2.77 лв.
доп.р-ди	100.00 %		2.77 лв.
доп.р-ди (вс.)			5.54 лв.
ВСИЧКО:			2.77 лв.
			5.54 лв.

***000000003 Анализ №13**

Демонтаж уреди за управление и сигнализация

за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/120/572-0,407x0,5=0,203)	ч.ч. 0.203	8.57	1.050	1.83 лв. 1.83 лв. 1.83 лв. 3.66 лв. 1.83 лв. 3.66 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000100 Анализ №14**

Демонтаж на медна шина 40x3мм2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/69/269-2,484x0,5=1,24)	ч.ч. 1.240	8.57	1.050	11.16 лв. 11.16 лв. 11.16 лв. 22.32 лв. 11.16 лв. 22.32 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000272 Анализ №15**

Доставка и монтаж преходни кутии - съгласно Приложение
№21
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/52/004)	ч.ч. 4.920	8.57	1.050	44.27 лв. 44.27 лв. 44.27 лв. 88.54 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ДЮБЕЛ DUEBEL НКD-S M10/40	бр. 4.000	0.75	1.000	3.00 лв.
2. КУТИЯПРЕХОДНА ПРИЛОЖЕНИЕ №21	бр. 1.000	1 030.04	1.000	1 030.04 лв. 1 033.04 лв.
доп.р-ди	8.00 %			82.64 лв. 1 115.68 лв.
доп.р-ди (вс.)				126.91 лв.
ВСИЧКО:				1 204.22 лв.

***000000106 Анализ №16**

Прозвъняване,маркиране и подсъединяване на жила до 2,5мм2
с каб.обувка
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/118/561)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв. 4.05 лв. 4.05 лв. 8.10 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКА	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 2,5ММ2	бр. 1.000	0.12	1.000	0.12 лв. 0.65 лв. 0.05 лв. 0.70 лв. 4.10 лв. 8.80 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000098 Анализ №17**

Прозвъняване,маркиране и подсъединяване жила до 16 мм2 с
бим.каб.обувка

за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/562/118 стр.)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв. 4.05 лв. 4.05 лв. 8.10 лв.
доп.р-ди			100.00 %	
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКА	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА БЕМЕТАЛНА 16ММ2	бр. 1.000	5.18	1.000	5.18 лв. 5.71 лв.
доп.р-ди			8.00 %	0.46 лв. 6.17 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.51 лв.
ВСИЧКО:				14.27 лв.

***000000270 Анализ №18**

Прозвъняване,маркиране и подс.жила до 25мм2 с бимет.каб.обувка за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/48/006)	ч.ч. 0.500	8.57	1.050	4.50 лв. 4.50 лв. 4.50 лв. 9.00 лв.
доп.р-ди			100.00 %	
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКИ /	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА БЕМЕТАЛНА 25ММ2	бр. 1.000	5.18	1.000	5.18 лв. 5.71 лв.
доп.р-ди			8.00 %	0.46 лв. 6.17 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.96 лв.
ВСИЧКО:				15.17 лв.

***000000081 Анализ №19**

Прозвъняване,маркиране и подс.жила до 35мм2 с бим.каб.обувка за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/48/006)	ч.ч. 0.500	8.57	1.050	4.50 лв. 4.50 лв. 4.50 лв. 9.00 лв.
доп.р-ди			100.00 %	
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКИ /	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА БИМЕТАЛНА 35/10	бр. 1.000	5.95	1.000	5.95 лв. 6.48 лв.
доп.р-ди			8.00 %	0.52 лв. 7.00 лв.
доп.р-ди (вс.)				5.02 лв.
ВСИЧКО:				16.00 лв.

***000000269 Анализ №20**

Прозвъняване и подсъединяване на жиля 50 мм2с бимет.кабелна обувка за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/48/007)	ч.ч. 0.500	8.57	1.050	4.50 лв.

доп.р-ди		100.00 %		4.50 лв.
				4.50 лв.
				9.00 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ОБУВКА БИМЕТАЛНА 50MM2	бр.	1.000	6.59 1.000	6.59 лв.
				6.59 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.53 лв.
				7.12 лв.
доп.р-ди (вс.)				5.03 лв.
ВСИЧКО:				16.12 лв.
*000000080 Анализ №21				
Прозвъняване и подсъединяване на жила 70 мм2с				
бимет.кабелна обувка				
за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/48/007)	ч.ч.	р.н. 0.500	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 4.50 лв.
				4.50 лв.
доп.р-ди		100.00 %		4.50 лв.
				9.00 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ОБУВКА БИМЕТАЛНА 70MM2	бр.	1.000	7.14 1.000	7.14 лв.
				7.14 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.57 лв.
				7.71 лв.
доп.р-ди (вс.)				5.07 лв.
ВСИЧКО:				16.71 лв.
*000000271 Анализ №22				
Прозвъняване,маркиране и подсъединяване каб.жила до 95мм2				
с бимет.кабелна обувка				
за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/006/48стр.)	ч.ч.	р.н. 0.600	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 5.40 лв.
				5.40 лв.
доп.р-ди		100.00 %		5.40 лв.
				10.80 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ОБУВКА БИМЕТАЛНА 95MM2	бр.	1.000	9.28 1.000	9.28 лв.
				9.28 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.74 лв.
				10.02 лв.
доп.р-ди (вс.)				6.14 лв.
ВСИЧКО:				20.82 лв.
*000000067 Анализ №23				
Доставка и монтаж наPVC шлаух 21,2мм				
за 1 м				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.300	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 2.70 лв.
				2.70 лв.
доп.р-ди		100.00 %		2.70 лв.
				5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШЛАУХ PVC 21.2 -20C+60C	м	1.020	2.80 1.000	2.86 лв.
				2.86 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.23 лв.
				3.09 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.93 лв.
ВСИЧКО:				8.49 лв.

***000000177 Анализ №24**

Доставка и монтаж наPVC шлаух 42,5мм
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч. 0.300	8.57	1.050	2.70 лв.
доп.р-ди	100.00 %			2.70 лв.
				2.70 лв.
				5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШЛАУХ -20С + 60С Ф 42.5ММ	м 1.020	7.84	1.000	8.00 лв.
доп.р-ди	8.00 %			8.00 лв.
				0.64 лв.
доп.р-ди (вс.)				8.64 лв.
ВСИЧКО:				3.34 лв.
				14.04 лв.

***000000091 Анализ №25**

Доставка и монтаж наPVC шлаух 54,5мм
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч. 0.300	8.57	1.050	2.70 лв.
доп.р-ди	100.00 %			2.70 лв.
				2.70 лв.
				5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШЛАУХ -20С + 60С Ф 54,5ММ	м 1.020	11.07	1.000	11.29 лв.
доп.р-ди	8.00 %			11.29 лв.
				0.90 лв.
доп.р-ди (вс.)				12.19 лв.
ВСИЧКО:				3.60 лв.
				17.59 лв.

***000000046 Анализ №26**

Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел ПВВА2 10мм2 -
1м
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч. 0.410	8.57	1.050	3.69 лв.
доп.р-ди	100.00 %			3.69 лв.
				3.69 лв.
				7.38 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БОЛТ К-КТ	бр. 2.000	0.13	1.000	0.26 лв.
2. КАБЕЛ ПВА2 10ММ2	м 1.000	1.23	1.000	1.23 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 10ММ2	бр. 2.000	0.23	1.000	0.46 лв.
доп.р-ди	8.00 %			1.95 лв.
				0.16 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.11 лв.
ВСИЧКО:				3.85 лв.
				9.49 лв.

***000000102 Анализ №27**

Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел ПВВА2 16мм2 -
0,5м
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч. 0.410	8.57	1.050	3.69 лв.
				3.69 лв.

доп.р-ди		100.00 %		3.69 лв. 7.38 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БОЛТ К-КТ	бр.	2.000	0.13 1.000	0.26 лв.
2. КАБЕЛ ПВ А2 16ММ2	м	0.500	1.86 1.000	0.93 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 16ММ2	бр.	2.000	0.24 1.000	0.48 лв.
доп.р-ди		8.00 %		1.67 лв. 0.13 лв. 1.80 лв. 3.82 лв. 9.18 лв.
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000007 Анализ №28**

Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на липсващите марки/Д-та на м за 1 бр.

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/578/122 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.250	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 2.25 лв. 2.25 лв. 2.25 лв. 4.50 лв.
доп.р-ди		100.00 %		
МАТЕРИАЛИ				
1. ЛЕНТА ПАКЕТНА	бр.	1.000	0.02 1.000	0.02 лв.
2. МАРКА КАБЕЛНА	бр.	1.000	0.66 1.000	0.66 лв. 0.68 лв. 0.05 лв. 0.73 лв. 2.30 лв. 5.23 лв.
доп.р-ди		8.00 %		
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000014 Анализ №29**

Блажно боядисване по метал с боя RAL 7035 вкл.подготовка на основата за 1 м2

ТРУД				
1. РАБОТНИК II ст. (УСН36/124/583)	ч.ч.	р.н. 0.563	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 5.07 лв. 5.07 лв. 5.07 лв. 10.14 лв.
доп.р-ди		100.00 %		
МАТЕРИАЛИ				
1. ШКУРКА	бр.	0.500	0.48 1.000	0.24 лв.
2. БОЯ - БЛАЖНА	кг	0.250	3.18 1.000	0.80 лв.
3. ГРУНД	кг	0.140	2.56 1.000	0.36 лв. 1.40 лв. 0.11 лв. 1.51 лв. 5.18 лв. 11.65 лв.
доп.р-ди		8.00 %		
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000015 Анализ №30**

Ръчно натоварване,разтоварване и извозване на 15км за 1 кг

ТРУД				
1. товарач I ст. (ТНС14/56/0104-ръчно натоварване)	ч.ч.	р.н. 0.001	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 0.01 лв. 0.04 лв. 0.05 лв. 0.05 лв. 0.10 лв.
2. товарач I ст. (ТНС14/76/0159-ръчно пренасяне)	ч.ч.	0.005	8.57 1.050	
доп.р-ди		100.00 %		
МАТЕРИАЛИ				
1. ТРАНСПОРТ 30КМХ1,5-45/1000=0,045	кг	1.000	0.05 1.000	0.05 лв. 0.05 лв.

доп.р-ди	8.00 %	0.00 лв.
		0.05 лв.
доп.р-ди (вс.)		0.05 лв.
ВСИЧКО:		0.15 лв.

V Повишаване експлоатационната надеждност и степен на защита на междинните присъединения в ДГС с технологични наименования 6QC12D01 - PK; 6QC12D02 - PK; 6QC14D01 - PK; 6QE20D01 - PK; 6QE20D02 - PK; 6UW49D71 - PK; 6UW49D81 - PK; 6UW79D81 - PK

***000000030 Анализ №1**

Демонтаж табло до 0,25м2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/009/53-2,12x0,5=1,06)	ч.ч. 1.060	8.57 1.050	9.54 лв.
			9.54 лв.
доп.р-ди	100.00 %		9.54 лв.
			19.08 лв.
МАТЕРИАЛИ			
1. ШАЙБА ЗА РЯЗАНЕ	бр. 0.050	1.35 1.000	0.07 лв.
			0.07 лв.
доп.р-ди	8.00 %		0.01 лв.
			0.08 лв.
доп.р-ди (вс.)			9.55 лв.
ВСИЧКО:			19.16 лв.

***000000064 Анализ №2**

Демонтаж на щупери
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/577/121 стр.)	ч.ч. 0.150	8.57 1.050	1.35 лв.
			1.35 лв.
доп.р-ди	100.00 %		1.35 лв.
			2.70 лв.
доп.р-ди (вс.)			1.35 лв.
ВСИЧКО:			2.70 лв.

***000000020 Анализ №3**

Отсъединяване кабелни жила до 2.5мм2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 -0.546*0.3=0,164)	ч.ч. 0.160	8.57 1.050	1.44 лв.
			1.44 лв.
доп.р-ди	100.00 %		1.44 лв.
			2.88 лв.
доп.р-ди (вс.)			1.44 лв.
ВСИЧКО:			2.88 лв.

***000000038 Анализ №4**

Отсъединяване кабелни жила до 4 мм2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/562/118 -0,668x0,2=0,13)	ч.ч. 0.160	8.57 1.050	1.44 лв.
			1.44 лв.
доп.р-ди	100.00 %		1.44 лв.
			2.88 лв.
доп.р-ди (вс.)			1.44 лв.
ВСИЧКО:			2.88 лв.

***000000035 Анализ №5**

Демонтаж на кабелни уземки
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч. 0.123	8.57 1.050	1.11 лв. 1.11 лв.
доп.р-ди	100.00 %		1.11 лв. 2.22 лв.
доп.р-ди (вс.)			1.11 лв.
ВСИЧКО:			2.22 лв.

***000000036 Анализ №6**

Демонтаж защитна тръба/гибшланг/
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10-0,46x0,3=0,14)	ч.ч. 0.140	8.57 1.050	1.26 лв. 1.26 лв.
доп.р-ди	100.00 %		1.26 лв. 2.52 лв.
доп.р-ди (вс.)			1.26 лв.
ВСИЧКО:			2.52 лв.

***000000066 Анализ №7**

Демонтаж на носачи за клемореди с 12 клеми без запазване за
употреба
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/055/71-0,68x0,4=0,27)	ч.ч. 0.270	8.57 1.050	2.43 лв. 2.43 лв.
доп.р-ди	100.00 %		2.43 лв. 4.86 лв.
доп.р-ди (вс.)			2.43 лв.
ВСИЧКО:			4.86 лв.

***000000273 Анализ №8**

Доставка и монтаж преходни кутии - съгласно Приложение
№22
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/52/004)	ч.ч. 4.920	8.57 1.050	44.27 лв. 44.27 лв.
доп.р-ди	100.00 %		44.27 лв. 88.54 лв.
МАТЕРИАЛИ			
1. ДЮБЕЛ DUEBEL НКD-S M10/40	бр. 4.000	0.75 1.000	3.00 лв.
2. КУТИЯ ПРЕХОДНА ПРИЛОЖЕНИЕ №22	бр. 1.000	646.14 1.000	646.14 лв. 649.14 лв.
доп.р-ди	8.00 %		51.93 лв. 701.07 лв.
доп.р-ди (вс.)			96.20 лв.
ВСИЧКО:			789.61 лв.

***000000106 Анализ №9**

Прозвъняване,маркиране и подсъединяване на жила до 2,5мм2
с каб.обувка
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/118/561)	ч.ч. 0.450	8.57 1.050	4.05 лв. 4.05 лв.

доп.р-ди		100.00 %		4.05 лв. 8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКА	бр.	1.000	0.25 1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр.	0.001	282.84 1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 2,5ММ2	бр.	1.000	0.12 1.000	0.12 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.65 лв. 0.05 лв. 0.70 лв. 4.10 лв. 8.80 лв.
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000274 Анализ №10**

Прозвъняване,маркиране и подсъединяване на жила до 2,5мм2
с бимет.каб.обувка
за 1 бр.

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/118/561)	ч.ч.	р.н. 0.450	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 4.05 лв. 4.05 лв. 4.05 лв. 8.10 лв.
доп.р-ди		100.00 %		
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКА	бр.	1.000	0.25 1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр.	0.001	282.84 1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА БЕМЕТАЛНА 2,5ММ2	бр.	1.000	3.20 1.000	3.20 лв. 3.73 лв. 0.30 лв. 4.03 лв. 4.35 лв. 12.13 лв.
доп.р-ди		8.00 %		
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000088 Анализ №11**

Прозвъняване,маркиране и подсъединяване на жила до 4мм2 с
бимет.каб.обувка
за 1 бр.

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/118/561)	ч.ч.	р.н. 0.450	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 4.05 лв. 4.05 лв. 4.05 лв. 8.10 лв.
доп.р-ди		100.00 %		
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКА	бр.	1.000	0.25 1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр.	0.001	282.84 1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА БИМЕТАЛНА 4ММ2	бр.	1.000	3.80 1.000	3.80 лв. 4.33 лв. 0.35 лв. 4.68 лв. 4.40 лв. 12.78 лв.
доп.р-ди		8.00 %		
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000089 Анализ №12**

Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел ПВВА2 6мм2
0,5м
за 1 бр.

ТРУД				
1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.410	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 3.69 лв. 3.69 лв. 3.69 лв. 7.38 лв.
доп.р-ди		100.00 %		
МАТЕРИАЛИ				

1. БОЛТ К-КТ	бр.	2.000	0.13	1.000	0.26 лв.
2. КАБЕЛ ПВ А2 6ММ2	м	0.500	0.65	1.000	0.32 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 6ММ2	бр.	2.000	0.22	1.000	0.44 лв.
					1.02 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.08 лв.
					1.10 лв.
доп.р-ди (вс.)					3.77 лв.
ВСИЧКО:					8.48 лв.

***000000107 Анализ №13**

Доставка и монтаж наPVC шлаух 15,8мм за 1 м

ТРУД					
1. РАБОТНИК	ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 ст. (УСН 34/050/10 стр.)	0.300		8.57	1.050	2.70 лв.
					2.70 лв.
доп.р-ди		100.00 %			2.70 лв.
					5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ШЛАУХ -20С + 60С Ф 15.8ММ	м	1.020	1.76	1.000	1.80 лв.
					1.80 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.14 лв.
					1.94 лв.
доп.р-ди (вс.)					2.84 лв.
ВСИЧКО:					7.34 лв.

***000000067 Анализ №14**

Доставка и монтаж наPVC шлаух 21,2мм за 1 м

ТРУД					
1. РАБОТНИК	ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 ст. (УСН 34/050/10 стр.)	0.300		8.57	1.050	2.70 лв.
					2.70 лв.
доп.р-ди		100.00 %			2.70 лв.
					5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ШЛАУХ PVC 21.2 -20С+60С	м	1.020	2.80	1.000	2.86 лв.
					2.86 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.23 лв.
					3.09 лв.
доп.р-ди (вс.)					2.93 лв.
ВСИЧКО:					8.49 лв.

***000000054 Анализ №15**

Доставка и монтаж наPVC шлаух 28,5мм за 1 м

ТРУД					
1. РАБОТНИК	ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1 ст. (УСН 34/050/10 стр.)	0.300		8.57	1.050	2.70 лв.
					2.70 лв.
доп.р-ди		100.00 %			2.70 лв.
					5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ШЛАУХ -20С + 60С Ф 28,5ММ	м	1.020	4.44	1.000	4.53 лв.
					4.53 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.36 лв.
					4.89 лв.
доп.р-ди (вс.)					3.06 лв.
ВСИЧКО:					10.29 лв.

***000000007 Анализ №16**

Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на липсващите марки/Д-та на м за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/578/122 стр.)	ч.ч. 0.250	8.57	1.050	2.25 лв.
доп.р-ди	100.00 %			2.25 лв.
				2.25 лв.
				4.50 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЛЕНТА ПАКЕТНА	бр. 1.000	0.02	1.000	0.02 лв.
2. МАРКА КАБЕЛНА	бр. 1.000	0.66	1.000	0.66 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.68 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.05 лв.
ВСИЧКО:				0.73 лв.
				2.30 лв.
				5.23 лв.

***000000014 Анализ №17**

Блажно боядисване по метал с боя RAL 7035 вкл.подготовка на основата за 1 м2

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК II ст. (УСН36/124/583)	ч.ч. 0.563	8.57	1.050	5.07 лв.
доп.р-ди	100.00 %			5.07 лв.
				5.07 лв.
				10.14 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШКУРКА	бр. 0.500	0.48	1.000	0.24 лв.
2. БОЯ - БЛАЖНА	кг 0.250	3.18	1.000	0.80 лв.
3. ГРУНД	кг 0.140	2.56	1.000	0.36 лв.
доп.р-ди	8.00 %			1.40 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.11 лв.
ВСИЧКО:				1.51 лв.
				5.18 лв.
				11.65 лв.

***000000015 Анализ №18**

Ръчно натоварване,разтоварване и извозване на 15км за 1 кг

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. товарач I ст. (ТНС14/56/0104-ръчно натоварване)	ч.ч. 0.001	8.57	1.050	0.01 лв.
2. товарач I ст. (ТНС14/76/0159-ръчно пренасяне)	ч.ч. 0.005	8.57	1.050	0.04 лв.
доп.р-ди	100.00 %			0.05 лв.
				0.05 лв.
				0.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ТРАНСПОРТ 30КМХ1,5-45/1000=0,045	кг 1.000	0.05	1.000	0.05 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.05 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.00 лв.
ВСИЧКО:				0.05 лв.
				0.05 лв.
				0.15 лв.

VI

Повишаване експлоатационната надеждност и степен на защита на междинните присъединения в ЦПС4 с технологични наименования

***000000030 Анализ №1**

Демонтаж табло до 0,25м2 за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/009/53-2,12x0,5=1,06)	ч.ч. 1.060	8.57	1.050	9.54 лв.
				9.54 лв.

доп.р-ди		100.00 %		9.54 лв. 19.08 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШАЙБА ЗА РЯЗАНЕ	бр.	0.050	1.35 1.000	0.07 лв. 0.07 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.01 лв. 0.08 лв.
доп.р-ди (вс.)				9.55 лв.
ВСИЧКО:				19.16 лв.
*000000064 Анализ №2				
Демонтаж на шуцери за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/577/121 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.150	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 1.35 лв. 1.35 лв.
доп.р-ди		100.00 %		1.35 лв. 2.70 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.35 лв.
ВСИЧКО:				2.70 лв.
*000000020 Анализ №3				
Отсъединяване кабелни жила до 2.5мм2 за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 -0.546*0.3=0,164)	ч.ч.	р.н. 0.160	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 1.44 лв. 1.44 лв.
доп.р-ди		100.00 %		1.44 лв. 2.88 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.44 лв.
ВСИЧКО:				2.88 лв.
*000000038 Анализ №4				
Отсъединяване кабелни жила до 4 мм2 за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/562/118 -0,668x0,2=0,13)	ч.ч.	р.н. 0.160	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 1.44 лв. 1.44 лв.
доп.р-ди		100.00 %		1.44 лв. 2.88 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.44 лв.
ВСИЧКО:				2.88 лв.
*000000070 Анализ №5				
Отсъединяване кабелни жила до 6 мм2 за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/005/48 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.160	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 1.44 лв. 1.44 лв.
доп.р-ди		100.00 %		1.44 лв. 2.88 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.44 лв.
ВСИЧКО:				2.88 лв.
*000000099 Анализ №6				
Отсъединяване кабелни жила до 16 мм2 за 1 бр.				
ТРУД				
1. МОНТАЖНИКЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ III ст. (УСН34/48/005)	ч.ч.	р.н. 0.160	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 1.44 лв.

	доп.р-ди	100.00 %		1.44 лв.
	доп.р-ди (вс.)			1.44 лв.
	ВСИЧКО:			2.88 лв.
*000000071	Анализ №7			
	Отсъединяване кабелни жила до 25 мм2 за 1 бр.			
	ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1.	РАБОТНИК I ст. (УСН 34/006/48стр.)	ч.ч. 0.159	8.57 1.050	1.43 лв.
	доп.р-ди	100.00 %		1.43 лв.
	доп.р-ди (вс.)			1.43 лв.
	ВСИЧКО:			2.86 лв.
*000000035	Анализ №8			
	Демонтаж на кабелни уземки за 1 бр.			
	ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1.	монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч. 0.123	8.57 1.050	1.11 лв.
	доп.р-ди	100.00 %		1.11 лв.
	доп.р-ди (вс.)			1.11 лв.
	ВСИЧКО:			2.22 лв.
*000000036	Анализ №9			
	Демонтаж защитна тръба/гибшланг/ за 1 м			
	ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1.	РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10-0,46x0,3=0,14)	ч.ч. 0.140	8.57 1.050	1.26 лв.
	доп.р-ди	100.00 %		1.26 лв.
	доп.р-ди (вс.)			1.26 лв.
	ВСИЧКО:			2.52 лв.
*000000278	Анализ №10			
	Демонтаж на носачи за клемореди с 6бр. клеми без запазване за употреба за 1 бр.			
	ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1.	РАБОТНИК I ст. (УСН 34/055/71-0,68x0,4=0,27)	ч.ч. 0.270	8.57 1.050	2.43 лв.
	доп.р-ди	100.00 %		2.43 лв.
	доп.р-ди (вс.)			2.43 лв.
	ВСИЧКО:			4.86 лв.
*000000279	Анализ №11			
	Демонтаж клемна дъска за 1 бр.			
	ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1.	РАБОТНИК I ст. (УСН 34/026/51 стр.)	ч.ч. 0.600	8.57 1.050	5.40 лв.
	доп.р-ди	100.00 %		5.40 лв.

доп.р-ди (вс.)				10.80 лв.
ВСИЧКО:				5.40 лв.
				10.80 лв.

***000000275 Анализ №12**

Доставка и монтаж преходни кутии - съгласно Приложение №23 за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/52/004)	ч.ч. 4.920	8.57	1.050	44.27 лв.
доп.р-ди	100.00 %			44.27 лв.
				44.27 лв.
				88.54 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ДЮБЕЛ DUEBEL НКD-S M10/40	бр. 4.000	0.75	1.000	3.00 лв.
2. КУТИЯ ПРЕХОДНА ПРИЛОЖЕНИЕ №23	бр. 1.000	566.87	1.000	566.87 лв.
доп.р-ди	8.00 %			569.87 лв.
				45.59 лв.
				615.46 лв.
доп.р-ди (вс.)				89.86 лв.
ВСИЧКО:				704.00 лв.

***000000276 Анализ №13**

Доставка и монтаж преходни кутии - съгласно Приложение №24 за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/52/004)	ч.ч. 4.920	8.57	1.050	44.27 лв.
доп.р-ди	100.00 %			44.27 лв.
				44.27 лв.
				88.54 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ДЮБЕЛ DUEBEL НКD-S M10/40	бр. 4.000	0.75	1.000	3.00 лв.
2. КУТИЯ ПРЕХОДНА ПРИЛОЖЕНИЕ №24	бр. 1.000	523.85	1.000	523.85 лв.
доп.р-ди	8.00 %			526.85 лв.
				42.15 лв.
				569.00 лв.
доп.р-ди (вс.)				86.42 лв.
ВСИЧКО:				657.54 лв.

***000000277 Анализ №14**

Доставка и монтаж преходни кутии - съгласно Приложение №25 за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/52/004)	ч.ч. 4.920	8.57	1.050	44.27 лв.
доп.р-ди	100.00 %			44.27 лв.
				44.27 лв.
				88.54 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ДЮБЕЛ DUEBEL НКD-S M10/40	бр. 4.000	0.75	1.000	3.00 лв.
2. КУТИЯ ПРЕХОДНА ПРИЛОЖЕНИЕ №25	бр. 1.000	680.37	1.000	680.37 лв.
доп.р-ди	8.00 %			683.37 лв.
				54.67 лв.
				738.04 лв.
доп.р-ди (вс.)				98.94 лв.
ВСИЧКО:				826.58 лв.

***000000106 Анализ №15**

Прозвъняване, маркиране и подсъединяване на жила до 2,5мм2 с каб. обувка

за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/118/561)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.05 лв.
				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКА	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 2,5ММ2	бр. 1.000	0.12	1.000	0.12 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.65 лв.
				0.05 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.70 лв.
ВСИЧКО:				4.10 лв.
				8.80 лв.

***000000077 Анализ №16**

Прозвъняване,маркиране и подсъединяване на жила до 4мм2 с каб.обувка за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/118/561)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.05 лв.
				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКА	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 4ММ2	бр. 1.000	0.17	1.000	0.17 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.70 лв.
				0.06 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.76 лв.
ВСИЧКО:				4.11 лв.
				8.86 лв.

***000000078 Анализ №17**

Прозвъняване,маркиране и подсъединяване жила до 6 мм2 с каб.обувка за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/562/118 стр.)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.05 лв.
				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКА	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА 6ММ2	бр. 1.000	0.22	1.000	0.22 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.75 лв.
				0.06 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.81 лв.
ВСИЧКО:				4.11 лв.
				8.91 лв.

***000000096 Анализ №18**

Прозвъняване,маркиране и подсъединяване жила до 16 мм2 с каб.обувка за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/562/118 стр.)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв.

доп.р-ди	100.00 %			4.05 лв.
				4.05 лв.
				8.10 лв.

МАТЕРИАЛИ

1. БАНАНКА	бр.	1.000	0.25 1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр.	0.001	282.84 1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 16ММ2	бр.	1.000	0.24 1.000	0.24 лв.

				0.77 лв.
--	--	--	--	----------

доп.р-ди	8.00 %			0.06 лв.
----------	--------	--	--	----------

				0.83 лв.
--	--	--	--	----------

доп.р-ди (вс.)				4.11 лв.
----------------	--	--	--	----------

ВСИЧКО:				8.93 лв.
---------	--	--	--	----------

***000000079 Анализ №19**

Прозвъняване, маркиране и подс. жила до 25мм2 с каб. обувка
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/48/006)	ч.ч.	0.500	8.57 1.050	4.50 лв.

				4.50 лв.
--	--	--	--	----------

доп.р-ди	100.00 %			4.50 лв.
----------	----------	--	--	----------

				9.00 лв.
--	--	--	--	----------

МАТЕРИАЛИ

1. БАНАНКИ /	бр.	1.000	0.25 1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр.	0.001	282.84 1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 25ММ2	бр.	1.000	0.52 1.000	0.52 лв.

				1.05 лв.
--	--	--	--	----------

доп.р-ди	8.00 %			0.08 лв.
----------	--------	--	--	----------

				1.13 лв.
--	--	--	--	----------

доп.р-ди (вс.)				4.58 лв.
----------------	--	--	--	----------

ВСИЧКО:				10.13 лв.
---------	--	--	--	-----------

***000000089 Анализ №20**

Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел ПВВА2 6мм2
0,5м
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч.	0.410	8.57 1.050	3.69 лв.

				3.69 лв.
--	--	--	--	----------

доп.р-ди	100.00 %			3.69 лв.
----------	----------	--	--	----------

				7.38 лв.
--	--	--	--	----------

МАТЕРИАЛИ

1. БОЛТ К-КТ	бр.	2.000	0.13 1.000	0.26 лв.
2. КАБЕЛ ПВ А2 6ММ2	м	0.500	0.65 1.000	0.32 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 6ММ2	бр.	2.000	0.22 1.000	0.44 лв.

				1.02 лв.
--	--	--	--	----------

доп.р-ди	8.00 %			0.08 лв.
----------	--------	--	--	----------

				1.10 лв.
--	--	--	--	----------

доп.р-ди (вс.)				3.77 лв.
----------------	--	--	--	----------

ВСИЧКО:				8.48 лв.
---------	--	--	--	----------

***000000046 Анализ №21**

Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел ПВВА2 10мм2 -
1м
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч.	0.410	8.57 1.050	3.69 лв.

				3.69 лв.
--	--	--	--	----------

доп.р-ди	100.00 %			3.69 лв.
----------	----------	--	--	----------

				7.38 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БОЛТ К-КТ	бр.	2.000	0.13 1.000	0.26 лв.
2. КАБЕЛ ПВА2 10ММ2	м	1.000	1.23 1.000	1.23 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 10ММ2	бр.	2.000	0.23 1.000	0.46 лв.
				1.95 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.16 лв.
				2.11 лв.
доп.р-ди (вс.)				3.85 лв.
ВСИЧКО:				9.49 лв.
*000000107 Анализ №22				
Доставка и монтаж наPVC шлаух 15,8мм за 1 м				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.300	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 2.70 лв.
				2.70 лв.
доп.р-ди		100.00 %		2.70 лв.
				5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШЛАУХ -20С + 60С Ф 15.8ММ	м	1.020	1.76 1.000	1.80 лв.
				1.80 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.14 лв.
				1.94 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.84 лв.
ВСИЧКО:				7.34 лв.
*000000067 Анализ №23				
Доставка и монтаж наPVC шлаух 21,2мм за 1 м				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.300	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 2.70 лв.
				2.70 лв.
доп.р-ди		100.00 %		2.70 лв.
				5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШЛАУХ PVC 21.2 -20С+60С	м	1.020	2.80 1.000	2.86 лв.
				2.86 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.23 лв.
				3.09 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.93 лв.
ВСИЧКО:				8.49 лв.
*000000054 Анализ №24				
Доставка и монтаж наPVC шлаух 28,5мм за 1 м				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.300	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 2.70 лв.
				2.70 лв.
доп.р-ди		100.00 %		2.70 лв.
				5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШЛАУХ -20С + 60С Ф 28,5ММ	м	1.020	4.44 1.000	4.53 лв.
				4.53 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.36 лв.
				4.89 лв.
доп.р-ди (вс.)				3.06 лв.
ВСИЧКО:				10.29 лв.
*000000177 Анализ №25				
Доставка и монтаж наPVC шлаух 42,5мм				

за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч. 0.300	8.57	1.050	2.70 лв. 2.70 лв. 2.70 лв. 5.40 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ШЛАУХ -20С + 60С Ф 42.5ММ	м 1.020	7.84	1.000	8.00 лв. 8.00 лв. 0.64 лв. 8.64 лв. 3.34 лв. 14.04 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000007 Анализ №26**

Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на липсващите марки/Д-та на м за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/578/122 стр.)	ч.ч. 0.250	8.57	1.050	2.25 лв. 2.25 лв. 2.25 лв. 4.50 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ЛЕНТА ПАКЕТНА	бр. 1.000	0.02	1.000	0.02 лв.
2. МАРКА КАБЕЛНА	бр. 1.000	0.66	1.000	0.66 лв. 0.68 лв. 0.05 лв. 0.73 лв. 2.30 лв. 5.23 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000014 Анализ №27**

Блажно боядисване по метал с боя RAL 7035 вкл.подготовка на основата за 1 м2

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК II ст. (УСН36/124/583)	ч.ч. 0.563	8.57	1.050	5.07 лв. 5.07 лв. 5.07 лв. 10.14 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ШКУРКА	бр. 0.500	0.48	1.000	0.24 лв.
2. БОЯ - БЛАЖНА	кг 0.250	3.18	1.000	0.80 лв.
3. ГРУНД	кг 0.140	2.56	1.000	0.36 лв. 1.40 лв. 0.11 лв. 1.51 лв. 5.18 лв. 11.65 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000015 Анализ №28**

Ръчно натоварване,разтоварване и извозване на 15км за 1 кг

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. товарач I ст. (ТНС14/56/0104-ръчно натоварване)	ч.ч. 0.001	8.57	1.050	0.01 лв.
2. товарач I ст. (ТНС14/76/0159-ръчно пренасяне)	ч.ч. 0.005	8.57	1.050	0.04 лв. 0.05 лв. 0.05 лв. 0.10 лв.
доп.р-ди	100.00 %			

МАТЕРИАЛИ

1. ТРАНСПОРТ 30КМХ1,5-45/1000=0,045	кг	1.000	0.05 1.000	0.05 лв.
				0.05 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.00 лв.
				0.05 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.05 лв.
ВСИЧКО:				0.15 лв.

VII **Повишаване експлоатационната надеждност и степен на защита на междинните присъединения в КЗ с технологични наименования 6ТВ10D01- РК; 6ТВ10D02- РК; 6ТВ10D03- РК; 6ТВ10D04- РК; 6ТВ30D01- РК; 6ТЗ001- РК; 6ТЗ002- РК**

***000000030 Анализ №1**

Демонтаж табло до 0,25м2
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/009/53-2,12x0,5=1,06)	ч.ч.	1.060	8.57 1.050	9.54 лв.
				9.54 лв.
доп.р-ди		100.00 %		9.54 лв.
				19.08 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШАЙБА ЗА РЯЗАНЕ	бр.	0.050	1.35 1.000	0.07 лв.
				0.07 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.01 лв.
				0.08 лв.
доп.р-ди (вс.)				9.55 лв.
ВСИЧКО:				19.16 лв.

***000000064 Анализ №2**

Демонтаж на шуцери
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/577/121 стр.)	ч.ч.	0.150	8.57 1.050	1.35 лв.
				1.35 лв.
доп.р-ди		100.00 %		1.35 лв.
				2.70 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.35 лв.
ВСИЧКО:				2.70 лв.

***000000020 Анализ №3**

Отсъединяване кабелни жила до 2.5мм2
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 -0.546*0.3=0,164)	ч.ч.	0.160	8.57 1.050	1.44 лв.
				1.44 лв.
доп.р-ди		100.00 %		1.44 лв.
				2.88 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.44 лв.
ВСИЧКО:				2.88 лв.

***000000038 Анализ №4**

Отсъединяване кабелни жила до 4 мм2
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/562/118 -0,668x0,2=0,13)	ч.ч.	0.160	8.57 1.050	1.44 лв.
				1.44 лв.
доп.р-ди		100.00 %		1.44 лв.
				2.88 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.44 лв.

ВСИЧКО: 2.88 лв.

***000000070 Анализ №5**

Отсъединяване кабелни жила до 6 мм2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/005/48 стр.)	ч.ч. 0.160	8.57 1.050	1.44 лв.
доп.р-ди	100.00 %		1.44 лв.
доп.р-ди (вс.)			2.88 лв.
ВСИЧКО:			1.44 лв.
			2.88 лв.

***000000039 Анализ №6**

Отсъединяване на кабелни жила до 10 мм2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/005/48 стр.)	ч.ч. 0.160	8.57 1.050	1.44 лв.
доп.р-ди	100.00 %		1.44 лв.
доп.р-ди (вс.)			2.88 лв.
ВСИЧКО:			1.44 лв.
			2.88 лв.

***000000099 Анализ №7**

Отсъединяване кабелни жила до 16 мм2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. МОНТАЖНИКЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ III ст. (УСН34/48/005)	ч.ч. 0.160	8.57 1.050	1.44 лв.
доп.р-ди	100.00 %		1.44 лв.
доп.р-ди (вс.)			2.88 лв.
ВСИЧКО:			1.44 лв.
			2.88 лв.

***000000071 Анализ №8**

Отсъединяване кабелни жила до 25 мм2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/006/48стр.)	ч.ч. 0.159	8.57 1.050	1.43 лв.
доп.р-ди	100.00 %		1.43 лв.
доп.р-ди (вс.)			2.86 лв.
ВСИЧКО:			1.43 лв.
			2.86 лв.

***000000072 Анализ №9**

Отсъединяване кабелни жила до 35 мм2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/006/48стр.)	ч.ч. 0.159	8.57 1.050	1.43 лв.
доп.р-ди	100.00 %		1.43 лв.
доп.р-ди (вс.)			2.86 лв.
ВСИЧКО:			1.43 лв.
			2.86 лв.

***000000073 Анализ №10**

Отсъединяване кабелни жила до 50 мм2

за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/008/48стр.)	ч.ч. 0.231	8.57 1.050	2.08 лв.
доп.р-ди	100.00 %		2.08 лв.
доп.р-ди (вс.)			4.16 лв.
ВСИЧКО:			2.08 лв.
			4.16 лв.

***000000074 Анализ №11**

Отсъединяване кабелни жила до 70 мм2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/008/48-0,77*0,3=0,231)	ч.ч. 0.231	8.57 1.050	2.08 лв.
доп.р-ди	100.00 %		2.08 лв.
доп.р-ди (вс.)			4.16 лв.
ВСИЧКО:			2.08 лв.
			4.16 лв.

***000000035 Анализ №12**

Демонтаж на кабелни уземки
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч. 0.123	8.57 1.050	1.11 лв.
доп.р-ди	100.00 %		1.11 лв.
доп.р-ди (вс.)			2.22 лв.
ВСИЧКО:			1.11 лв.
			2.22 лв.

***000000036 Анализ №13**

Демонтаж защитна тръба/гибшланг/
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10-0,46x0,3=0,14)	ч.ч. 0.140	8.57 1.050	1.26 лв.
доп.р-ди	100.00 %		1.26 лв.
доп.р-ди (вс.)			2.52 лв.
ВСИЧКО:			1.26 лв.
			2.52 лв.

***000000279 Анализ №14**

Демонтаж клемна дъска
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/026/51 стр.)	ч.ч. 0.600	8.57 1.050	5.40 лв.
доп.р-ди	100.00 %		5.40 лв.
доп.р-ди (вс.)			10.80 лв.
ВСИЧКО:			5.40 лв.
			10.80 лв.

***000000280 Анализ №15**

Доставка и монтаж преходни кутии - съгласно Приложение
№26
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/52/004)	ч.ч. 4.920	8.57	1.050	44.27 лв.
доп.р-ди	100.00 %			44.27 лв.
				88.54 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ДЮБЕЛ DUEBEL НКD-S M10/40	бр. 4.000	0.75	1.000	3.00 лв.
2. КУТИЯ ПРЕХОДНА ПРИЛОЖЕНИЕ №26	бр. 1.000	528.09	1.000	528.09 лв.
доп.р-ди	8.00 %			531.09 лв.
				42.49 лв.
доп.р-ди (вс.)				573.58 лв.
ВСИЧКО:				86.76 лв.
				662.12 лв.

***000000106 Анализ №16**

Прозвъняване,маркиране и подсъединяване на жила до 2,5мм2
с каб.обувка
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/118/561)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.05 лв.
				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКА	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 2,5ММ2	бр. 1.000	0.12	1.000	0.12 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.65 лв.
				0.70 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.10 лв.
ВСИЧКО:				8.80 лв.

***000000077 Анализ №17**

Прозвъняване,маркиране и подсъединяване на жила до 4мм2 с
каб.обувка
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/118/561)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.05 лв.
				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКА	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 4ММ2	бр. 1.000	0.17	1.000	0.17 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.70 лв.
				0.06 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.76 лв.
ВСИЧКО:				4.11 лв.
				8.86 лв.

***000000078 Анализ №18**

Прозвъняване,маркиране и подсъединяване жила до 6 мм2 с
каб.обувка
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/562/118 стр.)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.05 лв.
				8.10 лв.

МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКА	бр.	1.000	0.25 1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр.	0.001	282.84 1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА 6ММ2	бр.	1.000	0.22 1.000	0.22 лв.
				0.75 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.06 лв.
				0.81 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.11 лв.
ВСИЧКО:				8.91 лв.

***000000040 Анализ №19**

Прозвъняване и подсъединяване жила до 10 мм2 с каб.обувка
за 1 бр.

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/563/118 -0,731)	ч.ч.	р.н. 0.450	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 4.05 лв.
				4.05 лв.
доп.р-ди		100.00 %		4.05 лв.
				8.10 лв.

МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКА	бр.	1.000	0.25 1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр.	0.001	282.84 1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 10ММ2	бр.	1.000	0.23 1.000	0.23 лв.
				0.76 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.06 лв.
				0.82 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.11 лв.
ВСИЧКО:				8.92 лв.

***000000079 Анализ №20**

Прозвъняване,маркиране и подс.жила до 25мм2 с каб.обувка
за 1 бр.

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/48/006)	ч.ч.	р.н. 0.500	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 4.50 лв.
				4.50 лв.
доп.р-ди		100.00 %		4.50 лв.
				9.00 лв.

МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКИ /	бр.	1.000	0.25 1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр.	0.001	282.84 1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 25ММ2	бр.	1.000	0.52 1.000	0.52 лв.
				1.05 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.08 лв.
				1.13 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.58 лв.
ВСИЧКО:				10.13 лв.

***000000113 Анализ №21**

Прозвъняване,маркиране и подсъединяване жила до 16 мм2 с
бим.каб.обувка
за 1 бр.

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/562/118 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.450	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 4.05 лв.
				4.05 лв.
доп.р-ди		100.00 %		4.05 лв.
				8.10 лв.

МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКА	бр.	1.000	0.25 1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр.	0.001	282.84 1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА БЕМЕТАЛНА 16ММ2	бр.	1.000	5.18 1.000	5.18 лв.

				5.71 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.46 лв.
				6.17 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.51 лв.
ВСИЧКО:				14.27 лв.
*000000270 Анализ №22				
Прозвъняване,маркиране и подс.жила до 25мм2 с бимет.каб.обувка за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/48/006)	ч.ч.	р.н. 0.500	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 4.50 лв.
				4.50 лв.
доп.р-ди		100.00 %		4.50 лв.
				9.00 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКИ /	бр.	1.000	0.25 1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр.	0.001	282.84 1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА БЕМЕТАЛНА 25ММ2	бр.	1.000	5.18 1.000	5.18 лв.
				5.71 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.46 лв.
				6.17 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.96 лв.
ВСИЧКО:				15.17 лв.
*000000081 Анализ №23				
Прозвъняване,маркиране и подс.жила до 35мм2 с бим.каб.обувка за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/48/006)	ч.ч.	р.н. 0.500	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 4.50 лв.
				4.50 лв.
доп.р-ди		100.00 %		4.50 лв.
				9.00 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКИ /	бр.	1.000	0.25 1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр.	0.001	282.84 1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА БИМЕТАЛНА 35/10	бр.	1.000	5.95 1.000	5.95 лв.
				6.48 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.52 лв.
				7.00 лв.
доп.р-ди (вс.)				5.02 лв.
ВСИЧКО:				16.00 лв.
*000000269 Анализ №24				
Прозвъняване и подсъединяване на жиля 50 мм2с бимет.кабелна обувка за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/48/007)	ч.ч.	р.н. 0.500	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 4.50 лв.
				4.50 лв.
доп.р-ди		100.00 %		4.50 лв.
				9.00 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ОБУВКА БИМЕТАЛНА 50ММ2	бр.	1.000	6.59 1.000	6.59 лв.
				6.59 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.53 лв.
				7.12 лв.
доп.р-ди (вс.)				5.03 лв.
ВСИЧКО:				16.12 лв.

***000000080 Анализ №25**

Прозвъняване и подсъединяване на жила 70 мм²
 бимет.кабелна обувка
 за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/48/007)	ч.ч.	0.500	8.57 1.050	4.50 лв.
доп.р-ди		100.00 %		4.50 лв.
				9.00 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ОБУВКА БИМЕТАЛНА 70ММ2	бр.	1.000	7.14 1.000	7.14 лв.
доп.р-ди		8.00 %		7.14 лв.
				0.57 лв.
доп.р-ди (вс.)				7.71 лв.
ВСИЧКО:				5.07 лв.
				16.71 лв.

***000000089 Анализ №26**

Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел ПВВА2 6мм²
 0,5м
 за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч.	0.410	8.57 1.050	3.69 лв.
доп.р-ди		100.00 %		3.69 лв.
				7.38 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БОЛТ К-КТ	бр.	2.000	0.13 1.000	0.26 лв.
2. КАБЕЛ ПВ А2 6ММ2	м	0.500	0.65 1.000	0.32 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 6ММ2	бр.	2.000	0.22 1.000	0.44 лв.
доп.р-ди		8.00 %		1.02 лв.
				0.08 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.10 лв.
ВСИЧКО:				3.77 лв.
				8.48 лв.

***000000046 Анализ №27**

Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел ПВВА2 10мм² -
 1м
 за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч.	0.410	8.57 1.050	3.69 лв.
доп.р-ди		100.00 %		3.69 лв.
				7.38 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БОЛТ К-КТ	бр.	2.000	0.13 1.000	0.26 лв.
2. КАБЕЛ ПВА2 10ММ2	м	1.000	1.23 1.000	1.23 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 10ММ2	бр.	2.000	0.23 1.000	0.46 лв.
доп.р-ди		8.00 %		1.95 лв.
				0.16 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.11 лв.
ВСИЧКО:				3.85 лв.
				9.49 лв.

***000000067 Анализ №28**

Доставка и монтаж наPVC шлаух 21,2мм
 за 1 м

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч.	0.300	8.57	1.050	2.70 лв.
доп.р-ди		100.00 %			2.70 лв.
					2.70 лв.
					5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ШЛАУХ PVC 21.2 -20С+60С	м	1.020	2.80	1.000	2.86 лв.
доп.р-ди		8.00 %			2.86 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.23 лв.
ВСИЧКО:					3.09 лв.
					2.93 лв.
					8.49 лв.
*000000054 Анализ №29					
Доставка и монтаж наPVC шлаух 28,5мм за 1 м					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч.	0.300	8.57	1.050	2.70 лв.
доп.р-ди		100.00 %			2.70 лв.
					2.70 лв.
					5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ШЛАУХ -20С + 60С Ф 28,5ММ	м	1.020	4.44	1.000	4.53 лв.
доп.р-ди		8.00 %			4.53 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.36 лв.
ВСИЧКО:					4.89 лв.
					3.06 лв.
					10.29 лв.
*000000115 Анализ №30					
Доставка и монтаж наPVC шлаух 34,5мм за 1 м					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/046/10)	ч.ч.	0.300	8.57	1.050	2.70 лв.
доп.р-ди		100.00 %			2.70 лв.
					2.70 лв.
					5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ШЛАУХ -20С + 60С Ф 34,5ММ	м	1.030	5.49	1.000	5.65 лв.
доп.р-ди		8.00 %			5.65 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.45 лв.
ВСИЧКО:					6.10 лв.
					3.15 лв.
					11.50 лв.
*000000177 Анализ №31					
Доставка и монтаж наPVC шлаух 42,5мм за 1 м					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч.	0.300	8.57	1.050	2.70 лв.
доп.р-ди		100.00 %			2.70 лв.
					2.70 лв.
					5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ШЛАУХ -20С + 60С Ф 42.5ММ	м	1.020	7.84	1.000	8.00 лв.
доп.р-ди		8.00 %			8.00 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.64 лв.
ВСИЧКО:					8.64 лв.
					3.34 лв.
					14.04 лв.

***000000091 Анализ №32**

Доставка и монтаж наPVC шлаух 54,5мм
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч. 0.300	8.57	1.050	2.70 лв.
доп.р-ди	100.00 %			2.70 лв.
				2.70 лв.
				5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШЛАУХ -20С + 60С Ф 54,5ММ	м 1.020	11.07	1.000	11.29 лв.
доп.р-ди	8.00 %			11.29 лв.
				0.90 лв.
доп.р-ди (вс.)				12.19 лв.
ВСИЧКО:				3.60 лв.
				17.59 лв.

***000000007 Анализ №33**

Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на
липсващите марки/Д-та на м
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/578/122 стр.)	ч.ч. 0.250	8.57	1.050	2.25 лв.
доп.р-ди	100.00 %			2.25 лв.
				2.25 лв.
				4.50 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЛЕНТА ПАКЕТНА	бр. 1.000	0.02	1.000	0.02 лв.
2. МАРКА КАБЕЛНА	бр. 1.000	0.66	1.000	0.66 лв.
				0.68 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.05 лв.
				0.73 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.30 лв.
ВСИЧКО:				5.23 лв.

***000000117 Анализ №34**

Боядисване с епоксиден лак вкл.подготовка на основата
за 1 м2

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН19/68/033)	ч.ч. 0.113	8.57	1.050	1.02 лв.
2. РАБОТНИК I ст. (ТНС13-07-06-00-0245)	ч.ч. 0.078	8.57	1.050	0.70 лв.
3. РАБОТНИК I ст. (УСН2/13/029)	ч.ч. 0.540	8.57	1.050	4.86 лв.
				6.58 лв.
доп.р-ди	100.00 %			6.58 лв.
				13.16 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЕПОКСИДЕН ЛАК ,ЕП-071	кг 0.480	10.80	1.000	5.18 лв.
2. ГРУНД ЕП-074	кг 0.242	9.50	1.000	2.30 лв.
3. СМОЛА - ЕПОКСИДНА	кг 0.180	12.50	1.000	2.25 лв.
4. ВТВЪРДИТЕЛ	кг 0.042	10.80	1.000	0.45 лв.
5. ШПАКЛОВЪЧНА МАСА	кг 3.500	0.40	1.000	1.40 лв.
				11.58 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.93 лв.
				12.51 лв.
доп.р-ди (вс.)				7.51 лв.
ВСИЧКО:				25.67 лв.

***000000015 Анализ №35**

Ръчно натоварване,разтоварване и извозване на 15км
за 1 кг

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
------	------	------	-------	-------

1. товарач I ст. (ТНС14/56/0104-ръчно натоварване)	ч.ч.	0.001	8.57 1.050	0.01 лв.
2. товарач I ст. (ТНС14/76/0159-ръчно пренасяне)	ч.ч.	0.005	8.57 1.050	0.04 лв.
				0.05 лв.
доп.р-ди		100.00 %		0.05 лв.
				0.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ТРАНСПОРТ 30КМХ1,5-45/1000=0,045	кг	1.000	0.05 1.000	0.05 лв.
				0.05 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.00 лв.
				0.05 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.05 лв.
ВСИЧКО:				0.15 лв.

VIII Подмяна управляващи контролни панели (УКП) на задвижки от системата за пожарогасене в РЗ с технологични наименования 6UJ03S01,02

***000000006 Анализ №1**

Отсъединяване кабелни жила до 1.5мм2 за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 стр, НВ=0.546*0.3=0,164ч.ч)	ч.ч.	0.160	8.57 1.050	1.44 лв.
				1.44 лв.
доп.р-ди		100.00 %		1.44 лв.
				2.88 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.44 лв.
ВСИЧКО:				2.88 лв.

***000000064 Анализ №2**

Демонтаж на щупери за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/577/121 стр.)	ч.ч.	0.150	8.57 1.050	1.35 лв.
				1.35 лв.
доп.р-ди		100.00 %		1.35 лв.
				2.70 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.35 лв.
ВСИЧКО:				2.70 лв.

***000000035 Анализ №3**

Демонтаж на кабелни уземки за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч.	0.123	8.57 1.050	1.11 лв.
				1.11 лв.
доп.р-ди		100.00 %		1.11 лв.
				2.22 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.11 лв.
ВСИЧКО:				2.22 лв.

***000000031 Анализ №4**

Демонтаж табло до 0,5м2 за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/010/53-3,09x0,5=1,54)	ч.ч.	1.540	8.57 1.050	13.86 лв.
				13.86 лв.
доп.р-ди		100.00 %		13.86 лв.
				27.72 лв.

МАТЕРИАЛИ				
1. ШАЙБА ЗА РЯЗАНЕ	бр.	0.050	1.35 1.000	0.07 лв.
				0.07 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.01 лв.
				0.08 лв.
доп.р-ди (вс.)				13.87 лв.
ВСИЧКО:				27.80 лв.
*000000281 Анализ №5				
Доставка и монтаж /на тръба/ табло Приложение №27 за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/55/022)	ч.ч.	р.н. 3.480	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 31.31 лв.
				31.31 лв.
доп.р-ди		100.00 %		31.31 лв.
				62.62 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЗАКРЕПВАЩ К-Т ЗА МОНТАЖ НА СТЬЛБ НА ТАБЛА	бр.	1.000	86.21 1.000	86.21 лв.
2. ТАБЛО ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 27	бр.	1.000	751.80 1.000	751.80 лв.
				838.01 лв.
доп.р-ди		8.00 %		67.04 лв.
				905.05 лв.
доп.р-ди (вс.)				98.35 лв.
ВСИЧКО:				967.67 лв.
*000000046 Анализ №6				
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел ПВВА2 10мм2 - 1м за 1 бр.				
ТРУД				
1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.410	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 3.69 лв.
				3.69 лв.
доп.р-ди		100.00 %		3.69 лв.
				7.38 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БОЛТ К-КТ	бр.	2.000	0.13 1.000	0.26 лв.
2. КАБЕЛ ПВА2 10ММ2	м	1.000	1.23 1.000	1.23 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 10ММ2	бр.	2.000	0.23 1.000	0.46 лв.
				1.95 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.16 лв.
				2.11 лв.
доп.р-ди (вс.)				3.85 лв.
ВСИЧКО:				9.49 лв.
*000000065 Анализ №7				
Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 1,5 мм2 с кабелна обувка за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.450	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 4.05 лв.
				4.05 лв.
доп.р-ди		100.00 %		4.05 лв.
				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКИ /	бр.	1.000	0.25 1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр.	0.001	282.84 1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 1,5ММ2	бр.	1.000	0.12 1.000	0.12 лв.
				0.65 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.05 лв.
				0.70 лв.

доп.р-ди (вс.) 4.10 лв.
ВСИЧКО: 8.80 лв.

***000000107 Анализ №8**

Доставка и монтаж наPVC шлаух 15,8мм
за 1 м

ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч.	0.300	8.57 1.050	2.70 лв.
доп.р-ди		100.00 %		2.70 лв.
				2.70 лв.
				5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШЛАУХ -20С + 60С Ф 15.8ММ	м	1.020	1.76 1.000	1.80 лв.
доп.р-ди		8.00 %		1.80 лв.
				0.14 лв.
				1.94 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.84 лв.
ВСИЧКО:				7.34 лв.

***000000067 Анализ №9**

Доставка и монтаж наPVC шлаух 21,2мм
за 1 м

ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч.	0.300	8.57 1.050	2.70 лв.
доп.р-ди		100.00 %		2.70 лв.
				2.70 лв.
				5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШЛАУХ PVC 21.2 -20С+60С	м	1.020	2.80 1.000	2.86 лв.
доп.р-ди		8.00 %		2.86 лв.
				0.23 лв.
				3.09 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.93 лв.
ВСИЧКО:				8.49 лв.

***000000054 Анализ №10**

Доставка и монтаж наPVC шлаух 28,5мм
за 1 м

ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч.	0.300	8.57 1.050	2.70 лв.
доп.р-ди		100.00 %		2.70 лв.
				2.70 лв.
				5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШЛАУХ -20С + 60С Ф 28,5ММ	м	1.020	4.44 1.000	4.53 лв.
доп.р-ди		8.00 %		4.53 лв.
				0.36 лв.
				4.89 лв.
доп.р-ди (вс.)				3.06 лв.
ВСИЧКО:				10.29 лв.

***000000282 Анализ №11**

Доставка и монтаж на щуцер AD15.8,RQG1-М с метрична
резба
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/577/121 стр.)	ч.ч.	0.360	8.57 1.050	3.24 лв.
доп.р-ди		100.00 %		3.24 лв.
				3.24 лв.
				6.48 лв.

МАТЕРИАЛИ				
1. ЩУЦЕР AD15.8,RQG1-M С МЕТРИЧНА РЕЗБА	бр.	1.000	2.08 1.000	2.08 лв.
доп.р-ди		8.00 %		2.08 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.17 лв.
ВСИЧКО:				2.25 лв.
				3.41 лв.
				8.73 лв.
*000000283 Анализ №12				
Доставка и монтаж на шуцер AD21.2,RQG1-M с метрична резба за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/577/121 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.360	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 3.24 лв.
доп.р-ди		100.00 %		3.24 лв.
				3.24 лв.
				6.48 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЩУЦЕР AD21.2,RQG1-M С МЕТРИЧНА РЕЗБА	бр.	1.000	2.17 1.000	2.17 лв.
доп.р-ди		8.00 %		2.17 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.17 лв.
ВСИЧКО:				2.34 лв.
				3.41 лв.
				8.82 лв.
*000000284 Анализ №13				
Доставка и монтаж на шуцер AD28.5,RQG1-M с метрична резба за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/577/121 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.360	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 3.24 лв.
доп.р-ди		100.00 %		3.24 лв.
				3.24 лв.
				6.48 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЩУЦЕР AD28.5,RQG1-M С МЕТРИЧНА РЕЗБА	бр.	1.000	3.69 1.000	3.69 лв.
доп.р-ди		8.00 %		3.69 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.30 лв.
ВСИЧКО:				3.99 лв.
				3.54 лв.
				10.47 лв.
*000000007 Анализ №14				
Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на липсващите марки/Д-та на м за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/578/122 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.250	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 2.25 лв.
доп.р-ди		100.00 %		2.25 лв.
				2.25 лв.
				4.50 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЛЕНТА ПАКЕТНА	бр.	1.000	0.02 1.000	0.02 лв.
2. МАРКА КАБЕЛНА	бр.	1.000	0.66 1.000	0.66 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.68 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.05 лв.
ВСИЧКО:				0.73 лв.
				2.30 лв.
				5.23 лв.
*000000015 Анализ №15				

Ръчно натоварване, разтоварване и извозване на 15км
за 1 кг

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. товарач I ст. (ТНС14/56/0104-ръчно натоварване)	ч.ч. 0.001	8.57	1.050	0.01 лв.
2. товарач I ст. (ТНС14/76/0159-ръчно пренасяне)	ч.ч. 0.005	8.57	1.050	0.04 лв.
доп.р-ди	100.00 %			0.05 лв.
				0.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ТРАНСПОРТ 30КМХ1,5-45/1000=0,045	кг 1.000	0.05	1.000	0.05 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.05 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.05 лв.
ВСИЧКО:				0.15 лв.

IX Привеждане на осветителна инсталация и контактна мрежа в експлоатационен вид с цел осигуряване безопасни условия на работа в помещения на Реакторно отделение, Електро Техническа Етажерка, Машинна зала и Централна помпена станция (РО;ЭТУ;М.З.;ДГС;ЦПС-3)

***000000032 Анализ №1**

Демонтаж метална конструкция
за 1 кг

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/503/99 2,35*0,4=0,94*0,3=0,282)	ч.ч. 0.282	8.57	1.050	2.54 лв.
доп.р-ди	100.00 %			2.54 лв.
				5.08 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШАЙБИ ЗА РЯЗАНЕ	бр. 0.040	1.35	1.000	0.05 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.05 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.05 лв.
ВСИЧКО:				2.54 лв.
				5.13 лв.

***000000034 Анализ №2**

Демонтаж кабел без запазване за по нататъчна употреба
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН6/7/020-0,216x0,5=0,113)	ч.ч. 0.113	8.57	1.050	1.02 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.02 лв.
				2.04 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.02 лв.
ВСИЧКО:				2.04 лв.

***000000036 Анализ №3**

Демонтаж защитна тръба/гибшланг/
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10-0,46x0,3=0,14)	ч.ч. 0.140	8.57	1.050	1.26 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.26 лв.
				2.52 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.26 лв.
ВСИЧКО:				2.52 лв.

***000000064 Анализ №4**

Демонтаж на шуцери
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/577/121 стр.)	ч.ч. 0.150	8.57 1.050	1.35 лв. 1.35 лв. 1.35 лв. 2.70 лв. 1.35 лв. 2.70 лв.
доп.р-ди	100.00 %		
доп.р-ди (вс.)			
ВСИЧКО:			

***000000107 Анализ №5**

Доставка и монтаж наPVC шлаух 15,8мм
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч. 0.300	8.57 1.050	2.70 лв. 2.70 лв. 2.70 лв. 5.40 лв.
доп.р-ди	100.00 %		
МАТЕРИАЛИ			
1. ШЛАУХ -20С + 60С Ф 15.8ММ	м 1.020	1.76 1.000	1.80 лв. 1.80 лв. 0.14 лв. 1.94 лв. 2.84 лв. 7.34 лв.
доп.р-ди	8.00 %		
доп.р-ди (вс.)			
ВСИЧКО:			

***000000067 Анализ №6**

Доставка и монтаж наPVC шлаух 21,2мм
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч. 0.300	8.57 1.050	2.70 лв. 2.70 лв. 2.70 лв. 5.40 лв.
доп.р-ди	100.00 %		
МАТЕРИАЛИ			
1. ШЛАУХ PVC 21.2 -20С+60С	м 1.020	2.80 1.000	2.86 лв. 2.86 лв. 0.23 лв. 3.09 лв. 2.93 лв. 8.49 лв.
доп.р-ди	8.00 %		
доп.р-ди (вс.)			
ВСИЧКО:			

***000000115 Анализ №7**

Доставка и монтаж наPVC шлаух 34,5мм
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/046/10)	ч.ч. 0.300	8.57 1.050	2.70 лв. 2.70 лв. 2.70 лв. 5.40 лв.
доп.р-ди	100.00 %		
МАТЕРИАЛИ			
1. ШЛАУХ -20С + 60С Ф 34,5ММ	м 1.030	5.49 1.000	5.65 лв. 5.65 лв. 0.45 лв. 6.10 лв. 3.15 лв. 11.50 лв.
доп.р-ди	8.00 %		
доп.р-ди (вс.)			
ВСИЧКО:			

***000000177 Анализ №8**

Доставка и монтаж наPVC шлаух 42,5мм

за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч. 0.300	8.57	1.050	2.70 лв. 2.70 лв. 2.70 лв. 5.40 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ШЛАУХ -20С + 60С Ф 42.5ММ	м 1.020	7.84	1.000	8.00 лв. 8.00 лв. 0.64 лв. 8.64 лв. 3.34 лв. 14.04 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000091 Анализ №9**

Доставка и монтаж на PVC шлаух 54,5мм
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч. 0.300	8.57	1.050	2.70 лв. 2.70 лв. 2.70 лв. 5.40 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ШЛАУХ -20С + 60С Ф 54,5ММ	м 1.020	11.07	1.000	11.29 лв. 11.29 лв. 0.90 лв. 12.19 лв. 3.60 лв. 17.59 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000145 Анализ №10**

Доставка и монтаж на PVC щуцери AD15.8
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/577/121 стр.)	ч.ч. 0.360	8.57	1.050	3.24 лв. 3.24 лв. 3.24 лв. 6.48 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ЩУЦЕР AD15,8	бр. 1.000	12.08	1.000	12.08 лв.
2. ГАЙКА ПЛАСТМАСОВА ГМК-М, М 20X1.5ЧЕРНА	бр. 1.000	0.26	1.000	0.26 лв. 12.34 лв. 0.99 лв. 13.33 лв. 4.23 лв. 19.81 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000146 Анализ №11**

Доставка и монтаж на PVC щуцери AD21,2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/577/121 стр.)	ч.ч. 0.360	8.57	1.050	3.24 лв. 3.24 лв. 3.24 лв. 6.48 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ЩУЦЕР AD21,2	бр. 1.000	2.17	1.000	2.17 лв.
2. ГАЙКА ПЛАСТМАСОВА ГМК-М, М 20X1.5ЧЕРНА	бр. 1.000	0.26	1.000	0.26 лв. 2.43 лв. 0.19 лв.
доп.р-ди	8.00 %			

доп.р-ди (вс.)
ВСИЧКО:

2.62 лв.
3.43 лв.
9.10 лв.

***000000147 Анализ №12**

Доставка и монтаж на PVC щуцери AD 34.5
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/577/121 стр.)	ч.ч. 0.360	8.57	1.050	3.24 лв. 3.24 лв. 3.24 лв. 6.48 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ГАЙКА ПЛАСТМ.GMK-M M40X1.5ЧЕРНА	бр. 1.000	1.81	1.000	1.81 лв.
2. ЩУЦЕР AD34,5	бр. 1.000	4.27	1.000	4.27 лв. 6.08 лв. 0.49 лв. 6.57 лв. 3.73 лв. 13.05 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000148 Анализ №13**

Доставка и монтаж на PVC щуцери AD 54,5
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/577/121 стр.)	ч.ч. 0.360	8.57	1.050	3.24 лв. 3.24 лв. 3.24 лв. 6.48 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. PVC ЩУЦЕРИ AD 54,5	бр. 1.000	11.47	1.000	11.47 лв. 11.47 лв. 0.92 лв. 12.39 лв. 4.16 лв. 18.87 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000149 Анализ №14**

Доставка и монтаж на PVC щуцери AD42,5
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/577/121 стр.)	ч.ч. 0.360	8.57	1.050	3.24 лв. 3.24 лв. 3.24 лв. 6.48 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ЩУЦЕР AD42,5	бр. 1.000	7.34	1.000	7.34 лв.
2. ГАЙКА ПЛАСТ.GMK-M,M 50X1.5	бр. 1.000	2.23	1.000	2.23 лв. 9.57 лв. 0.77 лв. 10.34 лв. 4.01 лв. 16.82 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000150 Анализ №15**

Изграждане кабелно трасе от PVC канал 20/20 к-т скапак и
укр.елементи
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/9/043)	ч.ч. 0.800	8.57	1.050	7.20 лв.

				7.20 лв.
доп.р-ди		100.00 %		7.20 лв.
				14.40 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БОЛТОВЕ 6X15 ММ	бр.	2.000	0.05 1.000	0.10 лв.
2. ГАЙКА М 6	бр.	2.000	0.02 1.000	0.04 лв.
3. СТОМАНА ЗА УКРЕПИТЕЛИ	кг	0.063	1.20 1.000	0.08 лв.
4. КАНАЛ КАБЕЛЕН 20/20ММ	м	1.000	0.77 1.000	0.77 лв.
				0.99 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.08 лв.
				1.07 лв.
доп.р-ди (вс.)				7.28 лв.
ВСИЧКО:				15.47 лв.

***000000152 Анализ №16**

Доставка и полагане кабел СВТн 3x2,5мм2 открито по бетон за 1 м

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/15/073)	ч.ч.	р.н. 1.130	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 10.17 лв.
				10.17 лв.
доп.р-ди		100.00 %		10.17 лв.
				20.34 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. СКОБА АНТИГРОНОВА	бр.	3.000	0.14 1.000	0.42 лв.
2. ДЮБЕЛ ПЛАСТМАСОВ	бр.	3.000	0.04 1.000	0.12 лв.
3. КАБЕЛ СВТН 3X2,5ММ2	м	1.020	2.00 1.000	2.04 лв.
				2.58 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.21 лв.
				2.79 лв.
доп.р-ди (вс.)				10.38 лв.
ВСИЧКО:				23.13 лв.

***000000153 Анализ №17**

Доставка и полагане кабел СВВн/А 3x1,5мм2 по готово трасе за 1 м

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 06/020/7 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.216	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 1.94 лв.
				1.94 лв.
доп.р-ди		100.00 %		1.94 лв.
				3.88 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. КАБЕЛ СВВН/А 3X1,5ММ2	м	1.020	1.41 1.000	1.44 лв.
				1.44 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.12 лв.
				1.56 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.06 лв.
ВСИЧКО:				5.44 лв.

***000000154 Анализ №18**

Доставка и полагане кабел СВВн/А 4x2,5мм2 по готово трасе за 1 м

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 06/020/7 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.216	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 1.94 лв.
				1.94 лв.
доп.р-ди		100.00 %		1.94 лв.
				3.88 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. КАБЕЛ СВВН/А 4X2,5ММ2	м	1.020	3.72 1.000	3.79 лв.

				3.79 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.30 лв.
				4.09 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.24 лв.
ВСИЧКО:				7.97 лв.
*000000155 Анализ №19				
Демонтаж ключ за осветление за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/31/049)	ч.ч.	0.205	8.57 1.050	1.84 лв.
				1.84 лв.
доп.р-ди		100.00 %		1.84 лв.
				3.68 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.84 лв.
ВСИЧКО:				3.68 лв.
*000000156 Анализ №20				
Доставка и монтаж ключ осветление 16А ПКМ сх.1 за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/31/049)	ч.ч.	0.413	8.57 1.050	3.72 лв.
				3.72 лв.
доп.р-ди		100.00 %		3.72 лв.
				7.44 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ГИПС	кг	0.100	0.27 1.000	0.03 лв.
2. ВИНТОВЕ	бр.	2.000	1.20 1.000	2.40 лв.
3. ДЮБЕЛ ПЛАСТМАСОВ	бр.	2.000	0.04 1.000	0.08 лв.
4. КЛЮЧ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОТКРИТ СХ1	бр.	1.000	2.08 1.000	2.08 лв.
				4.59 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.37 лв.
				4.96 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.09 лв.
ВСИЧКО:				12.40 лв.
*000000285 Анализ №21				
Доставка и монтаж ключ осветление 16А ПКМ сх.6 за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/31/049)	ч.ч.	0.413	8.57 1.050	3.72 лв.
				3.72 лв.
доп.р-ди		100.00 %		3.72 лв.
				7.44 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ГИПС	кг	0.100	0.27 1.000	0.03 лв.
2. ВИНТОВЕ	бр.	2.000	1.20 1.000	2.40 лв.
3. ДЮБЕЛ ПЛАСТМАСОВ	бр.	2.000	0.04 1.000	0.08 лв.
4. КЛЮЧ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОТКРИТ СХ6	бр.	1.000	2.37 1.000	2.37 лв.
				4.88 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.39 лв.
				5.27 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.11 лв.
ВСИЧКО:				12.71 лв.
*000000161 Анализ №22				
Доставка и монтаж пакетен ключ за осветление 25А за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/31/049)	ч.ч.	0.413	8.57 1.050	3.72 лв.

доп.р-ди				3.72 лв.
		100.00 %		3.72 лв.
				7.44 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ГИПС	кг	0.100	0.27 1.000	0.03 лв.
2. ВИНТОВЕ	бр.	2.000	1.20 1.000	2.40 лв.
3. ДЮБЕЛ ПЛАСТМАСОВ	бр.	2.000	0.04 1.000	0.08 лв.
4. КЛЮЧ 25А ОТКРИТА И-Я	бр.	1.000	48.60 1.000	48.60 лв.
				51.11 лв.
доп.р-ди		8.00 %		4.09 лв.
				55.20 лв.
доп.р-ди (вс.)				7.81 лв.
ВСИЧКО:				62.64 лв.

***000000157 Анализ №23**

Доставка и монтаж ключ 25А сх.1 открита и-я
за 1 бр.

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/31/049)	ч.ч.	р.н. 0.413	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 3.72 лв.
				3.72 лв.
доп.р-ди		100.00 %		3.72 лв.
				7.44 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ГИПС	кг	0.100	0.27 1.000	0.03 лв.
2. ВИНТОВЕ	бр.	2.000	1.20 1.000	2.40 лв.
3. ДЮБЕЛ ПЛАСТМАСОВ	бр.	2.000	0.04 1.000	0.08 лв.
4. КЛЮЧ 25А ОТКРИТА И-Я	бр.	1.000	48.60 1.000	48.60 лв.
				51.11 лв.
доп.р-ди		8.00 %		4.09 лв.
				55.20 лв.
доп.р-ди (вс.)				7.81 лв.
ВСИЧКО:				62.64 лв.

***000000158 Анализ №24**

Демонтаж контакт открита инсталация
за 1 бр.

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/31/049)	ч.ч.	р.н. 0.205	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 1.84 лв.
				1.84 лв.
доп.р-ди		100.00 %		1.84 лв.
				3.68 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.84 лв.
ВСИЧКО:				3.68 лв.

***000000160 Анализ №25**

Доставка и монтаж контакт 220V 16A открита инсталация
за 1 бр.

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/31/049)	ч.ч.	р.н. 0.413	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 3.72 лв.
				3.72 лв.
доп.р-ди		100.00 %		3.72 лв.
				7.44 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ГИПС	кг	0.100	0.27 1.000	0.03 лв.
2. ВИНТОВЕ	бр.	2.000	1.20 1.000	2.40 лв.
3. ДЮБЕЛ ПЛАСТМАСОВ	бр.	2.000	0.04 1.000	0.08 лв.
4. КОНТАКТ ПКМ ОТКР.16А	бр.	1.000	2.40 1.000	2.40 лв.
				4.91 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.39 лв.
				5.30 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.11 лв.

ВСИЧКО:

12.74 лв.

***000000159 Анализ №26**Доставка и монтаж контакт трифазен 25А
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/31/049)	ч.ч. 0.413	8.57	1.050	3.72 лв.
доп.р-ди	100.00 %			3.72 лв.
				7.44 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ГИПС	кг 0.100	0.27	1.000	0.03 лв.
2. ВИНТОВЕ	бр. 2.000	1.20	1.000	2.40 лв.
3. ДЮБЕЛ ПЛАСТМАСОВ	бр. 2.000	0.04	1.000	0.08 лв.
4. КОНТАКТ ТРИФАЗЕН 25А	бр. 1.000	4.72	1.000	4.72 лв.
доп.р-ди	8.00 %			7.23 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.58 лв.
ВСИЧКО:				7.81 лв.
				4.30 лв.
				15.25 лв.

***000000162 Анализ №27**Демонтаж разклонителна кутия
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/22/003-0,359x0,4=0,14)	ч.ч. 0.140	8.57	1.050	1.26 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.26 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.52 лв.
ВСИЧКО:				1.26 лв.
				2.52 лв.

***000000163 Анализ №28**Доставка и монтаж кутия тип ПКМ р-р 80x80
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/31/049)	ч.ч. 0.413	8.57	1.050	3.72 лв.
доп.р-ди	100.00 %			3.72 лв.
				7.44 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. КУТИЯ РАЗКЛ.ПКМ 80/80	бр. 1.000	2.05	1.000	2.05 лв.
доп.р-ди	8.00 %			2.05 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.16 лв.
ВСИЧКО:				2.21 лв.
				3.88 лв.
				9.65 лв.

***000000006 Анализ №29**Отсъединяване кабелни жила до 1.5мм²
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 стр, НВ=0.546*0.3=0,164ч.ч)	ч.ч. 0.160	8.57	1.050	1.44 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.44 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.88 лв.
ВСИЧКО:				1.44 лв.
				2.88 лв.

***000000008 Анализ №30**

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 1,5 мм2 с притегателен винт за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 стр.)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.05 лв.
				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКИ /	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.53 лв.
				0.04 лв.
				0.57 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.09 лв.
ВСИЧКО:				8.67 лв.

***000000020 Анализ №31**

Отсъединяване кабелни жила до 2.5мм2 за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 -0.546*0.3=0,164)	ч.ч. 0.160	8.57	1.050	1.44 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.44 лв.
				2.88 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.44 лв.
ВСИЧКО:				2.88 лв.

***000000021 Анализ №32**

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 2,5 мм2 с притегателен винт за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 стр.)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.05 лв.
				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКИ /	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.53 лв.
				0.04 лв.
				0.57 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.09 лв.
ВСИЧКО:				8.67 лв.

***000000164 Анализ №33**

Демонтаж пускател въздушен за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/58/042-2,03x0,5=1,02)	ч.ч. 1.020	8.57	1.050	9.18 лв.
доп.р-ди	100.00 %			9.18 лв.
				18.36 лв.
доп.р-ди (вс.)				9.18 лв.
ВСИЧКО:				18.36 лв.

***000000165 Анализ №34**

Доставка и монтаж пускател въздушен ПВ 16

за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/58/042)	ч.ч. 2.030	8.57	1.050	18.27 лв.
доп.р-ди	100.00 %			18.27 лв.
МАТЕРИАЛИ				36.54 лв.
1. ПУСКАТЕЛ ВЪЗДУШЕН 16А	бр. 1.000	70.50	1.000	70.50 лв.
доп.р-ди	8.00 %			70.50 лв.
доп.р-ди (вс.)				5.64 лв.
ВСИЧКО:				76.14 лв.
				23.91 лв.
				112.68 лв.

***000000166 Анализ №35**

Доставка и монтаж пускател въздушен ПВ 25
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/58/042)	ч.ч. 2.030	8.57	1.050	18.27 лв.
доп.р-ди	100.00 %			18.27 лв.
МАТЕРИАЛИ				36.54 лв.
1. ПУСКАТЕЛ ВЪЗДУШЕН 25А	бр. 1.000	85.20	1.000	85.20 лв.
доп.р-ди	8.00 %			85.20 лв.
доп.р-ди (вс.)				6.82 лв.
ВСИЧКО:				92.02 лв.
				25.09 лв.
				128.56 лв.

***000000039 Анализ №36**

Отсъединяване на кабелни жила до 10 мм2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/005/48 стр.)	ч.ч. 0.160	8.57	1.050	1.44 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.44 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.44 лв.
ВСИЧКО:				2.88 лв.
				2.88 лв.

***000000137 Анализ №37**

Прозвъняване и подсъединяване жила до 10 мм2 с
притегателен винт
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/563/118 -0,731)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.05 лв.
МАТЕРИАЛИ				4.05 лв.
1. БАНАНКА	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.53 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.04 лв.
ВСИЧКО:				0.57 лв.
				4.09 лв.
				8.67 лв.

***000000167 Анализ №38**

Демонтаж осветителни тела
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/072/35-2,20x0,5=1,1)	ч.ч. 1.100	8.57	1.050	9.90 лв.
доп.р-ди	100.00 %			9.90 лв.
доп.р-ди (вс.)				9.90 лв.
ВСИЧКО:				19.80 лв.

***000000169 Анализ №39**

Доставка и монтаж осв.тяло 2x18VV
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/35/072)	ч.ч. 2.220	8.57	1.050	19.98 лв.
доп.р-ди	100.00 %			19.98 лв.
доп.р-ди (вс.)				19.98 лв.
ВСИЧКО:				39.96 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ВИНТОВЕ	бр. 4.000	1.20	1.000	4.80 лв.
2. ГИПС	кг 0.200	0.27	1.000	0.05 лв.
3. ДЮБЕЛ ПЛАСТМАСОВ	бр. 4.000	0.04	1.000	0.16 лв.
4. ТЯЛО ЛУМИН 2X18VV	бр. 1.000	138.00	1.000	138.00 лв.
доп.р-ди	8.00 %			143.01 лв.
доп.р-ди (вс.)				11.44 лв.
ВСИЧКО:				154.45 лв.

***000000170 Анализ №40**

Доставка и монтаж осв.тяло 2x58VV
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/35/072)	ч.ч. 2.220	8.57	1.050	19.98 лв.
доп.р-ди	100.00 %			19.98 лв.
доп.р-ди (вс.)				19.98 лв.
ВСИЧКО:				39.96 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ВИНТОВЕ	бр. 4.000	1.20	1.000	4.80 лв.
2. ГИПС	кг 0.200	0.27	1.000	0.05 лв.
3. ДЮБЕЛ ПЛАСТМАСОВ	бр. 4.000	0.04	1.000	0.16 лв.
4. ТЯЛО ОСВ 2X58VV	бр. 1.000	165.00	1.000	165.00 лв.
доп.р-ди	8.00 %			170.01 лв.
доп.р-ди (вс.)				13.60 лв.
ВСИЧКО:				183.61 лв.

***000000171 Анализ №41**

Доставка и монтаж осв.тяло 2x36VV
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/35/072)	ч.ч. 2.220	8.57	1.050	19.98 лв.
доп.р-ди	100.00 %			19.98 лв.
доп.р-ди (вс.)				19.98 лв.
ВСИЧКО:				39.96 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ВИНТОВЕ	бр. 4.000	1.20	1.000	4.80 лв.
2. ГИПС	кг 0.200	0.27	1.000	0.05 лв.
3. ДЮБЕЛ ПЛАСТМАСОВ	бр. 4.000	0.04	1.000	0.16 лв.

4. ТЯЛО ОСВ.тP40 2X36VV	бр.	1.000	120.00	1.000	120.00	лв.
					125.01	лв.
доп.р-ди		8.00 %			10.00	лв.
					135.01	лв.
доп.р-ди (вс.)					29.98	лв.
ВСИЧКО:					174.97	лв.
*000000168 Анализ №42						
Доставка и монтаж осв.тела 2x36VV-взривозащитени IP65 за 1 бр.						
ТРУД						
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/35/072)	ч.ч.	р.н. 2.220	цена 8.57	коэф. 1.050	19.98	лв.
					19.98	лв.
доп.р-ди		100.00 %			19.98	лв.
					39.96	лв.
МАТЕРИАЛИ						
1. ВИНТОВЕ	бр.	4.000	1.20	1.000	4.80	лв.
2. ГИПС	кг	0.200	0.27	1.000	0.05	лв.
3. ДЮБЕЛ ПЛАСТМАСОВ	бр.	4.000	0.04	1.000	0.16	лв.
4. ТЯЛО IP65 ВЗРИВОЗАЩИТЕНО 2X36VV	бр.	1.000	1 400.00	1.000	1 400.00	лв.
					1 405.01	лв.
доп.р-ди		8.00 %			112.40	лв.
					1 517.41	лв.
доп.р-ди (вс.)					132.38	лв.
ВСИЧКО:					1 557.37	лв.
*000000172 Анализ №43						
Доставка и монтаж промишлено осв.тяло 400VV за 1 бр.						
ТРУД						
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/35/072)	ч.ч.	р.н. 2.220	цена 8.57	коэф. 1.050	19.98	лв.
					19.98	лв.
доп.р-ди		100.00 %			19.98	лв.
					39.96	лв.
МАТЕРИАЛИ						
1. ВИНТОВЕ	бр.	4.000	1.20	1.000	4.80	лв.
2. ГИПС	кг	0.200	0.27	1.000	0.05	лв.
3. ДЮБЕЛ ПЛАСТМАСОВ	бр.	4.000	0.04	1.000	0.16	лв.
4. ПРОМИШЛЕНО ОСВ.ТЯЛО 400VV	бр.	1.000	415.00	1.000	415.00	лв.
					420.01	лв.
доп.р-ди		8.00 %			33.60	лв.
					453.61	лв.
доп.р-ди (вс.)					53.58	лв.
ВСИЧКО:					493.57	лв.
*000000173 Анализ №44						
Доставка и монтаж прожектор с мощност 400VV за 1 бр.						
ТРУД						
1. РАБОТНИК I ст. (УСН35/17/051)	ч.ч.	р.н. 11.360	цена 8.57	коэф. 1.050	102.22	лв.
					102.22	лв.
доп.р-ди		100.00 %			102.22	лв.
					204.44	лв.
МАТЕРИАЛИ						
1. ВИНТОВЕ	бр.	4.000	1.20	1.000	4.80	лв.
2. ПРОЖЕКТОР 400VV	бр.	1.000	385.00	1.000	385.00	лв.
					389.80	лв.
доп.р-ди		8.00 %			31.18	лв.
					420.98	лв.
доп.р-ди (вс.)					133.40	лв.
ВСИЧКО:					625.42	лв.

***000000174 Анализ №45**

Уплътняване каб.входове със силикон НІЛТІ черен
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/34/059)	ч.ч. 0.300	8.57	1.050	2.70 лв.
доп.р-ди	100.00 %			2.70 лв.
				2.70 лв.
				5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. СИЛИКОН НІЛТІ ЧЕРЕН	бр. 0.300	22.66	1.000	6.80 лв.
доп.р-ди	8.00 %			6.80 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.54 лв.
ВСИЧКО:				7.34 лв.
				3.24 лв.
				12.74 лв.

***000000178 Анализ №46**

Изолиране на рез.жила посредством капи
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/578/122 стр.)	ч.ч. 0.250	8.57	1.050	2.25 лв.
доп.р-ди	100.00 %			2.25 лв.
				2.25 лв.
				4.50 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. КАБЕЛНА КАПА , КАБЕЛ Ф8-17ММ	бр. 1.000	1.34	1.000	1.34 лв.
доп.р-ди	8.00 %			1.34 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.11 лв.
ВСИЧКО:				1.45 лв.
				2.36 лв.
				5.95 лв.

***000000175 Анализ №47**

Доставка и монтаж кутия разклонителна 85x85
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/31/049)	ч.ч. 0.413	8.57	1.050	3.72 лв.
доп.р-ди	100.00 %			3.72 лв.
				3.72 лв.
				7.44 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. КУТИЯ РАЗКЛОНИТЕЛНА ПКМ ОТК.М-Ж 85/85	бр. 1.000	2.05	1.000	2.05 лв.
доп.р-ди	8.00 %			2.05 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.16 лв.
ВСИЧКО:				2.21 лв.
				3.88 лв.
				9.65 лв.

***000000015 Анализ №48**

Ръчно натоварване,разтоварване и извозване на 15км
за 1 кг

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. товарач I ст. (ТНС14/56/0104-ръчно натоварване)	ч.ч. 0.001	8.57	1.050	0.01 лв.
2. товарач I ст. (ТНС14/76/0159-ръчно пренасяне)	ч.ч. 0.005	8.57	1.050	0.04 лв.
доп.р-ди	100.00 %			0.05 лв.
				0.05 лв.
				0.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ТРАНСПОРТ 30КМХ1,5-45/1000=0,045	кг 1.000	0.05	1.000	0.05 лв.

				0.05 лв.
	доп.р-ди	8.00 %		0.00 лв.
				0.05 лв.
	доп.р-ди (вс.)			0.05 лв.
	ВСИЧКО:			0.15 лв.
*000000179 Анализ №49				
Демонтаж луминисцентни лампи/тръби/ за 1 бр.				
	ТРУД		р.н.	цена коеф.
	1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/082/37-0,34x0,5=0,17)	ч.ч.	0.170	8.57 1.050
				ст-ст
				1.53 лв.
	доп.р-ди	100.00 %		1.53 лв.
				1.53 лв.
	доп.р-ди (вс.)			3.06 лв.
	ВСИЧКО:			1.53 лв.
				3.06 лв.
*000000180 Анализ №50				
Демонтаж фасунги за 1 бр.				
	ТРУД		р.н.	цена коеф.
	1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/37/083-0,16x0,5=0,08)	ч.ч.	0.080	8.57 1.050
				ст-ст
				0.72 лв.
	доп.р-ди	100.00 %		0.72 лв.
				0.72 лв.
	доп.р-ди (вс.)			1.44 лв.
	ВСИЧКО:			0.72 лв.
				1.44 лв.
*000000181 Анализ №51				
Доставка и монтаж фасунги тип G13 за 1 бр.				
	ТРУД		р.н.	цена коеф.
	1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/37/083)	ч.ч.	0.160	8.57 1.050
				ст-ст
				1.44 лв.
	доп.р-ди	100.00 %		1.44 лв.
				1.44 лв.
				2.88 лв.
	МАТЕРИАЛИ			
	1. ФАСУНГИ ТИП G13	бр.	1.000	1.50 1.000
				1.50 лв.
	доп.р-ди	8.00 %		0.12 лв.
				1.62 лв.
	доп.р-ди (вс.)			1.56 лв.
	ВСИЧКО:			4.50 лв.
*000000182 Анализ №52				
Доставка и монтаж лампа /тръба/Мощност P=36W за 1 бр.				
	ТРУД		р.н.	цена коеф.
	1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/37/083)	ч.ч.	0.160	8.57 1.050
				ст-ст
				1.44 лв.
	доп.р-ди	100.00 %		1.44 лв.
				1.44 лв.
				2.88 лв.
	МАТЕРИАЛИ			
	1. ЛАМПА /ТРЪБА/МОЩНОСТ P=36W	бр.	1.000	6.20 1.000
				6.20 лв.
	доп.р-ди	8.00 %		0.50 лв.
				6.70 лв.
	доп.р-ди (вс.)			1.94 лв.
	ВСИЧКО:			9.58 лв.

***000000183 Анализ №53**

Доставка и монтаж лампа /тръба/Мощност P=58W
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/37/083)	ч.ч. 0.160	8.57	1.050	1.44 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.44 лв.
				1.44 лв.
				2.88 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЛАМПА /ТРЪБА/МОЩНОСТ P=58W	бр. 1.000	6.50	1.000	6.50 лв.
доп.р-ди	8.00 %			6.50 лв.
				0.52 лв.
доп.р-ди (вс.)				7.02 лв.
ВСИЧКО:				1.96 лв.
				9.90 лв.

***000000184 Анализ №54**

Доставка и монтаж лампа /тръба/Мощност P=18W
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/37/083)	ч.ч. 0.160	8.57	1.050	1.44 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.44 лв.
				1.44 лв.
				2.88 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЛАМПА /ТРЪБА/МОЩНОСТ P=18W	бр. 1.000	6.10	1.000	6.10 лв.
доп.р-ди	8.00 %			6.10 лв.
				0.49 лв.
доп.р-ди (вс.)				6.59 лв.
ВСИЧКО:				1.93 лв.
				9.47 лв.

***000000185 Анализ №55**

Демонтаж електронно пускова апаратура
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/37/083-0,16x0,5=0,08)	ч.ч. 0.080	8.57	1.050	0.72 лв.
доп.р-ди	100.00 %			0.72 лв.
				0.72 лв.
				1.44 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.72 лв.
ВСИЧКО:				1.44 лв.

***000000186 Анализ №56**

Доставка и монтаж баласт електронен 2x36W
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/37/083)	ч.ч. 0.160	8.57	1.050	1.44 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.44 лв.
				1.44 лв.
				2.88 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАЛАСТ ЕЛЕКТРОНЕН 2X36W	бр. 1.000	14.50	1.000	14.50 лв.
доп.р-ди	8.00 %			14.50 лв.
				1.16 лв.
доп.р-ди (вс.)				15.66 лв.
ВСИЧКО:				2.60 лв.
				18.54 лв.

***000000187 Анализ №57**

Доставка и монтаж баласт електронен 2x18W
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/37/083)	ч.ч. 0.160	8.57	1.050	1.44 лв. 1.44 лв. 1.44 лв. 2.88 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. БАЛАСТ ЕЛЕКТРОНЕН 2X18W	бр. 1.000	14.50	1.000	14.50 лв. 14.50 лв. 1.16 лв. 15.66 лв. 2.60 лв. 18.54 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000188 Анализ №58**

Доставка и монтаж баласт електронен 2x58W
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/37/083)	ч.ч. 0.160	8.57	1.050	1.44 лв. 1.44 лв. 1.44 лв. 2.88 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. БАЛАСТ ЕЛЕКТРОНЕН 2X58W	бр. 1.000	14.50	1.000	14.50 лв. 14.50 лв. 1.16 лв. 15.66 лв. 2.60 лв. 18.54 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000189 Анализ №59**

Демонтаж дросели
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/37/083-0,16x0,5=0,08)	ч.ч. 0.080	8.57	1.050	0.72 лв. 0.72 лв. 0.72 лв. 1.44 лв. 0.72 лв. 1.44 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000190 Анализ №60**

Доставка и монтаж дросел за лампа 2x18W
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/37/083)	ч.ч. 0.160	8.57	1.050	1.44 лв. 1.44 лв. 1.44 лв. 2.88 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ДРОСЕЛ ЗА ЛАМПА 2X18W	бр. 1.000	7.30	1.000	7.30 лв. 7.30 лв. 0.58 лв. 7.88 лв. 2.02 лв. 10.76 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000191 Анализ №61**

Доставка и монтаж дросел за лампа 2x58W

за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/37/083)	ч.ч. 0.160	8.57	1.050	1.44 лв. 1.44 лв. 1.44 лв. 2.88 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ДРОСЕЛЗА ЛАМПА 2X58W	бр. 1.000	7.30	1.000	7.30 лв. 7.30 лв. 0.58 лв. 7.88 лв. 2.02 лв. 10.76 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000192 Анализ №62**

Доставка и монтаж дросел за лампа 2x36W
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/37/083)	ч.ч. 0.160	8.57	1.050	1.44 лв. 1.44 лв. 1.44 лв. 2.88 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ДРОСЕЛ ЗА ЛАМПА 2X36W	бр. 1.000	7.30	1.000	7.30 лв. 7.30 лв. 0.58 лв. 7.88 лв. 2.02 лв. 10.76 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000193 Анализ №63**

Демонтаж стартери
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/37/083-0,16x0,5=0,08)	ч.ч. 0.080	8.57	1.050	0.72 лв. 0.72 лв. 0.72 лв. 1.44 лв. 0.72 лв. 1.44 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000194 Анализ №64**

Доставка и монтаж стартер с мощност 4-65 W
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/37/083)	ч.ч. 0.160	8.57	1.050	1.44 лв. 1.44 лв. 1.44 лв. 2.88 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. СТАРТЕР С МОЩНОСТ 4-65 W	бр. 1.000	0.40	1.000	0.40 лв. 0.40 лв. 0.03 лв. 0.43 лв. 1.47 лв. 3.31 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000195 Анализ №65**

Доставка и монтаж стартер с мощност 4-22 W
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/37/083)	ч.ч.	0.160	8.57	1.050	1.44 лв.
					1.44 лв.
доп.р-ди		100.00 %			1.44 лв.
					2.88 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. СТАРТЕР С МОЩНОСТ 4-22 W	бр.	1.000	0.40	1.000	0.40 лв.
					0.40 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.03 лв.
					0.43 лв.
доп.р-ди (вс.)					1.47 лв.
ВСИЧКО:					3.31 лв.

***000000196 Анализ №66**

Доставка и монтаж метален рефл.с капацы за осв.тела 2x58VV
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/072/35-2,20x0,3=0,66)	ч.ч.	0.660	8.57	1.050	5.94 лв.
					5.94 лв.
доп.р-ди		100.00 %			5.94 лв.
					11.88 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. МЕТАЛЕН РЕФЛЕКТОР	бр.	1.000	65.00	1.000	65.00 лв.
					65.00 лв.
доп.р-ди		8.00 %			5.20 лв.
					70.20 лв.
доп.р-ди (вс.)					11.14 лв.
ВСИЧКО:					82.08 лв.

***000000197 Анализ №67**

Демонтаж метален рефл.с капацы за осв.тела 2x58VV
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/072/35-2,20x0,3x0,5=0,33)	ч.ч.	0.660	8.57	1.050	5.94 лв.
					5.94 лв.
доп.р-ди		100.00 %			5.94 лв.
					11.88 лв.
доп.р-ди (вс.)					5.94 лв.
ВСИЧКО:					11.88 лв.

***000000176 Анализ №68**

Доставка и монтаж осв.тяло евакуационно 2x11VV
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/35/072)	ч.ч.	2.220	8.57	1.050	19.98 лв.
					19.98 лв.
доп.р-ди		100.00 %			19.98 лв.
					39.96 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ВИНТОВЕ	бр.	4.000	1.20	1.000	4.80 лв.
2. ГИПС	кг	0.200	0.27	1.000	0.05 лв.
3. ДЮБЕЛ ПЛАСТМАСОВ	бр.	4.000	0.04	1.000	0.16 лв.
4. ТЯЛО ЕВАКУАЦИОННО 2X11VV	бр.	1.000	145.00	1.000	145.00 лв.
					150.01 лв.
доп.р-ди		8.00 %			12.00 лв.
					162.01 лв.
доп.р-ди (вс.)					31.98 лв.
ВСИЧКО:					201.97 лв.

*000000198 **Анализ №69**

Доставка и монтаж лампа флуоресцентна ,мощност P=36VV
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/35/072)	ч.ч. 2.220	8.57	1.050	19.98 лв.
доп.р-ди	100.00 %			19.98 лв.
				19.98 лв.
				39.96 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ВИНТОВЕ	бр. 4.000	1.20	1.000	4.80 лв.
2. ГИПС	кг 0.200	0.27	1.000	0.05 лв.
3. ДЮБЕЛ ПЛАСТМАСОВ	бр. 4.000	0.04	1.000	0.16 лв.
4. ЛАМПА ФЛУОРЕСЦЕНТНА ,МОЩНОСТ P=36VV	бр. 1.000	6.00	1.000	6.00 лв.
доп.р-ди	8.00 %			11.01 лв.
				0.88 лв.
				11.89 лв.
доп.р-ди (вс.)				20.86 лв.
ВСИЧКО:				51.85 лв.

X Дейности по привеждане на КСК в съответствие с изискванията на мисия OSART

*000000200 **Анализ №1**

Почистване кабелни лавици от отпадъци
за 1 кг

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 01 01 053)	ч.ч. 0.966	8.57	1.050	8.69 лв.
доп.р-ди	100.00 %			8.69 лв.
				8.69 лв.
				17.38 лв.
доп.р-ди (вс.)				8.69 лв.
ВСИЧКО:				17.38 лв.

*000000202 **Анализ №2**

Изолiranje изведени в резерв кабели чрез капа 30мм
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/578/122 стр.)	ч.ч. 0.250	8.57	1.050	2.25 лв.
доп.р-ди	100.00 %			2.25 лв.
				2.25 лв.
				4.50 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. КАПА Ф17 ДО 30ММ	бр. 1.000	1.62	1.000	1.62 лв.
доп.р-ди	8.00 %			1.62 лв.
				0.13 лв.
				1.75 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.38 лв.
ВСИЧКО:				6.25 лв.

*000000203 **Анализ №3**

Изолiranje изведени в резерв кабели чрез капа от 30мм до
60мм
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/578/122 стр.)	ч.ч. 0.250	8.57	1.050	2.25 лв.
доп.р-ди	100.00 %			2.25 лв.
				2.25 лв.
				4.50 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. КАПА Ф45 ДО 65	бр. 1.000	4.01	1.000	4.01 лв.

				4.01 лв.
		8.00 %		0.32 лв.
				4.33 лв.
	доп.р-ди (вс.)			2.57 лв.
	ВСИЧКО:			8.83 лв.
*000000007 Анализ №4				
Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на липсващите марки/Д-та на м за 1 бр.				
	ТРУД		р.н.	цена коеф.
	1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/578/122 стр.)	ч.ч.	0.250	8.57 1.050
				2.25 лв.
	доп.р-ди		100.00 %	2.25 лв.
				4.50 лв.
	МАТЕРИАЛИ			
	1. ЛЕНТА ПАКЕТНА	бр.	1.000	0.02 1.000
	2. МАРКА КАБЕЛНА	бр.	1.000	0.66 1.000
				0.68 лв.
	доп.р-ди		8.00 %	0.05 лв.
				0.73 лв.
	доп.р-ди (вс.)			2.30 лв.
	ВСИЧКО:			5.23 лв.
*000000033 Анализ №5				
Демонтаж на тръбно кабелно трасе за 1 м				
	ТРУД		р.н.	цена коеф.
	1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/023/6 стр.)	ч.ч.	0.318	8.57 1.050
				2.86 лв.
	доп.р-ди		100.00 %	2.86 лв.
				5.72 лв.
	доп.р-ди (вс.)			2.86 лв.
	ВСИЧКО:			5.72 лв.
*000000204 Анализ №6				
Демонтаж кабел чрез изрязване за 1 м				
	ТРУД		р.н.	цена коеф.
	1. РАБОТНИК IV РАЗРЯД I ст. (УСН6/06001/4)	ч.ч.	0.090	8.57 1.050
				0.81 лв.
	доп.р-ди		100.00 %	0.81 лв.
				1.62 лв.
	доп.р-ди (вс.)			0.81 лв.
	ВСИЧКО:			1.62 лв.
*000000174 Анализ №7				
Уплътняване каб.входове със силикон НІЛТІ черен за 1 бр.				
	ТРУД		р.н.	цена коеф.
	1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/34/059)	ч.ч.	0.300	8.57 1.050
				2.70 лв.
	доп.р-ди		100.00 %	2.70 лв.
				5.40 лв.
	МАТЕРИАЛИ			
	1. СИЛИКОН НІЛТІ ЧЕРЕН	бр.	0.300	22.66 1.000
				6.80 лв.
	доп.р-ди		8.00 %	0.54 лв.
				7.34 лв.

доп.р-ди (вс.) 3.24 лв.
ВСИЧКО: 12.74 лв.

***000000208 Анализ №8**

Направа на кабелно трасе от поцинкована тръба 3/4 за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/023/6 стр.)	ч.ч. 1.060	8.57	1.050	9.54 лв.
доп.р-ди	100.00 %			9.54 лв.
				9.54 лв.
				19.08 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЕЛЕКТРОДИ	кг 0.010	3.62	1.000	0.04 лв.
2. ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг 0.110	0.18	1.000	0.02 лв.
3. СТОМАНА ЗА УКРЕПИТЕЛИ	кг 0.030	1.20	1.000	0.04 лв.
4. ДЮБЕЛ НКD-S М8/30	бр. 2.000	0.54	1.000	1.08 лв.
5. ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА 3/4"	м 1.030	2.43	1.000	2.50 лв.
доп.р-ди	8.00 %			3.68 лв.
				0.29 лв.
				3.97 лв.
доп.р-ди (вс.)				9.83 лв.
ВСИЧКО:				23.05 лв.

***000000015 Анализ №9**

Ръчно натоварване,разтоварване и извозване на 15км за 1 кг

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. товарач I ст. (ТНС14/56/0104-ръчно натоварване)	ч.ч. 0.001	8.57	1.050	0.01 лв.
2. товарач I ст. (ТНС14/76/0159-ръчно пренасяне)	ч.ч. 0.005	8.57	1.050	0.04 лв.
доп.р-ди	100.00 %			0.05 лв.
				0.05 лв.
				0.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ТРАНСПОРТ 30КМХ1,5-45/1000=0,045	кг 1.000	0.05	1.000	0.05 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.05 лв.
				0.00 лв.
				0.05 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.05 лв.
ВСИЧКО:				0.15 лв.

***000000209 Анализ №10**

Претрасиране кабел за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН6/020/7-0,216+0,113=0,329)	ч.ч. 0.300	8.57	1.050	2.70 лв.
доп.р-ди	100.00 %			2.70 лв.
				2.70 лв.
				5.40 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.70 лв.
ВСИЧКО:				5.40 лв.

***000000205 Анализ №11**

Изграждане на метално каб.трасе от метален канал 100/100мм, к-кт с капак и конз за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 38/016/15 стр.)	ч.ч. 2.500	8.57	1.050	22.50 лв.
доп.р-ди	100.00 %			22.50 лв.
				22.50 лв.
				45.00 лв.

МАТЕРИАЛИ				
1. КОНЗОЛИ ЗА М-Ж НА ТАВАН	бр.	1.000	8.50 1.000	8.50 лв.
2. ДЮБЕЛ МЕТАЛЕН	бр.	2.000	0.43 1.000	0.86 лв.
3. КАБЕЛНА КУТИЯ 100X100	м	1.030	7.76 1.000	7.99 лв.
4. КАПАК ЗА КАБ .КУТИЯ 100	м	1.030	2.86 1.000	2.95 лв.
				20.30 лв.
доп.р-ди		8.00 %		1.62 лв.
				21.92 лв.
доп.р-ди (вс.)				24.12 лв.
ВСИЧКО:				66.92 лв.

***000000206 Анализ №12**

Изграждане метално кабелно трасе канал 500x200, к-кт с капак и конзоли за 1 м

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 38/016/15 стр.)	ч.ч.	р.н. 4.770	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 42.92 лв.
				42.92 лв.
доп.р-ди		100.00 %		42.92 лв.
				85.84 лв.

МАТЕРИАЛИ				
1. КОНЗОЛИ ЗА М-Ж НА ТАВАН	бр.	1.000	8.50 1.000	8.50 лв.
2. КАБЕЛНА КУТИЯ 500X200	м	1.000	32.43 1.000	32.43 лв.
3. КАПАК ЗА КАБ КУТИЯ 500	м	1.000	14.56 1.000	14.56 лв.
				55.49 лв.
доп.р-ди		8.00 %		4.44 лв.
				59.93 лв.
доп.р-ди (вс.)				47.36 лв.
ВСИЧКО:				145.77 лв.

***000000210 Анализ №13**

Доставка и монтаж PVC канал 15/10 за 1 м

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/9/043)	ч.ч.	р.н. 0.800	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 7.20 лв.
				7.20 лв.
доп.р-ди		100.00 %		7.20 лв.
				14.40 лв.

МАТЕРИАЛИ				
1. БОЛТОВЕ 6X15 ММ	бр.	2.000	0.05 1.000	0.10 лв.
2. ГАЙКА М 6	бр.	2.000	0.02 1.000	0.04 лв.
3. СТОМАНА ЗА УКРЕПИТЕЛИ	кг	0.063	1.20 1.000	0.08 лв.
4. КАНАЛ КАБЕЛЕН 15/10	м	1.020	0.66 1.000	0.67 лв.
				0.89 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.07 лв.
				0.96 лв.
доп.р-ди (вс.)				7.27 лв.
ВСИЧКО:				15.36 лв.

***000000150 Анализ №14**

Изграждане кабелно трасе от PVC канал 20/20 к-т скапак и укр.елементи за 1 м

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/9/043)	ч.ч.	р.н. 0.800	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 7.20 лв.
				7.20 лв.
доп.р-ди		100.00 %		7.20 лв.
				14.40 лв.

МАТЕРИАЛИ				
1. БОЛТОВЕ 6X15 ММ	бр.	2.000	0.05 1.000	0.10 лв.
2. ГАЙКА М 6	бр.	2.000	0.02 1.000	0.04 лв.

3. СТОМАНА ЗА УКРЕПИТЕЛИ	кг	0.063	1.20	1.000	0.08 лв.
4. КАНАЛ КАБЕЛЕН 20/20ММ	м	1.000	0.77	1.000	0.77 лв.
					0.99 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.08 лв.
					1.07 лв.
доп.р-ди (вс.)					7.28 лв.
ВСИЧКО:					15.47 лв.

***000000211 Анализ №15**

Подреждане кабели по лавици и укрепване
за 1 м

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (ТНС6/205/0459-0,25x0,4=0,1)	ч.ч.	0.100	8.57	1.050	0.90 лв.
					0.90 лв.
доп.р-ди		100.00 %			0.90 лв.
					1.80 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ЛЕНТА ПАКЕТНА	бр.	1.000	0.02	1.000	0.02 лв.
					0.02 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.00 лв.
					0.02 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.90 лв.
ВСИЧКО:					1.82 лв.

***000000212 Анализ №16**

Изработка и монтаж капацы за кабелни кораби с грундиране и
боядисване
за 1 м²

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/508/101 стр. за м-ж НВ=6.949*0.4=2.78ч.ч)	ч.ч.	2.780	8.57	1.050	25.02 лв.
2. ЕЛ.МОНТЪОР НН I ст. (УСН 36/508/101 стр. направа НВ6.949*0.6=4.169ч.ч)	ч.ч.	4.169	8.57	1.050	37.51 лв.
					62.53 лв.
доп.р-ди		100.00 %			62.53 лв.
					125.06 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. СТОМАНА ТЪГЛОВА	кг	8.000	1.20	1.000	9.60 лв.
2. ЛАМАРИНА	кг	25.000	1.20	1.000	30.00 лв.
					39.60 лв.
доп.р-ди		8.00 %			3.17 лв.
					42.77 лв.
доп.р-ди (вс.)					65.70 лв.
ВСИЧКО:					167.83 лв.

***000000213 Анализ №17**

Закапачване на кабелни кораби при налични капацы/Д-ка на
болтове,гайки на Изпъл
за 1 м

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 38/077/30 стр.-НВ=2.92*0.3=0.876ч.ч)	ч.ч.	0.876	8.57	1.050	7.88 лв.
					7.88 лв.
доп.р-ди		100.00 %			7.88 лв.
					15.76 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. БОЛТ К-КТ	бр.	6.000	0.13	1.000	0.78 лв.
					0.78 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.06 лв.
					0.84 лв.

доп.р-ди (вс.)
ВСИЧКО:

7.94 лв.
16.60 лв.

***000000032 Анализ №18**

Демонтаж метална конструкция
за 1 кг

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/503/99 2,35*0,4=0,94*0,3=0,282)	ч.ч. 0.282	8.57	1.050	2.54 лв. 2.54 лв. 2.54 лв. 5.08 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ШАЙБИ ЗА РЯЗАНЕ	бр. 0.040	1.35	1.000	0.05 лв. 0.05 лв. 0.00 лв. 0.05 лв. 2.54 лв. 5.13 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000012 Анализ №19**

Изработка и монтаж дребна желязна конструкция
за 1 кг

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/503/99 стр.)	ч.ч. 2.350	8.57	1.050	21.15 лв. 21.15 лв. 21.15 лв. 42.30 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ЕЛЕКТРОДИ	кг 0.032	3.62	1.000	0.12 лв.
2. КИСЛОРОД	м3 0.018	1.30	1.000	0.02 лв.
3. ВИНКЕЛ 20/20	кг 1.030	1.15	1.000	1.18 лв.
4. БОЯ - АЛКИДНА	кг 0.040	3.18	1.000	0.13 лв.
5. ГРУНД	кг 0.030	2.56	1.000	0.08 лв.
6. ШАЙБА ЗА РЯЗАНЕ	бр. 0.010	1.35	1.000	0.01 лв. 1.54 лв. 0.12 лв. 1.66 лв. 21.27 лв. 43.96 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000201 Анализ №20**

Почистване метална повърхност на кабелни кораби от ръжда
за 1 м2

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. работник I ст. (24-11-01-01-1689-6)	ч.ч. 0.099	8.57	1.050	0.89 лв.
2. БОЯДЖИЯ I ст. (УСН 02-16-015)	ч.ч. 0.306	8.57	1.050	2.75 лв.
3. БОЯДЖИЯ I ст. (УСН 02-16-018)	ч.ч. 0.366	8.57	1.050	3.29 лв. 6.93 лв. 6.93 лв. 13.86 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ТЕЛЕНА ЧЕТКА	бр. 0.050	3.50	1.000	0.18 лв.
2. ШКУРКА	бр. 0.820	0.48	1.000	0.39 лв. 0.57 лв. 0.05 лв. 0.62 лв. 6.98 лв. 14.48 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000214 Анализ №21**

Затваряне на отвори Ф30мм с ламарина и течен метал
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/523/109 стр.)	ч.ч. 0.780	8.57	1.050	7.02 лв.
доп.р-ди	100.00 %			7.02 лв.
				7.02 лв.
				14.04 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ТЕЧЕН МЕТАЛ	бр. 0.500	9.50	1.000	4.75 лв.
доп.р-ди	8.00 %			4.75 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.38 лв.
ВСИЧКО:				5.13 лв.
				7.40 лв.
				19.17 лв.

***000000014 Анализ №22**

Блажно боядисване по метал с боя RAL 7035 вкл.подготовка на
основага
за 1 м2

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК II ст. (УСН36/124/583)	ч.ч. 0.563	8.57	1.050	5.07 лв.
доп.р-ди	100.00 %			5.07 лв.
				5.07 лв.
				10.14 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШКУРКА	бр. 0.500	0.48	1.000	0.24 лв.
2. БОЯ - БЛАЖНА	кг 0.250	3.18	1.000	0.80 лв.
3. ГРУНД	кг 0.140	2.56	1.000	0.36 лв.
доп.р-ди	8.00 %			1.40 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.11 лв.
ВСИЧКО:				1.51 лв.
				5.18 лв.
				11.65 лв.

***000000207 Анализ №23**

Изграждане вертикална противопожарна преграда р-ри 0,6x0,5
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН37/099/65)	ч.ч. 4.840	8.57	1.050	43.55 лв.
доп.р-ди	100.00 %			43.55 лв.
				43.55 лв.
				87.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ХОРОСАН НІЛТІ	кг 2.000	5.77	1.000	11.54 лв.
2. ВАТА КАМЕНО-МИНЕРАЛНА ROCKWOOL	м2 0.500	4.82	1.000	2.41 лв.
3. БЛОКЧЕТА - ГАЗОБЕТОНОВИ 600/250/100	бр. 2.000	9.60	1.000	19.20 лв.
доп.р-ди	8.00 %			33.15 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.65 лв.
ВСИЧКО:				35.80 лв.
				46.20 лв.
				122.90 лв.

***000000215 Анализ №25**

ИЗРАБОТКА НА ТАБЕЛКИ ОТ АЛ.ЛАМАРИНА С Р-РИ
160x120x2мм
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/37/055)	ч.ч. 0.550	8.57	1.050	4.95 лв.
				4.95 лв.

доп.р-ди		100.00 %		4.95 лв.
				9.90 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БОЛТ С ПОЛУОБЛА ГЛАВА М 6Х25ММ	бр.	3.000	0.05 1.000	0.15 лв.
2. ГАЙКА М 6	бр.	3.000	0.02 1.000	0.06 лв.
3. ЛАМАРИНА - АЛУМИНИЕВА	кг	0.150	9.10 1.000	1.37 лв.
				1.58 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.13 лв.
				1.71 лв.
доп.р-ди (вс.)				5.08 лв.
ВСИЧКО:				11.61 лв.
*000000216 Анализ №26				
ИЗРАБОТКА НА ТАБЕЛКИ ОТ АЛ.ЛАМАРИНА С Р-РИ				
50х60х2мм				
за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/37/055)	ч.ч.	р.н. 0.550	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 4.95 лв.
				4.95 лв.
доп.р-ди		100.00 %		4.95 лв.
				9.90 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БОЛТ С ПОЛУОБЛА ГЛАВА М 6Х25ММ	бр.	3.000	0.05 1.000	0.15 лв.
2. ГАЙКА М 6	бр.	3.000	0.02 1.000	0.06 лв.
3. ЛАМАРИНА - АЛУМИНИЕВА	кг	0.020	9.10 1.000	0.18 лв.
				0.39 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.03 лв.
				0.42 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.98 лв.
ВСИЧКО:				10.32 лв.
*000000217 Анализ №27				
ИЗРАБОТКА НА ТАБЕЛКИ ОТ АЛ.ЛАМАРИНА С Р-РИ				
160х60х2мм				
за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/37/055)	ч.ч.	р.н. 0.550	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 4.95 лв.
				4.95 лв.
доп.р-ди		100.00 %		4.95 лв.
				9.90 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БОЛТ С ПОЛУОБЛА ГЛАВА М 6Х25ММ	бр.	3.000	0.05 1.000	0.15 лв.
2. ГАЙКА М 6	бр.	3.000	0.02 1.000	0.06 лв.
3. ЛАМАРИНА - АЛУМИНИЕВА	кг	0.070	9.10 1.000	0.64 лв.
				0.85 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.07 лв.
				0.92 лв.
доп.р-ди (вс.)				5.02 лв.
ВСИЧКО:				10.82 лв.
*000000218 Анализ №28				
Изработка и монтаж стикери 160х120 до 5символа с Н=7см				
за 1 бр.				
ТРУД				
1. ЕЛ.МОНТЪОР ОСИГ.ТЕХНИКА II ст. (УСН24/70/045-0,11х2х5=1,1)	ч.ч.	р.н. 1.100	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 9.90 лв.
				9.90 лв.
доп.р-ди		100.00 %		9.90 лв.
				19.80 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ФОЛИО PVC - ПЛАСТИФОЛ А	м2	0.060	3.80 1.000	0.23 лв.

2. ЛЕНТА ТРАНСПОРТНА	м2	0.060	5.80	1.000	0.35 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.58 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.05 лв.
ВСИЧКО:					0.63 лв.
					9.95 лв.
					20.43 лв.
*000000219 Анализ №29					
Изработка и монтаж стикери 50x60 до 2 символа с Н=5см за 1 бр.					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. ЕЛ.МОНТЪОР ОСИГ.ТЕХНИКА II ст. (УСН24/70/045-0,11x2x2=0,44)	ч.ч.	0.440	8.57	1.050	3.96 лв.
доп.р-ди		100.00 %			3.96 лв.
					3.96 лв.
					7.92 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ФОЛИО PVC - ПЛАСТИФОЛ А	м2	0.060	3.80	1.000	0.23 лв.
2. ЛЕНТА ТРАНСПОРТНА	м2	0.060	5.80	1.000	0.35 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.58 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.05 лв.
ВСИЧКО:					0.63 лв.
					4.01 лв.
					8.55 лв.
*000000220 Анализ №30					
Изработка и монтаж стикери до 5 символа с Н=5см за 1 бр.					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. ЕЛ.МОНТЪОР ОСИГ.ТЕХНИКА II ст. (УСН24/70/045-0,11x2x5=1,1)	ч.ч.	1.100	8.57	1.050	9.90 лв.
доп.р-ди		100.00 %			9.90 лв.
					9.90 лв.
					19.80 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ФОЛИО PVC - ПЛАСТИФОЛ А	м2	0.060	3.80	1.000	0.23 лв.
2. ЛЕНТА ТРАНСПОРТНА	м2	0.060	5.80	1.000	0.35 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.58 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.05 лв.
ВСИЧКО:					0.63 лв.
					9.95 лв.
					20.43 лв.
*000000035 Анализ №31					
Демонтаж на кабелни уземки за 1 бр.					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч.	0.123	8.57	1.050	1.11 лв.
доп.р-ди		100.00 %			1.11 лв.
					1.11 лв.
					2.22 лв.
доп.р-ди (вс.)					1.11 лв.
ВСИЧКО:					2.22 лв.
*000000089 Анализ №32					
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел ПВВА2 бмм2 0,5м за 1 бр.					

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч.	0.410	8.57 1.050	3.69 лв.
доп.р-ди		100.00 %		3.69 лв. 3.69 лв. 7.38 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БОЛТ К-КТ	бр.	2.000	0.13 1.000	0.26 лв.
2. КАБЕЛ ПВ А2 6ММ2	м	0.500	0.65 1.000	0.32 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 6ММ2	бр.	2.000	0.22 1.000	0.44 лв.
доп.р-ди		8.00 %		1.02 лв. 0.08 лв. 1.10 лв. 3.77 лв. 8.48 лв.
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000046 Анализ №33**

Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел ПВВА2 10мм2 -
1м
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч.	0.410	8.57 1.050	3.69 лв.
доп.р-ди		100.00 %		3.69 лв. 3.69 лв. 7.38 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БОЛТ К-КТ	бр.	2.000	0.13 1.000	0.26 лв.
2. КАБЕЛ ПВА2 10ММ2	м	1.000	1.23 1.000	1.23 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 10ММ2	бр.	2.000	0.23 1.000	0.46 лв.
доп.р-ди		8.00 %		1.95 лв. 0.16 лв. 2.11 лв. 3.85 лв. 9.49 лв.
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000221 Анализ №34**

Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел ПВВА2 25мм2
1м
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч.	0.410	8.57 1.050	3.69 лв.
доп.р-ди		100.00 %		3.69 лв. 3.69 лв. 7.38 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. КАБЕЛ ПВ А2 25ММ2	м	1.020	2.87 1.000	2.93 лв.
2. ОБУВКА КАБЕЛНА 25ММ2	бр.	2.000	0.52 1.000	1.04 лв.
доп.р-ди		8.00 %		3.97 лв. 0.32 лв. 4.29 лв. 4.01 лв. 11.67 лв.
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000222 Анализ №35**

Извозване строителни отпадаци
за 1 кг

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. товарач I ст. (ТНС14/56/0104-ръчно натоварване)	ч.ч.	0.001	8.57 1.050	0.01 лв.
2. товарач I ст. (ТНС14/76/0159-ръчно пренасяне)	ч.ч.	0.005	8.57 1.050	0.04 лв.

доп.р-ди		100.00 %		0.05 лв.
				0.05 лв.
				0.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ТРАНСПОРТ 30КМХ1,5-45/1000=0,045	кг	1.000	0.05 1.000	0.05 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.05 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.00 лв.
ВСИЧКО:				0.05 лв.
				0.15 лв.
*000000148 Анализ №36				
Доставка и монтаж на PVC щуцери AD 54,5 за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/577/121 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.360	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 3.24 лв.
доп.р-ди		100.00 %		3.24 лв.
				3.24 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. PVC ЩУЦЕРИ AD 54,5	бр.	1.000	11.47 1.000	11.47 лв.
доп.р-ди		8.00 %		11.47 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.92 лв.
ВСИЧКО:				12.39 лв.
				4.16 лв.
				18.87 лв.
*000000149 Анализ №37				
Доставка и монтаж на PVC щуцери AD42,5 за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/577/121 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.360	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 3.24 лв.
доп.р-ди		100.00 %		3.24 лв.
				3.24 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЩУЦЕР AD42,5	бр.	1.000	7.34 1.000	7.34 лв.
2. ГАЙКА ПЛАСТ.GMK-M,M 50X1.5	бр.	1.000	2.23 1.000	2.23 лв.
доп.р-ди		8.00 %		9.57 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.77 лв.
ВСИЧКО:				10.34 лв.
				4.01 лв.
				16.82 лв.
*000000224 Анализ №38				
Доставка и монтаж на PVC щуцери AD 70 за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/577/121 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.360	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 3.24 лв.
доп.р-ди		100.00 %		3.24 лв.
				3.24 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЩУЦЕР PVC 70MM	бр.	1.000	22.55 1.000	22.55 лв.
доп.р-ди		8.00 %		22.55 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.80 лв.
ВСИЧКО:				24.35 лв.
				5.04 лв.
				30.83 лв.
*000000223 Анализ №39				

Изграждане на заземителен контур от шина 30/3 с грундиране и боядисване/Доставк за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/71/055)	ч.ч. 0.680	8.57	1.050	6.12 лв.
2. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/582/124 стр.- Грундиране)	ч.ч. 0.212	8.57	1.050	1.91 лв.
3. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/582/124 стр.-Боядисване)	ч.ч. 0.212	8.57	1.050	1.91 лв.
				9.94 лв.
доп.р-ди	100.00 %			9.94 лв.
				19.88 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БОЯ ЛАКОВА	кг 0.075	9.50	1.000	0.71 лв.
2. КОРЕСЕЛИН	кг 0.070	3.17	1.000	0.22 лв.
3. ЕЛЕКТРОДИ	кг 0.020	3.62	1.000	0.07 лв.
4. РАЗРЕДИТЕЛ АМБ	л. 0.003	4.29	1.000	0.01 лв.
5. ГРУНД	кг 0.009	2.56	1.000	0.02 лв.
6. ШИНА ПОЦИНКОВАНА 30Х3	кг 0.680	2.28	1.000	1.55 лв.
				2.58 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.21 лв.
				2.79 лв.
доп.р-ди (вс.)				10.15 лв.
ВСИЧКО:				22.67 лв.

***000000036 Анализ №40**

Демонтаж защитна тръба/гибшланг/ за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10-0,46x0,3=0,14)	ч.ч. 0.140	8.57	1.050	1.26 лв.
				1.26 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.26 лв.
				2.52 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.26 лв.
ВСИЧКО:				2.52 лв.

***000000067 Анализ №41**

Доставка и монтаж наPVC шлаух 21,2мм за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч. 0.300	8.57	1.050	2.70 лв.
				2.70 лв.
доп.р-ди	100.00 %			2.70 лв.
				5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШЛАУХ PVC 21.2 -20С+60С	м 1.020	2.80	1.000	2.86 лв.
				2.86 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.23 лв.
				3.09 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.93 лв.
ВСИЧКО:				8.49 лв.

***000000054 Анализ №42**

Доставка и монтаж наPVC шлаух 28,5мм за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч. 0.300	8.57	1.050	2.70 лв.
				2.70 лв.
доп.р-ди	100.00 %			2.70 лв.
				5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШЛАУХ -20С + 60С Ф 28,5ММ	м 1.020	4.44	1.000	4.53 лв.

доп.р-ди		8.00 %		4.53 лв.
				0.36 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.89 лв.
ВСИЧКО:				3.06 лв.
				10.29 лв.
*000000115 Анализ №43				
Доставка и монтаж наPVC шлаух 34,5мм за 1 м				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/046/10)	ч.ч.	0.300	8.57 1.050	2.70 лв.
доп.р-ди		100.00 %		2.70 лв.
				2.70 лв.
МАТЕРИАЛИ				5.40 лв.
1. ШЛАУХ -20С + 60С Ф 34,5ММ	м	1.030	5.49 1.000	5.65 лв.
доп.р-ди		8.00 %		5.65 лв.
				0.45 лв.
доп.р-ди (вс.)				6.10 лв.
ВСИЧКО:				3.15 лв.
				11.50 лв.
*000000177 Анализ №44				
Доставка и монтаж наPVC шлаух 42,5мм за 1 м				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч.	0.300	8.57 1.050	2.70 лв.
доп.р-ди		100.00 %		2.70 лв.
				2.70 лв.
МАТЕРИАЛИ				5.40 лв.
1. ШЛАУХ -20С + 60С Ф 42.5ММ	м	1.020	7.84 1.000	8.00 лв.
доп.р-ди		8.00 %		8.00 лв.
				0.64 лв.
доп.р-ди (вс.)				8.64 лв.
ВСИЧКО:				3.34 лв.
				14.04 лв.
*000000091 Анализ №45				
Доставка и монтаж наPVC шлаух 54,5мм за 1 м				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч.	0.300	8.57 1.050	2.70 лв.
доп.р-ди		100.00 %		2.70 лв.
				2.70 лв.
МАТЕРИАЛИ				5.40 лв.
1. ШЛАУХ -20С + 60С Ф 54,5ММ	м	1.020	11.07 1.000	11.29 лв.
доп.р-ди		8.00 %		11.29 лв.
				0.90 лв.
доп.р-ди (вс.)				12.19 лв.
ВСИЧКО:				3.60 лв.
				17.59 лв.
*000000225 Анализ №46				
Доставка и монтаж на PVC шлаух 70мм за 1 м				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/046/10 стр.)	ч.ч.	0.300	8.57 1.050	2.70 лв.
				2.70 лв.

доп.р-ди		100.00 %		2.70 лв. 5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. PVC ШЛАУХ 70MM	м	1.020	43.67 1.000	44.54 лв. 44.54 лв.
доп.р-ди		8.00 %		3.56 лв. 48.10 лв.
доп.р-ди (вс.) ВСИЧКО:				6.26 лв. 53.50 лв.
*000000226 Анализ №47				
Укрепване на охранна тръба за 1 м				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/023/6 -1,08X0,5=0,54)	ч.ч.	р.н. 0.540	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 4.86 лв. 4.86 лв.
доп.р-ди		100.00 %		4.86 лв. 9.72 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.010	3.62 1.000	0.04 лв.
2. ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	0.110	0.18 1.000	0.02 лв.
3. СТОМАНА ЗА УКРЕПИТЕЛИ	кг	0.030	1.20 1.000	0.04 лв.
4. ДЮБЕЛ НКD-S M8/30	бр.	2.000	0.54 1.000	1.08 лв. 1.18 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.09 лв. 1.27 лв.
доп.р-ди (вс.) ВСИЧКО:				4.95 лв. 10.99 лв.
*000000229 Анализ №48				
Доставка и монтаж на кабелна глава ЕРКТ00 31от 25 до 70мм2 за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН6/9/034)	ч.ч.	р.н. 7.580	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 68.21 лв. 68.21 лв.
доп.р-ди		100.00 %		68.21 лв. 136.42 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ГЛАВА КАБЕЛНА ЕРКТ0031 25-70MM2	бр.	1.000	58.40 1.000	58.40 лв. 58.40 лв.
доп.р-ди		8.00 %		4.67 лв. 63.07 лв.
доп.р-ди (вс.) ВСИЧКО:				72.88 лв. 199.49 лв.
*000000228 Анализ №49				
Доставка и монтаж на кабелна глава ЕРКТ0047 от 70 до 150мм2 за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН6/9/036)	ч.ч.	р.н. 10.880	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 97.90 лв. 97.90 лв.
доп.р-ди		100.00 %		97.90 лв. 195.80 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ГЛАВА КАБЕЛНА ЕРКТ0047 70-150MM2	бр.	1.000	75.30 1.000	75.30 лв. 75.30 лв.
доп.р-ди		8.00 %		6.02 лв. 81.32 лв.
доп.р-ди (вс.)				103.92 лв.

ВСИЧКО:

277.12 лв.

***000000227 Анализ №50**Доставка и монтаж на кабелна глава ЕРКТ0015 4-35мм2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН6/9/029)	ч.ч. 5.160	8.57	1.050	46.43 лв.
доп.р-ди	100.00 %			46.43 лв.
				46.43 лв.
				92.86 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ГЛАВА КАБЕЛНА ЕРКТ0015	бр. 1.000	35.80	1.000	35.80 лв.
доп.р-ди	8.00 %			35.80 лв.
				2.86 лв.
				38.66 лв.
доп.р-ди (вс.)				49.29 лв.
ВСИЧКО:				131.52 лв.

***000000042 Анализ №51**Боядисване с латексова боя вкл.подготовка на основата
за 1 м2

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК II ст. (Двукр. латексово боядисване)	ч.ч. 0.178	8.57	1.050	1.60 лв.
2. РАБОТНИК I ст. (Двукр. латексово боядисване)	ч.ч. 0.178	8.57	1.050	1.60 лв.
3. РАБОТНИК I ст. (Подготовка за основа)	ч.ч. 0.112	8.57	1.050	1.01 лв.
4. РАБОТНИК I ст. (подготовка за основа)	ч.ч. 0.112	8.57	1.050	1.01 лв.
доп.р-ди	100.00 %			5.22 лв.
				5.22 лв.
				10.44 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг 0.340	3.09	1.000	1.05 лв.
2. ГИПС	кг 0.050	0.27	1.000	0.01 лв.
3. ШКУРКА	бр. 0.250	0.48	1.000	0.12 лв.
доп.р-ди	8.00 %			1.18 лв.
				0.09 лв.
				1.27 лв.
доп.р-ди (вс.)				5.31 лв.
ВСИЧКО:				11.71 лв.

***000000117 Анализ №52**Боядисване с епоксиден лак вкл.подготовка на основата
за 1 м2

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН19/68/033)	ч.ч. 0.113	8.57	1.050	1.02 лв.
2. РАБОТНИК I ст. (ТНС13-07-06-00-0245)	ч.ч. 0.078	8.57	1.050	0.70 лв.
3. РАБОТНИК I ст. (УСН2/13/029)	ч.ч. 0.540	8.57	1.050	4.86 лв.
доп.р-ди	100.00 %			6.58 лв.
				6.58 лв.
				13.16 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЕПОКСИДЕН ЛАК ,ЕП-071	кг 0.480	10.80	1.000	5.18 лв.
2. ГРУНД ЕП-074	кг 0.242	9.50	1.000	2.30 лв.
3. СМОЛА - ЕПОКСИДНА	кг 0.180	12.50	1.000	2.25 лв.
4. ВТВЪРДИТЕЛ	кг 0.042	10.80	1.000	0.45 лв.
5. ШПАКЛОВЪЧНА МАСА	кг 3.500	0.40	1.000	1.40 лв.
доп.р-ди	8.00 %			11.58 лв.
				0.93 лв.
				12.51 лв.
доп.р-ди (вс.)				7.51 лв.
ВСИЧКО:				25.67 лв.

***000000199 Анализ №53**

Доставка и монтаж на термосвиваем шлаух Ф100мм
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 6/22/107)	ч.ч. 0.630	8.57	1.050	5.67 лв.
доп.р-ди	100.00 %			5.67 лв.
				5.67 лв.
				11.34 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШЛАУХ Ф100 ТЕРМОСВИВАЕМ	м 1.000	65.80	1.000	65.80 лв.
доп.р-ди	8.00 %			65.80 лв.
				5.26 лв.
доп.р-ди (вс.)				71.06 лв.
ВСИЧКО:				10.93 лв.
				82.40 лв.

XI Омазване на кабели с огнезащитно покритие и уплътняване на кабелни проходки в помещения от системите за безопасност и системи важни за безопасността

***000000230 Анализ №1**

Омазване на кабели с огнезащитно покритие ВС-21
за 1 м²

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (ТНС-8стр.114)	ч.ч. 0.800	8.57	1.050	7.20 лв.
доп.р-ди	100.00 %			7.20 лв.
				7.20 лв.
				14.40 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БОЯ ОГНЕЗАЩИТНА ВС	кг 2.100	7.83	1.000	16.44 лв.
доп.р-ди	8.00 %			16.44 лв.
				1.32 лв.
доп.р-ди (вс.)				17.76 лв.
ВСИЧКО:				8.52 лв.
				32.16 лв.

***000000231 Анализ №2**

Разбиване кабелна проходка 600/600
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 37/099/65 -4,84x0,5=2,42)	ч.ч. 2.420	8.57	1.050	21.78 лв.
доп.р-ди	100.00 %			21.78 лв.
				21.78 лв.
				43.56 лв.
доп.р-ди (вс.)				21.78 лв.
ВСИЧКО:				43.56 лв.

***000000013 Анализ №3**

Оформяне кабелна проходка с р-ри 600x600 и подреждане на кабели
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН37/099/65-4,84x0,5=2,42)	ч.ч. 2.420	8.57	1.050	21.78 лв.
2. РАБОТНИК I ст. (ТНС6/205/046)	ч.ч. 0.400	8.57	1.050	3.60 лв.
доп.р-ди	100.00 %			25.38 лв.
				25.38 лв.
				50.76 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ХОРОСАН НІЛТІ	кг 1.500	5.77	1.000	8.65 лв.
2. ВАТА КАМЕНО-МИНЕРАЛНА ROCKWOOL	м2 0.400	4.82	1.000	1.93 лв.
				10.58 лв.

доп.р-ди	8.00 %	0.85 лв.
		11.43 лв.
доп.р-ди (вс.)		26.23 лв.
ВСИЧКО:		62.20 лв.

***000000232 Анализ №4**

Разуплътняване и уплътняване на кабелни проходки до ф100 за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 37/099/65 стр.)	ч.ч. 2.400	8.57 1.050	21.60 лв.
доп.р-ди	100.00 %		21.60 лв.
			43.20 лв.
МАТЕРИАЛИ			
1. ЗАМАСКА ОГНЕОПОРНА	кг 1.000	5.77 1.000	5.77 лв.
доп.р-ди	8.00 %		5.77 лв.
			0.46 лв.
доп.р-ди (вс.)			6.23 лв.
ВСИЧКО:			22.06 лв.
			49.43 лв.

***000000233 Анализ №5**

Уплътняване каб. проходки ф150 със сертифициран огнезащитен състав за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 37/099/65 стр.)	ч.ч. 1.200	8.57 1.050	10.80 лв.
доп.р-ди	100.00 %		10.80 лв.
			21.60 лв.
МАТЕРИАЛИ			
1. ЗАМАСКА ОГНЕОПОРНА	кг 2.000	5.77 1.000	11.54 лв.
доп.р-ди	8.00 %		11.54 лв.
			0.92 лв.
доп.р-ди (вс.)			12.46 лв.
ВСИЧКО:			11.72 лв.
			34.06 лв.

ХП

Изграждане на допълнителни конструкции, системи и компоненти участващи в схемите за сигнализация, управление и защита на съоръженията

***000000205 Анализ №1**

Изграждане на метално каб.трасе от метален канал 100/100мм, к-кт с капак и конз за 1 м

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 38/016/15 стр.)	ч.ч. 2.500	8.57 1.050	22.50 лв.
доп.р-ди	100.00 %		22.50 лв.
			45.00 лв.
МАТЕРИАЛИ			
1. КОНЗОЛИ ЗА М-Ж НА ТАВАН	бр. 1.000	8.50 1.000	8.50 лв.
2. ДЮБЕЛ МЕТАЛЕН	бр. 2.000	0.43 1.000	0.86 лв.
3. КАБЕЛНА КУТИЯ 100X100	м 1.030	7.76 1.000	7.99 лв.
4. КАПАК ЗА КАБ .КУТИЯ 100	м 1.030	2.86 1.000	2.95 лв.
доп.р-ди	8.00 %		20.30 лв.
			1.62 лв.
доп.р-ди (вс.)			21.92 лв.
ВСИЧКО:			24.12 лв.
			66.92 лв.

***000000234 Анализ №2**

Доставка и полагане кабел СВВн/А 5х2,5мм2 по готово трасе
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 06/020/7 стр.)	ч.ч. 0.216	8.57	1.050	1.94 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.94 лв.
				1.94 лв.
				3.88 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. КАБЕЛ СВВН/А 5Х2.5ММ2	м 1.020	2.58	1.000	2.63 лв.
доп.р-ди	8.00 %			2.63 лв.
				0.21 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.84 лв.
ВСИЧКО:				2.15 лв.
				6.72 лв.

***000000237 Анализ №3**

Направа кабелна разделка и маркиране на кабелите -Д-ката на
марките на Изпълнит
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН6/21/101)	ч.ч. 0.620	8.57	1.050	5.58 лв.
доп.р-ди	100.00 %			5.58 лв.
				5.58 лв.
				11.16 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЛЕНТА ПАКЕТНА	бр. 1.000	0.02	1.000	0.02 лв.
2. МАРКА КАБЕЛНА	бр. 1.000	0.66	1.000	0.66 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.68 лв.
				0.05 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.73 лв.
ВСИЧКО:				5.63 лв.
				11.89 лв.

***000000021 Анализ №4**

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 2,5 мм2 с
притегателен винт
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 стр.)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.05 лв.
				4.05 лв.
				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКИ /	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.53 лв.
				0.04 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.57 лв.
ВСИЧКО:				4.09 лв.
				8.67 лв.

***000000206 Анализ №5**

Изграждане метално кабелно трасе канал 500х200, к-кт с капак
и конзоли
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 38/016/15 стр.)	ч.ч. 4.770	8.57	1.050	42.92 лв.

доп.р-ди		100.00 %		42.92 лв.
				42.92 лв.
				85.84 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. КОНЗОЛИ ЗА М-Ж НА ТАВАН	бр.	1.000	8.50 1.000	8.50 лв.
2. КАБЕЛНА КУТИЯ 500X200	м	1.000	32.43 1.000	32.43 лв.
3. КАПАК ЗА КАБ КУТИЯ 500	м	1.000	14.56 1.000	14.56 лв.
				55.49 лв.
доп.р-ди		8.00 %		4.44 лв.
				59.93 лв.
доп.р-ди (вс.)				47.36 лв.
ВСИЧКО:				145.77 лв.
*000000235 Анализ №6				
Доставка и монтаж на кабелна глава 6KV тип POLT-12D/3x0-Н4				
за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН6/14/060)	ч.ч.	р.н. 10.000	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 89.98 лв.
				89.98 лв.
доп.р-ди		100.00 %		89.98 лв.
				179.96 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ГЛАВА КАБЕЛНА POLT-12D/3X0-Н4	бр.	1.000	540.00 1.000	540.00 лв.
				540.00 лв.
доп.р-ди		8.00 %		43.20 лв.
				583.20 лв.
доп.р-ди (вс.)				133.18 лв.
ВСИЧКО:				763.16 лв.
*000000236 Анализ №7				
Доставка и монтаж на кабелна муфа POLJO1/3x120-240				
за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН6/13/057)	ч.ч.	р.н. 10.660	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 95.92 лв.
				95.92 лв.
доп.р-ди		100.00 %		95.92 лв.
				191.84 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. МУФА КАБЕЛНА POLJ-01/3X120-240	бр.	1.000	680.00 1.000	680.00 лв.
				680.00 лв.
доп.р-ди		8.00 %		54.40 лв.
				734.40 лв.
доп.р-ди (вс.)				150.32 лв.
ВСИЧКО:				926.24 лв.
*000000067 Анализ №8				
Доставка и монтаж на PVC шлаух 21,2мм				
за 1 м				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.300	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 2.70 лв.
				2.70 лв.
доп.р-ди		100.00 %		2.70 лв.
				5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШЛАУХ PVC 21.2 -20C+60C	м	1.020	2.80 1.000	2.86 лв.
				2.86 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.23 лв.
				3.09 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.93 лв.
ВСИЧКО:				8.49 лв.

***000000146 Анализ №9**

Доставка и монтаж на PVC щуцери AD21,2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/577/121 стр.)	ч.ч. 0.360	8.57	1.050	3.24 лв.
доп.р-ди	100.00 %			3.24 лв.
				3.24 лв.
				6.48 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЩУЦЕР AD21,2	бр. 1.000	2.17	1.000	2.17 лв.
2. ГАЙКА ПЛАСТМАСОВА GMK-M, M 20X1.5ЧЕРНА	бр. 1.000	0.26	1.000	0.26 лв.
доп.р-ди	8.00 %			2.43 лв.
				0.19 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.62 лв.
ВСИЧКО:				3.43 лв.
				9.10 лв.

XIII

**Подмяна силови табла с технологични наименования 6DR53B10, 6DR54Z10 и 6DR54Z20 осигуряващи
захранване в помещение Ц4-228**

***000000070 Анализ №1**

Отсъединяване кабелни жила до 6 мм²
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/005/48 стр.)	ч.ч. 0.160	8.57	1.050	1.44 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.44 лв.
				1.44 лв.
				2.88 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.44 лв.
ВСИЧКО:				2.88 лв.

***000000099 Анализ №2**

Отсъединяване кабелни жила до 16 мм²
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. МОНТАЖНИКЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ III ст. (УСН34/48/005)	ч.ч. 0.160	8.57	1.050	1.44 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.44 лв.
				1.44 лв.
				2.88 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.44 лв.
ВСИЧКО:				2.88 лв.

***000000132 Анализ №3**

Демонтаж предпазна апаратура
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/120/572-0,407x0,5=0,203)	ч.ч. 0.203	8.57	1.050	1.83 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.83 лв.
				1.83 лв.
				3.66 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.83 лв.
ВСИЧКО:				3.66 лв.

***000000259 Анализ №4**

Демонтаж на алуминиева шина с дължина 30см
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст

1. РАБОТНИК	I ст. (УСН36/69/269-2,484x0,5=1,24)	ч.ч.	1.240	8.57	1.050	11.16 лв.
доп.р-ди			100.00 %			11.16 лв.
доп.р-ди (вс.)						11.16 лв.
ВСИЧКО:						22.32 лв.
*000000101 Анализ №5						
Демонтаж изолатори за 1 бр.						
ТРУД		р.н.		цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК	I ст. (УСН36/90/443-0,617x0,5=0,308)	ч.ч.	0.308	8.57	1.050	2.77 лв.
доп.р-ди			100.00 %			2.77 лв.
доп.р-ди (вс.)						2.77 лв.
ВСИЧКО:						5.54 лв.
*000000035 Анализ №6						
Демонтаж на кабелни уземки за 1 бр.						
ТРУД		р.н.		цена	коэф.	ст-ст
1. монтажник ел. инсталации	I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч.	0.123	8.57	1.050	1.11 лв.
доп.р-ди			100.00 %			1.11 лв.
доп.р-ди (вс.)						1.11 лв.
ВСИЧКО:						2.22 лв.
*000000257 Анализ №7						
Демонтаж табло до 1,5м2 за 1 бр.						
ТРУД		р.н.		цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК	I ст. (УСН 36/515/106 -12,216x0,5=6,11)	ч.ч.	6.110	8.57	1.050	54.98 лв.
доп.р-ди			100.00 %			54.98 лв.
доп.р-ди (вс.)						54.98 лв.
ВСИЧКО:						109.96 лв.
*000000134 Анализ №8						
Демонтаж на изолационна плоча от гетинакс за 1 бр.						
ТРУД		р.н.		цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК	I ст. (УСН 36/508/101 -НВ=6.949*0.4*0,3/2=0,42)	ч.ч.	0.420	8.57	1.050	3.78 лв.
доп.р-ди			100.00 %			3.78 лв.
доп.р-ди (вс.)						3.78 лв.
ВСИЧКО:						7.56 лв.
*000000036 Анализ №9						
Демонтаж защитна тръба/гибшланг/ за 1 м						
ТРУД		р.н.		цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК	I ст. (УСН 34/050/10-0,46x0,3=0,14)	ч.ч.	0.140	8.57	1.050	1.26 лв.
доп.р-ди			100.00 %			1.26 лв.
доп.р-ди (вс.)						1.26 лв.
ВСИЧКО:						1.26 лв.

доп.р-ди (вс.)	2.52 лв.
ВСИЧКО:	1.26 лв.
	2.52 лв.

***000000032 Анализ №10**

Демонтаж метална конструкция
за 1 кг

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/503/99 2,35*0,4=0,94*0,3=0,282)	ч.ч.	0.282	8.57	1.050	2.54 лв.
доп.р-ди		100.00 %			2.54 лв.
					2.54 лв.
					5.08 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ШАЙБИ ЗА РЯЗАНЕ	бр.	0.040	1.35	1.000	0.05 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.05 лв.
					0.00 лв.
					0.05 лв.
доп.р-ди (вс.)					2.54 лв.
ВСИЧКО:					5.13 лв.

***000000012 Анализ №11**

Изработка и монтаж дребна желязна конструкция
за 1 кг

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/503/99 стр.)	ч.ч.	2.350	8.57	1.050	21.15 лв.
доп.р-ди		100.00 %			21.15 лв.
					21.15 лв.
					42.30 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.032	3.62	1.000	0.12 лв.
2. КИСЛОРОД	м3	0.018	1.30	1.000	0.02 лв.
3. ВИНКЕЛ 20/20	кг	1.030	1.15	1.000	1.18 лв.
4. БОЯ - АЛКИДНА	кг	0.040	3.18	1.000	0.13 лв.
5. ГРУНД	кг	0.030	2.56	1.000	0.08 лв.
6. ШАЙБА ЗА РЯЗАНЕ	бр.	0.010	1.35	1.000	0.01 лв.
доп.р-ди		8.00 %			1.54 лв.
					0.12 лв.
					1.66 лв.
доп.р-ди (вс.)					21.27 лв.
ВСИЧКО:					43.96 лв.

***000000286 Анализ №12**

Доставка и монтаж табло съгласно Приложение №28
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/52/005)	ч.ч.	6.070	8.57	1.050	54.62 лв.
доп.р-ди		100.00 %			54.62 лв.
					54.62 лв.
					109.24 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ДЮБЕЛ DUEBEL НКD-S M10/40	бр.	4.000	0.75	1.000	3.00 лв.
2. ТАБЛО ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 28	бр.	1.000	1 473.36	1.000	1 473.36 лв.
доп.р-ди		8.00 %			1 476.36 лв.
					118.11 лв.
					1 594.47 лв.
доп.р-ди (вс.)					172.73 лв.
ВСИЧКО:					1 703.71 лв.

***000000287 Анализ №13**

Доставка и монтаж табло съгласно Приложение №29
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/52/005)	ч.ч. 6.070	8.57	1.050	54.62 лв.
доп.р-ди	100.00 %			54.62 лв.
				54.62 лв.
				109.24 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ДЮБЕЛ DUEBEL НКD-S M10/40	бр. 4.000	0.75	1.000	3.00 лв.
2. ТАБЛО ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 29	бр. 1.000	907.55	1.000	907.55 лв.
доп.р-ди	8.00 %			910.55 лв.
				72.84 лв.
доп.р-ди (вс.)				983.39 лв.
ВСИЧКО:				127.46 лв.
				1 092.63 лв.

***000000067 Анализ №14**

Доставка и монтаж наPVC шлаух 21,2мм за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч. 0.300	8.57	1.050	2.70 лв.
доп.р-ди	100.00 %			2.70 лв.
				2.70 лв.
				5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШЛАУХ PVC 21.2 -20C+60C	м 1.020	2.80	1.000	2.86 лв.
доп.р-ди	8.00 %			2.86 лв.
				0.23 лв.
доп.р-ди (вс.)				3.09 лв.
ВСИЧКО:				2.93 лв.
				8.49 лв.

***000000115 Анализ №15**

Доставка и монтаж наPVC шлаух 34,5мм за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/046/10)	ч.ч. 0.300	8.57	1.050	2.70 лв.
доп.р-ди	100.00 %			2.70 лв.
				2.70 лв.
				5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШЛАУХ -20C + 60C Ф 34,5ММ	м 1.030	5.49	1.000	5.65 лв.
доп.р-ди	8.00 %			5.65 лв.
				0.45 лв.
доп.р-ди (вс.)				6.10 лв.
ВСИЧКО:				3.15 лв.
				11.50 лв.

***000000078 Анализ №16**

Прозвъняване,маркиране и подсъединяване жила до 6 мм2 с каб.обувка за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/562/118 стр.)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.05 лв.
				4.05 лв.
				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКА	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА 6ММ2	бр. 1.000	0.22	1.000	0.22 лв.
				0.75 лв.

доп.р-ди	8.00 %		0.06 лв.
			0.81 лв.
доп.р-ди (вс.)			4.11 лв.
ВСИЧКО:			8.91 лв.

***000000096 Анализ №17**

Прозвъняване, маркиране и подсъединяване жила до 16 мм2 с каб. обувка за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/562/118 стр.)	ч.ч.	0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
					4.05 лв.
доп.р-ди		100.00 %			4.05 лв.
					8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. БАНАНКА	бр.	1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр.	0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 16ММ2	бр.	1.000	0.24	1.000	0.24 лв.
					0.77 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.06 лв.
					0.83 лв.
доп.р-ди (вс.)					4.11 лв.
ВСИЧКО:					8.93 лв.

***000000042 Анализ №18**

Боядисване с латексова боя вкл. подготовка на основата за 1 м2

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК II ст. (Двукр. латексово боядисване)	ч.ч.	0.178	8.57	1.050	1.60 лв.
2. РАБОТНИК I ст. (Двукр. латексово боядисване)	ч.ч.	0.178	8.57	1.050	1.60 лв.
3. РАБОТНИК I ст. (Подготовка за основа)	ч.ч.	0.112	8.57	1.050	1.01 лв.
4. РАБОТНИК I ст. (подготовка за основа)	ч.ч.	0.112	8.57	1.050	1.01 лв.
					5.22 лв.
доп.р-ди		100.00 %			5.22 лв.
					10.44 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг	0.340	3.09	1.000	1.05 лв.
2. ГИПС	кг	0.050	0.27	1.000	0.01 лв.
3. ШКУРКА	бр.	0.250	0.48	1.000	0.12 лв.
					1.18 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.09 лв.
					1.27 лв.
доп.р-ди (вс.)					5.31 лв.
ВСИЧКО:					11.71 лв.

***000000011 Анализ №19**

Отсъединяване от заземителен контур за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (ТНС 6/05/01 стр.280)	ч.ч.	0.205	8.57	1.050	1.84 лв.
					1.84 лв.
доп.р-ди		100.00 %			1.84 лв.
					3.68 лв.
доп.р-ди (вс.)					1.84 лв.
ВСИЧКО:					3.68 лв.

***000000010 Анализ №20**

Присъединяване към съществуващ заземителен контур за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
------	--	------	------	-------	-------

1. РАБОТНИК I ст. (ТНС 6/05/01 стр.280)	ч.ч.	0.410	8.57 1.050	3.69 лв.
доп.р-ди		100.00 %		3.69 лв.
				3.69 лв.
				7.38 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ПРОВОДНИК ПВ-А2 6ММ2	м	1.000	0.70 1.000	0.70 лв.
2. ОБУВКА КАБЕЛНА 6ММ2	бр.	2.000	0.22 1.000	0.44 лв.
доп.р-ди		8.00 %		1.14 лв.
				0.09 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.23 лв.
ВСИЧКО:				3.78 лв.
				8.61 лв.

***000000090 Анализ №21**

Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел ПВВА2 16мм2 -
1м
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч.	0.410	8.57 1.050	3.69 лв.
доп.р-ди		100.00 %		3.69 лв.
				3.69 лв.
				7.38 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БОЛТ К-КТ	бр.	2.000	0.13 1.000	0.26 лв.
2. КАБЕЛ ПВ А2 16ММ2	м	1.020	1.86 1.000	1.90 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 16ММ2	бр.	2.000	0.24 1.000	0.48 лв.
доп.р-ди		8.00 %		2.64 лв.
				0.21 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.85 лв.
ВСИЧКО:				3.90 лв.
				10.23 лв.

***000000007 Анализ №22**

Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на
липсващите марки/Д-та на м
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/578/122 стр.)	ч.ч.	0.250	8.57 1.050	2.25 лв.
доп.р-ди		100.00 %		2.25 лв.
				2.25 лв.
				4.50 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЛЕНТА ПАКЕТНА	бр.	1.000	0.02 1.000	0.02 лв.
2. МАРКА КАБЕЛНА	бр.	1.000	0.66 1.000	0.66 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.68 лв.
				0.05 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.73 лв.
ВСИЧКО:				2.30 лв.
				5.23 лв.

***000000015 Анализ №23**

Ръчно натоварване,разтоварване и извозване на 15км
за 1 кг

ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. товарач I ст. (ТНС14/56/0104-ръчно натоварване)	ч.ч.	0.001	8.57 1.050	0.01 лв.
2. товарач I ст. (ТНС14/76/0159-ръчно пренасяне)	ч.ч.	0.005	8.57 1.050	0.04 лв.
доп.р-ди		100.00 %		0.05 лв.
				0.05 лв.
				0.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				

1. ТРАНСПОРТ 30КМХ1,5-45/1000=0,045	кг	1.000	0.05 1.000	0.05 лв.
				0.05 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.00 лв.
				0.05 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.05 лв.
ВСИЧКО:				0.15 лв.

XIV Привеждане в експлоатационен вид и демонтаж табла и преходни кутии изведени от експлоатация в АО, МЗ, ЦПС4 и ЕТУ

***000000030 Анализ №1**

Демонтаж табло до 0,25м2
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/009/53-2,12x0,5=1,06)	ч.ч.	1.060	8.57 1.050	9.54 лв.
				9.54 лв.
доп.р-ди		100.00 %		9.54 лв.
				19.08 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШАЙБА ЗА РЯЗАНЕ	бр.	0.050	1.35 1.000	0.07 лв.
				0.07 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.01 лв.
				0.08 лв.
доп.р-ди (вс.)				9.55 лв.
ВСИЧКО:				19.16 лв.

***000000032 Анализ №2**

Демонтаж метална конструкция
за 1 кг

ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/503/99 2,35*0,4=0,94*0,3=0,282)	ч.ч.	0.282	8.57 1.050	2.54 лв.
				2.54 лв.
доп.р-ди		100.00 %		2.54 лв.
				5.08 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШАЙБИ ЗА РЯЗАНЕ	бр.	0.040	1.35 1.000	0.05 лв.
				0.05 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.00 лв.
				0.05 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.54 лв.
ВСИЧКО:				5.13 лв.

***000000033 Анализ №3**

Демонтаж на гръбно кабелно трасе
за 1 м

ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/023/6 стр.)	ч.ч.	0.318	8.57 1.050	2.86 лв.
				2.86 лв.
доп.р-ди		100.00 %		2.86 лв.
				5.72 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.86 лв.
ВСИЧКО:				5.72 лв.

***000000034 Анализ №4**

Демонтаж кабел без запазване за по нататъчна употреба
за 1 м

ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН6/7/020-0,216x0,5=0,113)	ч.ч.	0.113	8.57 1.050	1.02 лв.
				1.02 лв.

доп.р-ди		100.00 %		1.02 лв.
				2.04 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.02 лв.
ВСИЧКО:				2.04 лв.
*000000035 Анализ №5				
Демонтаж на кабелни уземки за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч.	0.123	8.57 1.050	1.11 лв.
				1.11 лв.
доп.р-ди		100.00 %		1.11 лв.
				2.22 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.11 лв.
ВСИЧКО:				2.22 лв.
*000000006 Анализ №6				
Отсъединяване кабелни жила до 1.5мм2 за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 стр, НВ=0.546*0.3=0,164ч.ч)	ч.ч.	0.160	8.57 1.050	1.44 лв.
				1.44 лв.
доп.р-ди		100.00 %		1.44 лв.
				2.88 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.44 лв.
ВСИЧКО:				2.88 лв.
*000000020 Анализ №7				
Отсъединяване кабелни жила до 2.5мм2 за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 -0.546*0.3=0,164)	ч.ч.	0.160	8.57 1.050	1.44 лв.
				1.44 лв.
доп.р-ди		100.00 %		1.44 лв.
				2.88 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.44 лв.
ВСИЧКО:				2.88 лв.
*000000038 Анализ №8				
Отсъединяване кабелни жила до 4 мм2 за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/562/118 -0,668x0,2=0,13)	ч.ч.	0.160	8.57 1.050	1.44 лв.
				1.44 лв.
доп.р-ди		100.00 %		1.44 лв.
				2.88 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.44 лв.
ВСИЧКО:				2.88 лв.
*000000039 Анализ №9				
Отсъединяване на кабелни жила до 10 мм2 за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/005/48 стр.)	ч.ч.	0.160	8.57 1.050	1.44 лв.
				1.44 лв.
доп.р-ди		100.00 %		1.44 лв.
				2.88 лв.

доп.р-ди (вс.)				1.44 лв.
ВСИЧКО:				2.88 лв.

***000000036 Анализ №10**

Демонтаж защитна тръба/гибшланг/
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10-0,46x0,3=0,14)	ч.ч. 0.140	8.57	1.050	1.26 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.26 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.26 лв.
ВСИЧКО:				2.52 лв.

***000000037 Анализ №11**

Демонтаж на носачи на клеми без запазване за употреба
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/055/71-0,68x0,6=0,41)	ч.ч. 0.410	8.57	1.050	3.69 лв.
доп.р-ди	100.00 %			3.69 лв.
доп.р-ди (вс.)				3.69 лв.
ВСИЧКО:				7.38 лв.

***000000042 Анализ №12**

Боядисване с латексова боя вкл.подготовка на основата
за 1 м2

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК II ст. (Двукр. латексово боядисване)	ч.ч. 0.178	8.57	1.050	1.60 лв.
2. РАБОТНИК I ст. (Двукр. латексово боядисване)	ч.ч. 0.178	8.57	1.050	1.60 лв.
3. РАБОТНИК I ст. (Подготовка за основа)	ч.ч. 0.112	8.57	1.050	1.01 лв.
4. РАБОТНИК I ст. (подготовка за основа)	ч.ч. 0.112	8.57	1.050	1.01 лв.
доп.р-ди	100.00 %			5.22 лв.
				5.22 лв.
				10.44 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг 0.340	3.09	1.000	1.05 лв.
2. ГИПС	кг 0.050	0.27	1.000	0.01 лв.
3. ШКУРКА	бр. 0.250	0.48	1.000	0.12 лв.
доп.р-ди	8.00 %			1.18 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.09 лв.
ВСИЧКО:				1.27 лв.
				5.31 лв.
				11.71 лв.

***000000043 Анализ №13**

Блажно боядисване по метал с боя цвят RAL 7035/включително
почистване налични с
за 1 м2

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК II ст. (УСН36/124/583)	ч.ч. 0.563	8.57	1.050	5.07 лв.
2. РАБОТНИК I ст. (УСН36/125/590)	ч.ч. 1.350	8.57	1.050	12.15 лв.
доп.р-ди	100.00 %			17.22 лв.
				17.22 лв.
				34.44 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШКУРКА	бр. 0.500	0.48	1.000	0.24 лв.
2. БОЯ - БЛАЖНА	кг 0.250	3.18	1.000	0.80 лв.
3. ГРУНД	кг 0.140	2.56	1.000	0.36 лв.

				1.40 лв.
		8.00 %		0.11 лв.
				1.51 лв.
	доп.р-ди (вс.)			17.33 лв.
	ВСИЧКО:			35.95 лв.
*000000044 Анализ №14				
Смяна на черна брава				
за 1 бр.				
	ТРУД		р.н.	цена коеф.
	1. РАБОТНИК I ст. (ТНС 13/203/1025)	ч.ч.	0.640	8.57 1.050
				5.76 лв.
	доп.р-ди		100.00 %	5.76 лв.
				11.52 лв.
	МАТЕРИАЛИ			
	1. ВИНТОВЕ	бр.	2.000	1.20 1.000
	2. БРАВА С КЛЮЧ ПЕРЧАТ НЕ ВКОПАНА	бр.	1.000	2.54 1.000
				2.40 лв.
				2.54 лв.
	доп.р-ди		8.00 %	4.94 лв.
				0.40 лв.
	доп.р-ди (вс.)			5.34 лв.
	ВСИЧКО:			6.16 лв.
				16.86 лв.
*000000045 Анализ №15				
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел ПВВА2 6мм2 1м				
за 1 бр.				
	ТРУД		р.н.	цена коеф.
	1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч.	0.410	8.57 1.050
				3.69 лв.
	доп.р-ди		100.00 %	3.69 лв.
				7.38 лв.
	МАТЕРИАЛИ			
	1. БОЛТ К-КТ	бр.	2.000	0.13 1.000
	2. КАБЕЛ ПВ А2 6ММ2	м	1.000	0.65 1.000
	3. ОБУВКА КАБЕЛНА 6ММ2	бр.	2.000	0.22 1.000
				0.26 лв.
				0.65 лв.
	доп.р-ди		8.00 %	0.44 лв.
				1.35 лв.
	доп.р-ди (вс.)			0.11 лв.
	ВСИЧКО:			1.46 лв.
				3.80 лв.
				8.84 лв.
*000000047 Анализ №16				
Оформяне пакети от стари кабели до 2ж,1м				
за 1 бр.				
	ТРУД		р.н.	цена коеф.
	1. РАБОТНИК I ст. (ТНС6/205/0459)	ч.ч.	0.250	8.57 1.050
				2.25 лв.
	доп.р-ди		100.00 %	2.25 лв.
				4.50 лв.
	МАТЕРИАЛИ			
	1. PVC СПИРАЛА	бр.	1.000	0.55 1.000
				0.55 лв.
	доп.р-ди		8.00 %	0.04 лв.
				0.59 лв.
	доп.р-ди (вс.)			2.29 лв.
	ВСИЧКО:			5.09 лв.
*000000289 Анализ №17				
Разкапачване и закапачване кабелни трасета				

за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 38/077/30 стр.)	ч.ч. 0.650	8.57	1.050	5.85 лв. 5.85 лв. 5.85 лв. 11.70 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. БОЛТ К-КТ	бр. 4.000	0.13	1.000	0.52 лв. 0.52 лв. 0.04 лв. 0.56 лв. 5.89 лв. 12.26 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000288 Анализ №18**

Доставка и полагане кабел N2XH-O/J 4x2.5мм2
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН6/7/020)	ч.ч. 0.216	8.57	1.050	1.94 лв. 1.94 лв. 1.94 лв. 3.88 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. КАБЕЛ N2XH-O/J 4X2.5MM2	м 1.020	2.28	1.000	2.33 лв. 2.33 лв. 0.19 лв. 2.52 лв. 2.13 лв. 6.40 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000008 Анализ №19**

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 1,5 мм2 с
притегателен винт
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 стр.)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв. 4.05 лв. 4.05 лв. 8.10 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКИ /	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв. 0.53 лв. 0.04 лв. 0.57 лв. 4.09 лв. 8.67 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000021 Анализ №20**

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 2,5 мм2 с
притегателен винт
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 стр.)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв. 4.05 лв. 4.05 лв. 8.10 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКИ /	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.

доп.р-ди	8.00 %		0.53 лв.
			0.04 лв.
доп.р-ди (вс.)			0.57 лв.
ВСИЧКО:			4.09 лв.
			8.67 лв.

***000000041 Анализ №21**

Прозвъняване,маркиране и подсъединяване на жила до 4мм2 с притег.винт за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/118/561)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.05 лв.
				4.05 лв.
МАТЕРИАЛИ				8.10 лв.
1. БАНАНКА	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.53 лв.
				0.04 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.57 лв.
ВСИЧКО:				4.09 лв.
				8.67 лв.

***000000040 Анализ №22**

Прозвъняване и подсъединяване жила до 10 мм2 с каб.обувка за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/563/118 -0,731)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.05 лв.
				4.05 лв.
МАТЕРИАЛИ				8.10 лв.
1. БАНАНКА	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 10ММ2	бр. 1.000	0.23	1.000	0.23 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.76 лв.
				0.06 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.82 лв.
ВСИЧКО:				4.11 лв.
				8.92 лв.

***000000048 Анализ №23**

Зачистване занулителна шина до блясък за 1 м2

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/585/124)	ч.ч. 0.409	8.57	1.050	3.68 лв.
доп.р-ди	100.00 %			3.68 лв.
				3.68 лв.
МАТЕРИАЛИ				7.36 лв.
1. ШКУРКА	бр. 3.000	0.48	1.000	1.44 лв.
2. ТЕНЗУХ	м2 0.300	1.05	1.000	0.31 лв.
доп.р-ди	8.00 %			1.75 лв.
				0.14 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.89 лв.
ВСИЧКО:				3.82 лв.
				9.26 лв.

***000000049 Анализ №24**

Въстановяване уплътненията на сборките
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС24/1270/393стр. приравнено)	ч.ч. 0.250	8.57	1.050	2.25 лв. 2.25 лв. 2.25 лв. 4.50 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ГУМА МИКРОПОРЕСТА	м 1.000	0.75	1.000	0.75 лв. 0.75 лв. 0.06 лв. 0.81 лв. 2.31 лв. 5.31 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000050 Анализ №25**

Изолиране на рез.жила 1,5мм2 посредством капи
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/578/122 стр.)	ч.ч. 0.250	8.57	1.050	2.25 лв. 2.25 лв. 2.25 лв. 4.50 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. КАБЕЛНА КАПА , КАБЕЛ Ф4-8ММ	бр. 1.000	0.80	1.000	0.80 лв. 0.80 лв. 0.06 лв. 0.86 лв. 2.31 лв. 5.36 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000051 Анализ №26**

Изолиране на рез.жила 2,5мм2 посредством капи
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/578/122 стр.)	ч.ч. 0.250	8.57	1.050	2.25 лв. 2.25 лв. 2.25 лв. 4.50 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. КАБЕЛНА КАПА , КАБЕЛ Ф8-17ММ	бр. 1.000	1.34	1.000	1.34 лв. 1.34 лв. 0.11 лв. 1.45 лв. 2.36 лв. 5.95 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000052 Анализ №27**

Изолиране изведени в резерв кабели чрез капа 35/13
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/578/122 стр.)	ч.ч. 0.250	8.57	1.050	2.25 лв. 2.25 лв. 2.25 лв. 4.50 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. КАПА 35/13	бр. 1.000	1.62	1.000	1.62 лв. 1.62 лв. 0.13 лв.
доп.р-ди	8.00 %			

доп.р-ди (вс.)
ВСИЧКО:

1.75 лв.
2.38 лв.
6.25 лв.

***000000290 Анализ №28**

Проверка изолационно съпротивление на кабели с представяне на протокол за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. НАЛАДЧИК I ст. (УСН 32-XIV-3-01)	ч.ч. 1.000	8.57	1.310	11.23 лв.
доп.р-ди	100.00 %			11.23 лв.
доп.р-ди (вс.)				11.23 лв.
ВСИЧКО:				22.46 лв.

***000000007 Анализ №29**

Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на липсващите марки/Д-та на м за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/578/122 стр.)	ч.ч. 0.250	8.57	1.050	2.25 лв.
доп.р-ди	100.00 %			2.25 лв.
МАТЕРИАЛИ				4.50 лв.
1. ЛЕНТА ПАКЕТНА	бр. 1.000	0.02	1.000	0.02 лв.
2. МАРКА КАБЕЛНА	бр. 1.000	0.66	1.000	0.66 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.68 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.05 лв.
ВСИЧКО:				0.73 лв.

***000000053 Анализ №30**

Доставка и монтаж на PVC щуцери AD 28.5 за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/577/121 стр.)	ч.ч. 0.360	8.57	1.050	3.24 лв.
доп.р-ди	100.00 %			3.24 лв.
МАТЕРИАЛИ				6.48 лв.
1. ЩУЦЕР AD28,5	бр. 1.000	3.69	1.000	3.69 лв.
2. ГАЙКА ПЛАСТМАСОВА GМK-M, M 25X1.5ЧЕРНА	бр. 1.000	0.29	1.000	0.29 лв.
доп.р-ди	8.00 %			3.98 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.32 лв.
ВСИЧКО:				4.30 лв.

***000000054 Анализ №31**

Доставка и монтаж на PVC шлаух 28,5мм за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч. 0.300	8.57	1.050	2.70 лв.
доп.р-ди	100.00 %			2.70 лв.
МАТЕРИАЛИ				2.70 лв.

1. ШЛАУХ -20С + 60С Ф 28,5ММ	м	1.020	4.44	1.000	4.53 лв.
					4.53 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.36 лв.
					4.89 лв.
доп.р-ди (вс.)					3.06 лв.
ВСИЧКО:					10.29 лв.

XV Подмяна на пакетни ключове ПВ2-10 и ПВ3-10 за превключване на шинки управление, захранване и сигнализация в килия 4 на секции 6ВА, 6ВВ, 6ВС, 6ВД и килия 0 6ВК, 6ВУ

***000000019 Анализ №1**

Направа отвори Ф20мм в ламарина 2мм за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/523/109-2,601x0,3=0,78)	ч.ч.	0.780	8.57	1.050	7.02 лв.
					7.02 лв.
доп.р-ди		100.00 %			7.02 лв.
					14.04 лв.
доп.р-ди (вс.)					7.02 лв.
ВСИЧКО:					14.04 лв.

***000000020 Анализ №2**

Отсъединяване кабелни жила до 2.5мм2 за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 -0.546*0.3=0,164)	ч.ч.	0.160	8.57	1.050	1.44 лв.
					1.44 лв.
доп.р-ди		100.00 %			1.44 лв.
					2.88 лв.
доп.р-ди (вс.)					1.44 лв.
ВСИЧКО:					2.88 лв.

***000000291 Анализ №3**

Демонтаж на пакетен ключ за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/120/572-0,407x0,5=0,203)	ч.ч.	0.203	8.57	1.050	1.83 лв.
					1.83 лв.
доп.р-ди		100.00 %			1.83 лв.
					3.66 лв.
доп.р-ди (вс.)					1.83 лв.
ВСИЧКО:					3.66 лв.

***000000022 Анализ №4**

Доставка и монтаж превключвател двуполусен по Приложение № 1 за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/120/572)	ч.ч.	0.407	8.57	1.050	3.66 лв.
					3.66 лв.
доп.р-ди		100.00 %			3.66 лв.
					7.32 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ДВУПОЛЮСЕН ПРИЛОЖЕНИЕ 1	бр.	1.000	125.55	1.000	125.55 лв.
					125.55 лв.
доп.р-ди		8.00 %			10.04 лв.
					135.59 лв.
доп.р-ди (вс.)					13.70 лв.

ВСИЧКО:

142.91 лв.

***000000023 Анализ №5**

Доставка и монтаж превключвател триполюсен по Приложение
№ 1
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/120/572)	ч.ч. 0.407	8.57	1.050	3.66 лв.
доп.р-ди	100.00 %			3.66 лв.
				3.66 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ТРИПОЛЮСЕН ПРИЛОЖЕНИЕ 1	бр. 1.000	154.60	1.000	154.60 лв.
доп.р-ди	8.00 %			12.37 лв.
доп.р-ди (вс.)				166.97 лв.
ВСИЧКО:				174.29 лв.

***000000021 Анализ №6**

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 2,5 мм2 с
притегателен винт
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 стр.)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.05 лв.
				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКИ /	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.53 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.04 лв.
ВСИЧКО:				0.57 лв.
				4.09 лв.
				8.67 лв.

***000000292 Анализ №7**

Направа кабелен сноп 10 жила 1м кабел ПВ А1 2,5мм2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/119/565-1,662/100*10=0,166)	ч.ч. 0.166	8.57	1.050	1.49 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.49 лв.
				1.49 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЛЕНТА ПАКЕТНА	бр. 6.000	0.02	1.000	0.12 лв.
2. ПРОВОДНИК ПВ А1 2,5ММ2	м 10.100	0.29	1.000	2.93 лв.
доп.р-ди	8.00 %			3.05 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.24 лв.
ВСИЧКО:				3.29 лв.
				1.73 лв.
				6.27 лв.

***000000293 Анализ №8**

Направа кабелен сноп 5 жила 1,5м кабел ПВ А1 2,5мм2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/119/565-1,662/100*5*1,5=0,125)	ч.ч. 0.125	8.57	1.050	1.12 лв.
				1.12 лв.

доп.р-ди		100.00 %		1.12 лв.
				2.24 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЛЕНТА ПАКЕТНА	бр.	6.000	0.02 1.000	0.12 лв.
2. ПРОВОДНИК ПВ А1 2,5ММ2	м	7.500	0.29 1.000	2.17 лв.
				2.29 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.18 лв.
				2.47 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.30 лв.
ВСИЧКО:				4.72 лв.

***000000028 Анализ №9**

Направа мосчета от проводник ПВ А2 от клемна на клемна
L=3000мм
за 1 бр.

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/576/121 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.774	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 6.96 лв.
				6.96 лв.
доп.р-ди		100.00 %		6.96 лв.
				13.92 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ПРОВОДНИК ПВА 2 2,5ММ2	м	3.000	0.35 1.000	1.05 лв.
				1.05 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.08 лв.
				1.13 лв.
доп.р-ди (вс.)				7.04 лв.
ВСИЧКО:				15.05 лв.

***000000029 Анализ №10**

Направа мосчета от проводник ПВ А2 от клемна на клемна
L=300мм
за 1 бр.

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/576/121 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.774	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 6.96 лв.
				6.96 лв.
доп.р-ди		100.00 %		6.96 лв.
				13.92 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ПРОВОДНИК ПВА 2 2,5ММ2	м	0.300	0.35 1.000	0.10 лв.
				0.10 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.01 лв.
				0.11 лв.
доп.р-ди (вс.)				6.97 лв.
ВСИЧКО:				14.03 лв.

XVI

Подмяна на светлинната арматура с лампи нажежаема жичка със светлинна арматура с диодни лампи на КРУ 0.4kV

***000000006 Анализ №1**

Отсъединяване кабелни жила до 1.5мм2
за 1 бр.

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 стр, НВ=0.546*0.3=0,164ч.ч)	ч.ч.	р.н. 0.160	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 1.44 лв.
				1.44 лв.
доп.р-ди		100.00 %		1.44 лв.
				2.88 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.44 лв.
ВСИЧКО:				2.88 лв.

***000000238 Анализ №2**

Демонтаж светлинна арматура
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/120/572-0,407x0,5=0,203)	ч.ч. 0.203	8.57	1.050	1.83 лв. 1.83 лв. 1.83 лв. 3.66 лв. 1.83 лв. 3.66 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000243 Анализ №3**

Доставка и монтаж шайба от тефлон по Приложение №13
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/575/120 стр.)	ч.ч. 0.049	8.57	1.050	0.44 лв. 0.44 лв. 0.44 лв. 0.88 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ШАЙБА ОТ ТЕФЛОН ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №13	бр. 1.000	2.65	1.000	2.65 лв. 2.65 лв. 0.21 лв. 2.86 лв. 0.65 лв. 3.74 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000239 Анализ №4**

Доставка и монтаж лампа 230V AC/DC светодиод червен КА2-2231
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/120/572)	ч.ч. 0.407	8.57	1.050	3.66 лв. 3.66 лв. 3.66 лв. 7.32 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ЛАМПА СВЕТОДИОД ЧЕРВЕН КА2-2231	бр. 1.000	10.50	1.000	10.50 лв. 10.50 лв. 0.84 лв. 11.34 лв. 4.50 лв. 18.66 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000240 Анализ №5**

Доставка и монтаж лампа 230V AC/DC светодиод зелен КА2-2232
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/120/572)	ч.ч. 0.407	8.57	1.050	3.66 лв. 3.66 лв. 3.66 лв. 7.32 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ЛАМПА СВЕТОДИОД ЗЕЛЕН КА2-2232	бр. 1.000	10.50	1.000	10.50 лв. 10.50 лв. 0.84 лв. 11.34 лв. 4.50 лв. 18.66 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000241 Анализ №6**

Доставка и монтаж основа за светодиодна лампа със светодиод червен CL-100R-L за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/120/572)	ч.ч. 0.407	8.57	1.050	3.66 лв.
доп.р-ди	100.00 %			3.66 лв.
				7.32 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. СВЕТОДИОД ЧЕРВЕН CL-100R-L	бр. 1.000	6.80	1.000	6.80 лв.
доп.р-ди	8.00 %			6.80 лв.
				0.54 лв.
доп.р-ди (вс.)				7.34 лв.
ВСИЧКО:				4.20 лв.
				14.66 лв.

***000000242 Анализ №7**

Доставка и монтаж основа за светодиодна лампа със светодиод зелен CL-100G-L за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/120/572)	ч.ч. 0.407	8.57	1.050	3.66 лв.
доп.р-ди	100.00 %			3.66 лв.
				7.32 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. СВЕТОДИОД ЗЕЛЕН CL-100G-L	бр. 1.000	6.80	1.000	6.80 лв.
доп.р-ди	8.00 %			6.80 лв.
				0.54 лв.
доп.р-ди (вс.)				7.34 лв.
ВСИЧКО:				4.20 лв.
				14.66 лв.

***000000008 Анализ №8**

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 1,5 мм2 с притегателен винт за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 стр.)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.05 лв.
				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКИ /	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.53 лв.
				0.04 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.57 лв.
ВСИЧКО:				4.09 лв.
				8.67 лв.

XVII**Подмяна въздушни пускатели в АО, ЕТУ, МЗ*****000000070 Анализ №1**

Отсъединяване кабелни жила до 6 мм2 за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
------	------	------	-------	-------

1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/005/48 стр.)	ч.ч.	0.160	8.57 1.050	1.44 лв.
доп.р-ди		100.00 %		1.44 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.44 лв.
ВСИЧКО:				2.88 лв.
*000000038 Анализ №2				
Отсъединяване кабелни жила до 4 мм2 за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/562/118 -0,668x0,2=0,13)	ч.ч.	0.160	8.57 1.050	1.44 лв.
доп.р-ди		100.00 %		1.44 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.44 лв.
ВСИЧКО:				2.88 лв.
*000000035 Анализ №3				
Демонтаж на кабелни уземки за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч.	0.123	8.57 1.050	1.11 лв.
доп.р-ди		100.00 %		1.11 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.11 лв.
ВСИЧКО:				2.22 лв.
*000000036 Анализ №4				
Демонтаж защитна тръба/гибшланг/ за 1 м				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10-0,46x0,3=0,14)	ч.ч.	0.140	8.57 1.050	1.26 лв.
доп.р-ди		100.00 %		1.26 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.52 лв.
ВСИЧКО:				1.26 лв.
*000000064 Анализ №5				
Демонтаж на щуцери за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/577/121 стр.)	ч.ч.	0.150	8.57 1.050	1.35 лв.
доп.р-ди		100.00 %		1.35 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.70 лв.
ВСИЧКО:				1.35 лв.
*000000164 Анализ №6				
Демонтаж пускател въздушен за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/58/042-2,03x0,5=1,02)	ч.ч.	1.020	8.57 1.050	9.18 лв.
доп.р-ди		100.00 %		9.18 лв.
				9.18 лв.

доп.р-ди (вс.)				18.36 лв.
ВСИЧКО:				9.18 лв.
				18.36 лв.

***000000166 Анализ №7**

Доставка и монтаж пускател въздушен ПВ 25 за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/58/042)	ч.ч.	2.030	8.57	1.050	18.27 лв.
доп.р-ди		100.00 %			18.27 лв.
					18.27 лв.
					36.54 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ПУСКАТЕЛ ВЪЗДУШЕН 25А	бр.	1.000	85.20	1.000	85.20 лв.
доп.р-ди		8.00 %			85.20 лв.
					6.82 лв.
					92.02 лв.
доп.р-ди (вс.)					25.09 лв.
ВСИЧКО:					128.56 лв.

***000000165 Анализ №8**

Доставка и монтаж пускател въздушен ПВ 16 за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/58/042)	ч.ч.	2.030	8.57	1.050	18.27 лв.
доп.р-ди		100.00 %			18.27 лв.
					18.27 лв.
					36.54 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ПУСКАТЕЛ ВЪЗДУШЕН 16А	бр.	1.000	70.50	1.000	70.50 лв.
доп.р-ди		8.00 %			70.50 лв.
					5.64 лв.
					76.14 лв.
доп.р-ди (вс.)					23.91 лв.
ВСИЧКО:					112.68 лв.

***000000165 Анализ №9**

Доставка и монтаж пускател въздушен ПВ 16 за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/58/042)	ч.ч.	2.030	8.57	1.050	18.27 лв.
доп.р-ди		100.00 %			18.27 лв.
					18.27 лв.
					36.54 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ПУСКАТЕЛ ВЪЗДУШЕН 16А	бр.	1.000	70.50	1.000	70.50 лв.
доп.р-ди		8.00 %			70.50 лв.
					5.64 лв.
					76.14 лв.
доп.р-ди (вс.)					23.91 лв.
ВСИЧКО:					112.68 лв.

***000000244 Анализ №10**

Доставка и монтаж пускател въздушен ПВ 10 за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/58/042)	ч.ч.	2.030	8.57	1.050	18.27 лв.
доп.р-ди		100.00 %			18.27 лв.
					18.27 лв.
					36.54 лв.

МАТЕРИАЛИ				
1. ПУСКАТЕЛ ВЪЗДУШЕН 10А	бр.	1.000	65.00 1.000	65.00 лв.
доп.р-ди		8.00 %		65.00 лв.
доп.р-ди (вс.)				5.20 лв.
ВСИЧКО:				70.20 лв.
				23.47 лв.
				106.74 лв.

***000000078 Анализ №9**

Прозвъняване,маркиране и подсъединяване жила до 6 мм2 с каб.обувка за 1 бр.

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/562/118 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.450	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 4.05 лв.
доп.р-ди		100.00 %		4.05 лв.
				4.05 лв.
				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКА	бр.	1.000	0.25 1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр.	0.001	282.84 1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА 6ММ2	бр.	1.000	0.22 1.000	0.22 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.75 лв.
				0.06 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.81 лв.
ВСИЧКО:				4.11 лв.
				8.91 лв.

***000000077 Анализ №10**

Прозвъняване,маркиране и подсъединяване на жила до 4мм2 с каб.обувка за 1 бр.

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/118/561)	ч.ч.	р.н. 0.450	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 4.05 лв.
доп.р-ди		100.00 %		4.05 лв.
				4.05 лв.
				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКА	бр.	1.000	0.25 1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр.	0.001	282.84 1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 4ММ2	бр.	1.000	0.17 1.000	0.17 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.70 лв.
				0.06 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.76 лв.
ВСИЧКО:				4.11 лв.
				8.86 лв.

***000000007 Анализ №11**

Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на липсващите марки/Д-та на м за 1 бр.

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/578/122 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.250	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 2.25 лв.
доп.р-ди		100.00 %		2.25 лв.
				2.25 лв.
				4.50 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЛЕНТА ПАКЕТНА	бр.	1.000	0.02 1.000	0.02 лв.
2. МАРКА КАБЕЛНА	бр.	1.000	0.66 1.000	0.66 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.68 лв.
				0.05 лв.
				0.73 лв.

доп.р-ди (вс.) 2.30 лв.
ВСИЧКО: 5.23 лв.

***000000146 Анализ №12**

Доставка и монтаж на PVC щуцери AD21,2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/577/121 стр.)	ч.ч. 0.360	8.57	1.050	3.24 лв.
доп.р-ди	100.00 %			3.24 лв.
				3.24 лв.
доп.р-ди				6.48 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЩУЦЕР AD21,2	бр. 1.000	2.17	1.000	2.17 лв.
2. ГАЙКА ПЛАСТМАСОВА GMK-M, M 20X1.5ЧЕРНА	бр. 1.000	0.26	1.000	0.26 лв.
доп.р-ди	8.00 %			2.43 лв.
				0.19 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.62 лв.
ВСИЧКО:				3.43 лв.
				9.10 лв.

***000000067 Анализ №13**

Доставка и монтаж на PVC шлаух 21,2мм
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч. 0.300	8.57	1.050	2.70 лв.
доп.р-ди	100.00 %			2.70 лв.
				2.70 лв.
доп.р-ди				5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШЛАУХ PVC 21.2 -20C+60C	м 1.020	2.80	1.000	2.86 лв.
доп.р-ди	8.00 %			2.86 лв.
				0.23 лв.
доп.р-ди (вс.)				3.09 лв.
ВСИЧКО:				2.93 лв.
				8.49 лв.

***000000015 Анализ №14**

Ръчно натоварване,разтоварване и извозване на 15км
за 1 кг

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. товарач I ст. (ТНС14/56/0104-ръчно натоварване)	ч.ч. 0.001	8.57	1.050	0.01 лв.
2. товарач I ст. (ТНС14/76/0159-ръчно пренасяне)	ч.ч. 0.005	8.57	1.050	0.04 лв.
доп.р-ди	100.00 %			0.05 лв.
				0.05 лв.
доп.р-ди				0.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ТРАНСПОРТ 30КМХ1,5-45/1000=0,045	кг 1.000	0.05	1.000	0.05 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.05 лв.
				0.00 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.05 лв.
ВСИЧКО:				0.05 лв.
				0.15 лв.

XVIII

**Подмяна табла с технологични наименования 6UQ18E01, 02(Табло N:3) и 6UQ18E01, 02(Табло N:1)
захранващи кранове обслужващи технологично оборудване в помещение Ц4-228**

***000000030 Анализ №1**

Демонтаж табло до 0,25м2
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК	1 ст. (УСН 34/009/53-2,12x0,5=1,06)	ч.ч. 1.060	8.57 1.050	9.54 лв.
доп.р-ди		100.00 %		9.54 лв.
				9.54 лв.
МАТЕРИАЛИ				19.08 лв.
1. ШАЙБА ЗА РЯЗАНЕ		бр. 0.050	1.35 1.000	0.07 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.07 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.01 лв.
ВСИЧКО:				0.08 лв.
				9.55 лв.
				19.16 лв.
*000000071 Анализ №2				
Отсъединяване кабелни жила до 25 мм2 за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК	1 ст. (УСН 34/006/48стр.)	ч.ч. 0.159	8.57 1.050	1.43 лв.
доп.р-ди		100.00 %		1.43 лв.
				1.43 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.86 лв.
ВСИЧКО:				1.43 лв.
				2.86 лв.
*000000072 Анализ №3				
Отсъединяване кабелни жила до 35 мм2 за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК	1 ст. (УСН 34/006/48стр.)	ч.ч. 0.159	8.57 1.050	1.43 лв.
доп.р-ди		100.00 %		1.43 лв.
				1.43 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.86 лв.
ВСИЧКО:				1.43 лв.
				2.86 лв.
*000000079 Анализ №4				
Прозвъняване,маркиране и подс.жила до 25мм2 с каб.обувка за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК	1 ст. (УСН34/48/006)	ч.ч. 0.500	8.57 1.050	4.50 лв.
доп.р-ди		100.00 %		4.50 лв.
				4.50 лв.
МАТЕРИАЛИ				9.00 лв.
1. БАНАНКИ /		бр. 1.000	0.25 1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/		бр. 0.001	282.84 1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 25ММ2		бр. 1.000	0.52 1.000	0.52 лв.
доп.р-ди		8.00 %		1.05 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.08 лв.
ВСИЧКО:				1.13 лв.
				4.58 лв.
				10.13 лв.
*000000097 Анализ №5				
Прозвъняване,маркиране и подс.жила до 35мм2 с каб.обувка за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК	1 ст. (УСН34/48/006)	ч.ч. 0.500	8.57 1.050	4.50 лв.

доп.р-ди		100.00 %		4.50 лв.
				4.50 лв.
				9.00 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКИ /	бр.	1.000	0.25 1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр.	0.001	282.84 1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 35ММ2	бр.	1.000	0.67 1.000	0.67 лв.
				1.20 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.10 лв.
				1.30 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.60 лв.
ВСИЧКО:				10.30 лв.
*000000255 Анализ №6				
Демонтаж автомати				
за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/120/572-0,407x0,5=0,203)	ч.ч.	р.н. 0.203	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 1.83 лв.
				1.83 лв.
доп.р-ди		100.00 %		1.83 лв.
				3.66 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.83 лв.
ВСИЧКО:				3.66 лв.
*000000036 Анализ №7				
Демонтаж защитна тръба/гибшланг/				
за 1 м				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10-0,46x0,3=0,14)	ч.ч.	р.н. 0.140	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 1.26 лв.
				1.26 лв.
доп.р-ди		100.00 %		1.26 лв.
				2.52 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.26 лв.
ВСИЧКО:				2.52 лв.
*000000254 Анализ №8				
Демонтаж предпазители				
за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/120/572-0,407x0,5=0,203)	ч.ч.	р.н. 0.203	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 1.83 лв.
				1.83 лв.
доп.р-ди		100.00 %		1.83 лв.
				3.66 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.83 лв.
ВСИЧКО:				3.66 лв.
*000000294 Анализ №9				
Доставка и монтаж табло съгласно Приложение №30				
за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/52/004)	ч.ч.	р.н. 4.920	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 44.27 лв.
				44.27 лв.
доп.р-ди		100.00 %		44.27 лв.
				88.54 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ДЮБЕЛ DUEBEL НКD-S M10/40	бр.	4.000	0.75 1.000	3.00 лв.
2. ТАБЛОПО ПРИЛОЖЕНИЕ 30	бр.	1.000	1 100.30 1.000	1 100.30 лв.
				1 103.30 лв.
доп.р-ди		8.00 %		88.26 лв.
				1 191.56 лв.

доп.р-ди (вс.)
ВСИЧКО:

132.53 лв.
1 280.10 лв.

***000000015 Анализ №10**

Ръчно натоварване, разтоварване и извозване на 15км
за 1 кг

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. товарач I ст. (ТНС14/56/0104-ръчно натоварване)	ч.ч.	0.001	8.57	1.050	0.01 лв.
2. товарач I ст. (ТНС14/76/0159-ръчно пренасяне)	ч.ч.	0.005	8.57	1.050	0.04 лв.
					0.05 лв.
доп.р-ди		100.00 %			0.05 лв.
					0.10 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ТРАНСПОРТ 30КМХ1,5-45/1000=0,045	кг	1.000	0.05	1.000	0.05 лв.
					0.05 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.00 лв.
					0.05 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.05 лв.
ВСИЧКО:					0.15 лв.

***000000011 Анализ №11**

Отсъединяване от заземителен контур
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (ТНС 6/05/01 стр.280)	ч.ч.	0.205	8.57	1.050	1.84 лв.
					1.84 лв.
доп.р-ди		100.00 %			1.84 лв.
					3.68 лв.
доп.р-ди (вс.)					1.84 лв.
ВСИЧКО:					3.68 лв.

***000000010 Анализ №12**

Присъединяване към съществуващ заземителен контур
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (ТНС 6/05/01 стр.280)	ч.ч.	0.410	8.57	1.050	3.69 лв.
					3.69 лв.
доп.р-ди		100.00 %			3.69 лв.
					7.38 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ПРОВОДНИК ПВ-А2 6ММ2	м	1.000	0.70	1.000	0.70 лв.
2. ОБУВКА КАБЕЛНА 6ММ2	бр.	2.000	0.22	1.000	0.44 лв.
					1.14 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.09 лв.
					1.23 лв.
доп.р-ди (вс.)					3.78 лв.
ВСИЧКО:					8.61 лв.

***000000042 Анализ №13**

Боядисване с латексова боя вкл. подготовка на основата
за 1 м2

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК II ст. (Двукр. латексово боядисване)	ч.ч.	0.178	8.57	1.050	1.60 лв.
2. РАБОТНИК I ст. (Двукр. латексово боядисване)	ч.ч.	0.178	8.57	1.050	1.60 лв.
3. РАБОТНИК I ст. (Подготовка за основа)	ч.ч.	0.112	8.57	1.050	1.01 лв.
4. РАБОТНИК I ст. (подготовка за основа)	ч.ч.	0.112	8.57	1.050	1.01 лв.
					5.22 лв.
доп.р-ди		100.00 %			5.22 лв.

				10.44 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг	0.340	3.09 1.000	1.05 лв.
2. ГИПС	кг	0.050	0.27 1.000	0.01 лв.
3. ШКУРКА	бр.	0.250	0.48 1.000	0.12 лв.
доп.р-ди				1.18 лв.
		8.00 %		0.09 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.27 лв.
ВСИЧКО:				5.31 лв.
				11.71 лв.

***000000115 Анализ №14**

Доставка и монтаж наPVC шлаух 34,5мм
за 1 м

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/046/10)	ч.ч.	р.н. 0.300	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 2.70 лв.
доп.р-ди		100.00 %		2.70 лв.
				2.70 лв.
				5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШЛАУХ -20С + 60С Ф 34,5ММ	м	1.030	5.49 1.000	5.65 лв.
доп.р-ди		8.00 %		5.65 лв.
				0.45 лв.
доп.р-ди (вс.)				6.10 лв.
ВСИЧКО:				3.15 лв.
				11.50 лв.

***000000007 Анализ №15**

Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на
липсващите марки/Д-та на м
за 1 бр.

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/578/122 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.250	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 2.25 лв.
доп.р-ди		100.00 %		2.25 лв.
				2.25 лв.
				4.50 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЛЕНТА ПАКЕТНА	бр.	1.000	0.02 1.000	0.02 лв.
2. МАРКА КАБЕЛНА	бр.	1.000	0.66 1.000	0.66 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.68 лв.
				0.05 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.73 лв.
ВСИЧКО:				2.30 лв.
				5.23 лв.

I.3

Обем дейности на цех ЕО за ПГР-2015, общостанционни обекти

I

**Подмяна въздушни пускатели /ПВ/ участващи в схемата за управление на осветление в ОСК, ХВО, СКЗ,
ТРС, НМС, ББ, НЯ, ПС, КПП-6**

***000000020 Анализ №1**

Отсъединяване кабелни жила до 2.5мм2
за 1 бр.

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 -0.546*0.3=0,164)	ч.ч.	р.н. 0.160	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 1.44 лв.
доп.р-ди		100.00 %		1.44 лв.
				1.44 лв.
				2.88 лв.

доп.р-ди (вс.)				1.44 лв.
ВСИЧКО:				2.88 лв.

***000000038 Анализ №2**

Отсъединяване кабелни жила до 4 мм²
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/562/118 -0,668x0,2=0,13)	ч.ч.	0.160	8.57 1.050	1.44 лв.
доп.р-ди		100.00 %		1.44 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.44 лв.
ВСИЧКО:				2.88 лв.

***000000164 Анализ №3**

Демонтаж пускател въздушен
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/58/042-2,03x0,5=1,02)	ч.ч.	1.020	8.57 1.050	9.18 лв.
доп.р-ди		100.00 %		9.18 лв.
доп.р-ди (вс.)				9.18 лв.
ВСИЧКО:				18.36 лв.

***000000014 Анализ №4**

Блажно боядисване по метал с боя RAL 7035 вкл.подготовка на
основата
за 1 м²

ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК II ст. (УСН36/124/583)	ч.ч.	0.563	8.57 1.050	5.07 лв.
доп.р-ди		100.00 %		5.07 лв.
				10.14 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШКУРКА	бр.	0.500	0.48 1.000	0.24 лв.
2. БОЯ - БЛАЖНА	кг	0.250	3.18 1.000	0.80 лв.
3. ГРУНД	кг	0.140	2.56 1.000	0.36 лв.
доп.р-ди		8.00 %		1.40 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.11 лв.
ВСИЧКО:				1.51 лв.
				5.18 лв.
				11.65 лв.

***000000042 Анализ №5**

Боядисване с латексова боя вкл.подготовка на основата
за 1 м²

ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК II ст. (Двукр. латексово боядисване)	ч.ч.	0.178	8.57 1.050	1.60 лв.
2. РАБОТНИК I ст. (Двукр. латексово боядисване)	ч.ч.	0.178	8.57 1.050	1.60 лв.
3. РАБОТНИК I ст. (Подготовка за основа)	ч.ч.	0.112	8.57 1.050	1.01 лв.
4. РАБОТНИК I ст. (подготовка за основа)	ч.ч.	0.112	8.57 1.050	1.01 лв.
доп.р-ди		100.00 %		5.22 лв.
				5.22 лв.
				10.44 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг	0.340	3.09 1.000	1.05 лв.
2. ГИПС	кг	0.050	0.27 1.000	0.01 лв.
3. ШКУРКА	бр.	0.250	0.48 1.000	0.12 лв.
				1.18 лв.

доп.р-ди	8.00 %		0.09 лв.
			1.27 лв.
доп.р-ди (вс.)			5.31 лв.
ВСИЧКО:			11.71 лв.

***000000117 Анализ №9**

Боядисване с епоксиден лак вкл.подготовка на основата за 1 м2

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН19/68/033)	ч.ч. 0.113	8.57	1.050	1.02 лв.
2. РАБОТНИК I ст. (ТНС13-07-06-00-0245)	ч.ч. 0.078	8.57	1.050	0.70 лв.
3. РАБОТНИК I ст. (УСН2/13/029)	ч.ч. 0.540	8.57	1.050	4.86 лв.
				6.58 лв.
доп.р-ди	100.00 %			6.58 лв.
				13.16 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЕПОКСИДЕН ЛАК ,ЕП-071	кг 0.480	10.80	1.000	5.18 лв.
2. ГРУНД ЕП-074	кг 0.242	9.50	1.000	2.30 лв.
3. СМОЛА - ЕПОКСИДНА	кг 0.180	12.50	1.000	2.25 лв.
4. ВТВЪРДИТЕЛ	кг 0.042	10.80	1.000	0.45 лв.
5. ШПАКЛОВЪЧНА МАСА	кг 3.500	0.40	1.000	1.40 лв.
				11.58 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.93 лв.
				12.51 лв.
доп.р-ди (вс.)				7.51 лв.
ВСИЧКО:				25.67 лв.

***000000166 Анализ №6**

Доставка и монтаж пускател въздушен ПВ 25 за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/58/042)	ч.ч. 2.030	8.57	1.050	18.27 лв.
				18.27 лв.
доп.р-ди	100.00 %			18.27 лв.
				36.54 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ПУСКАТЕЛ ВЪЗДУШЕН 25А	бр. 1.000	85.20	1.000	85.20 лв.
				85.20 лв.
доп.р-ди	8.00 %			6.82 лв.
				92.02 лв.
доп.р-ди (вс.)				25.09 лв.
ВСИЧКО:				128.56 лв.

***000000165 Анализ №7**

Доставка и монтаж пускател въздушен ПВ 16 за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/58/042)	ч.ч. 2.030	8.57	1.050	18.27 лв.
				18.27 лв.
доп.р-ди	100.00 %			18.27 лв.
				36.54 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ПУСКАТЕЛ ВЪЗДУШЕН 16А	бр. 1.000	70.50	1.000	70.50 лв.
				70.50 лв.
доп.р-ди	8.00 %			5.64 лв.
				76.14 лв.
доп.р-ди (вс.)				23.91 лв.
ВСИЧКО:				112.68 лв.

***000000295 Анализ №8**

Доставка и монтаж пускател въздушен ПВ 6

за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/58/042)	ч.ч. 2.030	8.57	1.050	18.27 лв. 18.27 лв. 18.27 лв. 36.54 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ПУСКАТЕЛ ВЪЗДУШЕН 6А	бр. 1.000	58.50	1.000	58.50 лв. 58.50 лв. 4.68 лв. 63.18 лв. 22.95 лв. 99.72 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000244 Анализ №9**

Доставка и монтаж пускател въздушен ПВ 10
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/58/042)	ч.ч. 2.030	8.57	1.050	18.27 лв. 18.27 лв. 18.27 лв. 36.54 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ПУСКАТЕЛ ВЪЗДУШЕН 10А	бр. 1.000	65.00	1.000	65.00 лв. 65.00 лв. 5.20 лв. 70.20 лв. 23.47 лв. 106.74 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000146 Анализ №10**

Доставка и монтаж на PVC шуцери AD21,2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/577/121 стр.)	ч.ч. 0.360	8.57	1.050	3.24 лв. 3.24 лв. 3.24 лв. 6.48 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ШУЦЕР AD21,2	бр. 1.000	2.17	1.000	2.17 лв.
2. ГАЙКА ПЛАСТМАСОВА GМK-M, M 20X1.5ЧЕРНА	бр. 1.000	0.26	1.000	0.26 лв. 2.43 лв. 0.19 лв. 2.62 лв. 3.43 лв. 9.10 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000067 Анализ №11**

Доставка и монтаж наPVC шлаух 21,2мм
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч. 0.300	8.57	1.050	2.70 лв. 2.70 лв. 2.70 лв. 5.40 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ШЛАУХ PVC 21.2 -20C+60C	м 1.020	2.80	1.000	2.86 лв. 2.86 лв. 0.23 лв. 3.09 лв.
доп.р-ди	8.00 %			

доп.р-ди (вс.) 2.93 лв.
ВСИЧКО: 8.49 лв.

***000000021 Анализ №12**

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 2,5 мм2 с притегателен винт за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 стр.)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.05 лв.
				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКИ /	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.53 лв.
				0.04 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.57 лв.
ВСИЧКО:				4.09 лв.
				8.67 лв.

***000000041 Анализ №13**

Прозвъняване, маркиране и подсъединяване на жила до 4мм2 с притег.винт за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/118/561)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.05 лв.
				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКА	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.53 лв.
				0.04 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.57 лв.
ВСИЧКО:				4.09 лв.
				8.67 лв.

***000000007 Анализ №14**

Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на липсващите марки/Д-та на м за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/578/122 стр.)	ч.ч. 0.250	8.57	1.050	2.25 лв.
доп.р-ди	100.00 %			2.25 лв.
				4.50 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЛЕНТА ПАКЕТНА	бр. 1.000	0.02	1.000	0.02 лв.
2. МАРКА КАБЕЛНА	бр. 1.000	0.66	1.000	0.66 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.68 лв.
				0.05 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.73 лв.
ВСИЧКО:				2.30 лв.
				5.23 лв.

***000000015 Анализ №15**

Ръчно натоварване, разтоварване и извозване на 15км за 1 кг

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. товарач I ст. (ТНС14/56/0104-ръчно натоварване)	ч.ч. 0.001	8.57	1.050	0.01 лв.
2. товарач I ст. (ТНС14/76/0159-ръчно пренасяне)	ч.ч. 0.005	8.57	1.050	0.04 лв.
доп.р-ди	100.00 %			0.05 лв.
				0.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ТРАНСПОРТ 30КМХ1,5-45/1000=0,045	кг 1.000	0.05	1.000	0.05 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.05 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.00 лв.
ВСИЧКО:				0.05 лв.
				0.15 лв.

II Повишаване експлоатационната надеждност и степен на защита на междинните присъединения в ОСК с технологични наименования 5UA23D01 - РК; 6UA23D02 - РК; 5ZA21D01 - РК

***000000030 Анализ №1**

Демонтаж табло до 0,25м2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/009/53-2,12x0,5=1,06)	ч.ч. 1.060	8.57	1.050	9.54 лв.
доп.р-ди	100.00 %			9.54 лв.
				9.54 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШАЙБА ЗА РЯЗАНЕ	бр. 0.050	1.35	1.000	0.07 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.07 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.01 лв.
ВСИЧКО:				0.08 лв.
				9.55 лв.
				19.16 лв.

***000000064 Анализ №2**

Демонтаж на шуцери
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/577/121 стр.)	ч.ч. 0.150	8.57	1.050	1.35 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.35 лв.
				1.35 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.70 лв.
ВСИЧКО:				1.35 лв.
				2.70 лв.

***000000070 Анализ №4**

Отсъединяване кабелни жила до 6 мм2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/005/48 стр.)	ч.ч. 0.160	8.57	1.050	1.44 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.44 лв.
				1.44 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.88 лв.
ВСИЧКО:				1.44 лв.
				2.88 лв.

***000000074 Анализ №5**

Отсъединяване кабелни жила до 70 мм2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст

1. РАБОТНИК	I ст. (УСН 34/008/48-0,77*0,3=0,231)	ч.ч.	0.231	8.57	1.050	2.08 лв.
доп.р-ди			100.00 %			2.08 лв.
доп.р-ди (вс.)						4.16 лв.
ВСИЧКО:						2.08 лв.
						4.16 лв.
*000000114 Анализ №6						
Отсъединяване кабелни жила до 95 мм2						
за 1 бр.						
ТРУД		р.н.		цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК	I ст. (УСН 34/008/48-0,77*0,3=0,231)	ч.ч.	0.231	8.57	1.050	2.08 лв.
доп.р-ди			100.00 %			2.08 лв.
доп.р-ди (вс.)						4.16 лв.
ВСИЧКО:						2.08 лв.
						4.16 лв.
*000000075 Анализ №7						
Отсъединяване на силови жила до 120 мм2						
за 1 бр.						
ТРУД		р.н.		цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК	I ст. (УСН 34/009/48стр.0,79x0,3=0,237)	ч.ч.	0.237	8.57	1.050	2.13 лв.
доп.р-ди			100.00 %			2.13 лв.
доп.р-ди (вс.)						4.26 лв.
ВСИЧКО:						2.13 лв.
						4.26 лв.
*000000076 Анализ №8						
Отсъединяване кабелни жила до 150 мм2						
за 1 бр.						
ТРУД		р.н.		цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК	I ст. (УСН 34/010/48стр.0,79x0,3=0,237)	ч.ч.	0.237	8.57	1.050	2.13 лв.
доп.р-ди			100.00 %			2.13 лв.
доп.р-ди (вс.)						4.26 лв.
ВСИЧКО:						2.13 лв.
						4.26 лв.
*000000035 Анализ №9						
Демонтаж на кабелни уземки						
за 1 бр.						
ТРУД		р.н.		цена	коэф.	ст-ст
1. монтажник ел. инсталации	I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч.	0.123	8.57	1.050	1.11 лв.
доп.р-ди			100.00 %			1.11 лв.
доп.р-ди (вс.)						2.22 лв.
ВСИЧКО:						1.11 лв.
						2.22 лв.
*000000036 Анализ №10						
Демонтаж защитна тръба/гибшланг/						
за 1 м						
ТРУД		р.н.		цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК	I ст. (УСН 34/050/10-0,46x0,3=0,14)	ч.ч.	0.140	8.57	1.050	1.26 лв.
доп.р-ди			100.00 %			1.26 лв.
						1.26 лв.

	доп.р-ди (вс.)			2.52 лв.
	ВСИЧКО:			1.26 лв.
				2.52 лв.
*000000101 Анализ №11				
Демонтаж изолатори				
за 1 бр.				
	ТРУД		р.н.	цена коеф.
	1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/90/443-0,617x0,5=0,308)	ч.ч.	0.308	8.57 1.050
				ст-ст
				2.77 лв.
	доп.р-ди		100.00 %	2.77 лв.
				2.77 лв.
	доп.р-ди (вс.)			5.54 лв.
	ВСИЧКО:			2.77 лв.
				5.54 лв.
*000000297 Анализ №12				
Демонтаж на носачи за клемореди с 10 клеми без запазване за				
употреба				
за 1 бр.				
	ТРУД		р.н.	цена коеф.
	1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/055/71-0,68x0,4=0,27)	ч.ч.	0.270	8.57 1.050
				ст-ст
				2.43 лв.
	доп.р-ди		100.00 %	2.43 лв.
				2.43 лв.
	доп.р-ди (вс.)			4.86 лв.
	ВСИЧКО:			2.43 лв.
				4.86 лв.
*000000296 Анализ №13				
Доставка и монтаж преходни кутии - съгласно Приложение				
№31				
за 1 бр.				
	ТРУД		р.н.	цена коеф.
	1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/52/004)	ч.ч.	4.920	8.57 1.050
				ст-ст
				44.27 лв.
	доп.р-ди		100.00 %	44.27 лв.
				44.27 лв.
				88.54 лв.
	МАТЕРИАЛИ			
	1. ДЮБЕЛ DUEBEL НКD-S M10/40	бр.	4.000	0.75 1.000
	2. КУТИЯ ПРХОДНА ПРИЛОЖЕНИЕ №31	бр.	1.000	655.49 1.000
				3.00 лв.
				655.49 лв.
	доп.р-ди		8.00 %	52.68 лв.
				711.17 лв.
	доп.р-ди (вс.)			96.95 лв.
	ВСИЧКО:			799.71 лв.
*000000078 Анализ №14				
Прозвъняване,маркиране и подсъединяване жила до 6 мм2 с				
каб.обувка				
за 1 бр.				
	ТРУД		р.н.	цена коеф.
	1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/562/118 стр.)	ч.ч.	0.450	8.57 1.050
				ст-ст
				4.05 лв.
	доп.р-ди		100.00 %	4.05 лв.
				4.05 лв.
	МАТЕРИАЛИ			
	1. БАНАНКА	бр.	1.000	0.25 1.000
	2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр.	0.001	282.84 1.000
	3. ОБУВКА 6ММ2	бр.	1.000	0.22 1.000
				0.25 лв.
				0.28 лв.
	доп.р-ди		8.00 %	0.22 лв.
				0.75 лв.
				0.06 лв.

доп.р-ди (вс.)				0.81 лв.
ВСИЧКО:				4.11 лв.
				8.91 лв.

***000000083 Анализ №15**

Прозвъняване и подсъединяване на жила 70 мм² с кабелна обувка за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/48/007)	ч.ч. 0.500	8.57	1.050	4.50 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.50 лв.
				4.50 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ОБУВКА КАБЕЛНА 70ММ2	бр. 1.000	1.49	1.000	1.49 лв.
доп.р-ди	8.00 %			1.49 лв.
				0.12 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.61 лв.
ВСИЧКО:				4.62 лв.
				10.61 лв.

***000000111 Анализ №16**

Прозвъняване, маркиране и подсъединяване каб.жила до 95мм² с кабелна обувка за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/006/48стр.)	ч.ч. 0.600	8.57	1.050	5.40 лв.
доп.р-ди	100.00 %			5.40 лв.
				5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ОБУВКА КАБЕЛНА 95ММ2	бр. 1.000	3.83	1.000	3.83 лв.
доп.р-ди	8.00 %			3.83 лв.
				0.31 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.14 лв.
ВСИЧКО:				5.71 лв.
				14.94 лв.

***000000082 Анализ №17**

Прозвъняване и подсъединяване на силови жила 120 мм² с кабелна обувка за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/010/48 стр.)	ч.ч. 0.600	8.57	1.050	5.40 лв.
доп.р-ди	100.00 %			5.40 лв.
				5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ОБУВКА КАБЕЛНА 120ММ2	бр. 1.000	4.03	1.000	4.03 лв.
доп.р-ди	8.00 %			4.03 лв.
				0.32 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.35 лв.
ВСИЧКО:				5.72 лв.
				15.15 лв.

***000000298 Анализ №18**

Прозвъняване, маркиране и подсъединяване каб.жила с кабелна обувка 150 за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
------	------	------	-------	-------

1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/010/48)	ч.ч.	0.790	8.57 1.050	7.11 лв.
доп.р-ди		100.00 %		7.11 лв.
				7.11 лв.
				14.22 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ОБУВКА КАБЕЛНА 150ММ2	бр.	1.000	6.00 1.000	6.00 лв.
доп.р-ди		8.00 %		6.00 лв.
				0.48 лв.
доп.р-ди (вс.)				6.48 лв.
ВСИЧКО:				7.59 лв.
				20.70 лв.

***000000089 Анализ №19**

Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел ПВВА2 6мм2
0,5м
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч.	0.410	8.57 1.050	3.69 лв.
доп.р-ди		100.00 %		3.69 лв.
				3.69 лв.
				7.38 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БОЛТ К-КТ	бр.	2.000	0.13 1.000	0.26 лв.
2. КАБЕЛ ПВ А2 6ММ2	м	0.500	0.65 1.000	0.32 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 6ММ2	бр.	2.000	0.22 1.000	0.44 лв.
				1.02 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.08 лв.
				1.10 лв.
доп.р-ди (вс.)				3.77 лв.
ВСИЧКО:				8.48 лв.

***000000046 Анализ №20**

Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел ПВВА2 10мм2 -
1м
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч.	0.410	8.57 1.050	3.69 лв.
доп.р-ди		100.00 %		3.69 лв.
				3.69 лв.
				7.38 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БОЛТ К-КТ	бр.	2.000	0.13 1.000	0.26 лв.
2. КАБЕЛ ПВА2 10ММ2	м	1.000	1.23 1.000	1.23 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 10ММ2	бр.	2.000	0.23 1.000	0.46 лв.
				1.95 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.16 лв.
				2.11 лв.
доп.р-ди (вс.)				3.85 лв.
ВСИЧКО:				9.49 лв.

***000000054 Анализ №21**

Доставка и монтаж наPVC шлаух 28,5мм
за 1 м

ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч.	0.300	8.57 1.050	2.70 лв.
доп.р-ди		100.00 %		2.70 лв.
				2.70 лв.
				5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ				

1. ШЛАУХ -20С + 60С Ф 28,5ММ	м	1.020	4.44	1.000	4.53 лв.
доп.р-ди		8.00 %			4.53 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.36 лв.
ВСИЧКО:					4.89 лв.
					3.06 лв.
					10.29 лв.
*000000225 Анализ №22					
Доставка и монтаж на PVC шлаух 70мм за 1 м					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/046/10 стр.)	ч.ч.	0.300	8.57	1.050	2.70 лв.
доп.р-ди		100.00 %			2.70 лв.
					2.70 лв.
					5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. PVC ШЛАУХ 70ММ	м	1.020	43.67	1.000	44.54 лв.
доп.р-ди		8.00 %			44.54 лв.
доп.р-ди (вс.)					3.56 лв.
ВСИЧКО:					48.10 лв.
					6.26 лв.
					53.50 лв.
*000000007 Анализ №23					
Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на липсващите марки/Д-та на м за 1 бр.					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/578/122 стр.)	ч.ч.	0.250	8.57	1.050	2.25 лв.
доп.р-ди		100.00 %			2.25 лв.
					2.25 лв.
					4.50 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ЛЕНТА ПАКЕТНА	бр.	1.000	0.02	1.000	0.02 лв.
2. МАРКА КАБЕЛНА	бр.	1.000	0.66	1.000	0.66 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.68 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.05 лв.
ВСИЧКО:					0.73 лв.
					2.30 лв.
					5.23 лв.
*000000014 Анализ №24					
Блажно боядисване по метал с боя RAL 7035 вкл.подготовка на основата за 1 м2					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК II ст. (УСН36/124/583)	ч.ч.	0.563	8.57	1.050	5.07 лв.
доп.р-ди		100.00 %			5.07 лв.
					5.07 лв.
					10.14 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ШКУРКА	бр.	0.500	0.48	1.000	0.24 лв.
2. БОЯ - БЛАЖНА	кг	0.250	3.18	1.000	0.80 лв.
3. ГРУНД	кг	0.140	2.56	1.000	0.36 лв.
доп.р-ди		8.00 %			1.40 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.11 лв.
ВСИЧКО:					1.51 лв.
					5.18 лв.
					11.65 лв.
*000000015 Анализ №25					

Ръчно натоварване,разтоварване и извозване на 15км
за 1 кг

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. товарач I ст. (ТНС14/56/0104-ръчно натоварване)	ч.ч. 0.001	8.57	1.050	0.01 лв.
2. товарач I ст. (ТНС14/76/0159-ръчно пренасяне)	ч.ч. 0.005	8.57	1.050	0.04 лв.
доп.р-ди	100.00 %			0.05 лв.
				0.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ТРАНСПОРТ 30КМХ1,5-45/1000=0,045	кг 1.000	0.05	1.000	0.05 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.05 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.05 лв.
ВСИЧКО:				0.15 лв.

III Повишаване експлоатационната надеждност и степен на защита на междинните присъединения в СКЗ, КЗ с технологични наименования 0FS02R03 - РК; 0FS06R01 - РК; DR59 - РК; 0TL51D09 - РК; 0TL52D06 - РК; 0TU20D01 - РК; 0TW91D01 - РК

***000000030 Анализ №1**

Демонтаж табло до 0,25м2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/009/53-2,12x0,5=1,06)	ч.ч. 1.060	8.57	1.050	9.54 лв.
доп.р-ди	100.00 %			9.54 лв.
				9.54 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШАЙБА ЗА РЯЗАНЕ	бр. 0.050	1.35	1.000	0.07 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.07 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.01 лв.
ВСИЧКО:				0.08 лв.
				9.55 лв.
				19.16 лв.

***000000064 Анализ №2**

Демонтаж на шуцери
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/577/121 стр.)	ч.ч. 0.150	8.57	1.050	1.35 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.35 лв.
				1.35 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.70 лв.
ВСИЧКО:				1.35 лв.
				2.70 лв.

***000000039 Анализ №3**

Отсъединяване на кабелни жила до 10 мм2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/005/48 стр.)	ч.ч. 0.160	8.57	1.050	1.44 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.44 лв.
				1.44 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.88 лв.
ВСИЧКО:				1.44 лв.
				2.88 лв.

***000000099 Анализ №4**

Отсъединяване кабелни жила до 16 мм2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. МОНТАЖНИКЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ III ст. (УСН34/48/005)	ч.ч. 0.160	8.57 1.050	1.44 лв. 1.44 лв. 1.44 лв. 2.88 лв. 1.44 лв. 2.88 лв.
доп.р-ди	100.00 %		
доп.р-ди (вс.)			
ВСИЧКО:			

***000000071 Анализ №5**

Отсъединяване кабелни жила до 25 мм2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/006/48стр.)	ч.ч. 0.159	8.57 1.050	1.43 лв. 1.43 лв. 1.43 лв. 2.86 лв. 1.43 лв. 2.86 лв.
доп.р-ди	100.00 %		
доп.р-ди (вс.)			
ВСИЧКО:			

***000000072 Анализ №6**

Отсъединяване кабелни жила до 35 мм2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/006/48стр.)	ч.ч. 0.159	8.57 1.050	1.43 лв. 1.43 лв. 1.43 лв. 2.86 лв. 1.43 лв. 2.86 лв.
доп.р-ди	100.00 %		
доп.р-ди (вс.)			
ВСИЧКО:			

***000000073 Анализ №7**

Отсъединяване кабелни жила до 50 мм2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/008/48стр.)	ч.ч. 0.231	8.57 1.050	2.08 лв. 2.08 лв. 2.08 лв. 4.16 лв. 2.08 лв. 4.16 лв.
доп.р-ди	100.00 %		
доп.р-ди (вс.)			
ВСИЧКО:			

***000000074 Анализ №8**

Отсъединяване кабелни жила до 70 мм2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/008/48-0,77*0,3=0,231)	ч.ч. 0.231	8.57 1.050	2.08 лв. 2.08 лв. 2.08 лв. 4.16 лв. 2.08 лв. 4.16 лв.
доп.р-ди	100.00 %		
доп.р-ди (вс.)			
ВСИЧКО:			

***000000114 Анализ №9**

Отсъединяване кабелни жила до 95 мм2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
------	------	------------	-------

1. РАБОТНИК	I ст. (УСН 34/008/48-0,77*0,3=0,231)	ч.ч.	0.231	8.57	1.050	2.08 лв.
доп.р-ди			100.00 %			2.08 лв.
доп.р-ди (вс.)						4.16 лв.
ВСИЧКО:						2.08 лв.
						4.16 лв.
*000000076 Анализ №10						
Отсъединяване кабелни жила до 150 мм2						
за 1 бр.						
ТРУД		р.н.		цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК	I ст. (УСН 34/010/48стр.0,79x0,3=0,237)	ч.ч.	0.237	8.57	1.050	2.13 лв.
доп.р-ди			100.00 %			2.13 лв.
доп.р-ди (вс.)						2.13 лв.
ВСИЧКО:						4.26 лв.
						4.26 лв.
*000000036 Анализ №11						
Демонтаж защитна тръба/гибшланг/						
за 1 м						
ТРУД		р.н.		цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК	I ст. (УСН 34/050/10-0,46x0,3=0,14)	ч.ч.	0.140	8.57	1.050	1.26 лв.
доп.р-ди			100.00 %			1.26 лв.
доп.р-ди (вс.)						1.26 лв.
ВСИЧКО:						2.52 лв.
						2.52 лв.
*000000035 Анализ №12						
Демонтаж на кабелни уземки						
за 1 бр.						
ТРУД		р.н.		цена	коэф.	ст-ст
1. монтажник ел. инсталации	I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч.	0.123	8.57	1.050	1.11 лв.
доп.р-ди			100.00 %			1.11 лв.
доп.р-ди (вс.)						1.11 лв.
ВСИЧКО:						2.22 лв.
						2.22 лв.
*000000279 Анализ №13						
Демонтаж клемна дъска						
за 1 бр.						
ТРУД		р.н.		цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК	I ст. (УСН 34/026/51 стр.)	ч.ч.	0.600	8.57	1.050	5.40 лв.
доп.р-ди			100.00 %			5.40 лв.
доп.р-ди (вс.)						5.40 лв.
ВСИЧКО:						10.80 лв.
						10.80 лв.
*000000101 Анализ №14						
Демонтаж изолатори						
за 1 бр.						
ТРУД		р.н.		цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК	I ст. (УСН36/90/443-0,617x0,5=0,308)	ч.ч.	0.308	8.57	1.050	2.77 лв.
доп.р-ди			100.00 %			2.77 лв.
						2.77 лв.

доп.р-ди (вс.)
ВСИЧКО:

5.54 лв.
2.77 лв.
5.54 лв.

***000000299 Анализ №15**

Доставка и монтаж преходни кутии - съгласно Приложение
№32
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/52/004)	ч.ч. 4.920	8.57	1.050	44.27 лв. 44.27 лв. 44.27 лв. 88.54 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ДЮБЕЛ DUEBEL НКD-S M10/40	бр. 4.000	0.75	1.000	3.00 лв.
2. КУТИЯ ПРЕХОДНА ПРИЛОЖЕНИЕ 32	бр. 1.000	707.62	1.000	707.62 лв. 710.62 лв. 56.85 лв. 767.47 лв. 101.12 лв. 856.01 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000040 Анализ №16**

Прозвъняване и подсъединяване жила до 10 мм2 с каб.обувка
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/563/118 -0,731)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв. 4.05 лв. 4.05 лв. 8.10 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКА	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 10ММ2	бр. 1.000	0.23	1.000	0.23 лв. 0.76 лв. 0.06 лв. 0.82 лв. 4.11 лв. 8.92 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000096 Анализ №17**

Прозвъняване,маркиране и подсъединяване жила до 16 мм2 с
каб.обувка
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/562/118 стр.)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв. 4.05 лв. 4.05 лв. 8.10 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКА	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 16ММ2	бр. 1.000	0.24	1.000	0.24 лв. 0.77 лв. 0.06 лв. 0.83 лв. 4.11 лв. 8.93 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000079 Анализ №18**

Прозвъняване, маркиране и подс. жила до 25мм2 с каб. обувка
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/48/006)	ч.ч. 0.500	8.57	1.050	4.50 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.50 лв.
				9.00 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКИ /	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 25ММ2	бр. 1.000	0.52	1.000	0.52 лв.
доп.р-ди	8.00 %			1.05 лв.
				0.08 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.13 лв.
ВСИЧКО:				4.58 лв.
				10.13 лв.

***000000097 Анализ №19**

Прозвъняване, маркиране и подс. жила до 35мм2 с каб. обувка
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/48/006)	ч.ч. 0.500	8.57	1.050	4.50 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.50 лв.
				9.00 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКИ /	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 35ММ2	бр. 1.000	0.67	1.000	0.67 лв.
доп.р-ди	8.00 %			1.20 лв.
				0.10 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.30 лв.
ВСИЧКО:				4.60 лв.
				10.30 лв.

***000000086 Анализ №20**

Прозвъняване и подсъединяване на жила 50 мм2с кабелна
обувка
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/48/007)	ч.ч. 0.500	8.57	1.050	4.50 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.50 лв.
				9.00 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ОБУВКА КАБЕЛНА 50ММ2	бр. 1.000	1.15	1.000	1.15 лв.
доп.р-ди	8.00 %			1.15 лв.
				0.09 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.24 лв.
ВСИЧКО:				4.59 лв.
				10.24 лв.

***000000083 Анализ №21**

Прозвъняване и подсъединяване на жила 70 мм2 с кабелна
обувка
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/48/007)	ч.ч. 0.500	8.57	1.050	4.50 лв.

доп.р-ди		100.00 %		4.50 лв.
				4.50 лв.
				9.00 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ОБУВКА КАБЕЛНА 70MM2	бр.	1.000	1.49 1.000	1.49 лв.
				1.49 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.12 лв.
				1.61 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.62 лв.
ВСИЧКО:				10.61 лв.
*000000081 Анализ №22				
Прозвъняване,маркиране и подс.жила до 35мм2 с бим.каб.обувка за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/48/006)	ч.ч.	р.н. 0.500	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 4.50 лв.
				4.50 лв.
доп.р-ди		100.00 %		4.50 лв.
				9.00 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКИ /	бр.	1.000	0.25 1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр.	0.001	282.84 1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА БИМЕТАЛНА 35/10	бр.	1.000	5.95 1.000	5.95 лв.
				6.48 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.52 лв.
				7.00 лв.
доп.р-ди (вс.)				5.02 лв.
ВСИЧКО:				16.00 лв.
*000000269 Анализ №23				
Прозвъняване и подсъединяване на жиля 50 мм2с бимет.кабелна обувка за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/48/007)	ч.ч.	р.н. 0.500	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 4.50 лв.
				4.50 лв.
доп.р-ди		100.00 %		4.50 лв.
				9.00 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ОБУВКА БИМЕТАЛНА 50MM2	бр.	1.000	6.59 1.000	6.59 лв.
				6.59 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.53 лв.
				7.12 лв.
доп.р-ди (вс.)				5.03 лв.
ВСИЧКО:				16.12 лв.
*000000080 Анализ №24				
Прозвъняване и подсъединяване на жиля 70 мм2с бимет.кабелна обувка за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/48/007)	ч.ч.	р.н. 0.500	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 4.50 лв.
				4.50 лв.
доп.р-ди		100.00 %		4.50 лв.
				9.00 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ОБУВКА БИМЕТАЛНА 70MM2	бр.	1.000	7.14 1.000	7.14 лв.
				7.14 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.57 лв.
				7.71 лв.

доп.р-ди (вс.)
ВСИЧКО:

5.07 лв.
16.71 лв.

***000000271 Анализ №25**

Прозвъняване,маркиране и подсъединяване каб.жила до 95мм2
с бимет.кабелна обувк
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/006/48стр.)	ч.ч. 0.600	8.57	1.050	5.40 лв. 5.40 лв. 5.40 лв. 10.80 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ОБУВКА БИМЕТАЛНА 95ММ2	бр. 1.000	9.28	1.000	9.28 лв. 9.28 лв. 0.74 лв. 10.02 лв. 6.14 лв. 20.82 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.) ВСИЧКО:				

***000000084 Анализ №26**

Прозвъняване,маркиране и подсъединяване каб.жила с
биметална кабелна обувка 150
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/010/48)	ч.ч. 0.790	8.57	1.050	7.11 лв. 7.11 лв. 7.11 лв. 14.22 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ОБУВКА БЕМЕТАЛНА 150ММ2	бр. 1.000	11.64	1.000	11.64 лв. 11.64 лв. 0.93 лв. 12.57 лв. 8.04 лв. 26.79 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.) ВСИЧКО:				

***000000054 Анализ №27**

Доставка и монтаж наPVC шлаух 28,5мм
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч. 0.300	8.57	1.050	2.70 лв. 2.70 лв. 2.70 лв. 5.40 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ШЛАУХ -20С + 60С Ф 28,5ММ	м 1.020	4.44	1.000	4.53 лв. 4.53 лв. 0.36 лв. 4.89 лв. 3.06 лв. 10.29 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.) ВСИЧКО:				

***000000115 Анализ №28**

Доставка и монтаж наPVC шлаух 34,5мм
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/046/10)	ч.ч. 0.300	8.57	1.050	2.70 лв. 2.70 лв. 2.70 лв.
доп.р-ди	100.00 %			

					5.40 лв.
	МАТЕРИАЛИ				
1.	ШЛАУХ -20С + 60С Ф 34,5ММ	м	1.030	5.49 1.000	5.65 лв.
	доп.р-ди		8.00 %		5.65 лв.
	доп.р-ди (вс.)				0.45 лв.
	ВСИЧКО:				6.10 лв.
					3.15 лв.
					11.50 лв.
*000000300 Анализ №29					
Доставка и монтаж наPVC шлаух 38,5мм за 1 м					
	ТРУД				
1.	РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.300	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 2.70 лв.
	доп.р-ди		100.00 %		2.70 лв.
					2.70 лв.
					5.40 лв.
	МАТЕРИАЛИ				
1.	ШЛАУХ-20С+60С Ф38,5ММ	м	1.020	9.02 1.000	9.20 лв.
	доп.р-ди		8.00 %		9.20 лв.
	доп.р-ди (вс.)				0.74 лв.
	ВСИЧКО:				9.94 лв.
					3.44 лв.
					15.34 лв.
*000000116 Анализ №30					
Доставка и монтаж наPVC шлаух 48,5мм за 1 м					
	ТРУД				
1.	РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.300	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 2.70 лв.
	доп.р-ди		100.00 %		2.70 лв.
					2.70 лв.
					5.40 лв.
	МАТЕРИАЛИ				
1.	ШЛАУХ -20С + 60С Ф 48.5ММ	м	1.020	9.02 1.000	9.20 лв.
	доп.р-ди		8.00 %		9.20 лв.
	доп.р-ди (вс.)				0.74 лв.
	ВСИЧКО:				9.94 лв.
					3.44 лв.
					15.34 лв.
*000000091 Анализ №31					
Доставка и монтаж наPVC шлаух 54,5мм за 1 м					
	ТРУД				
1.	РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.300	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 2.70 лв.
	доп.р-ди		100.00 %		2.70 лв.
					2.70 лв.
					5.40 лв.
	МАТЕРИАЛИ				
1.	ШЛАУХ -20С + 60С Ф 54,5ММ	м	1.020	11.07 1.000	11.29 лв.
	доп.р-ди		8.00 %		11.29 лв.
	доп.р-ди (вс.)				0.90 лв.
	ВСИЧКО:				12.19 лв.
					3.60 лв.
					17.59 лв.
*000000046 Анализ №32					
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел ПВВА2 10мм2 - 1м за 1 бр.					

ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст	
1.	монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч.	0.410	8.57 1.050	3.69 лв.
	доп.р-ди		100.00 %		3.69 лв. 3.69 лв. 7.38 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1.	БОЛТ К-КТ	бр.	2.000	0.13 1.000	0.26 лв.
2.	КАБЕЛ ПВА2 10ММ2	м	1.000	1.23 1.000	1.23 лв.
3.	ОБУВКА КАБЕЛНА 10ММ2	бр.	2.000	0.23 1.000	0.46 лв.
	доп.р-ди		8.00 %		1.95 лв. 0.16 лв. 2.11 лв. 3.85 лв. 9.49 лв.
	доп.р-ди (вс.)				
	ВСИЧКО:				

***000000090 Анализ №33**

Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел ПВВА2 16мм2 -
1м
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст	
1.	монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч.	0.410	8.57 1.050	3.69 лв.
	доп.р-ди		100.00 %		3.69 лв. 3.69 лв. 7.38 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1.	БОЛТ К-КТ	бр.	2.000	0.13 1.000	0.26 лв.
2.	КАБЕЛ ПВ А2 16ММ2	м	1.020	1.86 1.000	1.90 лв.
3.	ОБУВКА КАБЕЛНА 16ММ2	бр.	2.000	0.24 1.000	0.48 лв.
	доп.р-ди		8.00 %		2.64 лв. 0.21 лв. 2.85 лв. 3.90 лв. 10.23 лв.
	доп.р-ди (вс.)				
	ВСИЧКО:				

***000000221 Анализ №34**

Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел ПВВА2 25мм2
1м
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст	
1.	монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч.	0.410	8.57 1.050	3.69 лв.
	доп.р-ди		100.00 %		3.69 лв. 3.69 лв. 7.38 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1.	КАБЕЛ ПВ А2 25ММ2	м	1.020	2.87 1.000	2.93 лв.
2.	ОБУВКА КАБЕЛНА 25ММ2	бр.	2.000	0.52 1.000	1.04 лв.
	доп.р-ди		8.00 %		3.97 лв. 0.32 лв. 4.29 лв. 4.01 лв. 11.67 лв.
	доп.р-ди (вс.)				
	ВСИЧКО:				

***000000007 Анализ №35**

Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на
липсващите марки/Д-та на м
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст

1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/578/122 стр.)	ч.ч.	0.250	8.57 1.050	2.25 лв.
доп.р-ди			100.00 %	2.25 лв.
				2.25 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЛЕНТА ПАКЕТНА	бр.	1.000	0.02 1.000	0.02 лв.
2. МАРКА КАБЕЛНА	бр.	1.000	0.66 1.000	0.66 лв.
доп.р-ди			8.00 %	0.68 лв.
				0.05 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.73 лв.
ВСИЧКО:				2.30 лв.
				5.23 лв.

***000000117 Анализ №36**

Боядисване с епоксиден лак вкл.подготовка на основата за 1 м2

ТРУД			р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН19/68/033)	ч.ч.	0.113	8.57 1.050	1.02 лв.	
2. РАБОТНИК I ст. (ТНС13-07-06-00-0245)	ч.ч.	0.078	8.57 1.050	0.70 лв.	
3. РАБОТНИК I ст. (УСН2/13/029)	ч.ч.	0.540	8.57 1.050	4.86 лв.	
доп.р-ди			100.00 %	6.58 лв.	
				6.58 лв.	
МАТЕРИАЛИ					
1. ЕПОКСИДЕН ЛАК ,ЕП-071	кг	0.480	10.80 1.000	5.18 лв.	
2. ГРУНД ЕП-074	кг	0.242	9.50 1.000	2.30 лв.	
3. СМОЛА - ЕПОКСИДНА	кг	0.180	12.50 1.000	2.25 лв.	
4. ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0.042	10.80 1.000	0.45 лв.	
5. ШПАКЛОВЪЧНА МАСА	кг	3.500	0.40 1.000	1.40 лв.	
доп.р-ди			8.00 %	11.58 лв.	
				0.93 лв.	
доп.р-ди (вс.)				12.51 лв.	
ВСИЧКО:				7.51 лв.	
				25.67 лв.	

***000000015 Анализ №37**

Ръчно натоварване,разтоварване и извозване на 15км за 1 кг

ТРУД			р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. товарач I ст. (ТНС14/56/0104-ръчно натоварване)	ч.ч.	0.001	8.57 1.050	0.01 лв.	
2. товарач I ст. (ТНС14/76/0159-ръчно пренасяне)	ч.ч.	0.005	8.57 1.050	0.04 лв.	
доп.р-ди			100.00 %	0.05 лв.	
				0.10 лв.	
МАТЕРИАЛИ					
1. ТРАНСПОРТ 30КМХ1,5-45/1000=0,045	кг	1.000	0.05 1.000	0.05 лв.	
доп.р-ди			8.00 %	0.05 лв.	
				0.00 лв.	
доп.р-ди (вс.)				0.05 лв.	
ВСИЧКО:				0.05 лв.	
				0.15 лв.	

Повишаване експлоатационната надеждност и степен на защита на междинните присъединения в СКЗ с технологични наименования DS11R24 - PK; DR84 - PK; DR85 - PK; TL79D01 - PK; TL79D02 - PK; TL79D03 - PK; TL79D04 - PK; TL80D01 - PK; TL80D02 - PK; TL81D01 - PK; TL81D02 - PK; TL81D03 - PK; TL81D04 - PK; TL82D01 - PK; TL82D02 - PK; TL82D03 - PK; TL82D04 - PK; TL82D05 - PK; TL82D06 - PK; UV58D01 - PK; UV58D02 - PK; UV59D01 - PK; UV59D02 - PK; UV63D05 - PK; UV63D06 - PK

***000000030 Анализ №1**

Демонтаж табло до 0,25м2 за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/009/53-2,12x0,5=1,06)	ч.ч. 1.060	8.57	1.050	9.54 лв.
доп.р-ди	100.00 %			9.54 лв.
				9.54 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШАЙБА ЗА РЯЗАНЕ	бр. 0.050	1.35	1.000	0.07 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.07 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.01 лв.
ВСИЧКО:				0.08 лв.
				9.55 лв.
				19.16 лв.
*000000064 Анализ №2				
Демонтаж на шуцери за 1 бр.				
ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/577/121 стр.)	ч.ч. 0.150	8.57	1.050	1.35 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.35 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.35 лв.
ВСИЧКО:				2.70 лв.
				1.35 лв.
				2.70 лв.
*000000038 Анализ №3				
Отсъединяване кабелни жила до 4 мм2 за 1 бр.				
ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/562/118 -0,668x0,2=0,13)	ч.ч. 0.160	8.57	1.050	1.44 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.44 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.44 лв.
ВСИЧКО:				2.88 лв.
				1.44 лв.
				2.88 лв.
*000000070 Анализ №4				
Отсъединяване кабелни жила до 6 мм2 за 1 бр.				
ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/005/48 стр.)	ч.ч. 0.160	8.57	1.050	1.44 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.44 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.44 лв.
ВСИЧКО:				2.88 лв.
				1.44 лв.
				2.88 лв.
*000000039 Анализ №5				
Отсъединяване на кабелни жила до 10 мм2 за 1 бр.				
ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/005/48 стр.)	ч.ч. 0.160	8.57	1.050	1.44 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.44 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.44 лв.
ВСИЧКО:				2.88 лв.
				1.44 лв.
				2.88 лв.
*000000099 Анализ №6				

Отсъединяване кабелни жила до 16 мм2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. МОНТАЖНИКЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ III ст. (УСН34/48/005)	ч.ч. 0.160	8.57 1.050	1.44 лв. 1.44 лв.
доп.р-ди	100.00 %		1.44 лв. 2.88 лв.
доп.р-ди (вс.)			1.44 лв.
ВСИЧКО:			2.88 лв.

***000000071 Анализ №7**

Отсъединяване кабелни жила до 25 мм2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/006/48стр.)	ч.ч. 0.159	8.57 1.050	1.43 лв. 1.43 лв.
доп.р-ди	100.00 %		1.43 лв. 2.86 лв.
доп.р-ди (вс.)			1.43 лв.
ВСИЧКО:			2.86 лв.

***000000075 Анализ №8**

Отсъединяване на силови жила до 120 мм2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/009/48стр.0,79x0,3=0,237)	ч.ч. 0.237	8.57 1.050	2.13 лв. 2.13 лв.
доп.р-ди	100.00 %		2.13 лв. 4.26 лв.
доп.р-ди (вс.)			2.13 лв.
ВСИЧКО:			4.26 лв.

***000000036 Анализ №9**

Демонтаж защитна тръба/гибшланг/
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10-0,46x0,3=0,14)	ч.ч. 0.140	8.57 1.050	1.26 лв. 1.26 лв.
доп.р-ди	100.00 %		1.26 лв. 2.52 лв.
доп.р-ди (вс.)			1.26 лв.
ВСИЧКО:			2.52 лв.

***000000035 Анализ №10**

Демонтаж на кабелни уземки
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч. 0.123	8.57 1.050	1.11 лв. 1.11 лв.
доп.р-ди	100.00 %		1.11 лв. 2.22 лв.
доп.р-ди (вс.)			1.11 лв.
ВСИЧКО:			2.22 лв.

***000000279 Анализ №11**

Демонтаж клемна дъска
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/026/51 стр.)	ч.ч. 0.600	8.57	1.050	5.40 лв.
доп.р-ди	100.00 %			5.40 лв.
доп.р-ди (вс.)				10.80 лв.
ВСИЧКО:				5.40 лв.
				10.80 лв.
*000000101 Анализ №12				
Демонтаж изолатори за 1 бр.				
ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/90/443-0,617x0,5=0,308)	ч.ч. 0.308	8.57	1.050	2.77 лв.
доп.р-ди	100.00 %			2.77 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.77 лв.
ВСИЧКО:				5.54 лв.
				2.77 лв.
				5.54 лв.
*000000297 Анализ №13				
Демонтаж на носачи за клемореди с 10 клеми без запазване за употреба за 1 бр.				
ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/055/71-0,68x0,4=0,27)	ч.ч. 0.270	8.57	1.050	2.43 лв.
доп.р-ди	100.00 %			2.43 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.86 лв.
ВСИЧКО:				2.43 лв.
				4.86 лв.
*000000301 Анализ №14				
Доставка и монтаж преходни кутии - съгласно Приложение №33 за 1 бр.				
ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/52/004)	ч.ч. 4.920	8.57	1.050	44.27 лв.
доп.р-ди	100.00 %			44.27 лв.
				44.27 лв.
				88.54 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ДЮБЕЛ DUEBEL НКD-S M10/40	бр. 4.000	0.75	1.000	3.00 лв.
2. КУТИЯ ПРЕХОДНА ПРИЛОЖЕНИЕ 33	бр. 1.000	850.30	1.000	850.30 лв.
доп.р-ди	8.00 %			853.30 лв.
доп.р-ди (вс.)				68.26 лв.
ВСИЧКО:				921.56 лв.
				112.53 лв.
				1 010.10 лв.
*000000077 Анализ №15				
Прозвъняване,маркиране и подсъединяване на жила до 4мм2 с каб.обувка за 1 бр.				
ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/118/561)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.05 лв.
				4.05 лв.
				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКА	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.

2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр.	0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 4ММ2	бр.	1.000	0.17	1.000	0.17 лв.
					0.70 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.06 лв.
					0.76 лв.
доп.р-ди (вс.)					4.11 лв.
ВСИЧКО:					8.86 лв.

***000000078 Анализ №16**

Прозвъняване,маркиране и подсъединяване жила до 6 мм2 с каб.обувка за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/562/118 стр.)	ч.ч.	0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
					4.05 лв.
доп.р-ди		100.00 %			4.05 лв.
					8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. БАНАНКА	бр.	1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр.	0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА 6ММ2	бр.	1.000	0.22	1.000	0.22 лв.
					0.75 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.06 лв.
					0.81 лв.
доп.р-ди (вс.)					4.11 лв.
ВСИЧКО:					8.91 лв.

***000000040 Анализ №17**

Прозвъняване и подсъединяване жила до 10 мм2 с каб.обувка за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/563/118 -0,731)	ч.ч.	0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
					4.05 лв.
доп.р-ди		100.00 %			4.05 лв.
					8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. БАНАНКА	бр.	1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр.	0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 10ММ2	бр.	1.000	0.23	1.000	0.23 лв.
					0.76 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.06 лв.
					0.82 лв.
доп.р-ди (вс.)					4.11 лв.
ВСИЧКО:					8.92 лв.

***000000096 Анализ №18**

Прозвъняване,маркиране и подсъединяване жила до 16 мм2 с каб.обувка за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/562/118 стр.)	ч.ч.	0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
					4.05 лв.
доп.р-ди		100.00 %			4.05 лв.
					8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. БАНАНКА	бр.	1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр.	0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 16ММ2	бр.	1.000	0.24	1.000	0.24 лв.
					0.77 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.06 лв.

доп.р-ди (вс.)
ВСИЧКО:

0.83 лв.
4.11 лв.
8.93 лв.

***000000079 Анализ №19**

Прозвъняване,маркиране и подс.жила до 25мм2 с каб.обувка
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/48/006)	ч.ч. 0.500	8.57	1.050	4.50 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.50 лв.
				4.50 лв.
				9.00 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКИ /	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 25ММ2	бр. 1.000	0.52	1.000	0.52 лв.
доп.р-ди	8.00 %			1.05 лв.
				0.08 лв.
				1.13 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.58 лв.
ВСИЧКО:				10.13 лв.

***000000082 Анализ №20**

Прозвъняване и подсъединяване на силови жиля 120 мм2 с
кабелна обувка
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/010/48 стр.)	ч.ч. 0.600	8.57	1.050	5.40 лв.
доп.р-ди	100.00 %			5.40 лв.
				5.40 лв.
				10.80 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ОБУВКА КАБЕЛНА 120ММ2	бр. 1.000	4.03	1.000	4.03 лв.
доп.р-ди	8.00 %			4.03 лв.
				0.32 лв.
				4.35 лв.
доп.р-ди (вс.)				5.72 лв.
ВСИЧКО:				15.15 лв.

***000000087 Анализ №21**

Прозвъняване,маркиране и подсъединяване жиля до 6 мм2 с
бим. каб.обувка
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/562/118 стр.)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.05 лв.
				4.05 лв.
				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКА	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА БЕМЕТАЛНА 16ММ2	бр. 1.000	5.18	1.000	5.18 лв.
доп.р-ди	8.00 %			5.71 лв.
				0.46 лв.
				6.17 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.51 лв.
ВСИЧКО:				14.27 лв.

***000000085 Анализ №22**

Прозвъняване и подсъединяване жила до 10 мм² с
бим.каб.обувка
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/563/118 -0,731)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв. 4.05 лв. 4.05 лв. 8.10 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКА	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА БИМЕТАЛНА 10ММ2	бр. 1.000	4.50	1.000	4.50 лв. 5.03 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.40 лв. 5.43 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.45 лв.
ВСИЧКО:				13.53 лв.

***000000098 Анализ №23**

Прозвъняване,маркиране и подсъединяване жила до 16 мм² с
бим.каб.обувка
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/562/118 стр.)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв. 4.05 лв. 4.05 лв. 8.10 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКА	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА БЕМЕТАЛНА 16ММ2	бр. 1.000	5.18	1.000	5.18 лв. 5.71 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.46 лв. 6.17 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.51 лв.
ВСИЧКО:				14.27 лв.

***000000113 Анализ №24**

Прозвъняване,маркиране и подсъединяване жила до 16 мм² с
бим.каб.обувка
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/562/118 стр.)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв. 4.05 лв. 4.05 лв. 8.10 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКА	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА БЕМЕТАЛНА 16ММ2	бр. 1.000	5.18	1.000	5.18 лв. 5.71 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.46 лв. 6.17 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.51 лв.
ВСИЧКО:				14.27 лв.

***000000270 Анализ №25**

Прозвъняване,маркиране и подс.жила до 25мм² с
бимет.каб.обувка
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/48/006)	ч.ч. 0.500	8.57	1.050	4.50 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.50 лв.
				4.50 лв.
				9.00 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКИ /	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА БЕМЕТАЛНА 25ММ2	бр. 1.000	5.18	1.000	5.18 лв.
доп.р-ди	8.00 %			5.71 лв.
				0.46 лв.
доп.р-ди (вс.)				6.17 лв.
ВСИЧКО:				4.96 лв.
				15.17 лв.

***000000067 Анализ №26**

Доставка и монтаж наPVC шлаух 21,2мм за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч. 0.300	8.57	1.050	2.70 лв.
доп.р-ди	100.00 %			2.70 лв.
				2.70 лв.
				5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШЛАУХ PVC 21.2 -20С+60С	м 1.020	2.80	1.000	2.86 лв.
доп.р-ди	8.00 %			2.86 лв.
				0.23 лв.
доп.р-ди (вс.)				3.09 лв.
ВСИЧКО:				2.93 лв.
				8.49 лв.

***000000054 Анализ №27**

Доставка и монтаж наPVC шлаух 28,5мм за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч. 0.300	8.57	1.050	2.70 лв.
доп.р-ди	100.00 %			2.70 лв.
				2.70 лв.
				5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШЛАУХ -20С + 60С Ф 28,5ММ	м 1.020	4.44	1.000	4.53 лв.
доп.р-ди	8.00 %			4.53 лв.
				0.36 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.89 лв.
ВСИЧКО:				3.06 лв.
				10.29 лв.

***000000115 Анализ №28**

Доставка и монтаж наPVC шлаух 34,5мм за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/046/10)	ч.ч. 0.300	8.57	1.050	2.70 лв.
доп.р-ди	100.00 %			2.70 лв.
				2.70 лв.
				5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШЛАУХ -20С + 60С Ф 34,5ММ	м 1.030	5.49	1.000	5.65 лв.
доп.р-ди	8.00 %			5.65 лв.
				0.45 лв.

доп.р-ди (вс.)
ВСИЧКО:

6.10 лв.
3.15 лв.
11.50 лв.

***000000177 Анализ №29**

Доставка и монтаж наPVC шлаух 42,5мм
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч. 0.300	8.57	1.050	2.70 лв.
доп.р-ди	100.00 %			2.70 лв.
				2.70 лв.
				5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШЛАУХ -20С + 60С Ф 42.5ММ	м 1.020	7.84	1.000	8.00 лв.
доп.р-ди	8.00 %			8.00 лв.
				0.64 лв.
				8.64 лв.
доп.р-ди (вс.)				3.34 лв.
ВСИЧКО:				14.04 лв.

***000000091 Анализ №30**

Доставка и монтаж наPVC шлаух 54,5мм
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч. 0.300	8.57	1.050	2.70 лв.
доп.р-ди	100.00 %			2.70 лв.
				2.70 лв.
				5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШЛАУХ -20С + 60С Ф 54,5ММ	м 1.020	11.07	1.000	11.29 лв.
доп.р-ди	8.00 %			11.29 лв.
				0.90 лв.
				12.19 лв.
доп.р-ди (вс.)				3.60 лв.
ВСИЧКО:				17.59 лв.

***000000042 Анализ №31**

Боядисване с латексова боя вкл.подготовка на основата
за 1 м2

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК II ст. (Двукр. латексово боядисване)	ч.ч. 0.178	8.57	1.050	1.60 лв.
2. РАБОТНИК I ст. (Двукр. латексово боядисване)	ч.ч. 0.178	8.57	1.050	1.60 лв.
3. РАБОТНИК I ст. (Подготовка за основа)	ч.ч. 0.112	8.57	1.050	1.01 лв.
4. РАБОТНИК I ст. (подготовка за основа)	ч.ч. 0.112	8.57	1.050	1.01 лв.
доп.р-ди	100.00 %			5.22 лв.
				5.22 лв.
				10.44 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг 0.340	3.09	1.000	1.05 лв.
2. ГИПС	кг 0.050	0.27	1.000	0.01 лв.
3. ШКУРКА	бр. 0.250	0.48	1.000	0.12 лв.
доп.р-ди	8.00 %			1.18 лв.
				0.09 лв.
				1.27 лв.
доп.р-ди (вс.)				5.31 лв.
ВСИЧКО:				11.71 лв.

***000000045 Анализ №32**

Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел ПВВА2 6мм2 1м

за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст	
1.	монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч.	0.410	8.57 1.050	3.69 лв.
	доп.р-ди		100.00 %		3.69 лв. 3.69 лв. 7.38 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1.	БОЛТ К-КТ	бр.	2.000	0.13 1.000	0.26 лв.
2.	КАБЕЛ ПВ А2 6ММ2	м	1.000	0.65 1.000	0.65 лв.
3.	ОБУВКА КАБЕЛНА 6ММ2	бр.	2.000	0.22 1.000	0.44 лв.
	доп.р-ди		8.00 %		1.35 лв. 0.11 лв. 1.46 лв. 3.80 лв. 8.84 лв.
	доп.р-ди (вс.)				
	ВСИЧКО:				

***000000046 Анализ №33**

Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел ПВВА2 10мм2 -
1м
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст	
1.	монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч.	0.410	8.57 1.050	3.69 лв.
	доп.р-ди		100.00 %		3.69 лв. 3.69 лв. 7.38 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1.	БОЛТ К-КТ	бр.	2.000	0.13 1.000	0.26 лв.
2.	КАБЕЛ ПВА2 10ММ2	м	1.000	1.23 1.000	1.23 лв.
3.	ОБУВКА КАБЕЛНА 10ММ2	бр.	2.000	0.23 1.000	0.46 лв.
	доп.р-ди		8.00 %		1.95 лв. 0.16 лв. 2.11 лв. 3.85 лв. 9.49 лв.
	доп.р-ди (вс.)				
	ВСИЧКО:				

***000000090 Анализ №34**

Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел ПВВА2 16мм2 -
1м
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст	
1.	монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч.	0.410	8.57 1.050	3.69 лв.
	доп.р-ди		100.00 %		3.69 лв. 3.69 лв. 7.38 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1.	БОЛТ К-КТ	бр.	2.000	0.13 1.000	0.26 лв.
2.	КАБЕЛ ПВ А2 16ММ2	м	1.020	1.86 1.000	1.90 лв.
3.	ОБУВКА КАБЕЛНА 16ММ2	бр.	2.000	0.24 1.000	0.48 лв.
	доп.р-ди		8.00 %		2.64 лв. 0.21 лв. 2.85 лв. 3.90 лв. 10.23 лв.
	доп.р-ди (вс.)				
	ВСИЧКО:				

***000000007 Анализ №35**

Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на липсващите марки/Д-та на м за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/578/122 стр.)	ч.ч. 0.250	8.57	1.050	2.25 лв.
доп.р-ди	100.00 %			2.25 лв.
				4.50 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЛЕНТА ПАКЕТНА	бр. 1.000	0.02	1.000	0.02 лв.
2. МАРКА КАБЕЛНА	бр. 1.000	0.66	1.000	0.66 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.68 лв.
				0.05 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.73 лв.
ВСИЧКО:				2.30 лв.
				5.23 лв.

***000000117 Анализ №36**

Боядисване с епоксиден лак вкл.подготовка на основата за 1 м2

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН19/68/033)	ч.ч. 0.113	8.57	1.050	1.02 лв.
2. РАБОТНИК I ст. (ТНС13-07-06-00-0245)	ч.ч. 0.078	8.57	1.050	0.70 лв.
3. РАБОТНИК I ст. (УСН2/13/029)	ч.ч. 0.540	8.57	1.050	4.86 лв.
доп.р-ди	100.00 %			6.58 лв.
				6.58 лв.
				13.16 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЕПОКСИДЕН ЛАК ,ЕП-071	кг 0.480	10.80	1.000	5.18 лв.
2. ГРУНД ЕП-074	кг 0.242	9.50	1.000	2.30 лв.
3. СМОЛА - ЕПОКСИДНА	кг 0.180	12.50	1.000	2.25 лв.
4. ВТВЪРДИТЕЛ	кг 0.042	10.80	1.000	0.45 лв.
5. ШПАКЛОВЪЧНА МАСА	кг 3.500	0.40	1.000	1.40 лв.
доп.р-ди	8.00 %			11.58 лв.
				0.93 лв.
доп.р-ди (вс.)				12.51 лв.
ВСИЧКО:				7.51 лв.
				25.67 лв.

***000000015 Анализ №37**

Ръчно натоварване,разтоварване и извозване на 15км за 1 кг

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. товарач I ст. (ТНС14/56/0104-ръчно натоварване)	ч.ч. 0.001	8.57	1.050	0.01 лв.
2. товарач I ст. (ТНС14/76/0159-ръчно пренасяне)	ч.ч. 0.005	8.57	1.050	0.04 лв.
доп.р-ди	100.00 %			0.05 лв.
				0.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ТРАНСПОРТ 30КМХ1,5-45/1000=0,045	кг 1.000	0.05	1.000	0.05 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.05 лв.
				0.00 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.05 лв.
ВСИЧКО:				0.15 лв.

V **Подмяна на захранващи кабели на електрически мостови телферни кранове 0UQ00Z19, 0UQ00Z20, 0UQ06E05a, 0UQ06E05b, 0UQ09E01a, 0UQ09E01b, 0UQ03E10, P05Q003, 0TR90Y01, 0TD40Y02, 0TM10Y01, 0TR30Y01(с подмяна кабел за бутониера), 0UJ30Y1 (с подмяна кабел на бутониера), подмяна на кабели от мостово табло до телферно табло на 0RV10Y01, помещения М323, М115, М122, М114, Р104, С119, С325, С321, С214, С225, Тр.врата БМР**

***000000607 Анализ №1**

Монтаж и демонтаж тръбно работно скеле
за 1 м3

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН2/11/008)	ч.ч. 0.342	8.57 1.050	3.08 лв. 3.08 лв.
доп.р-ди	100.00 %		3.08 лв. 6.16 лв.
доп.р-ди (вс.)			3.08 лв.
ВСИЧКО:			6.16 лв.

***000000020 Анализ №2**

Отсъединяване кабелни жила до 2.5мм2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 -0.546*0.3=0,164)	ч.ч. 0.160	8.57 1.050	1.44 лв. 1.44 лв.
доп.р-ди	100.00 %		1.44 лв. 2.88 лв.
доп.р-ди (вс.)			1.44 лв.
ВСИЧКО:			2.88 лв.

***000000038 Анализ №3**

Отсъединяване кабелни жила до 4 мм2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/562/118 -0,668x0,2=0,13)	ч.ч. 0.160	8.57 1.050	1.44 лв. 1.44 лв.
доп.р-ди	100.00 %		1.44 лв. 2.88 лв.
доп.р-ди (вс.)			1.44 лв.
ВСИЧКО:			2.88 лв.

***000000034 Анализ №4**

Демонтаж кабел без запазване за по нататъчна употреба
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН6/7/020-0,216x0,5=0,113)	ч.ч. 0.113	8.57 1.050	1.02 лв. 1.02 лв.
доп.р-ди	100.00 %		1.02 лв. 2.04 лв.
доп.р-ди (вс.)			1.02 лв.
ВСИЧКО:			2.04 лв.

***000000138 Анализ №5**

Доставка и полагане кабел ШКПТ 4x2,5мм2 по готово тръбно
трасе
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/17/080)	ч.ч. 0.320	8.57 1.050	2.88 лв. 2.88 лв.
доп.р-ди	100.00 %		2.88 лв. 5.76 лв.

МАТЕРИАЛИ

1. КАБЕЛ ШКПТ 4X2,5MM2	м	1.030	2.12	1.000	2.18 лв.
доп.р-ди		8.00 %			2.18 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.17 лв.
ВСИЧКО:					2.35 лв.
					3.05 лв.
					8.11 лв.

***000000265 Анализ №6**

Доставка и полагане кабел ШКПТ 4x4мм2 по готово тръбно трасе за 1 м

ТРУД					
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/17/080)	ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
		0.320	8.57	1.050	2.88 лв.
доп.р-ди		100.00 %			2.88 лв.
					5.76 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. КАБЕЛ ШКПТ 4X4MM2	м	1.030	3.09	1.000	3.18 лв.
доп.р-ди		8.00 %			3.18 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.25 лв.
ВСИЧКО:					3.43 лв.
					3.13 лв.
					9.19 лв.

***000000302 Анализ №7**

Доставка и полагане кабел ШКПТ 7x1,5мм2 по готово тръбно трасе за 1 м

ТРУД					
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/17/080)	ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
		0.320	8.57	1.050	2.88 лв.
доп.р-ди		100.00 %			2.88 лв.
					5.76 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. КАБЕЛ ШКПТ 7X1,5MM2	м	1.020	3.18	1.000	3.24 лв.
доп.р-ди		8.00 %			3.24 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.26 лв.
ВСИЧКО:					3.50 лв.
					3.14 лв.
					9.26 лв.

***000000139 Анализ №8**

Доставка и полагане кабел ШКПТ 10x2,5мм2 по готово тръбно трасе за 1 м

ТРУД					
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/17/080)	ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
		0.320	8.57	1.050	2.88 лв.
доп.р-ди		100.00 %			2.88 лв.
					5.76 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. КАБЕЛ ШКПТ 10X2,5MM2	м	1.030	4.30	1.000	4.43 лв.
доп.р-ди		8.00 %			4.43 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.35 лв.
ВСИЧКО:					4.78 лв.
					3.23 лв.
					10.54 лв.

***000000140 Анализ №9**

Оформяне кабелен сноп от съществ.3бр.кабели,L=30м
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (ТНС6/205/0459-0,32x30=9,6x0,5=4,8)	ч.ч. 4.800	8.57	1.050	43.19 лв. 43.19 лв. 43.19 лв. 86.38 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ЛЕНТА ПАКЕТНА	бр. 30.000	0.02	1.000	0.60 лв. 0.60 лв. 0.05 лв. 0.65 лв. 43.24 лв. 87.03 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000141 Анализ №10**

Д-ка и монтаж карабинка поцинкована
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН38/52/221)	ч.ч. 0.060	8.57	1.050	0.54 лв. 0.54 лв. 0.54 лв. 1.08 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. КАРАБИНКА ПОЦИНКОВАНА	бр. 1.000	1.70	1.000	1.70 лв. 1.70 лв. 0.14 лв. 1.84 лв. 0.68 лв. 2.92 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000144 Анализ №11**

Д-ка и монтаж на скоба Ф17-29
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН38/52/223)	ч.ч. 0.240	8.57	1.050	2.16 лв. 2.16 лв. 2.16 лв. 4.32 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. СКОБА Ф17-29	бр. 1.000	0.63	1.000	0.63 лв. 0.63 лв. 0.05 лв. 0.68 лв. 2.21 лв. 5.00 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000143 Анализ №12**

Д-ка и монтаж на скоба Ф25-45
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН38/52/223)	ч.ч. 0.240	8.57	1.050	2.16 лв. 2.16 лв. 2.16 лв. 4.32 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. СКОБА Ф25-45	бр. 1.000	0.80	1.000	0.80 лв. 0.80 лв. 0.06 лв. 0.86 лв.
доп.р-ди	8.00 %			

доп.р-ди (вс.) 2.22 лв.
 ВСИЧКО: 5.18 лв.

***000000304 Анализ №13**

Демонтаж на 3 бутонна бутониера
 за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/55/022-3,06x0,5=1,53)	ч.ч. 1.530	8.57	1.050	13.77 лв. 13.77 лв.
доп.р-ди	100.00 %			13.77 лв. 27.54 лв.
доп.р-ди (вс.)				13.77 лв.
ВСИЧКО:				27.54 лв.

***000000303 Анализ №14**

Доставка и монтаж на 3 бутонна бутониера
 за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/55/022)	ч.ч. 3.060	8.57	1.050	27.54 лв. 27.54 лв.
доп.р-ди	100.00 %			27.54 лв. 55.08 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БУТОНИЕРА 3 БУТОННА	бр. 1.000	45.89	1.000	45.89 лв. 45.89 лв.
доп.р-ди	8.00 %			3.67 лв. 49.56 лв.
доп.р-ди (вс.)				31.21 лв.
ВСИЧКО:				104.64 лв.

***000000021 Анализ №15**

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 2,5 мм2 с
 притегателен винт
 за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 стр.)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв. 4.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.05 лв. 8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКИ /	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв. 0.53 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.04 лв. 0.57 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.09 лв.
ВСИЧКО:				8.67 лв.

***000000041 Анализ №16**

Прозвъняване,маркиране и подсъединяване на жила до 4мм2 с
 притег.винт
 за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/118/561)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв. 4.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.05 лв. 8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКА	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.

доп.р-ди	8.00 %		0.53 лв.
			0.04 лв.
доп.р-ди (вс.)			0.57 лв.
ВСИЧКО:			4.09 лв.
			8.67 лв.

***000000007 Анализ №17**

Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на липсващите марки/Д-та на м за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/578/122 стр.)	ч.ч.	0.250	8.57 1.050	2.25 лв.
				2.25 лв.
доп.р-ди		100.00 %		2.25 лв.
				4.50 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЛЕНТА ПАКЕТНА	бр.	1.000	0.02 1.000	0.02 лв.
2. МАРКА КАБЕЛНА	бр.	1.000	0.66 1.000	0.66 лв.
				0.68 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.05 лв.
				0.73 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.30 лв.
ВСИЧКО:				5.23 лв.

VI

Дейности по привеждане на КСК в съответствие с изискванията на мисия OSART

***000000200 Анализ №1**

Почистване кабелни лавици от отпадъци за 1 кг

ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 01 01 053)	ч.ч.	0.966	8.57 1.050	8.69 лв.
				8.69 лв.
доп.р-ди		100.00 %		8.69 лв.
				17.38 лв.
доп.р-ди (вс.)				8.69 лв.
ВСИЧКО:				17.38 лв.

***000000202 Анализ №2**

Изолиране изведени в резерв кабели чрез капа 30мм за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/578/122 стр.)	ч.ч.	0.250	8.57 1.050	2.25 лв.
				2.25 лв.
доп.р-ди		100.00 %		2.25 лв.
				4.50 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. КАПА Ф17 ДО 30ММ	бр.	1.000	1.62 1.000	1.62 лв.
				1.62 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.13 лв.
				1.75 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.38 лв.
ВСИЧКО:				6.25 лв.

***000000203 Анализ №3**

Изолиране изведени в резерв кабели чрез капа от 30мм до 60мм за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/578/122 стр.)	ч.ч.	0.250	8.57 1.050	2.25 лв.

доп.р-ди		100.00 %		2.25 лв.
				2.25 лв.
				4.50 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. КАПА Ф45 ДО 65	бр.	1.000	4.01 1.000	4.01 лв.
доп.р-ди		8.00 %		4.01 лв.
				0.32 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.33 лв.
ВСИЧКО:				2.57 лв.
				8.83 лв.
*000000007 Анализ №4				
Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на липсващите марки/Д-та на м за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/578/122 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.250	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 2.25 лв.
доп.р-ди		100.00 %		2.25 лв.
				2.25 лв.
				4.50 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЛЕНТА ПАКЕТНА	бр.	1.000	0.02 1.000	0.02 лв.
2. МАРКА КАБЕЛНА	бр.	1.000	0.66 1.000	0.66 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.68 лв.
				0.05 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.73 лв.
ВСИЧКО:				2.30 лв.
				5.23 лв.
*000000033 Анализ №5				
Демонтаж на тръбно кабелно трасе за 1 м				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/023/6 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.318	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 2.86 лв.
доп.р-ди		100.00 %		2.86 лв.
				2.86 лв.
				5.72 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.86 лв.
ВСИЧКО:				5.72 лв.
*000000204 Анализ №6				
Демонтаж кабел чрез изрязване за 1 м				
ТРУД				
1. РАБОТНИК IV РАЗРЯД I ст. (УСН6/06001/4)	ч.ч.	р.н. 0.090	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 0.81 лв.
доп.р-ди		100.00 %		0.81 лв.
				0.81 лв.
				1.62 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.81 лв.
ВСИЧКО:				1.62 лв.
*000000174 Анализ №7				
Уплътняване каб.входове със силикон ННТІ черен за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/34/059)	ч.ч.	р.н. 0.300	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 2.70 лв.
доп.р-ди		100.00 %		2.70 лв.
				2.70 лв.
				5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ				

1. СИЛИКОН НИЛТИ ЧЕРЕН	бр.	0.300	22.66	1.000	6.80 лв.
доп.р-ди		8.00 %			6.80 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.54 лв.
ВСИЧКО:					7.34 лв.
					3.24 лв.
					12.74 лв.
*000000208 Анализ №8					
Направа на кабелно трасе от поцинкована тръба 3/4 за 1 м					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/023/6 стр.)	ч.ч.	1.060	8.57	1.050	9.54 лв.
доп.р-ди		100.00 %			9.54 лв.
					9.54 лв.
					19.08 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.010	3.62	1.000	0.04 лв.
2. ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	0.110	0.18	1.000	0.02 лв.
3. СТОМАНА ЗА УКРЕПИТЕЛИ	кг	0.030	1.20	1.000	0.04 лв.
4. ДЮБЕЛ НКD-S М8/30	бр.	2.000	0.54	1.000	1.08 лв.
5. ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА 3/4"	м	1.030	2.43	1.000	2.50 лв.
доп.р-ди		8.00 %			3.68 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.29 лв.
ВСИЧКО:					3.97 лв.
					9.83 лв.
					23.05 лв.
*000000015 Анализ №9					
Ръчно натоварване,разтоварване и извозване на 15км за 1 кг					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. товарач I ст. (ТНС14/56/0104-ръчно натоварване)	ч.ч.	0.001	8.57	1.050	0.01 лв.
2. товарач I ст. (ТНС14/76/0159-ръчно пренасяне)	ч.ч.	0.005	8.57	1.050	0.04 лв.
доп.р-ди		100.00 %			0.05 лв.
					0.05 лв.
					0.10 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ТРАНСПОРТ 30КМХ1,5-45/1000=0,045	кг	1.000	0.05	1.000	0.05 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.05 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.00 лв.
ВСИЧКО:					0.05 лв.
					0.05 лв.
					0.15 лв.
*000000209 Анализ №10					
Претрасиране кабел за 1 м					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН6/020/7-0,216+0,113=0,329)	ч.ч.	0.300	8.57	1.050	2.70 лв.
доп.р-ди		100.00 %			2.70 лв.
доп.р-ди (вс.)					2.70 лв.
ВСИЧКО:					5.40 лв.
					2.70 лв.
					5.40 лв.
*000000205 Анализ №11					
Изграждане на метално каб.трасе от метален канал 100/100мм, к-кт с капак и конз за 1 м					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст

1. РАБОТНИК I ст. (УСН 38/016/15 стр.)	ч.ч.	2.500	8.57	1.050	22.50 лв.
					22.50 лв.
доп.р-ди		100.00 %			22.50 лв.
					45.00 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. КОНЗОЛИ ЗА М-Ж НА ТАВАН	бр.	1.000	8.50	1.000	8.50 лв.
2. ДЮБЕЛ МЕТАЛЕН	бр.	2.000	0.43	1.000	0.86 лв.
3. КАБЕЛНА КУТИЯ 100X100	м	1.030	7.76	1.000	7.99 лв.
4. КАПАК ЗА КАБ .КУТИЯ 100	м	1.030	2.86	1.000	2.95 лв.
					20.30 лв.
доп.р-ди		8.00 %			1.62 лв.
					21.92 лв.
доп.р-ди (вс.)					24.12 лв.
ВСИЧКО:					66.92 лв.

***000000206 Анализ №12**

Изграждане метално кабелно трасе канал 500x200, к-кт с капак и конзоли за 1 м

ТРУД					
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 38/016/15 стр.)	ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
		4.770	8.57	1.050	42.92 лв.
					42.92 лв.
доп.р-ди		100.00 %			42.92 лв.
					85.84 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. КОНЗОЛИ ЗА М-Ж НА ТАВАН	бр.	1.000	8.50	1.000	8.50 лв.
2. КАБЕЛНА КУТИЯ 500X200	м	1.000	32.43	1.000	32.43 лв.
3. КАПАК ЗА КАБ КУТИЯ 500	м	1.000	14.56	1.000	14.56 лв.
					55.49 лв.
доп.р-ди		8.00 %			4.44 лв.
					59.93 лв.
доп.р-ди (вс.)					47.36 лв.
ВСИЧКО:					145.77 лв.

***000000210 Анализ №13**

Доставка и монтаж PVC канал 15/10 за 1 м

ТРУД					
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/9/043)	ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
		0.800	8.57	1.050	7.20 лв.
					7.20 лв.
доп.р-ди		100.00 %			7.20 лв.
					14.40 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. БОЛТОВЕ 6X15 ММ	бр.	2.000	0.05	1.000	0.10 лв.
2. ГАЙКА М 6	бр.	2.000	0.02	1.000	0.04 лв.
3. СТОМАНА ЗА УКРЕПИТЕЛИ	кг	0.063	1.20	1.000	0.08 лв.
4. КАНАЛ КАБЕЛЕН 15/10	м	1.020	0.66	1.000	0.67 лв.
					0.89 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.07 лв.
					0.96 лв.
доп.р-ди (вс.)					7.27 лв.
ВСИЧКО:					15.36 лв.

***000000150 Анализ №14**

Изграждане кабелно трасе от PVC канал 20/20 к-т скапак и укр.елементи за 1 м

ТРУД					
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/9/043)	ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
		0.800	8.57	1.050	7.20 лв.
					7.20 лв.
доп.р-ди		100.00 %			7.20 лв.

				14.40 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БОЛТОВЕ 6X15 ММ	бр.	2.000	0.05 1.000	0.10 лв.
2. ГАЙКА М 6	бр.	2.000	0.02 1.000	0.04 лв.
3. СТОМАНА ЗА УКРЕПИТЕЛИ	кг	0.063	1.20 1.000	0.08 лв.
4. КАНАЛ КАБЕЛЕН 20/20ММ	м	1.000	0.77 1.000	0.77 лв.
				0.99 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.08 лв.
				1.07 лв.
доп.р-ди (вс.)				7.28 лв.
ВСИЧКО:				15.47 лв.
*000000211 Анализ №15				
Подреджване кабели по лавици и укрепване за 1 м				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (ТНС6/205/0459-0,25x0,4=0,1)	ч.ч.	р.н. 0.100	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 0.90 лв.
				0.90 лв.
доп.р-ди		100.00 %		0.90 лв.
				1.80 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЛЕНТА ПАКЕТНА	бр.	1.000	0.02 1.000	0.02 лв.
				0.02 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.00 лв.
				0.02 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.90 лв.
ВСИЧКО:				1.82 лв.
*000000212 Анализ №16				
Изработка и монтаж капаци за кабелни кораби с грундиране и боядисване за 1 м ²				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/508/101 стр. за м-ж НВ=6.949*0.4=2.78ч.ч)	ч.ч.	р.н. 2.780	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 25.02 лв.
2. ЕЛ.МОНТЪОР НН I ст. (УСН 36/508/101 стр. направа НВ6.949*0.6=4.169ч.ч)	ч.ч.	4.169	8.57 1.050	37.51 лв.
				62.53 лв.
доп.р-ди		100.00 %		62.53 лв.
				125.06 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. СТОМАНА ТЪГЛОВА	кг	8.000	1.20 1.000	9.60 лв.
2. ЛАМАРИНА	кг	25.000	1.20 1.000	30.00 лв.
				39.60 лв.
доп.р-ди		8.00 %		3.17 лв.
				42.77 лв.
доп.р-ди (вс.)				65.70 лв.
ВСИЧКО:				167.83 лв.
*000000213 Анализ №17				
Закапачване на кабелни кораби при налични капаци/Д-ка на болтове,гайки на Изпъл за 1 м				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 38/077/30 стр.-НВ=2.92*0.3=0.876ч.ч)	ч.ч.	р.н. 0.876	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 7.88 лв.
				7.88 лв.
доп.р-ди		100.00 %		7.88 лв.
				15.76 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БОЛТ К-КТ	бр.	6.000	0.13 1.000	0.78 лв.
				0.78 лв.

доп.р-ди	8.00 %		0.06 лв.
			0.84 лв.
доп.р-ди (вс.)			7.94 лв.
ВСИЧКО:			16.60 лв.

***000000032 Анализ №18**

Демонтаж метална конструкция
за 1 кг

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/503/99 2,35*0,4=0,94*0,3=0,282)	ч.ч. 0.282	8.57 1.050	2.54 лв.
доп.р-ди	100.00 %		2.54 лв.
			5.08 лв.
МАТЕРИАЛИ			
1. ШАЙБИ ЗА РЯЗАНЕ	бр. 0.040	1.35 1.000	0.05 лв.
доп.р-ди	8.00 %		0.05 лв.
			0.00 лв.
доп.р-ди (вс.)			0.05 лв.
ВСИЧКО:			2.54 лв.
			5.13 лв.

***000000012 Анализ №19**

Изработка и монтаж дребна желязна конструкция
за 1 кг

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/503/99 стр.)	ч.ч. 2.350	8.57 1.050	21.15 лв.
доп.р-ди	100.00 %		21.15 лв.
			42.30 лв.
МАТЕРИАЛИ			
1. ЕЛЕКТРОДИ	кг 0.032	3.62 1.000	0.12 лв.
2. КИСЛОРОД	м3 0.018	1.30 1.000	0.02 лв.
3. ВИНКЕЛ 20/20	кг 1.030	1.15 1.000	1.18 лв.
4. БОЯ - АЛКИДНА	кг 0.040	3.18 1.000	0.13 лв.
5. ГРУНД	кг 0.030	2.56 1.000	0.08 лв.
6. ШАЙБА ЗА РЯЗАНЕ	бр. 0.010	1.35 1.000	0.01 лв.
доп.р-ди	8.00 %		1.54 лв.
			0.12 лв.
доп.р-ди (вс.)			1.66 лв.
ВСИЧКО:			21.27 лв.
			43.96 лв.

***000000201 Анализ №20**

Почистване метална повърхност на кабелни кораби от ръжда
за 1 м2

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. работник I ст. (24-11-01-01-1689-6)	ч.ч. 0.099	8.57 1.050	0.89 лв.
2. БОЯДЖИЯ I ст. (УСН 02-16-015)	ч.ч. 0.306	8.57 1.050	2.75 лв.
3. БОЯДЖИЯ I ст. (УСН 02-16-018)	ч.ч. 0.366	8.57 1.050	3.29 лв.
доп.р-ди	100.00 %		6.93 лв.
			6.93 лв.
			13.86 лв.
МАТЕРИАЛИ			
1. ТЕЛЕНА ЧЕТКА	бр. 0.050	3.50 1.000	0.18 лв.
2. ШКУРКА	бр. 0.820	0.48 1.000	0.39 лв.
доп.р-ди	8.00 %		0.57 лв.
			0.05 лв.
доп.р-ди (вс.)			0.62 лв.
			6.98 лв.

ВСИЧКО: 14.48 лв.

***000000214 Анализ №21**

Затваряне на отвори Ф30мм с ламарина и течен метал
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/523/109 стр.)	ч.ч. 0.780	8.57	1.050	7.02 лв.
доп.р-ди	100.00 %			7.02 лв.
				7.02 лв.
МАТЕРИАЛИ				14.04 лв.
1. ТЕЧЕН МЕТАЛ	бр. 0.500	9.50	1.000	4.75 лв.
доп.р-ди	8.00 %			4.75 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.38 лв.
ВСИЧКО:				5.13 лв.
				7.40 лв.
				19.17 лв.

***000000207 Анализ №22**

Изграждане вертикална противопожарна преграда р-ри 0,6x0,5
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН37/099/65)	ч.ч. 4.840	8.57	1.050	43.55 лв.
доп.р-ди	100.00 %			43.55 лв.
				43.55 лв.
МАТЕРИАЛИ				87.10 лв.
1. ХОРОСАН НІЛТІ	кг 2.000	5.77	1.000	11.54 лв.
2. БАТА КАМЕНО-МИНЕРАЛНА ROCKWOOL	м2 0.500	4.82	1.000	2.41 лв.
3. БЛОКЧЕТА - ГАЗОБЕТОНОВИ 600/250/100	бр. 2.000	9.60	1.000	19.20 лв.
доп.р-ди	8.00 %			33.15 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.65 лв.
ВСИЧКО:				35.80 лв.
				46.20 лв.
				122.90 лв.

***000000058 Анализ №23**

Доставка и монтаж на метален щуцери AD15.8
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/577/121 стр.)	ч.ч. 0.360	8.57	1.050	3.24 лв.
доп.р-ди	100.00 %			3.24 лв.
				3.24 лв.
МАТЕРИАЛИ				6.48 лв.
1. ЩУЦЕР МЕТАЛЕН AD 15.8	бр. 1.000	10.18	1.000	10.18 лв.
доп.р-ди	8.00 %			10.18 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.81 лв.
ВСИЧКО:				10.99 лв.
				4.05 лв.
				17.47 лв.

***000000215 Анализ №24**

ИЗРАБОТКА НА ТАБЕЛКИ ОТ АЛ.ЛАМАРИНА С Р-РИ
160x120x2мм
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/37/055)	ч.ч. 0.550	8.57	1.050	4.95 лв.
				4.95 лв.

доп.р-ди		100.00 %		4.95 лв. 9.90 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БОЛТ С ПОЛУОБЛА ГЛАВА М 6Х25ММ	бр.	3.000	0.05 1.000	0.15 лв.
2. ГАЙКА М 6	бр.	3.000	0.02 1.000	0.06 лв.
3. ЛАМАРИНА - АЛУМИНИЕВА	кг	0.150	9.10 1.000	1.37 лв. 1.58 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.13 лв. 1.71 лв.
доп.р-ди (вс.)				5.08 лв.
ВСИЧКО:				11.61 лв.
*000000216 Анализ №25				
ИЗРАБОТКА НА ТАБЕЛКИ ОТ АЛ.ЛАМАРИНА С Р-РИ 50х60х2мм за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/37/055)	ч.ч.	р.н. 0.550	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 4.95 лв. 4.95 лв.
доп.р-ди		100.00 %		4.95 лв. 9.90 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БОЛТ С ПОЛУОБЛА ГЛАВА М 6Х25ММ	бр.	3.000	0.05 1.000	0.15 лв.
2. ГАЙКА М 6	бр.	3.000	0.02 1.000	0.06 лв.
3. ЛАМАРИНА - АЛУМИНИЕВА	кг	0.020	9.10 1.000	0.18 лв. 0.39 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.03 лв. 0.42 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.98 лв.
ВСИЧКО:				10.32 лв.
*000000217 Анализ №26				
ИЗРАБОТКА НА ТАБЕЛКИ ОТ АЛ.ЛАМАРИНА С Р-РИ 160х60х2мм за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/37/055)	ч.ч.	р.н. 0.550	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 4.95 лв. 4.95 лв.
доп.р-ди		100.00 %		4.95 лв. 9.90 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БОЛТ С ПОЛУОБЛА ГЛАВА М 6Х25ММ	бр.	3.000	0.05 1.000	0.15 лв.
2. ГАЙКА М 6	бр.	3.000	0.02 1.000	0.06 лв.
3. ЛАМАРИНА - АЛУМИНИЕВА	кг	0.070	9.10 1.000	0.64 лв. 0.85 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.07 лв. 0.92 лв.
доп.р-ди (вс.)				5.02 лв.
ВСИЧКО:				10.82 лв.
*000000218 Анализ №27				
Изработка и монтаж стикери 160х120 до 5символа с Н=7см за 1 бр.				
ТРУД				
1. ЕЛ.МОНТЪОР ОСИГ.ТЕХНИКА II ст. (УСН24/70/045-0,11х2х5=1,1)	ч.ч.	р.н. 1.100	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 9.90 лв. 9.90 лв.
доп.р-ди		100.00 %		9.90 лв. 19.80 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ФОЛИО PVC - ПЛАСТИФОЛ А	м2	0.060	3.80 1.000	0.23 лв.

2. ЛЕНТА ТРАНСПОРТНА	м2	0.060	5.80	1.000	0.35 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.58 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.05 лв.
ВСИЧКО:					0.63 лв.
					9.95 лв.
					20.43 лв.
*000000219 Анализ №28					
Изработка и монтаж стикери 50x60 до 2 символа с Н=5см за 1 бр.					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. ЕЛ.МОНТЪОР ОСИГ.ТЕХНИКА II ст. (УСН24/70/045-0,11x2x2=0,44)	ч.ч.	0.440	8.57	1.050	3.96 лв.
доп.р-ди		100.00 %			3.96 лв.
					3.96 лв.
					7.92 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ФОЛИО PVC - ПЛАСТИФОЛ А	м2	0.060	3.80	1.000	0.23 лв.
2. ЛЕНТА ТРАНСПОРТНА	м2	0.060	5.80	1.000	0.35 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.58 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.05 лв.
ВСИЧКО:					0.63 лв.
					4.01 лв.
					8.55 лв.
*000000220 Анализ №29					
Изработка и монтаж стикери до 5 символа с Н=5см за 1 бр.					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. ЕЛ.МОНТЪОР ОСИГ.ТЕХНИКА II ст. (УСН24/70/045-0,11x2x5=1,1)	ч.ч.	1.100	8.57	1.050	9.90 лв.
доп.р-ди		100.00 %			9.90 лв.
					9.90 лв.
					19.80 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ФОЛИО PVC - ПЛАСТИФОЛ А	м2	0.060	3.80	1.000	0.23 лв.
2. ЛЕНТА ТРАНСПОРТНА	м2	0.060	5.80	1.000	0.35 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.58 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.05 лв.
ВСИЧКО:					0.63 лв.
					9.95 лв.
					20.43 лв.
*000000035 Анализ №30					
Демонтаж на кабелни уземки за 1 бр.					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч.	0.123	8.57	1.050	1.11 лв.
доп.р-ди		100.00 %			1.11 лв.
					1.11 лв.
					2.22 лв.
доп.р-ди (вс.)					1.11 лв.
ВСИЧКО:					2.22 лв.
*000000222 Анализ №31					
Извозване строителни отпадаци за 1 кг					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. товарач I ст. (ТНС14/56/0104-ръчно натоварване)	ч.ч.	0.001	8.57	1.050	0.01 лв.

2. товарач I ст. (ТНС14/76/0159-ръчно пренасяне)	ч.ч.	0.005	8.57 1.050	0.04 лв. 0.05 лв. 0.05 лв. 0.10 лв.
доп.р-ди			100.00 %	
МАТЕРИАЛИ				
1. ТРАНСПОРТ 30КМХ1,5-45/1000=0,045	кг	1.000	0.05 1.000	0.05 лв. 0.05 лв. 0.05 лв. 0.05 лв. 0.15 лв.
доп.р-ди			8.00 %	
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000223 Анализ №32**

Изграждане на заземителен контур от шина 30/3 с грундиране и боядисване/Доставк за 1 м

ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/71/055)	ч.ч.	0.680	8.57 1.050	6.12 лв.
2. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/582/124 стр.- Грундиране)	ч.ч.	0.212	8.57 1.050	1.91 лв.
3. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/582/124 стр.-Боядисване)	ч.ч.	0.212	8.57 1.050	1.91 лв.
доп.р-ди			100.00 %	9.94 лв. 9.94 лв. 19.88 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БОЯ ЛАКОВА	кг	0.075	9.50 1.000	0.71 лв.
2. КОРЕСЕЛИН	кг	0.070	3.17 1.000	0.22 лв.
3. ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.020	3.62 1.000	0.07 лв.
4. РАЗРЕДИТЕЛ АМБ	л.	0.003	4.29 1.000	0.01 лв.
5. ГРУНД	кг	0.009	2.56 1.000	0.02 лв.
6. ШИНА ПОЦИНКОВАНА 30Х3	кг	0.680	2.28 1.000	1.55 лв. 2.58 лв. 0.21 лв. 2.79 лв. 10.15 лв. 22.67 лв.
доп.р-ди			8.00 %	
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000131 Анализ №33**

Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел ПВВА2 16мм2 - 1,5м за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч.	0.410	8.57 1.050	3.69 лв. 3.69 лв. 3.69 лв. 7.38 лв.
доп.р-ди			100.00 %	
МАТЕРИАЛИ				
1. БОЛТ К-КТ	бр.	2.000	0.13 1.000	0.26 лв.
2. КАБЕЛ ПВ А2 16ММ2	м	1.500	1.86 1.000	2.79 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 16ММ2	бр.	2.000	0.24 1.000	0.48 лв. 3.53 лв. 0.28 лв. 3.81 лв. 3.97 лв. 11.19 лв.
доп.р-ди			8.00 %	
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000305 Анализ №34**

Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел ПВВА2 25мм2 1,5м за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
-------------	------	------------	-------

1.	монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч.	0.410	8.57	1.050	3.69 лв.
						3.69 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			3.69 лв.
						7.38 лв.
	МАТЕРИАЛИ					
1.	КАБЕЛ ПВ А2 25ММ2	м	1.500	2.87	1.000	4.30 лв.
2.	ОБУВКА КАБЕЛНА 25ММ2	бр.	2.000	0.52	1.000	1.04 лв.
						5.34 лв.
	доп.р-ди		8.00 %			0.43 лв.
						5.77 лв.
	доп.р-ди (вс.)					4.12 лв.
	ВСИЧКО:					13.15 лв.

***000000046 Анализ №35**

Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел ПВВА2 10мм2 -
1м
за 1 бр.

	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1.	монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч.	0.410	8.57	1.050	3.69 лв.
						3.69 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			3.69 лв.
						7.38 лв.
	МАТЕРИАЛИ					
1.	БОЛТ К-КТ	бр.	2.000	0.13	1.000	0.26 лв.
2.	КАБЕЛ ПВА2 10ММ2	м	1.000	1.23	1.000	1.23 лв.
3.	ОБУВКА КАБЕЛНА 10ММ2	бр.	2.000	0.23	1.000	0.46 лв.
						1.95 лв.
	доп.р-ди		8.00 %			0.16 лв.
						2.11 лв.
	доп.р-ди (вс.)					3.85 лв.
	ВСИЧКО:					9.49 лв.

***000000090 Анализ №36**

Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел ПВВА2 16мм2 -
1м
за 1 бр.

	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1.	монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч.	0.410	8.57	1.050	3.69 лв.
						3.69 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			3.69 лв.
						7.38 лв.
	МАТЕРИАЛИ					
1.	БОЛТ К-КТ	бр.	2.000	0.13	1.000	0.26 лв.
2.	КАБЕЛ ПВ А2 16ММ2	м	1.020	1.86	1.000	1.90 лв.
3.	ОБУВКА КАБЕЛНА 16ММ2	бр.	2.000	0.24	1.000	0.48 лв.
						2.64 лв.
	доп.р-ди		8.00 %			0.21 лв.
						2.85 лв.
	доп.р-ди (вс.)					3.90 лв.
	ВСИЧКО:					10.23 лв.

***000000221 Анализ №37**

Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел ПВВА2 25мм2
1м
за 1 бр.

	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1.	монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч.	0.410	8.57	1.050	3.69 лв.

доп.р-ди				3.69 лв.
		100.00 %		3.69 лв.
				7.38 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. КАБЕЛ ПВ А2 25ММ2	м	1.020	2.87 1.000	2.93 лв.
2. ОБУВКА КАБЕЛНА 25ММ2	бр.	2.000	0.52 1.000	1.04 лв.
				3.97 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.32 лв.
				4.29 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.01 лв.
ВСИЧКО:				11.67 лв.

***000000306 Анализ №38**

Боядисване на заземителен контур от шина 30/3 /Доставката на материали на Изпълн за 1 м

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/582/124 стр.-Боядисване)	ч.ч.	р.н. 0.212	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 1.91 лв.
				1.91 лв.
доп.р-ди		100.00 %		1.91 лв.
				3.82 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БОЯ ЛАКОВА	кг	0.075	9.50 1.000	0.71 лв.
2. КОРЕСЕЛИН	кг	0.070	3.17 1.000	0.22 лв.
3. РАЗРЕДИТЕЛ АМБ	л.	0.003	4.29 1.000	0.01 лв.
				0.94 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.08 лв.
				1.02 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.99 лв.
ВСИЧКО:				4.84 лв.

***000000307 Анализ №39**

Изграждане кабелно трасе от поцинкована тръба 1" за 1 м

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/024/6)	ч.ч.	р.н. 1.230	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 11.07 лв.
				11.07 лв.
доп.р-ди		100.00 %		11.07 лв.
				22.14 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.010	3.62 1.000	0.04 лв.
2. ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	0.110	0.18 1.000	0.02 лв.
3. СТОМАНА ЗА УКРЕПИТЕЛИ	кг	0.030	1.20 1.000	0.04 лв.
4. ДЮБЕЛ НКD-S М8/30	бр.	2.000	0.54 1.000	1.08 лв.
5. ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА 1"	м	1.030	3.43 1.000	3.53 лв.
				4.71 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.38 лв.
				5.09 лв.
доп.р-ди (вс.)				11.45 лв.
ВСИЧКО:				27.23 лв.

***000000308 Анализ №40**

Доставка и полагане кабел СВТ 4х6мм2 по готово трасе за 1 м

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 06/020/7 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.216	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 1.94 лв.
				1.94 лв.
доп.р-ди		100.00 %		1.94 лв.
				3.88 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. КАБЕЛ СВТ 4Х6ММ2	м	1.020	3.33 1.000	3.40 лв.

доп.р-ди	8.00 %		3.40 лв.
			0.27 лв.
доп.р-ди (вс.)			3.67 лв.
ВСИЧКО:			2.21 лв.
			7.55 лв.

***000000148 Анализ №41**

Доставка и монтаж на PVC щуцери AD 54,5 за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/577/121 стр.)	ч.ч.	0.360	8.57 1.050	3.24 лв.
				3.24 лв.
доп.р-ди		100.00 %		3.24 лв.
				6.48 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. PVC ЩУЦЕРИ AD 54,5	бр.	1.000	11.47 1.000	11.47 лв.
				11.47 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.92 лв.
				12.39 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.16 лв.
ВСИЧКО:				18.87 лв.

***000000149 Анализ №42**

Доставка и монтаж на PVC щуцери AD42,5 за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/577/121 стр.)	ч.ч.	0.360	8.57 1.050	3.24 лв.
				3.24 лв.
доп.р-ди		100.00 %		3.24 лв.
				6.48 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЩУЦЕР AD42,5	бр.	1.000	7.34 1.000	7.34 лв.
2. ГАЙКА ПЛАСТ.GMK-M,M 50X1.5	бр.	1.000	2.23 1.000	2.23 лв.
				9.57 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.77 лв.
				10.34 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.01 лв.
ВСИЧКО:				16.82 лв.

***000000224 Анализ №43**

Доставка и монтаж на PVC щуцери AD 70 за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/577/121 стр.)	ч.ч.	0.360	8.57 1.050	3.24 лв.
				3.24 лв.
доп.р-ди		100.00 %		3.24 лв.
				6.48 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЩУЦЕР PVC 70MM	бр.	1.000	22.55 1.000	22.55 лв.
				22.55 лв.
доп.р-ди		8.00 %		1.80 лв.
				24.35 лв.
доп.р-ди (вс.)				5.04 лв.
ВСИЧКО:				30.83 лв.

***000000067 Анализ №44**

Доставка и монтаж на PVC шлаух 21,2мм за 1 м

ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч.	0.300	8.57 1.050	2.70 лв.

	доп.р-ди		100.00 %		2.70 лв.
					2.70 лв.
					5.40 лв.
	МАТЕРИАЛИ				
1.	ШЛАУХ PVC 21.2 -20С+60С	м	1.020	2.80 1.000	2.86 лв.
					2.86 лв.
	доп.р-ди		8.00 %		0.23 лв.
					3.09 лв.
	доп.р-ди (вс.)				2.93 лв.
	ВСИЧКО:				8.49 лв.
*000000054 Анализ №45					
Доставка и монтаж наPVC шлаух 28,5мм за 1 м					
	ТРУД				
1.	РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.300	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 2.70 лв.
					2.70 лв.
	доп.р-ди		100.00 %		2.70 лв.
					5.40 лв.
	МАТЕРИАЛИ				
1.	ШЛАУХ -20С + 60С Ф 28,5ММ	м	1.020	4.44 1.000	4.53 лв.
					4.53 лв.
	доп.р-ди		8.00 %		0.36 лв.
					4.89 лв.
	доп.р-ди (вс.)				3.06 лв.
	ВСИЧКО:				10.29 лв.
*000000115 Анализ №46					
Доставка и монтаж наPVC шлаух 34,5мм за 1 м					
	ТРУД				
1.	РАБОТНИК I ст. (УСН34/046/10)	ч.ч.	р.н. 0.300	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 2.70 лв.
					2.70 лв.
	доп.р-ди		100.00 %		2.70 лв.
					5.40 лв.
	МАТЕРИАЛИ				
1.	ШЛАУХ -20С + 60С Ф 34,5ММ	м	1.030	5.49 1.000	5.65 лв.
					5.65 лв.
	доп.р-ди		8.00 %		0.45 лв.
					6.10 лв.
	доп.р-ди (вс.)				3.15 лв.
	ВСИЧКО:				11.50 лв.
*000000177 Анализ №47					
Доставка и монтаж наPVC шлаух 42,5мм за 1 м					
	ТРУД				
1.	РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.300	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 2.70 лв.
					2.70 лв.
	доп.р-ди		100.00 %		2.70 лв.
					5.40 лв.
	МАТЕРИАЛИ				
1.	ШЛАУХ -20С + 60С Ф 42.5ММ	м	1.020	7.84 1.000	8.00 лв.
					8.00 лв.
	доп.р-ди		8.00 %		0.64 лв.
					8.64 лв.
	доп.р-ди (вс.)				3.34 лв.
	ВСИЧКО:				14.04 лв.
*000000091 Анализ №48					
Доставка и монтаж наPVC шлаух 54,5мм					

за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч. 0.300	8.57	1.050	2.70 лв. 2.70 лв. 2.70 лв. 5.40 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ШЛАУХ -20С + 60С Ф 54,5ММ	м 1.020	11.07	1.000	11.29 лв. 11.29 лв. 0.90 лв. 12.19 лв. 3.60 лв. 17.59 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000225 Анализ №49**

Доставка и монтаж на PVC шлаух 70мм
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/046/10 стр.)	ч.ч. 0.300	8.57	1.050	2.70 лв. 2.70 лв. 2.70 лв. 5.40 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. PVC ШЛАУХ 70ММ	м 1.020	43.67	1.000	44.54 лв. 44.54 лв. 3.56 лв. 48.10 лв. 6.26 лв. 53.50 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000230 Анализ №50**

Омазване на кабели с огнезащитно покритие ВС-21
за 1 м2

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (ТНС-8стр.114)	ч.ч. 0.800	8.57	1.050	7.20 лв. 7.20 лв. 7.20 лв. 14.40 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. БОЯ ОГНЕЗАЩИТНА ВС	кг 2.100	7.83	1.000	16.44 лв. 16.44 лв. 1.32 лв. 17.76 лв. 8.52 лв. 32.16 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000014 Анализ №51**

Блажно боядисване по метал с боя RAL 7035 вкл.подготовка на
основата
за 1 м2

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК II ст. (УСН36/124/583)	ч.ч. 0.563	8.57	1.050	5.07 лв. 5.07 лв. 5.07 лв. 10.14 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ШКУРКА	бр. 0.500	0.48	1.000	0.24 лв.
2. БОЯ - БЛАЖНА	кг 0.250	3.18	1.000	0.80 лв.
3. ГРУНД	кг 0.140	2.56	1.000	0.36 лв. 1.40 лв.

доп.р-ди		8.00 %		0.11 лв.
				1.51 лв.
доп.р-ди (вс.)				5.18 лв.
ВСИЧКО:				11.65 лв.
*000000309 Анализ №52				
Почистване кабелни канали от земни маси за 1 м3				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 01 01 014)	ч.ч.	3.240	8.57 1.050	29.16 лв.
2. РАБОТНИК I ст. (УСН 01 01 053)	ч.ч.	0.966	8.57 1.050	8.69 лв.
				37.85 лв.
доп.р-ди		100.00 %		37.85 лв.
				75.70 лв.
доп.р-ди (вс.)				37.85 лв.
ВСИЧКО:				75.70 лв.
*000000310 Анализ №53				
Извозване на земни маси на 12км за 1 м3				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН01 01 077)	ч.ч.	1.080	8.57 1.050	9.72 лв.
				9.72 лв.
доп.р-ди		100.00 %		9.72 лв.
				19.44 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ИЗВОЗВАНЕ НА 12КМ	м3	12.000	0.50 1.000	6.00 лв.
				6.00 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.48 лв.
				6.48 лв.
доп.р-ди (вс.)				10.20 лв.
ВСИЧКО:				25.92 лв.
*000000226 Анализ №54				
Укрепване на охранна тръба за 1 м				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/023/6 -1,08X0,5=0,54)	ч.ч.	0.540	8.57 1.050	4.86 лв.
				4.86 лв.
доп.р-ди		100.00 %		4.86 лв.
				9.72 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.010	3.62 1.000	0.04 лв.
2. ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	0.110	0.18 1.000	0.02 лв.
3. СТОМАНА ЗА УКРЕПИТЕЛИ	кг	0.030	1.20 1.000	0.04 лв.
4. ДЮБЕЛ НКD-S М8/30	бр.	2.000	0.54 1.000	1.08 лв.
				1.18 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.09 лв.
				1.27 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.95 лв.
ВСИЧКО:				10.99 лв.
*000000229 Анализ №55				
Доставка и монтаж на кабелна глава ЕРКТ00 31от 25 до 70мм2 за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН6/9/034)	ч.ч.	7.580	8.57 1.050	68.21 лв.
				68.21 лв.
доп.р-ди		100.00 %		68.21 лв.

					136.42 лв.
	МАТЕРИАЛИ				
1.	ГЛАВА КАБЕЛНА ЕРКТ0031 25-70ММ2	бр.	1.000	58.40	1.000 58.40 лв.
	доп.р-ди				58.40 лв.
			8.00 %		4.67 лв.
	доп.р-ди (вс.)				63.07 лв.
	ВСИЧКО:				72.88 лв.
					199.49 лв.
*000000228 Анализ №56					
Доставка и монтаж на кабелна глава ЕРКТ0047 от 70 до 150мм2 за 1 бр.					
	ТРУД				
1.	РАБОТНИК I ст. (УСН6/9/036)	ч.ч.	р.н. 10.880	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 97.90 лв.
	доп.р-ди				97.90 лв.
			100.00 %		97.90 лв.
					195.80 лв.
	МАТЕРИАЛИ				
1.	ГЛАВА КАБЕЛНА ЕРКТ0047 70-150ММ2	бр.	1.000	75.30	1.000 75.30 лв.
	доп.р-ди				75.30 лв.
			8.00 %		6.02 лв.
	доп.р-ди (вс.)				81.32 лв.
	ВСИЧКО:				103.92 лв.
					277.12 лв.
*000000227 Анализ №57					
Доставка и монтаж на кабелна глава ЕРКТ0015 4-35мм2 за 1 бр.					
	ТРУД				
1.	РАБОТНИК I ст. (УСН6/9/029)	ч.ч.	р.н. 5.160	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 46.43 лв.
	доп.р-ди				46.43 лв.
			100.00 %		46.43 лв.
					92.86 лв.
	МАТЕРИАЛИ				
1.	ГЛАВА КАБЕЛНА ЕРКТ0015	бр.	1.000	35.80	1.000 35.80 лв.
	доп.р-ди				35.80 лв.
			8.00 %		2.86 лв.
	доп.р-ди (вс.)				38.66 лв.
	ВСИЧКО:				49.29 лв.
					131.52 лв.

VII

Привеждане на осветителна инсталация и контактна мрежа в експлоатационен вид с цел осигуряване безопасни условия на работа в помещения на ОСК, СК-3, ХВО, ИЛК

*000000155 Анализ №1					
Демонтаж ключ за осветление за 1 бр.					
	ТРУД				
1.	РАБОТНИК I ст. (УСН34/31/049)	ч.ч.	р.н. 0.205	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 1.84 лв.
	доп.р-ди				1.84 лв.
			100.00 %		1.84 лв.
					3.68 лв.
	доп.р-ди (вс.)				1.84 лв.
	ВСИЧКО:				3.68 лв.
*000000158 Анализ №2					
Демонтаж контакт открита инсталация за 1 бр.					

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/31/049)	ч.ч. 0.205	8.57	1.050	1.84 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.84 лв.
доп.р-ди (вс.)				3.68 лв.
ВСИЧКО:				1.84 лв.
				3.68 лв.
*000000311 Анализ №3				
Демонтаж кутия с монтиран ключ/контакт за 1 бр.				
ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/58/042-2,03x0,5=1,02)	ч.ч. 1.020	8.57	1.050	9.18 лв.
доп.р-ди	100.00 %			9.18 лв.
доп.р-ди (вс.)				18.36 лв.
ВСИЧКО:				9.18 лв.
				18.36 лв.
*000000032 Анализ №4				
Демонтаж метална конструкция за 1 кг				
ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/503/99 2,35*0,4=0,94*0,3=0,282)	ч.ч. 0.282	8.57	1.050	2.54 лв.
доп.р-ди	100.00 %			2.54 лв.
доп.р-ди (вс.)				5.08 лв.
ВСИЧКО:				2.54 лв.
				5.08 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШАЙБИ ЗА РЯЗАНЕ	бр. 0.040	1.35	1.000	0.05 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.05 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.00 лв.
ВСИЧКО:				0.05 лв.
				2.54 лв.
				5.13 лв.
*000000162 Анализ №5				
Демонтаж разклонителна кутия за 1 бр.				
ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/22/003-0,359x0,4=0,14)	ч.ч. 0.140	8.57	1.050	1.26 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.26 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.52 лв.
ВСИЧКО:				1.26 лв.
				2.52 лв.
*000000034 Анализ №6				
Демонтаж кабел без запазване за по нататъчна употреба за 1 м				
ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН6/7/020-0,216x0,5=0,113)	ч.ч. 0.113	8.57	1.050	1.02 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.02 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.04 лв.
ВСИЧКО:				1.02 лв.
				2.04 лв.
*000000156 Анализ №7				
Доставка и монтаж ключ осветление 16А ПКМ с х.1 за 1 бр.				

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСНЗ4/31/049)	ч.ч.	0.413	8.57	1.050	3.72 лв.
					3.72 лв.
доп.р-ди		100.00 %			3.72 лв.
					7.44 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ГИПС	кг	0.100	0.27	1.000	0.03 лв.
2. ВИНТОВЕ	бр.	2.000	1.20	1.000	2.40 лв.
3. ДЮБЕЛ ПЛАСТМАСОВ	бр.	2.000	0.04	1.000	0.08 лв.
4. КЛЮЧ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОТКРИТ СХ1	бр.	1.000	2.08	1.000	2.08 лв.
					4.59 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.37 лв.
					4.96 лв.
доп.р-ди (вс.)					4.09 лв.
ВСИЧКО:					12.40 лв.

***000000157 Анализ №8**

Доставка и монтаж ключ 25А сх.1 открита и-я за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСНЗ4/31/049)	ч.ч.	0.413	8.57	1.050	3.72 лв.
					3.72 лв.
доп.р-ди		100.00 %			3.72 лв.
					7.44 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ГИПС	кг	0.100	0.27	1.000	0.03 лв.
2. ВИНТОВЕ	бр.	2.000	1.20	1.000	2.40 лв.
3. ДЮБЕЛ ПЛАСТМАСОВ	бр.	2.000	0.04	1.000	0.08 лв.
4. КЛЮЧ 25А ОТКРИТА И-Я	бр.	1.000	48.60	1.000	48.60 лв.
					51.11 лв.
доп.р-ди		8.00 %			4.09 лв.
					55.20 лв.
доп.р-ди (вс.)					7.81 лв.
ВСИЧКО:					62.64 лв.

***000000161 Анализ №9**

Доставка и монтаж пакетен ключ за осветление 25А за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСНЗ4/31/049)	ч.ч.	0.413	8.57	1.050	3.72 лв.
					3.72 лв.
доп.р-ди		100.00 %			3.72 лв.
					7.44 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ГИПС	кг	0.100	0.27	1.000	0.03 лв.
2. ВИНТОВЕ	бр.	2.000	1.20	1.000	2.40 лв.
3. ДЮБЕЛ ПЛАСТМАСОВ	бр.	2.000	0.04	1.000	0.08 лв.
4. КЛЮЧ 25А ОТКРИТА И-Я	бр.	1.000	48.60	1.000	48.60 лв.
					51.11 лв.
доп.р-ди		8.00 %			4.09 лв.
					55.20 лв.
доп.р-ди (вс.)					7.81 лв.
ВСИЧКО:					62.64 лв.

***000000160 Анализ №10**

Доставка и монтаж контакт 220V 16А открита инсталация за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСНЗ4/31/049)	ч.ч.	0.413	8.57	1.050	3.72 лв.
					3.72 лв.

доп.р-ди		100.00 %		3.72 лв. 7.44 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ГИПС	кг	0.100	0.27 1.000	0.03 лв.
2. ВИНТОВЕ	бр.	2.000	1.20 1.000	2.40 лв.
3. ДЮБЕЛ ПЛАСТМАСОВ	бр.	2.000	0.04 1.000	0.08 лв.
4. КОНТАКТ ПКМ ОТКР.16А	бр.	1.000	2.40 1.000	2.40 лв.
доп.р-ди		8.00 %		4.91 лв. 0.39 лв. 5.30 лв. 4.11 лв. 12.74 лв.
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000159 Анализ №11**

Доставка и монтаж контакт трифазен 25А
за 1 бр.

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/31/049)	ч.ч.	р.н. 0.413	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 3.72 лв. 3.72 лв. 3.72 лв. 7.44 лв.
доп.р-ди		100.00 %		
МАТЕРИАЛИ				
1. ГИПС	кг	0.100	0.27 1.000	0.03 лв.
2. ВИНТОВЕ	бр.	2.000	1.20 1.000	2.40 лв.
3. ДЮБЕЛ ПЛАСТМАСОВ	бр.	2.000	0.04 1.000	0.08 лв.
4. КОНТАКТ ТРИФАЗЕН 25А	бр.	1.000	4.72 1.000	4.72 лв. 7.23 лв. 0.58 лв. 7.81 лв. 4.30 лв. 15.25 лв.
доп.р-ди		8.00 %		
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000163 Анализ №12**

Доставка и монтаж кутия тип ПКМ р-р 80x80
за 1 бр.

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/31/049)	ч.ч.	р.н. 0.413	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 3.72 лв. 3.72 лв. 3.72 лв. 7.44 лв.
доп.р-ди		100.00 %		
МАТЕРИАЛИ				
1. КУТИЯ РАЗКЛ.ПКМ 80/80	бр.	1.000	2.05 1.000	2.05 лв. 2.05 лв. 0.16 лв. 2.21 лв. 3.88 лв. 9.65 лв.
доп.р-ди		8.00 %		
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000175 Анализ №13**

Доставка и монтаж кутия разклонителна 85x85
за 1 бр.

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/31/049)	ч.ч.	р.н. 0.413	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 3.72 лв. 3.72 лв. 3.72 лв. 7.44 лв.
доп.р-ди		100.00 %		
МАТЕРИАЛИ				
1. КУТИЯ РАЗКЛОНИТЕЛНА ПКМ ОТК.М-Ж 85/85	бр.	1.000	2.05 1.000	2.05 лв. 2.05 лв. 0.16 лв. 2.21 лв.
доп.р-ди		8.00 %		

доп.р-ди (вс.) 3.88 лв.
ВСИЧКО: 9.65 лв.

***000000042 Анализ №14**

Боядисване с латексова боя вкл.подготовка на основата
за 1 м2

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК II ст. (Двукр. латексово боядисване)	ч.ч. 0.178	8.57	1.050	1.60 лв.
2. РАБОТНИК I ст. (Двукр. латексово боядисване)	ч.ч. 0.178	8.57	1.050	1.60 лв.
3. РАБОТНИК I ст. (Подготовка за основа)	ч.ч. 0.112	8.57	1.050	1.01 лв.
4. РАБОТНИК I ст. (подготовка за основа)	ч.ч. 0.112	8.57	1.050	1.01 лв.
доп.р-ди	100.00 %			5.22 лв.
				5.22 лв.
				10.44 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг 0.340	3.09	1.000	1.05 лв.
2. ГИПС	кг 0.050	0.27	1.000	0.01 лв.
3. ШКУРКА	бр. 0.250	0.48	1.000	0.12 лв.
доп.р-ди	8.00 %			1.18 лв.
				0.09 лв.
				1.27 лв.
доп.р-ди (вс.)				5.31 лв.
ВСИЧКО:				11.71 лв.

***000000036 Анализ №15**

Демонтаж защитна тръба/гибшланг/
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10-0,46x0,3=0,14)	ч.ч. 0.140	8.57	1.050	1.26 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.26 лв.
				2.52 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.26 лв.
ВСИЧКО:				2.52 лв.

***000000020 Анализ №16**

Отсъединяване кабелни жила до 2.5мм2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 -0.546*0.3=0,164)	ч.ч. 0.160	8.57	1.050	1.44 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.44 лв.
				2.88 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.44 лв.
ВСИЧКО:				2.88 лв.

***000000038 Анализ №17**

Отсъединяване кабелни жила до 4 мм2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/562/118 -0,668x0,2=0,13)	ч.ч. 0.160	8.57	1.050	1.44 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.44 лв.
				2.88 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.44 лв.
ВСИЧКО:				2.88 лв.

***000000039 Анализ №18**

Отсъединяване на кабелни жила до 10 мм2
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/005/48 стр.)	ч.ч.	0.160	8.57	1.050	1.44 лв.
доп.р-ди		100.00 %			1.44 лв.
доп.р-ди (вс.)					1.44 лв.
ВСИЧКО:					2.88 лв.

***000000312 Анализ №19**

Доставка и полагане кабел СВВн/А 3x1,5мм2 открито по бетон за 1 м

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/15/073)	ч.ч.	1.130	8.57	1.050	10.17 лв.
доп.р-ди		100.00 %			10.17 лв.
доп.р-ди (вс.)					10.17 лв.
ВСИЧКО:					20.34 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. СКОБА АНТИГРОНОВА	бр.	3.000	0.14	1.000	0.42 лв.
2. ДЮБЕЛ ПЛАСТМАСОВ	бр.	3.000	0.04	1.000	0.12 лв.
3. КАБЕЛ СВВн/А 3X1,5MM2	м	1.020	1.41	1.000	1.44 лв.
доп.р-ди		8.00 %			1.98 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.16 лв.
ВСИЧКО:					2.14 лв.
					10.33 лв.
					22.48 лв.

***000000152 Анализ №20**

Доставка и полагане кабел СВТн 3x2,5мм2 открито по бетон за 1 м

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/15/073)	ч.ч.	1.130	8.57	1.050	10.17 лв.
доп.р-ди		100.00 %			10.17 лв.
доп.р-ди (вс.)					10.17 лв.
ВСИЧКО:					20.34 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. СКОБА АНТИГРОНОВА	бр.	3.000	0.14	1.000	0.42 лв.
2. ДЮБЕЛ ПЛАСТМАСОВ	бр.	3.000	0.04	1.000	0.12 лв.
3. КАБЕЛ СВТн 3X2,5MM2	м	1.020	2.00	1.000	2.04 лв.
доп.р-ди		8.00 %			2.58 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.21 лв.
ВСИЧКО:					2.79 лв.
					10.38 лв.
					23.13 лв.

***000000154 Анализ №21**

Доставка и полагане кабел СВВн/А 4x2,5мм2 по готово трасе за 1 м

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 06/020/7 стр.)	ч.ч.	0.216	8.57	1.050	1.94 лв.
доп.р-ди		100.00 %			1.94 лв.
доп.р-ди (вс.)					1.94 лв.
ВСИЧКО:					3.88 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. КАБЕЛ СВВн/А 4X2,5MM2	м	1.020	3.72	1.000	3.79 лв.
доп.р-ди		8.00 %			3.79 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.30 лв.
ВСИЧКО:					4.09 лв.

доп.р-ди (вс.) 2.24 лв.
ВСИЧКО: 7.97 лв.

***000000064 Анализ №22**

Демонтаж на щуцери
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/577/121 стр.)	ч.ч. 0.150	8.57	1.050	1.35 лв. 1.35 лв. 1.35 лв. 2.70 лв. 1.35 лв. 2.70 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000107 Анализ №23**

Доставка и монтаж наPVC шлаух 15,8мм
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч. 0.300	8.57	1.050	2.70 лв. 2.70 лв. 2.70 лв. 5.40 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ШЛАУХ -20С + 60С Ф 15.8ММ	м 1.020	1.76	1.000	1.80 лв. 1.80 лв. 0.14 лв. 1.94 лв. 2.84 лв. 7.34 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000067 Анализ №24**

Доставка и монтаж наPVC шлаух 21,2мм
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч. 0.300	8.57	1.050	2.70 лв. 2.70 лв. 2.70 лв. 5.40 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ШЛАУХ PVC 21.2 -20С+60С	м 1.020	2.80	1.000	2.86 лв. 2.86 лв. 0.23 лв. 3.09 лв. 2.93 лв. 8.49 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000054 Анализ №25**

Доставка и монтаж наPVC шлаух 28,5мм
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч. 0.300	8.57	1.050	2.70 лв. 2.70 лв. 2.70 лв. 5.40 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ШЛАУХ -20С + 60С Ф 28,5ММ	м 1.020	4.44	1.000	4.53 лв. 4.53 лв. 0.36 лв. 4.89 лв. 3.06 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				

ВСИЧКО:

10.29 лв.

***000000115 Анализ №26**Доставка и монтаж наPVC шлаух 34,5мм
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/046/10)	ч.ч. 0.300	8.57	1.050	2.70 лв.
доп.р-ди	100.00 %			2.70 лв.
				2.70 лв.
				5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШЛАУХ -20С + 60С Ф 34,5ММ	м 1.030	5.49	1.000	5.65 лв.
доп.р-ди	8.00 %			5.65 лв.
				0.45 лв.
				6.10 лв.
доп.р-ди (вс.)				3.15 лв.
ВСИЧКО:				11.50 лв.

***000000177 Анализ №27**Доставка и монтаж наPVC шлаух 42,5мм
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч. 0.300	8.57	1.050	2.70 лв.
доп.р-ди	100.00 %			2.70 лв.
				2.70 лв.
				5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШЛАУХ -20С + 60С Ф 42.5ММ	м 1.020	7.84	1.000	8.00 лв.
доп.р-ди	8.00 %			8.00 лв.
				0.64 лв.
				8.64 лв.
доп.р-ди (вс.)				3.34 лв.
ВСИЧКО:				14.04 лв.

***000000091 Анализ №28**Доставка и монтаж наPVC шлаух 54,5мм
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч. 0.300	8.57	1.050	2.70 лв.
доп.р-ди	100.00 %			2.70 лв.
				2.70 лв.
				5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШЛАУХ -20С + 60С Ф 54,5ММ	м 1.020	11.07	1.000	11.29 лв.
доп.р-ди	8.00 %			11.29 лв.
				0.90 лв.
				12.19 лв.
доп.р-ди (вс.)				3.60 лв.
ВСИЧКО:				17.59 лв.

***000000145 Анализ №29**Доставка и монтаж на PVC щуцери AD15.8
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/577/121 стр.)	ч.ч. 0.360	8.57	1.050	3.24 лв.
доп.р-ди	100.00 %			3.24 лв.
				3.24 лв.
				6.48 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЩУЦЕР AD15,8	бр. 1.000	12.08	1.000	12.08 лв.

2. ГАЙКА ПЛАСТМАСОВА GМК-М, М 20Х1.5ЧЕРНА	бр.	1.000	0.26 1.000	0.26 лв.
доп.р-ди		8.00 %		12.34 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.99 лв.
ВСИЧКО:				13.33 лв.
				4.23 лв.
				19.81 лв.
*000000146 Анализ №30				
Доставка и монтаж на PVC щуцери AD21,2 за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/577/121 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.360	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 3.24 лв.
доп.р-ди		100.00 %		3.24 лв.
				3.24 лв.
				6.48 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЩУЦЕР AD21,2	бр.	1.000	2.17 1.000	2.17 лв.
2. ГАЙКА ПЛАСТМАСОВА GМК-М, М 20Х1.5ЧЕРНА	бр.	1.000	0.26 1.000	0.26 лв.
доп.р-ди		8.00 %		2.43 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.19 лв.
ВСИЧКО:				2.62 лв.
				3.43 лв.
				9.10 лв.
*000000053 Анализ №31				
Доставка и монтаж на PVC щуцери AD 28.5 за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/577/121 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.360	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 3.24 лв.
доп.р-ди		100.00 %		3.24 лв.
				3.24 лв.
				6.48 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЩУЦЕР AD28,5	бр.	1.000	3.69 1.000	3.69 лв.
2. ГАЙКА ПЛАСТМАСОВА GМК-М, М 25Х1.5ЧЕРНА	бр.	1.000	0.29 1.000	0.29 лв.
доп.р-ди		8.00 %		3.98 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.32 лв.
ВСИЧКО:				4.30 лв.
				3.56 лв.
				10.78 лв.
*000000147 Анализ №32				
Доставка и монтаж на PVC щуцери AD 34.5 за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/577/121 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.360	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 3.24 лв.
доп.р-ди		100.00 %		3.24 лв.
				3.24 лв.
				6.48 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ГАЙКА ПЛАСТМ.GМК-М М40Х1.5ЧЕРНА	бр.	1.000	1.81 1.000	1.81 лв.
2. ЩУЦЕР AD34,5	бр.	1.000	4.27 1.000	4.27 лв.
доп.р-ди		8.00 %		6.08 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.49 лв.
ВСИЧКО:				6.57 лв.
				3.73 лв.
				13.05 лв.
*000000148 Анализ №33				
Доставка и монтаж на PVC щуцери AD 54,5 за 1 бр.				

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/577/121 стр.)	ч.ч. 0.360	8.57	1.050	3.24 лв.
доп.р-ди	100.00 %			3.24 лв.
				3.24 лв.
				6.48 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. PVC ЩУЦЕРИ AD 54,5	бр. 1.000	11.47	1.000	11.47 лв.
доп.р-ди	8.00 %			11.47 лв.
				0.92 лв.
доп.р-ди (вс.)				12.39 лв.
ВСИЧКО:				4.16 лв.
				18.87 лв.

***000000149 Анализ №34**

Доставка и монтаж на PVC щуцери AD42,5 за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/577/121 стр.)	ч.ч. 0.360	8.57	1.050	3.24 лв.
доп.р-ди	100.00 %			3.24 лв.
				3.24 лв.
				6.48 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЩУЦЕР AD42,5	бр. 1.000	7.34	1.000	7.34 лв.
2. ГАЙКА ПЛАСТ.GMK-M,M 50X1.5	бр. 1.000	2.23	1.000	2.23 лв.
доп.р-ди	8.00 %			9.57 лв.
				0.77 лв.
доп.р-ди (вс.)				10.34 лв.
ВСИЧКО:				4.01 лв.
				16.82 лв.

***000000021 Анализ №35**

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 2,5 мм2 с притегателен винт за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 стр.)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.05 лв.
				4.05 лв.
				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКИ /	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.53 лв.
				0.04 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.57 лв.
ВСИЧКО:				4.09 лв.
				8.67 лв.

***000000041 Анализ №36**

Прозвъняване,маркиране и подсъединяване на жила до 4мм2 с притег.винт за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/118/561)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.05 лв.
				4.05 лв.
				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКА	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.

				0.53 лв.
				0.04 лв.
				0.57 лв.
				4.09 лв.
				8.67 лв.
*000000137 Анализ №37				
Прозвъняване и подсъединяване жила до 10 мм2 с притегателен винт за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/563/118 -0,731)	ч.ч.	0.450	8.57 1.050	4.05 лв.
				4.05 лв.
доп.р-ди		100.00 %		4.05 лв.
				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКА	бр.	1.000	0.25 1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр.	0.001	282.84 1.000	0.28 лв.
				0.53 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.04 лв.
				0.57 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.09 лв.
ВСИЧКО:				8.67 лв.
*000000007 Анализ №38				
Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на липсващите марки/Д-та на м за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/578/122 стр.)	ч.ч.	0.250	8.57 1.050	2.25 лв.
				2.25 лв.
доп.р-ди		100.00 %		2.25 лв.
				4.50 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЛЕНТА ПАКЕТНА	бр.	1.000	0.02 1.000	0.02 лв.
2. МАРКА КАБЕЛНА	бр.	1.000	0.66 1.000	0.66 лв.
				0.68 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.05 лв.
				0.73 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.30 лв.
ВСИЧКО:				5.23 лв.
*000000167 Анализ №39				
Демонтаж осветителни тела за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/072/35-2,20x0,5=1,1)	ч.ч.	1.100	8.57 1.050	9.90 лв.
				9.90 лв.
доп.р-ди		100.00 %		9.90 лв.
				19.80 лв.
доп.р-ди (вс.)				9.90 лв.
ВСИЧКО:				19.80 лв.
*000000176 Анализ №40				
Доставка и монтаж осв.тяло евакуационно 2x11VV за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/35/072)	ч.ч.	2.220	8.57 1.050	19.98 лв.
				19.98 лв.
доп.р-ди		100.00 %		19.98 лв.

				39.96 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ВИНТОВЕ	бр.	4.000	1.20 1.000	4.80 лв.
2. ГИПС	кг	0.200	0.27 1.000	0.05 лв.
3. ДЮБЕЛ ПЛАСТМАСОВ	бр.	4.000	0.04 1.000	0.16 лв.
4. ТЯЛО ЕВАКУАЦИОННО 2X11VV	бр.	1.000	145.00 1.000	145.00 лв.
				150.01 лв.
доп.р-ди		8.00 %		12.00 лв.
				162.01 лв.
доп.р-ди (вс.)				31.98 лв.
ВСИЧКО:				201.97 лв.
*000000171 Анализ №41				
Доставка и монтаж осв.тяло 2x36VV				
за 1 бр.				
ТРУД				
		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/35/072)	ч.ч.	2.220	8.57 1.050	19.98 лв.
				19.98 лв.
доп.р-ди		100.00 %		19.98 лв.
				39.96 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ВИНТОВЕ	бр.	4.000	1.20 1.000	4.80 лв.
2. ГИПС	кг	0.200	0.27 1.000	0.05 лв.
3. ДЮБЕЛ ПЛАСТМАСОВ	бр.	4.000	0.04 1.000	0.16 лв.
4. ТЯЛО ОСВ.тP40 2X36VV	бр.	1.000	120.00 1.000	120.00 лв.
				125.01 лв.
доп.р-ди		8.00 %		10.00 лв.
				135.01 лв.
доп.р-ди (вс.)				29.98 лв.
ВСИЧКО:				174.97 лв.
*000000170 Анализ №42				
Доставка и монтаж осв.тяло 2x58VV				
за 1 бр.				
ТРУД				
		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/35/072)	ч.ч.	2.220	8.57 1.050	19.98 лв.
				19.98 лв.
доп.р-ди		100.00 %		19.98 лв.
				39.96 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ВИНТОВЕ	бр.	4.000	1.20 1.000	4.80 лв.
2. ГИПС	кг	0.200	0.27 1.000	0.05 лв.
3. ДЮБЕЛ ПЛАСТМАСОВ	бр.	4.000	0.04 1.000	0.16 лв.
4. ТЯЛО ОСВ 2X58VV	бр.	1.000	165.00 1.000	165.00 лв.
				170.01 лв.
доп.р-ди		8.00 %		13.60 лв.
				183.61 лв.
доп.р-ди (вс.)				33.58 лв.
ВСИЧКО:				223.57 лв.
*000000169 Анализ №43				
Доставка и монтаж осв.тяло 2x18VV				
за 1 бр.				
ТРУД				
		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/35/072)	ч.ч.	2.220	8.57 1.050	19.98 лв.
				19.98 лв.
доп.р-ди		100.00 %		19.98 лв.
				39.96 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ВИНТОВЕ	бр.	4.000	1.20 1.000	4.80 лв.
2. ГИПС	кг	0.200	0.27 1.000	0.05 лв.

3. ДЮБЕЛ ПЛАСТМАСОВ	бр.	4.000	0.04	1.000	0.16 лв.
4. ТЯЛО ЛУМИН 2X18VV	бр.	1.000	138.00	1.000	138.00 лв.
					143.01 лв.
доп.р-ди			8.00 %		11.44 лв.
доп.р-ди (вс.)					154.45 лв.
ВСИЧКО:					31.42 лв.
					194.41 лв.

***000000173 Анализ №44**

Доставка и монтаж прожектор с мощност 400VV
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН35/17/051)	ч.ч.	11.360	8.57	1.050	102.22 лв.
					102.22 лв.
доп.р-ди			100.00 %		102.22 лв.
					204.44 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ВИНТОВЕ	бр.	4.000	1.20	1.000	4.80 лв.
2. ПРОЖЕКТОР 400VV	бр.	1.000	385.00	1.000	385.00 лв.
					389.80 лв.
доп.р-ди			8.00 %		31.18 лв.
					420.98 лв.
доп.р-ди (вс.)					133.40 лв.
ВСИЧКО:					625.42 лв.

***000000117 Анализ №45**

Боядисване с епоксиден лак вкл.подготовка на основата
за 1 м2

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН19/68/033)	ч.ч.	0.113	8.57	1.050	1.02 лв.
2. РАБОТНИК I ст. (ТНС13-07-06-00-0245)	ч.ч.	0.078	8.57	1.050	0.70 лв.
3. РАБОТНИК I ст. (УСН2/13/029)	ч.ч.	0.540	8.57	1.050	4.86 лв.
					6.58 лв.
доп.р-ди			100.00 %		6.58 лв.
					13.16 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ЕПОКСИДЕН ЛАК ,ЕП-071	кг	0.480	10.80	1.000	5.18 лв.
2. ГРУНД ЕП-074	кг	0.242	9.50	1.000	2.30 лв.
3. СМОЛА - ЕПОКСИДНА	кг	0.180	12.50	1.000	2.25 лв.
4. ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0.042	10.80	1.000	0.45 лв.
5. ШПАКЛОВЪЧНА МАСА	кг	3.500	0.40	1.000	1.40 лв.
					11.58 лв.
доп.р-ди			8.00 %		0.93 лв.
					12.51 лв.
доп.р-ди (вс.)					7.51 лв.
ВСИЧКО:					25.67 лв.

***000000208 Анализ №46**

Направа на кабелно трасе от поцинкована тръба 3/4
за 1 м

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/023/6 стр.)	ч.ч.	1.060	8.57	1.050	9.54 лв.
					9.54 лв.
доп.р-ди			100.00 %		9.54 лв.
					19.08 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.010	3.62	1.000	0.04 лв.
2. ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	0.110	0.18	1.000	0.02 лв.
3. СТОМАНА ЗА УКРЕПИТЕЛИ	кг	0.030	1.20	1.000	0.04 лв.
4. ДЮБЕЛ НКD-S М8/30	бр.	2.000	0.54	1.000	1.08 лв.
5. ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА 3/4"	м	1.030	2.43	1.000	2.50 лв.

				3.68 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.29 лв.
				3.97 лв.
доп.р-ди (вс.)				9.83 лв.
ВСИЧКО:				23.05 лв.
*00000015 Анализ №47				
Ръчно натоварване,разтоварване и извозване на 15км за 1 кг				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. товарач I ст. (ТНС14/56/0104-ръчно натоварване)	ч.ч.	0.001	8.57 1.050	0.01 лв.
2. товарач I ст. (ТНС14/76/0159-ръчно пренасяне)	ч.ч.	0.005	8.57 1.050	0.04 лв.
				0.05 лв.
доп.р-ди		100.00 %		0.05 лв.
				0.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ТРАНСПОРТ 30КМХ1,5-45/1000=0,045	кг	1.000	0.05 1.000	0.05 лв.
				0.05 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.00 лв.
				0.05 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.05 лв.
ВСИЧКО:				0.15 лв.
*000000164 Анализ №48				
Демонтаж пускател въздушен за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/58/042-2,03x0,5=1,02)	ч.ч.	1.020	8.57 1.050	9.18 лв.
				9.18 лв.
доп.р-ди		100.00 %		9.18 лв.
				18.36 лв.
доп.р-ди (вс.)				9.18 лв.
ВСИЧКО:				18.36 лв.
*000000165 Анализ №49				
Доставка и монтаж пускател въздушен ПВ 16 за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/58/042)	ч.ч.	2.030	8.57 1.050	18.27 лв.
				18.27 лв.
доп.р-ди		100.00 %		18.27 лв.
				36.54 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ПУСКАТЕЛ ВЪЗДУШЕН 16А	бр.	1.000	70.50 1.000	70.50 лв.
				70.50 лв.
доп.р-ди		8.00 %		5.64 лв.
				76.14 лв.
доп.р-ди (вс.)				23.91 лв.
ВСИЧКО:				112.68 лв.
*000000166 Анализ №50				
Доставка и монтаж пускател въздушен ПВ 25 за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/58/042)	ч.ч.	2.030	8.57 1.050	18.27 лв.
				18.27 лв.
доп.р-ди		100.00 %		18.27 лв.
				36.54 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ПУСКАТЕЛ ВЪЗДУШЕН 25А	бр.	1.000	85.20 1.000	85.20 лв.

				85.20 лв.
	доп.р-ди		8.00 %	6.82 лв.
				92.02 лв.
	доп.р-ди (вс.)			25.09 лв.
	ВСИЧКО:			128.56 лв.
*000000244 Анализ №51				
Доставка и монтаж пускател въздушен ПВ 10 за 1 бр.				
	ТРУД		р.н.	цена коеф.
	1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/58/042)	ч.ч.	2.030	8.57 1.050
				ст-ст
				18.27 лв.
	доп.р-ди		100.00 %	18.27 лв.
				18.27 лв.
	МАТЕРИАЛИ			
	1. ПУСКАТЕЛ ВЪЗДУШЕН 10А	бр.	1.000	65.00 1.000
				65.00 лв.
	доп.р-ди		8.00 %	5.20 лв.
				70.20 лв.
	доп.р-ди (вс.)			23.47 лв.
	ВСИЧКО:			106.74 лв.
*000000179 Анализ №52				
Демонтаж луминисцентни лампи/гръби/ за 1 бр.				
	ТРУД		р.н.	цена коеф.
	1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/082/37-0,34x0,5=0,17)	ч.ч.	0.170	8.57 1.050
				ст-ст
				1.53 лв.
	доп.р-ди		100.00 %	1.53 лв.
				1.53 лв.
	доп.р-ди (вс.)			3.06 лв.
	ВСИЧКО:			1.53 лв.
				3.06 лв.
*000000180 Анализ №53				
Демонтаж фасунги за 1 бр.				
	ТРУД		р.н.	цена коеф.
	1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/37/083-0,16x0,5=0,08)	ч.ч.	0.080	8.57 1.050
				ст-ст
				0.72 лв.
	доп.р-ди		100.00 %	0.72 лв.
				0.72 лв.
	доп.р-ди (вс.)			1.44 лв.
	ВСИЧКО:			0.72 лв.
				1.44 лв.
*000000181 Анализ №54				
Доставка и монтаж фасунги тип G13 за 1 бр.				
	ТРУД		р.н.	цена коеф.
	1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/37/083)	ч.ч.	0.160	8.57 1.050
				ст-ст
				1.44 лв.
	доп.р-ди		100.00 %	1.44 лв.
				1.44 лв.
	МАТЕРИАЛИ			
	1. ФАСУНГИ ТИП G13	бр.	1.000	1.50 1.000
				1.50 лв.
	доп.р-ди		8.00 %	0.12 лв.
				1.62 лв.
	доп.р-ди (вс.)			1.56 лв.
	ВСИЧКО:			4.50 лв.

***000000182 Анализ №55**

Доставка и монтаж лампа /тръба/Мощност P=36W
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/37/083)	ч.ч. 0.160	8.57	1.050	1.44 лв. 1.44 лв. 1.44 лв. 2.88 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ЛАМПА /ТРЪБА/МОЩНОСТ P=36W	бр. 1.000	6.20	1.000	6.20 лв. 6.20 лв. 0.50 лв. 6.70 лв. 1.94 лв. 9.58 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000183 Анализ №56**

Доставка и монтаж лампа /тръба/Мощност P=58W
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/37/083)	ч.ч. 0.160	8.57	1.050	1.44 лв. 1.44 лв. 1.44 лв. 2.88 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ЛАМПА /ТРЪБА/МОЩНОСТ P=58W	бр. 1.000	6.50	1.000	6.50 лв. 6.50 лв. 0.52 лв. 7.02 лв. 1.96 лв. 9.90 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000184 Анализ №57**

Доставка и монтаж лампа /тръба/Мощност P=18W
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/37/083)	ч.ч. 0.160	8.57	1.050	1.44 лв. 1.44 лв. 1.44 лв. 2.88 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ЛАМПА /ТРЪБА/МОЩНОСТ P=18W	бр. 1.000	6.10	1.000	6.10 лв. 6.10 лв. 0.49 лв. 6.59 лв. 1.93 лв. 9.47 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000185 Анализ №58**

Демонтаж електронно пускова апаратура
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/37/083-0,16x0,5=0,08)	ч.ч. 0.080	8.57	1.050	0.72 лв. 0.72 лв. 0.72 лв. 1.44 лв. 0.72 лв. 1.44 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000186 Анализ №59**

Доставка и монтаж баласт електронен 2x36W
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/37/083)	ч.ч. 0.160	8.57	1.050	1.44 лв. 1.44 лв. 1.44 лв. 2.88 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. БАЛАСТ ЕЛЕКТРОНЕН 2X36W	бр. 1.000	14.50	1.000	14.50 лв. 14.50 лв. 1.16 лв. 15.66 лв. 2.60 лв. 18.54 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.) ВСИЧКО:				

***000000187 Анализ №60**

Доставка и монтаж баласт електронен 2x18W
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/37/083)	ч.ч. 0.160	8.57	1.050	1.44 лв. 1.44 лв. 1.44 лв. 2.88 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. БАЛАСТ ЕЛЕКТРОНЕН 2X18W	бр. 1.000	14.50	1.000	14.50 лв. 14.50 лв. 1.16 лв. 15.66 лв. 2.60 лв. 18.54 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.) ВСИЧКО:				

***000000188 Анализ №61**

Доставка и монтаж баласт електронен 2x58W
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/37/083)	ч.ч. 0.160	8.57	1.050	1.44 лв. 1.44 лв. 1.44 лв. 2.88 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. БАЛАСТ ЕЛЕКТРОНЕН 2X58W	бр. 1.000	14.50	1.000	14.50 лв. 14.50 лв. 1.16 лв. 15.66 лв. 2.60 лв. 18.54 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.) ВСИЧКО:				

***000000189 Анализ №62**

Демонтаж дросели
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/37/083-0,16x0,5=0,08)	ч.ч. 0.080	8.57	1.050	0.72 лв. 0.72 лв. 0.72 лв. 1.44 лв. 0.72 лв. 1.44 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
доп.р-ди (вс.) ВСИЧКО:				

***000000190 Анализ №63**

Доставка и монтаж дросел за лампа 2x18W

за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/37/083)	ч.ч. 0.160	8.57	1.050	1.44 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.44 лв.
МАТЕРИАЛИ				1.44 лв.
1. ДРОСЕЛ ЗА ЛАМПА 2X18W	бр. 1.000	7.30	1.000	2.88 лв.
доп.р-ди	8.00 %			7.30 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.58 лв.
ВСИЧКО:				7.88 лв.
				2.02 лв.
				10.76 лв.

***000000191 Анализ №64**

Доставка и монтаж дросел за лампа 2x58W
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/37/083)	ч.ч. 0.160	8.57	1.050	1.44 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.44 лв.
МАТЕРИАЛИ				2.88 лв.
1. ДРОСЕЛ ЗА ЛАМПА 2X58W	бр. 1.000	7.30	1.000	7.30 лв.
доп.р-ди	8.00 %			7.30 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.58 лв.
ВСИЧКО:				7.88 лв.
				2.02 лв.
				10.76 лв.

***000000192 Анализ №65**

Доставка и монтаж дросел за лампа 2x36W
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/37/083)	ч.ч. 0.160	8.57	1.050	1.44 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.44 лв.
МАТЕРИАЛИ				2.88 лв.
1. ДРОСЕЛ ЗА ЛАМПА 2X36W	бр. 1.000	7.30	1.000	7.30 лв.
доп.р-ди	8.00 %			7.30 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.58 лв.
ВСИЧКО:				7.88 лв.
				2.02 лв.
				10.76 лв.

***000000193 Анализ №66**

Демонтаж стартери
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/37/083-0,16x0,5=0,08)	ч.ч. 0.080	8.57	1.050	0.72 лв.
доп.р-ди	100.00 %			0.72 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.72 лв.
ВСИЧКО:				1.44 лв.

***000000194 Анализ №67**

Доставка и монтаж стартер с мощност 4-65 W
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/37/083)	ч.ч. 0.160	8.57	1.050	1.44 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.44 лв.
				1.44 лв.
				2.88 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. СТАРТЕР С МОЩНОСТ 4-65 W	бр. 1.000	0.40	1.000	0.40 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.40 лв.
				0.03 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.43 лв.
ВСИЧКО:				1.47 лв.
				3.31 лв.

***000000195 Анализ №68**

Доставка и монтаж стартер с мощност 4-22 W за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/37/083)	ч.ч. 0.160	8.57	1.050	1.44 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.44 лв.
				1.44 лв.
				2.88 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. СТАРТЕР С МОЩНОСТ 4-22 W	бр. 1.000	0.40	1.000	0.40 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.40 лв.
				0.03 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.43 лв.
ВСИЧКО:				1.47 лв.
				3.31 лв.

VIII

Омазване на кабели с огнезащитно покритие и уплътняване на кабелни проходки в помещения от системите за безопасност и системи важни за безопасността

***000000230 Анализ №1**

Омазване на кабели с огнезащитно покритие ВС-21 за 1 м2

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (ТНС-8стр.114)	ч.ч. 0.800	8.57	1.050	7.20 лв.
доп.р-ди	100.00 %			7.20 лв.
				7.20 лв.
				14.40 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БОЯ ОГНЕЗАЩИТНА ВС	кг 2.100	7.83	1.000	16.44 лв.
доп.р-ди	8.00 %			16.44 лв.
				1.32 лв.
доп.р-ди (вс.)				17.76 лв.
ВСИЧКО:				8.52 лв.
				32.16 лв.

***000000231 Анализ №2**

Разбиване кабелна проходка 600/600 за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 37/099/65 -4,84x0,5=2,42)	ч.ч. 2.420	8.57	1.050	21.78 лв.
доп.р-ди	100.00 %			21.78 лв.
				21.78 лв.
				43.56 лв.
доп.р-ди (вс.)				21.78 лв.
ВСИЧКО:				43.56 лв.

***000000013 Анализ №3**

Оформяне кабелна проходка с р-ри 600х600 и подреждане на кабели за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН37/099/65-4,84х0,5=2,42)	ч.ч. 2.420	8.57	1.050	21.78 лв.
2. РАБОТНИК I ст. (ТНС6/205/046)	ч.ч. 0.400	8.57	1.050	3.60 лв.
доп.р-ди	100.00 %			25.38 лв.
				25.38 лв.
				50.76 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ХОРОСАН НІЛТІ	кг 1.500	5.77	1.000	8.65 лв.
2. ВАТА КАМЕНО-МИНЕРАЛНА ROCKWOOL	м2 0.400	4.82	1.000	1.93 лв.
доп.р-ди	8.00 %			10.58 лв.
				0.85 лв.
доп.р-ди (вс.)				11.43 лв.
ВСИЧКО:				26.23 лв.
				62.20 лв.

***000000232 Анализ №4**

Разуплътняване и уплътняване на кабелни проходки до ф100 за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 37/099/65 стр.)	ч.ч. 2.400	8.57	1.050	21.60 лв.
доп.р-ди	100.00 %			21.60 лв.
				43.20 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЗАМАСКА ОГНЕОПОРНА	кг 1.000	5.77	1.000	5.77 лв.
доп.р-ди	8.00 %			5.77 лв.
				0.46 лв.
доп.р-ди (вс.)				6.23 лв.
ВСИЧКО:				22.06 лв.
				49.43 лв.

***000000233 Анализ №5**

Уплътняване каб. проходки ф150 със сертифициран огнезащитен състав за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 37/099/65 стр.)	ч.ч. 1.200	8.57	1.050	10.80 лв.
доп.р-ди	100.00 %			10.80 лв.
				10.80 лв.
				21.60 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЗАМАСКА ОГНЕОПОРНА	кг 2.000	5.77	1.000	11.54 лв.
доп.р-ди	8.00 %			11.54 лв.
				0.92 лв.
доп.р-ди (вс.)				12.46 лв.
ВСИЧКО:				11.72 лв.
				34.06 лв.

IX Привеждане в експлоатационен вид , подмяна и демонтаж анулирани разклонителни и преходни кутии***000000030 Анализ №1**

Демонтаж табло до 0,25м2 за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/009/53-2,12х0,5=1,06)	ч.ч. 1.060	8.57	1.050	9.54 лв.

	доп.р-ди		100.00 %		9.54 лв.
					9.54 лв.
					19.08 лв.
	МАТЕРИАЛИ				
1.	ШАЙБА ЗА РЯЗАНЕ	бр.	0.050	1.35 1.000	0.07 лв.
					0.07 лв.
	доп.р-ди		8.00 %		0.01 лв.
					0.08 лв.
	доп.р-ди (вс.)				9.55 лв.
	ВСИЧКО:				19.16 лв.
*000000032 Анализ №2					
Демонтаж метална конструкция					
за 1 кг					
	ТРУД				
1.	РАБОТНИК I ст. (УСН36/503/99 2,35*0,4=0,94*0,3=0,282)	ч.ч.	р.н. 0.282	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 2.54 лв.
					2.54 лв.
	доп.р-ди		100.00 %		2.54 лв.
					5.08 лв.
	МАТЕРИАЛИ				
1.	ШАЙБИ ЗА РЯЗАНЕ	бр.	0.040	1.35 1.000	0.05 лв.
					0.05 лв.
	доп.р-ди		8.00 %		0.00 лв.
					0.05 лв.
	доп.р-ди (вс.)				2.54 лв.
	ВСИЧКО:				5.13 лв.
*000000033 Анализ №3					
Демонтаж на тръбно кабелно трасе					
за 1 м					
	ТРУД				
1.	РАБОТНИК I ст. (УСН 34/023/6 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.318	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 2.86 лв.
					2.86 лв.
	доп.р-ди		100.00 %		2.86 лв.
					5.72 лв.
	доп.р-ди (вс.)				2.86 лв.
	ВСИЧКО:				5.72 лв.
*000000034 Анализ №4					
Демонтаж кабел без запазване за по нататъчна употреба					
за 1 м					
	ТРУД				
1.	РАБОТНИК I ст. (УСН6/7/020-0,216x0,5=0,113)	ч.ч.	р.н. 0.113	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 1.02 лв.
					1.02 лв.
	доп.р-ди		100.00 %		1.02 лв.
					2.04 лв.
	доп.р-ди (вс.)				1.02 лв.
	ВСИЧКО:				2.04 лв.
*000000035 Анализ №5					
Демонтаж на кабелни уземки					
за 1 бр.					
	ТРУД				
1.	монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.123	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 1.11 лв.
					1.11 лв.
	доп.р-ди		100.00 %		1.11 лв.
					2.22 лв.
	доп.р-ди (вс.)				1.11 лв.
	ВСИЧКО:				2.22 лв.

***000000006 Анализ №6**

Отсъединяване кабелни жила до 1.5мм2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 стр, НВ=0.546*0.3=0,164ч.ч)	ч.ч. 0.160	8.57 1.050	1.44 лв.
доп.р-ди	100.00 %		1.44 лв.
доп.р-ди (вс.)			2.88 лв.
ВСИЧКО:			1.44 лв.
			2.88 лв.

***000000038 Анализ №7**

Отсъединяване кабелни жила до 4 мм2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/562/118 -0,668x0,2=0,13)	ч.ч. 0.160	8.57 1.050	1.44 лв.
доп.р-ди	100.00 %		1.44 лв.
доп.р-ди (вс.)			2.88 лв.
ВСИЧКО:			1.44 лв.
			2.88 лв.

***000000039 Анализ №8**

Отсъединяване на кабелни жила до 10 мм2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/005/48 стр.)	ч.ч. 0.160	8.57 1.050	1.44 лв.
доп.р-ди	100.00 %		1.44 лв.
доп.р-ди (вс.)			2.88 лв.
ВСИЧКО:			1.44 лв.
			2.88 лв.

***000000036 Анализ №9**

Демонтаж защитна тръба/гибшланг/
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10-0,46x0,3=0,14)	ч.ч. 0.140	8.57 1.050	1.26 лв.
доп.р-ди	100.00 %		1.26 лв.
доп.р-ди (вс.)			2.52 лв.
ВСИЧКО:			1.26 лв.
			2.52 лв.

***000000037 Анализ №10**

Демонтаж на носачи на клеми без запазване за употреба
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/055/71-0,68x0,6=0,41)	ч.ч. 0.410	8.57 1.050	3.69 лв.
доп.р-ди	100.00 %		3.69 лв.
доп.р-ди (вс.)			7.38 лв.
ВСИЧКО:			3.69 лв.
			7.38 лв.

***000000042 Анализ №11**

Боядисване с латексова боя вкл.подготовка на основата

за 1 м2

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК II ст. (Двукр. латексово боядисване)	ч.ч. 0.178	8.57	1.050	1.60 лв.
2. РАБОТНИК I ст. (Двукр. латексово боядисване)	ч.ч. 0.178	8.57	1.050	1.60 лв.
3. РАБОТНИК I ст. (Подготовка за основа)	ч.ч. 0.112	8.57	1.050	1.01 лв.
4. РАБОТНИК I ст. (подготовка за основа)	ч.ч. 0.112	8.57	1.050	1.01 лв.
				5.22 лв.
доп.р-ди	100.00 %			5.22 лв.
				10.44 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг 0.340	3.09	1.000	1.05 лв.
2. ГИПС	кг 0.050	0.27	1.000	0.01 лв.
3. ШКУРКА	бр. 0.250	0.48	1.000	0.12 лв.
				1.18 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.09 лв.
				1.27 лв.
доп.р-ди (вс.)				5.31 лв.
ВСИЧКО:				11.71 лв.

***000000043 Анализ №12**

Блажно боядисване по метал с боя цвят RAL 7035/включително почистване налични с за 1 м2

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК II ст. (УСН36/124/583)	ч.ч. 0.563	8.57	1.050	5.07 лв.
2. РАБОТНИК I ст. (УСН36/125/590)	ч.ч. 1.350	8.57	1.050	12.15 лв.
				17.22 лв.
доп.р-ди	100.00 %			17.22 лв.
				34.44 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШКУРКА	бр. 0.500	0.48	1.000	0.24 лв.
2. БОЯ - БЛАЖНА	кг 0.250	3.18	1.000	0.80 лв.
3. ГРУНД	кг 0.140	2.56	1.000	0.36 лв.
				1.40 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.11 лв.
				1.51 лв.
доп.р-ди (вс.)				17.33 лв.
ВСИЧКО:				35.95 лв.

***000000044 Анализ №13**

Смяна на черна брава за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (ТНС 13/203/1025)	ч.ч. 0.640	8.57	1.050	5.76 лв.
				5.76 лв.
доп.р-ди	100.00 %			5.76 лв.
				11.52 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ВИНТОВЕ	бр. 2.000	1.20	1.000	2.40 лв.
2. БРАВА С КЛЮЧ ПЕРЧАТ НЕ ВКОПАНА	бр. 1.000	2.54	1.000	2.54 лв.
				4.94 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.40 лв.
				5.34 лв.
доп.р-ди (вс.)				6.16 лв.
ВСИЧКО:				16.86 лв.

***000000045 Анализ №14**

Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел ПВВА2 6мм2 1м за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч.	0.410	8.57 1.050	3.69 лв.
доп.р-ди		100.00 %		3.69 лв.
				3.69 лв.
				7.38 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БОЛТ К-КТ	бр.	2.000	0.13 1.000	0.26 лв.
2. КАБЕЛ ПВ А2 6ММ2	м	1.000	0.65 1.000	0.65 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 6ММ2	бр.	2.000	0.22 1.000	0.44 лв.
доп.р-ди		8.00 %		1.35 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.11 лв.
ВСИЧКО:				1.46 лв.
				3.80 лв.
				8.84 лв.

***000000047 Анализ №15**

Оформяне пакети от стари кабели до 2ж,1м за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (ТНС6/205/0459)	ч.ч.	0.250	8.57 1.050	2.25 лв.
доп.р-ди		100.00 %		2.25 лв.
				2.25 лв.
				4.50 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. PVC СПИРАЛА	бр.	1.000	0.55 1.000	0.55 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.55 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.04 лв.
ВСИЧКО:				0.59 лв.
				2.29 лв.
				5.09 лв.

***000000008 Анализ №16**

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 1,5 мм2 с притегателен винт за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 стр.)	ч.ч.	0.450	8.57 1.050	4.05 лв.
доп.р-ди		100.00 %		4.05 лв.
				4.05 лв.
				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКИ /	бр.	1.000	0.25 1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр.	0.001	282.84 1.000	0.28 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.53 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.04 лв.
ВСИЧКО:				0.57 лв.
				4.09 лв.
				8.67 лв.

***000000041 Анализ №17**

Прозвъняване,маркиране и подсъединяване на жила до 4мм2 с притег.винт за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/118/561)	ч.ч.	0.450	8.57 1.050	4.05 лв.
доп.р-ди		100.00 %		4.05 лв.
				4.05 лв.
				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКА	бр.	1.000	0.25 1.000	0.25 лв.

2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр.	0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.53 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.04 лв.
ВСИЧКО:					0.57 лв.
					4.09 лв.
					8.67 лв.

***000000040 Анализ №18**

Прозвъняване и подсъединяване жила до 10 мм2 с каб.обувка
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/563/118 -0,731)	ч.ч.	0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
доп.р-ди		100.00 %			4.05 лв.
					4.05 лв.
					8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. БАНАНКА	бр.	1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр.	0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 10ММ2	бр.	1.000	0.23	1.000	0.23 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.76 лв.
					0.06 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.82 лв.
ВСИЧКО:					4.11 лв.
					8.92 лв.

***000000048 Анализ №19**

Зачистване занулителна шина до блясък
за 1 м2

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/585/124)	ч.ч.	0.409	8.57	1.050	3.68 лв.
доп.р-ди		100.00 %			3.68 лв.
					3.68 лв.
					7.36 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ШКУРКА	бр.	3.000	0.48	1.000	1.44 лв.
2. ТЕНЗУХ	м2	0.300	1.05	1.000	0.31 лв.
доп.р-ди		8.00 %			1.75 лв.
					0.14 лв.
доп.р-ди (вс.)					1.89 лв.
ВСИЧКО:					3.82 лв.
					9.26 лв.

***000000313 Анализ №20**

Доставка и монтаж уплътнение от пореста гума 5/5мм
за 1 м

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС24/1270/393стр. приравнено)	ч.ч.	0.250	8.57	1.050	2.25 лв.
доп.р-ди		100.00 %			2.25 лв.
					2.25 лв.
					4.50 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ГУМА МИКРОПОРЕСТА	м	1.000	0.75	1.000	0.75 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.75 лв.
					0.06 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.81 лв.
ВСИЧКО:					2.31 лв.
					5.31 лв.

***000000050 Анализ №21**

Изолиране на рез.жила 1,5мм2 посредством капи за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/578/122 стр.)	ч.ч. 0.250	8.57	1.050	2.25 лв. 2.25 лв. 2.25 лв. 4.50 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. КАБЕЛНА КАПА , КАБЕЛ Ф4-8ММ	бр. 1.000	0.80	1.000	0.80 лв. 0.80 лв. 0.06 лв. 0.86 лв. 2.31 лв. 5.36 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000051 Анализ №22**

Изолиране на рез.жила 2,5мм2 посредством капи за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/578/122 стр.)	ч.ч. 0.250	8.57	1.050	2.25 лв. 2.25 лв. 2.25 лв. 4.50 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. КАБЕЛНА КАПА , КАБЕЛ Ф8-17ММ	бр. 1.000	1.34	1.000	1.34 лв. 1.34 лв. 0.11 лв. 1.45 лв. 2.36 лв. 5.95 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000052 Анализ №23**

Изолиране изведени в резерв кабели чрез капа 35/13 за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/578/122 стр.)	ч.ч. 0.250	8.57	1.050	2.25 лв. 2.25 лв. 2.25 лв. 4.50 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. КАПА 35/13	бр. 1.000	1.62	1.000	1.62 лв. 1.62 лв. 0.13 лв. 1.75 лв. 2.38 лв. 6.25 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000007 Анализ №24**

Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на липсващите марки/Д-та на м за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/578/122 стр.)	ч.ч. 0.250	8.57	1.050	2.25 лв. 2.25 лв. 2.25 лв. 4.50 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ЛЕНТА ПАКЕТНА	бр. 1.000	0.02	1.000	0.02 лв.
2. МАРКА КАБЕЛНА	бр. 1.000	0.66	1.000	0.66 лв. 0.68 лв.

доп.р-ди	8.00 %		0.05 лв.
			0.73 лв.
доп.р-ди (вс.)			2.30 лв.
ВСИЧКО:			5.23 лв.

***000000146 Анализ №25**

Доставка и монтаж на PVC щуцери AD21,2
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/577/121 стр.)	ч.ч.	0.360	8.57 1.050	3.24 лв.
				3.24 лв.
доп.р-ди		100.00 %		3.24 лв.
				6.48 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЩУЦЕР AD21,2	бр.	1.000	2.17 1.000	2.17 лв.
2. ГАЙКА ПЛАСТМАСОВА GМК-М, М 20X1.5ЧЕРНА	бр.	1.000	0.26 1.000	0.26 лв.
				2.43 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.19 лв.
				2.62 лв.
доп.р-ди (вс.)				3.43 лв.
ВСИЧКО:				9.10 лв.

***000000053 Анализ №26**

Доставка и монтаж на PVC щуцери AD 28.5
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/577/121 стр.)	ч.ч.	0.360	8.57 1.050	3.24 лв.
				3.24 лв.
доп.р-ди		100.00 %		3.24 лв.
				6.48 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЩУЦЕР AD28,5	бр.	1.000	3.69 1.000	3.69 лв.
2. ГАЙКА ПЛАСТМАСОВА GМК-М, М 25X1.5ЧЕРНА	бр.	1.000	0.29 1.000	0.29 лв.
				3.98 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.32 лв.
				4.30 лв.
доп.р-ди (вс.)				3.56 лв.
ВСИЧКО:				10.78 лв.

***000000067 Анализ №27**

Доставка и монтаж на PVC шлаух 21,2мм
за 1 м

ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч.	0.300	8.57 1.050	2.70 лв.
				2.70 лв.
доп.р-ди		100.00 %		2.70 лв.
				5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШЛАУХ PVC 21.2 -20C+60C	м	1.020	2.80 1.000	2.86 лв.
				2.86 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.23 лв.
				3.09 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.93 лв.
ВСИЧКО:				8.49 лв.

***000000054 Анализ №28**

Доставка и монтаж на PVC шлаух 28,5мм
за 1 м

ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч.	0.300	8.57 1.050	2.70 лв.

доп.р-ди				2.70 лв.
		100.00 %		2.70 лв.
				5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШЛАУХ -20С + 60С Ф 28,5ММ	м	1.020	4.44 1.000	4.53 лв.
				4.53 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.36 лв.
				4.89 лв.
доп.р-ди (вс.)				3.06 лв.
ВСИЧКО:				10.29 лв.

X

Изграждане на допълнителни конструкции, системи и компоненти участващи в схемите за сигнализация, управление и защита на съоръженията

***000000205 Анализ №1**

Изграждане на метално каб.трасе от метален канал 100/100мм,
к-кт с капак и конз
за 1 м

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 38/016/15 стр.)	ч.ч.	р.н. 2.500	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 22.50 лв.
				22.50 лв.
доп.р-ди		100.00 %		22.50 лв.
				45.00 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. КОНЗОЛИ ЗА М-Ж НА ТАВАН	бр.	1.000	8.50 1.000	8.50 лв.
2. ДЮБЕЛ МЕТАЛЕН	бр.	2.000	0.43 1.000	0.86 лв.
3. КАБЕЛНА КУТИЯ 100X100	м	1.030	7.76 1.000	7.99 лв.
4. КАПАК ЗА КАБ .КУТИЯ 100	м	1.030	2.86 1.000	2.95 лв.
				20.30 лв.
доп.р-ди		8.00 %		1.62 лв.
				21.92 лв.
доп.р-ди (вс.)				24.12 лв.
ВСИЧКО:				66.92 лв.

***000000234 Анализ №2**

Доставка и полагане кабел СВВн/А 5x2,5мм2 по готово трасе
за 1 м

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 06/020/7 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.216	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 1.94 лв.
				1.94 лв.
доп.р-ди		100.00 %		1.94 лв.
				3.88 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. КАБЕЛ СВВн/А 5X2.5ММ2	м	1.020	2.58 1.000	2.63 лв.
				2.63 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.21 лв.
				2.84 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.15 лв.
ВСИЧКО:				6.72 лв.

***000000237 Анализ №3**

Направа кабелна разделка и маркиране на кабелите -Д-ката на
марките на Изпълнит
за 1 бр.

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН6/21/101)	ч.ч.	р.н. 0.620	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 5.58 лв.
				5.58 лв.
доп.р-ди		100.00 %		5.58 лв.
				11.16 лв.

МАТЕРИАЛИ				
1. ЛЕНТА ПАКЕТНА	бр.	1.000	0.02 1.000	0.02 лв.
2. МАРКА КАБЕЛНА	бр.	1.000	0.66 1.000	0.66 лв.
				0.68 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.05 лв.
				0.73 лв.
доп.р-ди (вс.)				5.63 лв.
ВСИЧКО:				11.89 лв.
*000000021 Анализ №4				
Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 2,5 мм2 с притегателен винт за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.450	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 4.05 лв.
				4.05 лв.
доп.р-ди		100.00 %		4.05 лв.
				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКИ /	бр.	1.000	0.25 1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр.	0.001	282.84 1.000	0.28 лв.
				0.53 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.04 лв.
				0.57 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.09 лв.
ВСИЧКО:				8.67 лв.
*000000206 Анализ №5				
Изграждане метално кабелно трасе канал 500x200, к-кт с капак и конзоли за 1 м				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 38/016/15 стр.)	ч.ч.	р.н. 4.770	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 42.92 лв.
				42.92 лв.
доп.р-ди		100.00 %		42.92 лв.
				85.84 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. КОНЗОЛИ ЗА М-Ж НА ТАВАН	бр.	1.000	8.50 1.000	8.50 лв.
2. КАБЕЛНА КУТИЯ 500X200	м	1.000	32.43 1.000	32.43 лв.
3. КАПАК ЗА КАБ КУТИЯ 500	м	1.000	14.56 1.000	14.56 лв.
				55.49 лв.
доп.р-ди		8.00 %		4.44 лв.
				59.93 лв.
доп.р-ди (вс.)				47.36 лв.
ВСИЧКО:				145.77 лв.
*000000235 Анализ №6				
Доставка и монтаж на кабелна глава 6KV тип POLT-12D/3x0-Н4 за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН6/14/060)	ч.ч.	р.н. 10.000	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 89.98 лв.
				89.98 лв.
доп.р-ди		100.00 %		89.98 лв.
				179.96 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ГЛАВА КАБЕЛНА POLT-12D/3X0-Н4	бр.	1.000	540.00 1.000	540.00 лв.
				540.00 лв.
доп.р-ди		8.00 %		43.20 лв.
				583.20 лв.
доп.р-ди (вс.)				133.18 лв.

ВСИЧКО:

763.16 лв.

***000000236 Анализ №7**Доставка и монтаж на кабелна муфа POLJO1/3x120-240
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН6/13/057)	ч.ч. 10.660	8.57	1.050	95.92 лв.
доп.р-ди	100.00 %			95.92 лв.
				95.92 лв.
				191.84 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. МУФА КАБЕЛНА POLJ-01/3X120-240	бр. 1.000	680.00	1.000	680.00 лв.
доп.р-ди	8.00 %			680.00 лв.
				54.40 лв.
				734.40 лв.
доп.р-ди (вс.)				150.32 лв.
ВСИЧКО:				926.24 лв.

***000000067 Анализ №8**Доставка и монтаж на PVC шлаух 21,2мм
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч. 0.300	8.57	1.050	2.70 лв.
доп.р-ди	100.00 %			2.70 лв.
				2.70 лв.
				5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШЛАУХ PVC 21.2 -20C+60C	м 1.020	2.80	1.000	2.86 лв.
доп.р-ди	8.00 %			2.86 лв.
				0.23 лв.
				3.09 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.93 лв.
ВСИЧКО:				8.49 лв.

***000000146 Анализ №9**Доставка и монтаж на PVC щуцери AD21,2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/577/121 стр.)	ч.ч. 0.360	8.57	1.050	3.24 лв.
доп.р-ди	100.00 %			3.24 лв.
				3.24 лв.
				6.48 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЩУЦЕР AD21,2	бр. 1.000	2.17	1.000	2.17 лв.
2. ГАЙКА ПЛАСТМАСОВА GMK-M, M 20X1.5ЧЕРНА	бр. 1.000	0.26	1.000	0.26 лв.
доп.р-ди	8.00 %			2.43 лв.
				0.19 лв.
				2.62 лв.
доп.р-ди (вс.)				3.43 лв.
ВСИЧКО:				9.10 лв.

XI Подмяна ел.табло захранващо осветление с технологично наименование FZ11B10 в пом.ОСК145/4***000000099 Анализ №1**Отсъединяване кабелни жила до 16 мм2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ III ст. (УСН34/48/005)	ч.ч. 0.160	8.57	1.050	1.44 лв.
				1.44 лв.

доп.р-ди		100.00 %		1.44 лв.
				2.88 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.44 лв.
ВСИЧКО:				2.88 лв.
*000000132 Анализ №2				
Демонтаж предпазна апаратура за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/120/572-0,407x0,5=0,203)	ч.ч.	0.203	8.57 1.050	1.83 лв.
				1.83 лв.
доп.р-ди		100.00 %		1.83 лв.
				3.66 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.83 лв.
ВСИЧКО:				3.66 лв.
*000000031 Анализ №3				
Демонтаж табло до 0,5м2 за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/010/53-3,09x0,5=1,54)	ч.ч.	1.540	8.57 1.050	13.86 лв.
				13.86 лв.
доп.р-ди		100.00 %		13.86 лв.
				27.72 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШАЙБА ЗА РЯЗАНЕ	бр.	0.050	1.35 1.000	0.07 лв.
				0.07 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.01 лв.
				0.08 лв.
доп.р-ди (вс.)				13.87 лв.
ВСИЧКО:				27.80 лв.
*000000035 Анализ №4				
Демонтаж на кабелни уземки за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч.	0.123	8.57 1.050	1.11 лв.
				1.11 лв.
доп.р-ди		100.00 %		1.11 лв.
				2.22 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.11 лв.
ВСИЧКО:				2.22 лв.
*000000314 Анализ №5				
Доставка и монтаж табло съгласно Приложение №34 за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/52/005)	ч.ч.	6.070	8.57 1.050	54.62 лв.
				54.62 лв.
доп.р-ди		100.00 %		54.62 лв.
				109.24 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ДЮБЕЛ DUEBEL НКD-S M10/40	бр.	4.000	0.75 1.000	3.00 лв.
2. ТАБЛО ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 34	бр.	1.000	2 307.00 1.000	2 307.00 лв.
				2 310.00 лв.
доп.р-ди		8.00 %		184.80 лв.
				2 494.80 лв.
доп.р-ди (вс.)				239.42 лв.

ВСИЧКО:

2 604.04 лв.

***000000115 Анализ №6**Доставка и монтаж наPVC шлаух 34,5мм
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/046/10)	ч.ч. 0.300	8.57	1.050	2.70 лв.
доп.р-ди	100.00 %			2.70 лв.
				2.70 лв.
				5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШЛАУХ -20С + 60С Ф 34,5ММ	м 1.030	5.49	1.000	5.65 лв.
доп.р-ди	8.00 %			5.65 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.45 лв.
ВСИЧКО:				6.10 лв.
				3.15 лв.
				11.50 лв.

***000000096 Анализ №7**Прозвъняване,маркиране и подсъединяване жила до 16 мм2 с
каб.обувка
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/562/118 стр.)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.05 лв.
				4.05 лв.
				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКА	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 16ММ2	бр. 1.000	0.24	1.000	0.24 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.77 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.06 лв.
ВСИЧКО:				0.83 лв.
				4.11 лв.
				8.93 лв.

***000000227 Анализ №8**Доставка и монтаж на кабелна глава ЕРКТ0015 4-35мм2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН6/9/029)	ч.ч. 5.160	8.57	1.050	46.43 лв.
доп.р-ди	100.00 %			46.43 лв.
				46.43 лв.
				92.86 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ГЛАВА КАБЕЛНА ЕРКТ0015	бр. 1.000	35.80	1.000	35.80 лв.
доп.р-ди	8.00 %			35.80 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.86 лв.
ВСИЧКО:				38.66 лв.
				49.29 лв.
				131.52 лв.

***000000090 Анализ №9**Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел ПВВА2 16мм2 -
1м
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч. 0.410	8.57	1.050	3.69 лв.

доп.р-ди	100.00 %			3.69 лв.
				3.69 лв.
				7.38 лв.

МАТЕРИАЛИ

1. БОЛТ К-КТ	бр.	2.000	0.13 1.000	0.26 лв.
2. КАБЕЛ ПВ А2 16ММ2	м	1.020	1.86 1.000	1.90 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 16ММ2	бр.	2.000	0.24 1.000	0.48 лв.

				2.64 лв.
--	--	--	--	----------

доп.р-ди	8.00 %			0.21 лв.
----------	--------	--	--	----------

				2.85 лв.
--	--	--	--	----------

доп.р-ди (вс.)				3.90 лв.
----------------	--	--	--	----------

ВСИЧКО:				10.23 лв.
---------	--	--	--	-----------

*000000007 **Анализ №10**

Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на липсващите марки/Д-та на м за 1 бр.

ТРУД

1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/578/122 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.250	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 2.25 лв.
---	------	------------	-----------------------	----------------

				2.25 лв.
--	--	--	--	----------

доп.р-ди	100.00 %			2.25 лв.
----------	----------	--	--	----------

				4.50 лв.
--	--	--	--	----------

МАТЕРИАЛИ

1. ЛЕНТА ПАКЕТНА	бр.	1.000	0.02 1.000	0.02 лв.
------------------	-----	-------	------------	----------

2. МАРКА КАБЕЛНА	бр.	1.000	0.66 1.000	0.66 лв.
------------------	-----	-------	------------	----------

				0.68 лв.
--	--	--	--	----------

доп.р-ди	8.00 %			0.05 лв.
----------	--------	--	--	----------

				0.73 лв.
--	--	--	--	----------

доп.р-ди (вс.)				2.30 лв.
----------------	--	--	--	----------

ВСИЧКО:				5.23 лв.
---------	--	--	--	----------

*000000042 **Анализ №11**

Боядисване с латексова боя вкл.подготовка на основата за 1 м2

ТРУД

1. РАБОТНИК II ст. (Двукр. латексово боядисване)	ч.ч.	р.н. 0.178	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 1.60 лв.
--	------	------------	-----------------------	----------------

2. РАБОТНИК I ст. (Двукр. латексово боядисване)	ч.ч.	0.178	8.57 1.050	1.60 лв.
---	------	-------	------------	----------

3. РАБОТНИК I ст. (Подготовка за основа)	ч.ч.	0.112	8.57 1.050	1.01 лв.
--	------	-------	------------	----------

4. РАБОТНИК I ст. (подготовка за основа)	ч.ч.	0.112	8.57 1.050	1.01 лв.
--	------	-------	------------	----------

				5.22 лв.
--	--	--	--	----------

доп.р-ди	100.00 %			5.22 лв.
----------	----------	--	--	----------

				10.44 лв.
--	--	--	--	-----------

МАТЕРИАЛИ

1. БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг	0.340	3.09 1.000	1.05 лв.
------------------	----	-------	------------	----------

2. ГИПС	кг	0.050	0.27 1.000	0.01 лв.
---------	----	-------	------------	----------

3. ШКУРКА	бр.	0.250	0.48 1.000	0.12 лв.
-----------	-----	-------	------------	----------

				1.18 лв.
--	--	--	--	----------

доп.р-ди	8.00 %			0.09 лв.
----------	--------	--	--	----------

				1.27 лв.
--	--	--	--	----------

доп.р-ди (вс.)				5.31 лв.
----------------	--	--	--	----------

ВСИЧКО:				11.71 лв.
---------	--	--	--	-----------

*000000015 **Анализ №12**

Ръчно натоварване,разтоварване и извозване на 15км за 1 кг

ТРУД

1. товарач I ст. (ТНС14/56/0104-ръчно натоварване)	ч.ч.	р.н. 0.001	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 0.01 лв.
--	------	------------	-----------------------	----------------

2. товарач I ст. (ТНС14/76/0159-ръчно пренасяне)	ч.ч.	0.005	8.57 1.050	0.04 лв.
--	------	-------	------------	----------

				0.05 лв.
--	--	--	--	----------

доп.р-ди	100.00 %			0.05 лв.
----------	----------	--	--	----------

				0.10 лв.
--	--	--	--	----------

МАТЕРИАЛИ			
1. ТРАНСПОРТ 30КМХ1,5-45/1000=0,045	кг	1.000	0.05 1.000 0.05 лв.
доп.р-ди		8.00 %	0.05 лв.
доп.р-ди (вс.)			0.00 лв.
ВСИЧКО:			0.05 лв.
			0.15 лв.

ХII Подмяна ел.табло с технологично наименование 0UQ01E04 (ЯВЗ) в помещение М120

*000000070 Анализ №1

Отсъединяване кабелни жила до 6 мм2
за 1 бр.

ТРУД			
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/005/48 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.160	цена коеф. 8.57 1.050 ст-ст 1.44 лв.
доп.р-ди		100.00 %	1.44 лв.
доп.р-ди (вс.)			1.44 лв.
ВСИЧКО:			2.88 лв.

*000000073 Анализ №2

Отсъединяване кабелни жила до 50 мм2
за 1 бр.

ТРУД			
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/008/48стр.)	ч.ч.	р.н. 0.231	цена коеф. 8.57 1.050 ст-ст 2.08 лв.
доп.р-ди		100.00 %	2.08 лв.
доп.р-ди (вс.)			2.08 лв.
ВСИЧКО:			4.16 лв.

*000000114 Анализ №3

Отсъединяване кабелни жила до 95 мм2
за 1 бр.

ТРУД			
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/008/48-0,77*0,3=0,231)	ч.ч.	р.н. 0.231	цена коеф. 8.57 1.050 ст-ст 2.08 лв.
доп.р-ди		100.00 %	2.08 лв.
доп.р-ди (вс.)			4.16 лв.
ВСИЧКО:			2.08 лв.
			4.16 лв.

*000000035 Анализ №4

Демонтаж на кабелни уземки
за 1 бр.

ТРУД			
1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.123	цена коеф. 8.57 1.050 ст-ст 1.11 лв.
доп.р-ди		100.00 %	1.11 лв.
доп.р-ди (вс.)			1.11 лв.
ВСИЧКО:			2.22 лв.

*000000132 Анализ №5

Демонтаж предпазна апаратура
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/120/572-0,407x0,5=0,203)	ч.ч.	0.203	8.57	1.050	1.83 лв.
доп.р-ди		100.00 %			1.83 лв.
доп.р-ди (вс.)					3.66 лв.
ВСИЧКО:					1.83 лв.
					3.66 лв.
*000000036 Анализ №6					
Демонтаж защитна тръба/гибшланг/ за 1 м					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10-0,46x0,3=0,14)	ч.ч.	0.140	8.57	1.050	1.26 лв.
доп.р-ди		100.00 %			1.26 лв.
доп.р-ди (вс.)					1.26 лв.
ВСИЧКО:					2.52 лв.
					2.52 лв.
*000000055 Анализ №7					
Демонтаж табло до 1м2 за 1 бр.					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/514/105 стр.)	ч.ч.	7.780	8.57	1.050	70.01 лв.
доп.р-ди		100.00 %			70.01 лв.
					70.01 лв.
					140.02 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ШАЙБА ЗА РЯЗАНЕ	бр.	0.050	1.35	1.000	0.07 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.07 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.01 лв.
ВСИЧКО:					0.08 лв.
					70.02 лв.
					140.10 лв.
*000000115 Анализ №8					
Доставка и монтаж наPVC шлаух 34,5мм за 1 м					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/046/10)	ч.ч.	0.300	8.57	1.050	2.70 лв.
доп.р-ди		100.00 %			2.70 лв.
					2.70 лв.
					5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ШЛАУХ -20С + 60С Ф 34,5ММ	м	1.030	5.49	1.000	5.65 лв.
доп.р-ди		8.00 %			5.65 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.45 лв.
ВСИЧКО:					6.10 лв.
					3.15 лв.
					11.50 лв.
*000000225 Анализ №9					
Доставка и монтаж на PVC шлаух 70мм за 1 м					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/046/10 стр.)	ч.ч.	0.300	8.57	1.050	2.70 лв.
доп.р-ди		100.00 %			2.70 лв.
					2.70 лв.
					5.40 лв.

МАТЕРИАЛИ				
1. PVC ШЛАУХ 70MM	м	1.020	43.67 1.000	44.54 лв.
				44.54 лв.
доп.р-ди		8.00 %		3.56 лв.
				48.10 лв.
доп.р-ди (вс.)				6.26 лв.
ВСИЧКО:				53.50 лв.

***000000315 Анализ №10**

Доставка и монтаж табло съгласно Приложение №35
за 1 бр.

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/52/005)	ч.ч.	р.н. 6.070	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 54.62 лв.
				54.62 лв.
доп.р-ди		100.00 %		54.62 лв.
				109.24 лв.

МАТЕРИАЛИ				
1. ДЮБЕЛ DUEBEL HKD-S M10/40	бр.	4.000	0.75 1.000	3.00 лв.
2. ТАБЛО ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 35	бр.	1.000	1 010.36 1.000	1 010.36 лв.
				1 013.36 лв.
доп.р-ди		8.00 %		81.07 лв.
				1 094.43 лв.
доп.р-ди (вс.)				135.69 лв.
ВСИЧКО:				1 203.67 лв.

***000000078 Анализ №11**

Прозвъняване, маркиране и подсъединяване жила до 6 мм² с
каб.обувка
за 1 бр.

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/562/118 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.450	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 4.05 лв.
				4.05 лв.
доп.р-ди		100.00 %		4.05 лв.
				8.10 лв.

МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКА	бр.	1.000	0.25 1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр.	0.001	282.84 1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА 6MM2	бр.	1.000	0.22 1.000	0.22 лв.
				0.75 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.06 лв.
				0.81 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.11 лв.
ВСИЧКО:				8.91 лв.

***000000086 Анализ №12**

Прозвъняване и подсъединяване на жила 50 мм²с кабелна
обувка
за 1 бр.

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/48/007)	ч.ч.	р.н. 0.500	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 4.50 лв.
				4.50 лв.
доп.р-ди		100.00 %		4.50 лв.
				9.00 лв.

МАТЕРИАЛИ				
1. ОБУВКА КАБЕЛНА 50MM2	бр.	1.000	1.15 1.000	1.15 лв.
				1.15 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.09 лв.
				1.24 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.59 лв.

ВСИЧКО: 10.24 лв.

***000000111 Анализ №13**

Прозвъняване, маркиране и подсъединяване каб.жила до 95мм2
с кабелна обувка
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/006/48стр.)	ч.ч. 0.600	8.57	1.050	5.40 лв.
доп.р-ди	100.00 %			5.40 лв.
				5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ				10.80 лв.
1. ОБУВКА КАБЕЛНА 95MM2	бр. 1.000	3.83	1.000	3.83 лв.
доп.р-ди	8.00 %			3.83 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.31 лв.
ВСИЧКО:				4.14 лв.
				5.71 лв.
				14.94 лв.

***000000316 Анализ №14**

Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел ПВВА2 25мм2
1,5м
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч. 0.410	8.57	1.050	3.69 лв.
доп.р-ди	100.00 %			3.69 лв.
				7.38 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. КАБЕЛ ПВ А2 25MM2	м 1.500	2.87	1.000	4.30 лв.
2. ОБУВКА КАБЕЛНА 25MM2	бр. 2.000	0.52	1.000	1.04 лв.
доп.р-ди	8.00 %			5.34 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.43 лв.
ВСИЧКО:				5.77 лв.
				4.12 лв.
				13.15 лв.

***000000042 Анализ №15**

Боядисване с латексова боя вкл.подготовка на основата
за 1 м2

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК II ст. (Двукр. латексово боядисване)	ч.ч. 0.178	8.57	1.050	1.60 лв.
2. РАБОТНИК I ст. (Двукр. латексово боядисване)	ч.ч. 0.178	8.57	1.050	1.60 лв.
3. РАБОТНИК I ст. (Подготовка за основа)	ч.ч. 0.112	8.57	1.050	1.01 лв.
4. РАБОТНИК I ст. (подготовка за основа)	ч.ч. 0.112	8.57	1.050	1.01 лв.
доп.р-ди	100.00 %			5.22 лв.
				5.22 лв.
МАТЕРИАЛИ				10.44 лв.
1. БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг 0.340	3.09	1.000	1.05 лв.
2. ГИПС	кг 0.050	0.27	1.000	0.01 лв.
3. ШКУРКА	бр. 0.250	0.48	1.000	0.12 лв.
доп.р-ди	8.00 %			1.18 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.09 лв.
ВСИЧКО:				1.27 лв.
				5.31 лв.
				11.71 лв.

***000000007 Анализ №16**

Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на липсващите марки/Д-та на м за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/578/122 стр.)	ч.ч. 0.250	8.57	1.050	2.25 лв.
доп.р-ди	100.00 %			2.25 лв.
				2.25 лв.
				4.50 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЛЕНТА ПАКЕТНА	бр. 1.000	0.02	1.000	0.02 лв.
2. МАРКА КАБЕЛНА	бр. 1.000	0.66	1.000	0.66 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.68 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.05 лв.
ВСИЧКО:				0.73 лв.
				2.30 лв.
				5.23 лв.

***000000015 Анализ №17**

Ръчно натоварване, разтоварване и извозване на 15км за 1 кг

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. товарач I ст. (ТНС14/56/0104-ръчно натоварване)	ч.ч. 0.001	8.57	1.050	0.01 лв.
2. товарач I ст. (ТНС14/76/0159-ръчно пренасяне)	ч.ч. 0.005	8.57	1.050	0.04 лв.
доп.р-ди	100.00 %			0.05 лв.
				0.05 лв.
				0.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ТРАНСПОРТ 30КМХ1,5-45/1000=0,045	кг 1.000	0.05	1.000	0.05 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.05 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.00 лв.
ВСИЧКО:				0.05 лв.
				0.15 лв.

XIII

Подмяна местен щит за управление на помпа 0UR00D04 в помещение M119

***000000011 Анализ №1**

Отсъединяване от заземителен контур за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (ТНС 6/05/01 стр.280)	ч.ч. 0.205	8.57	1.050	1.84 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.84 лв.
				1.84 лв.
				3.68 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.84 лв.
ВСИЧКО:				3.68 лв.

***000000006 Анализ №2**

Отсъединяване кабелни жила до 1.5мм2 за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 стр, НВ=0.546*0.3=0,164ч.ч)	ч.ч. 0.160	8.57	1.050	1.44 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.44 лв.
				1.44 лв.
				2.88 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.44 лв.
ВСИЧКО:				2.88 лв.

***000000003 Анализ №3**

Демонтаж уреди за управление и сигнализация
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/120/572-0,407x0,5=0,203)	ч.ч. 0.203	8.57	1.050	1.83 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.83 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.83 лв.
ВСИЧКО:				3.66 лв.

***000000055 Анализ №4**

Демонтаж табло до 1м2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/514/105 стр.)	ч.ч. 7.780	8.57	1.050	70.01 лв.
доп.р-ди	100.00 %			70.01 лв.
доп.р-ди (вс.)				70.01 лв.
ВСИЧКО:				140.02 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШАЙБА ЗА РЯЗАНЕ	бр. 0.050	1.35	1.000	0.07 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.07 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.01 лв.
ВСИЧКО:				0.08 лв.
				70.02 лв.
				140.10 лв.

***000000317 Анализ №5**

Демонтаж на носачи за клемореди с 13 клеми без запазване за
употреба
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/055/71-0,68x0,4=0,27)	ч.ч. 0.270	8.57	1.050	2.43 лв.
доп.р-ди	100.00 %			2.43 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.43 лв.
ВСИЧКО:				4.86 лв.

***000000318 Анализ №6**

Доставка и монтаж табло съгласно Приложение №36
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/52/005)	ч.ч. 6.070	8.57	1.050	54.62 лв.
доп.р-ди	100.00 %			54.62 лв.
доп.р-ди (вс.)				54.62 лв.
ВСИЧКО:				109.24 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ДЮБЕЛ DUEBEL НКD-S M10/40	бр. 4.000	0.75	1.000	3.00 лв.
2. ТАБЛО ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 36	бр. 1.000	1 964.16	1.000	1 964.16 лв.
доп.р-ди	8.00 %			1 967.16 лв.
доп.р-ди (вс.)				157.37 лв.
ВСИЧКО:				2 124.53 лв.
				211.99 лв.
				2 233.77 лв.

***000000065 Анализ №7**

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 1,5 мм2 с
кабелна обувка
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 стр.)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.05 лв.
				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКИ /	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 1,5ММ2	бр. 1.000	0.12	1.000	0.12 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.65 лв.
				0.05 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.70 лв.
ВСИЧКО:				4.10 лв.
				8.80 лв.

***000000067 Анализ №8**

Доставка и монтаж наPVC шлаух 21,2мм за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч. 0.300	8.57	1.050	2.70 лв.
доп.р-ди	100.00 %			2.70 лв.
				5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШЛАУХ PVC 21.2 -20С+60С	м 1.020	2.80	1.000	2.86 лв.
доп.р-ди	8.00 %			2.86 лв.
				0.23 лв.
доп.р-ди (вс.)				3.09 лв.
ВСИЧКО:				2.93 лв.
				8.49 лв.

***000000117 Анализ №9**

Боядисване с епоксиден лак вкл.подготовка на основата за 1 м2

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН19/68/033)	ч.ч. 0.113	8.57	1.050	1.02 лв.
2. РАБОТНИК I ст. (ТНС13-07-06-00-0245)	ч.ч. 0.078	8.57	1.050	0.70 лв.
3. РАБОТНИК I ст. (УСН2/13/029)	ч.ч. 0.540	8.57	1.050	4.86 лв.
доп.р-ди	100.00 %			6.58 лв.
				6.58 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЕПОКСИДЕН ЛАК ,ЕП-071	кг 0.480	10.80	1.000	5.18 лв.
2. ГРУНД ЕП-074	кг 0.242	9.50	1.000	2.30 лв.
3. СМОЛА - ЕПОКСИДНА	кг 0.180	12.50	1.000	2.25 лв.
4. ВТВЪРДИТЕЛ	кг 0.042	10.80	1.000	0.45 лв.
5. ШПАКЛОВЪЧНА МАСА	кг 3.500	0.40	1.000	1.40 лв.
доп.р-ди	8.00 %			11.58 лв.
				0.93 лв.
доп.р-ди (вс.)				12.51 лв.
ВСИЧКО:				7.51 лв.
				25.67 лв.

***000000010 Анализ №10**

Присъединяване към съществуващ заземителен контур за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (ТНС 6/05/01 стр.280)	ч.ч. 0.410	8.57	1.050	3.69 лв.
доп.р-ди	100.00 %			3.69 лв.
				3.69 лв.

					7.38 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ПРОВОДНИК ПВ-А2 6ММ2	м	1.000	0.70	1.000	0.70 лв.
2. ОБУВКА КАБЕЛНА 6ММ2	бр.	2.000	0.22	1.000	0.44 лв.
					1.14 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.09 лв.
					1.23 лв.
доп.р-ди (вс.)					3.78 лв.
ВСИЧКО:					8.61 лв.

*000000007 **Анализ №11**

Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на липсващите марки/Д-та на м за 1 бр.

ТРУД					
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/578/122 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.250	цена 8.57	коэф. 1.050	ст-ст 2.25 лв.
					2.25 лв.
доп.р-ди		100.00 %			2.25 лв.
					4.50 лв.

МАТЕРИАЛИ

1. ЛЕНТА ПАКЕТНА	бр.	1.000	0.02	1.000	0.02 лв.
2. МАРКА КАБЕЛНА	бр.	1.000	0.66	1.000	0.66 лв.
					0.68 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.05 лв.
					0.73 лв.
доп.р-ди (вс.)					2.30 лв.
ВСИЧКО:					5.23 лв.

*000000015 **Анализ №12**

Ръчно натоварване, разтоварване и извозване на 15км за 1 кг

ТРУД					
1. товарач I ст. (ТНС14/56/0104-ръчно натоварване)	ч.ч.	р.н. 0.001	цена 8.57	коэф. 1.050	ст-ст 0.01 лв.
2. товарач I ст. (ТНС14/76/0159-ръчно пренасяне)	ч.ч.	0.005	8.57	1.050	0.04 лв.
					0.05 лв.
доп.р-ди		100.00 %			0.05 лв.
					0.10 лв.

МАТЕРИАЛИ

1. ТРАНСПОРТ 30КМХ1,5-45/1000=0,045	кг	1.000	0.05	1.000	0.05 лв.
					0.05 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.00 лв.
					0.05 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.05 лв.
ВСИЧКО:					0.15 лв.

XIV

Подмяна Аварийни кнопки на помпи и арматури

*000000006 **Анализ №1**

Отсъединяване кабелни жила до 1.5мм2 за 1 бр.

ТРУД					
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 стр. НВ=0.546*0.3=0,164ч.ч)	ч.ч.	р.н. 0.160	цена 8.57	коэф. 1.050	ст-ст 1.44 лв.
					1.44 лв.
доп.р-ди		100.00 %			1.44 лв.
					2.88 лв.
доп.р-ди (вс.)					1.44 лв.
ВСИЧКО:					2.88 лв.

***000000319 Анализ №2**

Демонтаж аварийна кнопка
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/58/042-2,03x0,5=1,01)	ч.ч. 1.010	8.57	1.050	9.09 лв.
доп.р-ди	100.00 %			9.09 лв.
доп.р-ди (вс.)				9.09 лв.
ВСИЧКО:				18.18 лв.

***000000062 Анализ №3**

Доставка и монтаж на метален шлаух ф 15,8мм
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч. 0.300	8.57	1.050	2.70 лв.
доп.р-ди	100.00 %			2.70 лв.
доп.р-ди (вс.)				5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШЛАУХ МЕТАЛЕН Ф 15,8ММ	м 1.020	2.25	1.000	2.30 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.18 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.48 лв.
ВСИЧКО:				7.88 лв.

***000000320 Анализ №4**

Доставка и монтаж аварийна кнопка EL1-B102
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/58/042)	ч.ч. 2.030	8.57	1.050	18.27 лв.
доп.р-ди	100.00 %			18.27 лв.
доп.р-ди (вс.)				36.54 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. АВАРИЙНА КНОПКА EL1-B102	бр. 1.000	6.20	1.000	6.20 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.50 лв.
доп.р-ди (вс.)				6.70 лв.
ВСИЧКО:				43.24 лв.

***000000321 Анализ №5**

Направа и монтаж на планки 2мм,р-ри 66/66мм
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/503/99-2,351x0,8=1,88)	ч.ч. 1.880	8.57	1.050	16.92 лв.
доп.р-ди	100.00 %			16.92 лв.
доп.р-ди (вс.)				33.84 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШАИБИ	кг 0.010	3.22	1.000	0.03 лв.
2. ЕЛЕКТРОДИ	кг 0.016	3.62	1.000	0.06 лв.
3. БОЯ - АЛКИДНА	кг 0.050	3.18	1.000	0.16 лв.
4. ГРУНД	кг 0.050	2.56	1.000	0.13 лв.
5. СТОМАНА ЛИСТОВА Б=2ММ	кг 0.800	1.20	1.000	0.96 лв.
6. ДЮБЕЛ МЕТАЛЕН	бр. 2.000	0.43	1.000	0.86 лв.
доп.р-ди	8.00 %			2.20 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.18 лв.

доп.р-ди (вс.)
ВСИЧКО:

2.38 лв.
17.10 лв.
36.22 лв.

***000000322 Анализ №6**

Направа и монтаж на П-планки 2мм,р-ри 30/30мм
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/503/99-2,351x0,4=0,94)	ч.ч.	0.940	8.57	1.050	8.46 лв.
доп.р-ди		100.00 %			8.46 лв.
					8.46 лв.
					16.92 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ШАИБИ	кг	0.010	3.22	1.000	0.03 лв.
2. ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.016	3.62	1.000	0.06 лв.
3. БОЯ - АЛКИДНА	кг	0.050	3.18	1.000	0.16 лв.
4. ГРУНД	кг	0.050	2.56	1.000	0.13 лв.
5. СТОМАНА ЛИСТОВА Б=2ММ	кг	0.400	1.20	1.000	0.48 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.86 лв.
					0.07 лв.
					0.93 лв.
доп.р-ди (вс.)					8.53 лв.
ВСИЧКО:					17.85 лв.

***000000323 Анализ №7**

Изграждане на кабелно трасе от поц. тръба 1/2/м-ли доставка
на Изпълнителя/
за 1 м

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/6/022)	ч.ч.	0.980	8.57	1.050	8.82 лв.
доп.р-ди		100.00 %			8.82 лв.
					8.82 лв.
					17.64 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.010	3.62	1.000	0.04 лв.
2. ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	0.110	0.18	1.000	0.02 лв.
3. СТОМАНА ЗА УКРЕПИТЕЛИ	кг	0.030	1.20	1.000	0.04 лв.
4. ДЮБЕЛ НКD-S М8/30	бр.	2.000	0.54	1.000	1.08 лв.
5. ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА 1/2	м	1.030	1.90	1.000	1.96 лв.
доп.р-ди		8.00 %			3.14 лв.
					0.25 лв.
					3.39 лв.
доп.р-ди (вс.)					9.07 лв.
ВСИЧКО:					21.03 лв.

***000000008 Анализ №8**

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 1,5 мм² с
притегателен винт
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 стр.)	ч.ч.	0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
доп.р-ди		100.00 %			4.05 лв.
					4.05 лв.
					8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. БАНАНКИ /	бр.	1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр.	0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.53 лв.
					0.04 лв.

доп.р-ди (вс.)				0.57 лв.
ВСИЧКО:				4.09 лв.
				8.67 лв.

***000000007 Анализ №9**

Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на липсващите марки/Д-та на м за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/578/122 стр.)	ч.ч. 0.250	8.57	1.050	2.25 лв.
доп.р-ди	100.00 %			2.25 лв.
				2.25 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЛЕНТА ПАКЕТНА	бр. 1.000	0.02	1.000	0.02 лв.
2. МАРКА КАБЕЛНА	бр. 1.000	0.66	1.000	0.66 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.68 лв.
				0.05 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.73 лв.
ВСИЧКО:				2.30 лв.
				5.23 лв.

XV

Подмяна на светлинната арматура с лампи нажежаема жичка със светлинна арматура с диодни лампи на КРУ 0.4kV

***000000006 Анализ №1**

Отсъединяване кабелни жила до 1.5мм² за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 стр, НВ=0.546*0.3=0,164ч.ч)	ч.ч. 0.160	8.57	1.050	1.44 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.44 лв.
				1.44 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.88 лв.
ВСИЧКО:				1.44 лв.
				2.88 лв.

***000000238 Анализ №2**

Демонтаж светлинна арматура за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/120/572-0,407x0,5=0,203)	ч.ч. 0.203	8.57	1.050	1.83 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.83 лв.
				1.83 лв.
доп.р-ди (вс.)				3.66 лв.
ВСИЧКО:				1.83 лв.
				3.66 лв.

***000000243 Анализ №3**

Доставка и монтаж шайба от тефлон по Приложение №13 за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/575/120 стр.)	ч.ч. 0.049	8.57	1.050	0.44 лв.
доп.р-ди	100.00 %			0.44 лв.
				0.44 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШАЙБА ОТ ТЕФЛОН ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №13	бр. 1.000	2.65	1.000	2.65 лв.
				2.65 лв.

доп.р-ди		8.00 %		0.21 лв.
				2.86 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.65 лв.
ВСИЧКО:				3.74 лв.
*000000239 Анализ №4				
Доставка и монтаж лампа 230V AC/DC светодиод червен КА2-2231				
за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/120/572)	ч.ч.	0.407	8.57 1.050	3.66 лв.
				3.66 лв.
доп.р-ди		100.00 %		3.66 лв.
				7.32 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЛАМПА СВЕТОДИОД ЧЕРВЕН КА2-2231	бр.	1.000	10.50 1.000	10.50 лв.
				10.50 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.84 лв.
				11.34 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.50 лв.
ВСИЧКО:				18.66 лв.
*000000240 Анализ №5				
Доставка и монтаж лампа 230V AC/DC светодиод зелен КА2-2232				
за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/120/572)	ч.ч.	0.407	8.57 1.050	3.66 лв.
				3.66 лв.
доп.р-ди		100.00 %		3.66 лв.
				7.32 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЛАМПА СВЕТОДИОД ЗЕЛЕН КА2-2232	бр.	1.000	10.50 1.000	10.50 лв.
				10.50 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.84 лв.
				11.34 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.50 лв.
ВСИЧКО:				18.66 лв.
*000000241 Анализ №6				
Доставка и монтаж основа за светодиодна лампа със светодиод червен CL-100R-L				
за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/120/572)	ч.ч.	0.407	8.57 1.050	3.66 лв.
				3.66 лв.
доп.р-ди		100.00 %		3.66 лв.
				7.32 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. СВЕТОДИОД ЧЕРВЕН CL-100R-L	бр.	1.000	6.80 1.000	6.80 лв.
				6.80 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.54 лв.
				7.34 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.20 лв.
ВСИЧКО:				14.66 лв.
*000000242 Анализ №7				
Доставка и монтаж основа за светодиодна лампа със светодиод зелен CL-100G-L				
за 1 бр.				

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/120/572)	ч.ч. 0.407	8.57	1.050	3.66 лв. 3.66 лв. 3.66 лв. 7.32 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. СВЕТОДИОД ЗЕЛЕН CL-100G-L	бр. 1.000	6.80	1.000	6.80 лв. 6.80 лв. 0.54 лв. 7.34 лв. 4.20 лв. 14.66 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000008 Анализ №8**

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 1,5 мм2 с притегателен винт за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 стр.)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв. 4.05 лв. 4.05 лв. 8.10 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКИ /	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв. 0.53 лв. 0.04 лв. 0.57 лв. 4.09 лв. 8.67 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

XVI Осигуряване на резервно захранване за изправителите EQ60, EQ61 в ОСК т.2.964.1 ИП

ДЕМОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ

***000000329 Анализ №1**

Демонтаж силов кабел 3x120 за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 06/023/7-0,481x0,5=0,240)	ч.ч. 0.240	8.57	1.050	2.16 лв. 2.16 лв. 2.16 лв. 4.32 лв. 2.16 лв. 4.32 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000073 Анализ №2**

Отсъединяване кабелни жила до 50 мм2 за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/008/48стр.)	ч.ч. 0.231	8.57	1.050	2.08 лв. 2.08 лв. 2.08 лв. 4.16 лв. 2.08 лв. 4.16 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000074 Анализ №3**

Отсъединяване кабелни жила до 70 мм2 за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/008/48-0,77*0,3=0,231)	ч.ч. 0.231	8.57 1.050	2.08 лв.
доп.р-ди	100.00 %		2.08 лв.
доп.р-ди (вс.)			4.16 лв.
ВСИЧКО:			2.08 лв.
			4.16 лв.
*000000075 Анализ №4			
Отсъединяване на силови жила до 120 мм2 за 1 бр.			
ТРУД	р.н.	цена коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/009/48стр.0,79x0,3=0,237)	ч.ч. 0.237	8.57 1.050	2.13 лв.
доп.р-ди	100.00 %		2.13 лв.
доп.р-ди (вс.)			2.13 лв.
ВСИЧКО:			4.26 лв.
			4.26 лв.
*000000255 Анализ №5			
Демонтаж автомати за 1 бр.			
ТРУД	р.н.	цена коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/120/572-0,407x0,5=0,203)	ч.ч. 0.203	8.57 1.050	1.83 лв.
доп.р-ди	100.00 %		1.83 лв.
доп.р-ди (вс.)			3.66 лв.
ВСИЧКО:			1.83 лв.
			3.66 лв.
*000000326 Анализ №6			
Демонтаж релета за 1 бр.			
ТРУД	р.н.	цена коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/120/574)	ч.ч. 0.653	8.57 1.050	5.88 лв.
доп.р-ди	100.00 %		5.88 лв.
доп.р-ди (вс.)			11.76 лв.
ВСИЧКО:			5.88 лв.
			11.76 лв.
*000000325 Анализ №7			
Демонтаж превключватели за 1 бр.			
ТРУД	р.н.	цена коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/58/043-0.94x0.5=0.47)	ч.ч. 0.470	8.57 1.050	4.23 лв.
доп.р-ди	100.00 %		4.23 лв.
доп.р-ди (вс.)			8.46 лв.
ВСИЧКО:			4.23 лв.
			8.46 лв.
*000000331 Анализ №8			
Демонтаж редови клеми за 1 бр.			
ТРУД	р.н.	цена коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/575/120 стр.)	ч.ч. 0.025	8.57 1.050	0.22 лв.
			0.22 лв.

доп.р-ди		100.00 %		0.22 лв.
				0.44 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.22 лв.
ВСИЧКО:				0.44 лв.
*000000101 Анализ №9				
Демонтаж изолатори				
за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/90/443-0,617x0,5=0,308)	ч.ч.	0.308	8.57 1.050	2.77 лв.
				2.77 лв.
доп.р-ди		100.00 %		2.77 лв.
				5.54 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.77 лв.
ВСИЧКО:				5.54 лв.
*000000324 Анализ №10				
Демонтаж на шина L=1,8м				
за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/68/253-1,459x0,5=0,73x1,8=1,31)	ч.ч.	1.310	8.57 1.050	11.79 лв.
				11.79 лв.
доп.р-ди		100.00 %		11.79 лв.
				23.58 лв.
доп.р-ди (вс.)				11.79 лв.
ВСИЧКО:				23.58 лв.
*000000257 Анализ №11				
Демонтаж табло до 1,5м2				
за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/515/106 -12,216x0,5=6,11)	ч.ч.	6.110	8.57 1.050	54.98 лв.
				54.98 лв.
доп.р-ди		100.00 %		54.98 лв.
				109.96 лв.
доп.р-ди (вс.)				54.98 лв.
ВСИЧКО:				109.96 лв.
*000000327 Анализ №12				
Демонтаж разединител				
за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/58/044-1,25x0,5=0,625)	ч.ч.	0.625	8.57 1.050	5.62 лв.
				5.62 лв.
доп.р-ди		100.00 %		5.62 лв.
				11.24 лв.
доп.р-ди (вс.)				5.62 лв.
ВСИЧКО:				11.24 лв.
*000000330 Анализ №13				
Демонтаж токоизправител				
за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/115/553-19,391x0,5=9,69)	ч.ч.	9.690	8.57 1.050	87.20 лв.
				87.20 лв.
доп.р-ди		100.00 %		87.20 лв.
				174.40 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ				

1. АВТО КРАН	мсм	0.100	350.00	1.000	35.00 лв.
					35.00 лв.
доп.р-ди		10.00 %			3.50 лв.
					38.50 лв.
доп.р-ди (вс.)					90.70 лв.
ВСИЧКО:					212.90 лв.

***000000328 Анализ №14**

Демонтаж трансформатор
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/54/037-1,95x0,5=0,975)	ч.ч.	0.975	8.57	1.050	8.77 лв.
					8.77 лв.
доп.р-ди		100.00 %			8.77 лв.
					17.54 лв.
доп.р-ди (вс.)					8.77 лв.
ВСИЧКО:					17.54 лв.

***000000032 Анализ №15**

Демонтаж метална конструкция
за 1 кг

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/503/99 2,35*0,4=0,94*0,3=0,282)	ч.ч.	0.282	8.57	1.050	2.54 лв.
					2.54 лв.
доп.р-ди		100.00 %			2.54 лв.
					5.08 лв.

МАТЕРИАЛИ

1. ШАЙБИ ЗА РЯЗАНЕ	бр.	0.040	1.35	1.000	0.05 лв.
					0.05 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.00 лв.
					0.05 лв.
доп.р-ди (вс.)					2.54 лв.
ВСИЧКО:					5.13 лв.

МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ

***000000332 Анализ №16**

Монтаж сух силов тр-р 6,3/0,23кV,400кVA
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/40/004)	ч.ч.	52.720	8.57	1.050	474.40 лв.
					474.40 лв.
доп.р-ди		100.00 %			474.40 лв.
					948.80 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1. АВТО КРАН	мсм	1.000	350.00	1.000	350.00 лв.
					350.00 лв.
доп.р-ди		10.00 %			35.00 лв.
					385.00 лв.
доп.р-ди (вс.)					509.40 лв.
ВСИЧКО:					1 333.80 лв.

***000000333 Анализ №17**

Монтаж на ново разрядно
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/112/547)	ч.ч.	9.010	8.57	1.050	81.08 лв.
					81.08 лв.
доп.р-ди		100.00 %			81.08 лв.
					162.16 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1. АВТО КРАН	мсм	0.100	350.00	1.000	35.00 лв.
					35.00 лв.
доп.р-ди		10.00 %			3.50 лв.
					38.50 лв.
доп.р-ди (вс.)					84.58 лв.
ВСИЧКО:					200.66 лв.
*000000334 Анализ №18					
Анализ *000000334					
Монтаж на триполюсен разединител к-т					
за 1 бр.					
ТРУД					
		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/43/012)	ч.ч.	15.620	8.57	1.050	140.56 лв.
2. РАБОТНИК I ст. (УСН36/99/503-2,35x10=23,50)	ч.ч.	23.500	8.57	1.050	211.46 лв.
					352.02 лв.
доп.р-ди		100.00 %			352.02 лв.
					704.04 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. СТОМАНА ЛИСТОВА Б=2ММ	кг	5.000	1.20	1.000	6.00 лв.
2. ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.400	3.62	1.000	1.45 лв.
3. ШАЙБА ЗА РЯЗАНЕ	бр.	3.000	1.35	1.000	4.05 лв.
4. ВИНКЕЛ 40/40	кг	5.000	1.15	1.000	5.75 лв.
					17.25 лв.
доп.р-ди		8.00 %			1.38 лв.
					18.63 лв.
доп.р-ди (вс.)					353.40 лв.
ВСИЧКО:					722.67 лв.
*000000335 Анализ №19					
Доставка и монтаж табло /кабелна сборка ВZ15/					
за 1 бр.					
ТРУД					
		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/515/106 стр.)	ч.ч.	12.216	8.57	1.050	109.93 лв.
					109.93 лв.
доп.р-ди		100.00 %			109.93 лв.
					219.86 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. КАБЕЛНА СБОРКА ВZ15	бр.	1.000	4 900.80	1.000	4 900.80 лв.
2. БОЛТОВ АНКЕР, М10Х95ММ	бр.	4.000	1.93	1.000	7.72 лв.
					4 908.52 лв.
доп.р-ди		8.00 %			392.68 лв.
					5 301.20 лв.
доп.р-ди (вс.)					502.61 лв.
ВСИЧКО:					5 521.06 лв.
*000000336 Анализ №20					
Доставка и монтаж табло /кабелна сборка ВZ10/					
за 1 бр.					
ТРУД					
		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/515/106 стр.)	ч.ч.	12.216	8.57	1.050	109.93 лв.
					109.93 лв.
доп.р-ди		100.00 %			109.93 лв.
					219.86 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. КАБЕЛНА СБОРКА ВZ10	бр.	1.000	5 113.60	1.000	5 113.60 лв.
2. БОЛТОВ АНКЕР, М10Х95ММ	бр.	4.000	1.93	1.000	7.72 лв.
					5 121.32 лв.
доп.р-ди		8.00 %			409.71 лв.
					5 531.03 лв.
доп.р-ди (вс.)					519.64 лв.
ВСИЧКО:					5 750.89 лв.

***000000337 Анализ №21**

Доставка и монтаж метален цокъл
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/101/508)	ч.ч. 6.949	8.57	1.050	62.53 лв.
доп.р-ди	100.00 %			62.53 лв.
				62.53 лв.
				125.06 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. СТОМАНА ЛИСТОВА Б=2ММ	кг 16.000	1.20	1.000	19.20 лв.
2. ЕЛЕКТРОДИ	кг 1.200	3.62	1.000	4.34 лв.
3. БОЯ - АЛКИДНА	кг 0.160	3.18	1.000	0.51 лв.
доп.р-ди	8.00 %			24.05 лв.
				1.92 лв.
доп.р-ди (вс.)				25.97 лв.
ВСИЧКО:				64.45 лв.
				151.03 лв.

***000000338 Анализ №22**

Доставка и монтаж на изолационна плоча с размери 736x500мм
с б=10мм
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/94/490)	ч.ч. 12.112	8.57	1.050	108.99 лв.
доп.р-ди	100.00 %			108.99 лв.
				108.99 лв.
				217.98 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. СТЬКЛОТЕКСТОЛИТ 10ММ	кг 8.510	9.80	1.000	83.40 лв.
доп.р-ди	8.00 %			83.40 лв.
				6.67 лв.
доп.р-ди (вс.)				90.07 лв.
ВСИЧКО:				115.66 лв.
				308.05 лв.

***000000339 Анализ №23**

Доставка и монтаж в табло на медна шина (ШхВ) 50x5мм
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/83/383)	ч.ч. 4.055	8.57	1.050	36.49 лв.
доп.р-ди	100.00 %			36.49 лв.
				36.49 лв.
				72.98 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. МЕДНА ШИНА 50X5ММ	м 2.260	14.00	1.000	31.64 лв.
доп.р-ди	8.00 %			31.64 лв.
				2.53 лв.
доп.р-ди (вс.)				34.17 лв.
ВСИЧКО:				39.02 лв.
				107.15 лв.

***000000340 Анализ №24**

Доставка и монтаж профил 20x20
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/055/71)	ч.ч. 0.680	8.57	1.050	6.12 лв.
доп.р-ди	100.00 %			6.12 лв.
				6.12 лв.
				12.24 лв.

МАТЕРИАЛИ				
1. ПРОФИЛ 20X20 Б=2ММ	м	1.000	15.00 1.000	15.00 лв.
доп.р-ди		8.00 %		15.00 лв. 1.20 лв.
доп.р-ди (вс.)				16.20 лв.
ВСИЧКО:				7.32 лв. 28.44 лв.
*000000341 Анализ №25				
Доставка и монтаж на стоманена безшевна тръба Ф100 с L ed.=200мм за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/11/055-1.36x0.2=0.272)	ч.ч.	р.н. 0.272	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 2.45 лв.
доп.р-ди		100.00 %		2.45 лв. 2.45 лв. 4.90 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. СТОМАНЕНА ТРЪБА БЕЗШЕВНА Ф108/3,6	м	0.200	22.58 1.000	4.52 лв.
доп.р-ди		8.00 %		4.52 лв. 0.36 лв. 4.88 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.81 лв.
ВСИЧКО:				9.78 лв.
*000000342 Анализ №26				
Доставка и монтаж на стоманена безшевна тръба Ф40 с L ed.=200мм за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/11/055-1.36x0.2=0.272)	ч.ч.	р.н. 0.272	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 2.45 лв.
доп.р-ди		100.00 %		2.45 лв. 2.45 лв. 4.90 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ТРЪБА Ф40	м	0.200	6.78 1.000	1.36 лв.
доп.р-ди		8.00 %		1.36 лв. 0.11 лв. 1.47 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.56 лв.
ВСИЧКО:				6.37 лв.
*000000343 Анализ №27				
Пробиване на отвори Ф100 в стоманобетонна плоча L= 200мм за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН5/182/021)	ч.ч.	р.н. 0.900	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 8.10 лв.
доп.р-ди		100.00 %		8.10 лв. 8.10 лв. 16.20 лв.
доп.р-ди (вс.)				8.10 лв.
ВСИЧКО:				16.20 лв.
*000000344 Анализ №28				
Пробиване на отвори Ф40 в стоманобетонна плоча L= 200мм за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН5/182/021)	ч.ч.	р.н. 0.500	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 4.50 лв.

доп.р-ди		100.00 %		4.50 лв.
				4.50 лв.
доп.р-ди (вс.)				9.00 лв.
ВСИЧКО:				4.50 лв.
				9.00 лв.
*000000345 Анализ №29.1				
Доставка и изтегляне в кабелен колектор на кабел N2XH със сечение 1x150мм2 за 1 м				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН6/7/023)	ч.ч.	0.481	8.57 1.050	4.33 лв.
				4.33 лв.
доп.р-ди		100.00 %		4.33 лв.
				8.66 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. КАБЕЛ N2XH 1X150MM2	м	1.020	30.37 1.000	30.98 лв.
				30.98 лв.
доп.р-ди		8.00 %		2.48 лв.
				33.46 лв.
доп.р-ди (вс.)				6.81 лв.
ВСИЧКО:				42.12 лв.
*000000346 Анализ №29.2				
Доставка и изтегляне в кабелен колектор на кабел N2XH със сечение 1x120мм2 за 1 м				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН6/7/023)	ч.ч.	0.481	8.57 1.050	4.33 лв.
				4.33 лв.
доп.р-ди		100.00 %		4.33 лв.
				8.66 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. КАБЕЛ N2XH 1X120MM2	м	1.020	26.02 1.000	26.54 лв.
				26.54 лв.
доп.р-ди		8.00 %		2.12 лв.
				28.66 лв.
доп.р-ди (вс.)				6.45 лв.
ВСИЧКО:				37.32 лв.
*000000347 Анализ №29.3				
Доставка и изтегляне в кабелен колектор на кабел N2XH със сечение 1x70мм2 за 1 м				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН6/7/022)	ч.ч.	0.385	8.57 1.050	3.46 лв.
				3.46 лв.
доп.р-ди		100.00 %		3.46 лв.
				6.92 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. КАБЕЛ N2XH 1X70MM2	м	1.020	12.69 1.000	12.94 лв.
				12.94 лв.
доп.р-ди		8.00 %		1.04 лв.
				13.98 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.50 лв.
ВСИЧКО:				20.90 лв.
*000000348 Анализ №29.4				
Доставка и изтегляне в кабелен колектор на кабел N2XH със сечение 4x10мм2 за 1 м				

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН6/7/020)	ч.ч.	0.216	8.57	1.050	1.94 лв.
доп.р-ди		100.00 %			1.94 лв.
					1.94 лв.
МАТЕРИАЛИ					3.88 лв.
1. КАБЕЛ N2XH 4X10MM2	м	1.020	8.96	1.000	9.14 лв.
доп.р-ди		8.00 %			9.14 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.73 лв.
ВСИЧКО:					9.87 лв.
					2.67 лв.
					13.75 лв.
*000000349 Анализ №30					
Доставка и изтегляне в кабелен колектор на кабел N2XSEN със сечение 3x150мм2 за 1 м					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН6/7/023)	ч.ч.	0.481	8.57	1.050	4.33 лв.
доп.р-ди		100.00 %			4.33 лв.
					4.33 лв.
МАТЕРИАЛИ					8.66 лв.
1. N2XSEN 3X150MM2	м	1.020	80.02	1.000	81.62 лв.
доп.р-ди		8.00 %			81.62 лв.
доп.р-ди (вс.)					6.53 лв.
ВСИЧКО:					88.15 лв.
					10.86 лв.
					96.81 лв.
*000000350 Анализ №31					
Направа и монтаж на оземка с кабел HO7Z-R 1x120мм2 с ед. дължина 5м за 1 бр.					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч.	0.410	8.57	1.050	3.69 лв.
доп.р-ди		100.00 %			3.69 лв.
					3.69 лв.
МАТЕРИАЛИ					7.38 лв.
1. КАБЕЛ HO7Z-R 1X120MM2	м	5.000	17.60	1.000	88.00 лв.
2. ОБУВКА КАБЕЛНА 120MM2	бр.	2.000	4.03	1.000	8.06 лв.
доп.р-ди		8.00 %			96.06 лв.
доп.р-ди (вс.)					7.68 лв.
ВСИЧКО:					103.74 лв.
					11.37 лв.
					111.12 лв.
*000000351 Анализ №32					
Направа и монтаж на оземка с кабел HO7Z-R 1x150мм2 с ед. дължина 5м за 1 бр.					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч.	0.410	8.57	1.050	3.69 лв.
доп.р-ди		100.00 %			3.69 лв.
					3.69 лв.
МАТЕРИАЛИ					7.38 лв.

1. КАБЕЛ НО7Z-R 1X150	м	5.000	33.39	1.000	166.95 лв.
2. ОБУВКА КАБЕЛНА 150MM2	бр.	2.000	6.00	1.000	12.00 лв.
					178.95 лв.
доп.р-ди		8.00 %			14.32 лв.
доп.р-ди (вс.)					193.27 лв.
ВСИЧКО:					200.65 лв.

***000000352 Анализ №33**

Направа и монтаж на оземка с кабел НО7Z-R 1x25мм2 с ед.
дължина 5м
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч.	0.410	8.57	1.050	3.69 лв.
					3.69 лв.
доп.р-ди		100.00 %			3.69 лв.
					7.38 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. КАБЕЛ НО7Z-R 1X25MM2	м	5.000	5.27	1.000	26.35 лв.
2. ОБУВКА КАБЕЛНА 25MM2	бр.	2.000	0.52	1.000	1.04 лв.
					27.39 лв.
доп.р-ди		8.00 %			2.19 лв.
доп.р-ди (вс.)					29.58 лв.
ВСИЧКО:					5.88 лв.
					36.96 лв.

***000000353 Анализ №34**

Доставка и полагане кабел СВБВн/А 2x2,5мм2 по готово трасе
за 1 м

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 06/020/7 стр.)	ч.ч.	0.216	8.57	1.050	1.94 лв.
					1.94 лв.
доп.р-ди		100.00 %			1.94 лв.
					3.88 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. КАБЕЛ СВБВн/А 2X2,5MM2	м	1.020	2.58	1.000	2.63 лв.
					2.63 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.21 лв.
доп.р-ди (вс.)					2.84 лв.
ВСИЧКО:					2.15 лв.
					6.72 лв.

***000000354 Анализ №35**

Направа на суха разделка на кабел до 4 жила
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН06/21/099)	ч.ч.	0.376	8.57	1.050	3.38 лв.
					3.38 лв.
доп.р-ди		100.00 %			3.38 лв.
					6.76 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ТЕРМОСВИВАЕМ ШЛАУХ ЧЕРЕН Ф12	м	0.080	1.35	1.000	0.11 лв.
					0.11 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.01 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.12 лв.
ВСИЧКО:					3.39 лв.
					6.88 лв.

***000000021 Анализ №36**

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 2,5 мм2 с притегателен винт за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 стр.)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.05 лв.
				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКИ /	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.53 лв.
				0.04 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.57 лв.
ВСИЧКО:				4.09 лв.
				8.67 лв.

***000000040 Анализ №37**

Прозвъняване и подсъединяване жила до 10 мм2 с каб.обувка за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/563/118 -0,731)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.05 лв.
				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКА	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 10ММ2	бр. 1.000	0.23	1.000	0.23 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.76 лв.
				0.06 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.82 лв.
ВСИЧКО:				4.11 лв.
				8.92 лв.

***000000079 Анализ №38**

Прозвъняване,маркиране и подс.жила до 25мм2 с каб.обувка за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/48/006)	ч.ч. 0.500	8.57	1.050	4.50 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.50 лв.
				9.00 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКИ /	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 25ММ2	бр. 1.000	0.52	1.000	0.52 лв.
доп.р-ди	8.00 %			1.05 лв.
				0.08 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.13 лв.
ВСИЧКО:				4.58 лв.
				10.13 лв.

***000000083 Анализ №39**

Прозвъняване и подсъединяване на жила 70 мм2 с кабелна обувка за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
------	------	------	-------	-------

1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/48/007)	ч.ч.	0.500	8.57 1.050	4.50 лв. 4.50 лв. 4.50 лв. 9.00 лв.
доп.р-ди		100.00 %		
МАТЕРИАЛИ				
1. ОБУВКА КАБЕЛНА 70ММ2	бр.	1.000	1.49 1.000	1.49 лв. 1.49 лв. 0.12 лв. 1.61 лв. 4.62 лв. 10.61 лв.
доп.р-ди		8.00 %		
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				
*000000082 Анализ №40				
Прозвъняване и подсъединяване на силови жила 120 мм2 с кабелна обувка за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/010/48 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.600	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 5.40 лв. 5.40 лв. 5.40 лв. 10.80 лв.
доп.р-ди		100.00 %		
МАТЕРИАЛИ				
1. ОБУВКА КАБЕЛНА 120ММ2	бр.	1.000	4.03 1.000	4.03 лв. 4.03 лв. 0.32 лв. 4.35 лв. 5.72 лв. 15.15 лв.
доп.р-ди		8.00 %		
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				
*000000298 Анализ №41				
Прозвъняване,маркиране и подсъединяване каб.жила с кабелна обувка 150 за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/010/48)	ч.ч.	р.н. 0.790	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 7.11 лв. 7.11 лв. 7.11 лв. 14.22 лв.
доп.р-ди		100.00 %		
МАТЕРИАЛИ				
1. ОБУВКА КАБЕЛНА 150ММ2	бр.	1.000	6.00 1.000	6.00 лв. 6.00 лв. 0.48 лв. 6.48 лв. 7.59 лв. 20.70 лв.
доп.р-ди		8.00 %		
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				
*000000228 Анализ №42				
Доставка и монтаж на кабелна глава ЕРКТ0047 от 70 до 150мм2 за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН6/9/036)	ч.ч.	р.н. 10.880	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 97.90 лв. 97.90 лв. 97.90 лв. 195.80 лв.
доп.р-ди		100.00 %		
МАТЕРИАЛИ				
1. ГЛАВА КАБЕЛНА ЕРКТ0047 70-150ММ2	бр.	1.000	75.30 1.000	75.30 лв. 75.30 лв. 6.02 лв. 81.32 лв. 103.92 лв.
доп.р-ди		8.00 %		
доп.р-ди (вс.)				

ВСИЧКО:

277.12 лв.

***000000209 Анализ №43**Претрасиране кабел
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН6/020/7-0,216+0,113=0,329)	ч.ч. 0.300	8.57 1.050	2.70 лв.
доп.р-ди	100.00 %		2.70 лв.
доп.р-ди (вс.)			5.40 лв.
ВСИЧКО:			2.70 лв.
			5.40 лв.

***000000209 Анализ №44**Претрасиране кабел
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН6/020/7-0,216+0,113=0,329)	ч.ч. 0.300	8.57 1.050	2.70 лв.
доп.р-ди	100.00 %		2.70 лв.
доп.р-ди (вс.)			5.40 лв.
ВСИЧКО:			2.70 лв.
			5.40 лв.

***000000209 Анализ №45**Претрасиране кабел
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН6/020/7-0,216+0,113=0,329)	ч.ч. 0.300	8.57 1.050	2.70 лв.
доп.р-ди	100.00 %		2.70 лв.
доп.р-ди (вс.)			5.40 лв.
ВСИЧКО:			2.70 лв.
			5.40 лв.

***000000209 Анализ №46**Претрасиране кабел
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН6/020/7-0,216+0,113=0,329)	ч.ч. 0.300	8.57 1.050	2.70 лв.
доп.р-ди	100.00 %		2.70 лв.
доп.р-ди (вс.)			5.40 лв.
ВСИЧКО:			2.70 лв.
			5.40 лв.

***000000209 Анализ №47**Претрасиране кабел
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН6/020/7-0,216+0,113=0,329)	ч.ч. 0.300	8.57 1.050	2.70 лв.
доп.р-ди	100.00 %		2.70 лв.
доп.р-ди (вс.)			5.40 лв.
ВСИЧКО:			2.70 лв.
			5.40 лв.

***000000355 Анализ №48**

Доставка и монтаж на термосвиваем шлаух Ф120мм
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 6/22/107)	ч.ч. 0.630	8.57	1.050	5.67 лв. 5.67 лв. 5.67 лв. 11.34 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ШЛАУХ Ф120 ТЕРМОСВИВАЕМ	м 1.000	98.20	1.000	98.20 лв. 98.20 лв. 7.86 лв. 106.06 лв. 13.53 лв. 117.40 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000356 Анализ №49**

Доставка и монтаж на термосвиваем шлаух Ф150мм
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 6/22/107)	ч.ч. 0.630	8.57	1.050	5.67 лв. 5.67 лв. 5.67 лв. 11.34 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ШЛАУХ Ф150 ТЕРМОСВИВАЕМ	м 1.000	120.50	1.000	120.50 лв. 120.50 лв. 9.64 лв. 130.14 лв. 15.31 лв. 141.48 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000174 Анализ №50**

Уплътняване каб.входове със силикон НІЛТІ черен
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/34/059)	ч.ч. 0.300	8.57	1.050	2.70 лв. 2.70 лв. 2.70 лв. 5.40 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. СИЛИКОН НІЛТІ ЧЕРЕН	бр. 0.300	22.66	1.000	6.80 лв. 6.80 лв. 0.54 лв. 7.34 лв. 3.24 лв. 12.74 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000230 Анализ №51**

Омазване на кабели с огнезащитно покритие ВС-21
за 1 м2

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (ТНС-8стр.114)	ч.ч. 0.800	8.57	1.050	7.20 лв. 7.20 лв. 7.20 лв. 14.40 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. БОЯ ОГНЕЗАЩИТНА ВС	кг 2.100	7.83	1.000	16.44 лв. 16.44 лв. 1.32 лв.
доп.р-ди	8.00 %			

доп.р-ди (вс.)
ВСИЧКО:

17.76 лв.
8.52 лв.
32.16 лв.

***000000357 Анализ №52**

Разуплътняване и уплътняване на кабелни проходки ф200
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 37/099/65 стр.)	ч.ч. 2.400	8.57	1.050	21.60 лв. 21.60 лв.
доп.р-ди	100.00 %			21.60 лв. 43.20 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЗАМАСКА ОГНЕОПОРНА	кг 2.000	5.77	1.000	11.54 лв. 11.54 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.92 лв. 12.46 лв.
доп.р-ди (вс.)				22.52 лв.
ВСИЧКО:				55.66 лв.

***000000358 Анализ №53**

Разбиване и последващо възстановяване циментова замазка
за 1 м2

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК II ст. (УСН7/4/004)	ч.ч. 4.420	8.57	1.050	39.77 лв. 39.77 лв.
доп.р-ди	100.00 %			39.77 лв. 79.54 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЦИМЕНТ	кг 30.000	0.18	1.000	5.40 лв. 5.40 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.43 лв. 5.83 лв.
доп.р-ди (вс.)				40.20 лв.
ВСИЧКО:				85.37 лв.

***000000359 Анализ №54**

Направа мнемосхема със залепващо фолио до 20 символа
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. ЕЛ.МОНТБОР ОСИГ.ТЕХНИКА II ст. (УСН24/70/045-0,11x20=2,2)	ч.ч. 2.200	8.57	1.050	19.80 лв. 19.80 лв.
доп.р-ди	100.00 %			19.80 лв. 39.60 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ФОЛИО PVC - ПЛАСТИФОЛ А	м2 1.200	3.80	1.000	4.56 лв.
2. ЛЕНТА ТРАНСПОРТНА	м2 1.200	5.80	1.000	6.96 лв. 11.52 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.92 лв. 12.44 лв.
доп.р-ди (вс.)				20.72 лв.
ВСИЧКО:				52.04 лв.

***000000043 Анализ №55**

Блажно боядисване по метал с боя цвят RAL 7035/включително
почистване налични с
за 1 м2

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК II ст. (УСН36/124/583)	ч.ч. 0.563	8.57	1.050	5.07 лв.

2. РАБОТНИК I ст. (УСН36/125/590)	ч.ч.	1.350	8.57 1.050	12.15 лв. 17.22 лв. 17.22 лв. 34.44 лв.
доп.р-ди			100.00 %	
МАТЕРИАЛИ				
1. ШКУРКА	бр.	0.500	0.48 1.000	0.24 лв.
2. БОЯ - БЛАЖНА	кг	0.250	3.18 1.000	0.80 лв.
3. ГРУНД	кг	0.140	2.56 1.000	0.36 лв. 1.40 лв. 0.11 лв. 1.51 лв.
доп.р-ди			8.00 %	
доп.р-ди (вс.)				17.33 лв.
ВСИЧКО:				35.95 лв.

***000000007 Анализ №56**

Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на липсващите марки/Д-та на м за 1 бр.

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/578/122 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.250	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 2.25 лв. 2.25 лв. 2.25 лв. 4.50 лв.
доп.р-ди			100.00 %	
МАТЕРИАЛИ				
1. ЛЕНТА ПАКЕТНА	бр.	1.000	0.02 1.000	0.02 лв.
2. МАРКА КАБЕЛНА	бр.	1.000	0.66 1.000	0.66 лв. 0.68 лв. 0.05 лв. 0.73 лв.
доп.р-ди			8.00 %	
доп.р-ди (вс.)				2.30 лв.
ВСИЧКО:				5.23 лв.

***000000012 Анализ №57**

Изработка и монтаж дребна желязна конструкция за 1 кг

ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/503/99 стр.)	ч.ч.	р.н. 2.350	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 21.15 лв. 21.15 лв. 21.15 лв. 42.30 лв.
доп.р-ди			100.00 %	
МАТЕРИАЛИ				
1. ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.032	3.62 1.000	0.12 лв.
2. КИСЛОРОД	м3	0.018	1.30 1.000	0.02 лв.
3. ВИНКЕЛ 20/20	кг	1.030	1.15 1.000	1.18 лв.
4. БОЯ - АЛКИДНА	кг	0.040	3.18 1.000	0.13 лв.
5. ГРУНД	кг	0.030	2.56 1.000	0.08 лв.
6. ШАЙБА ЗА РЯЗАНЕ	бр.	0.010	1.35 1.000	0.01 лв. 1.54 лв. 0.12 лв. 1.66 лв.
доп.р-ди			8.00 %	
доп.р-ди (вс.)				21.27 лв.
ВСИЧКО:				43.96 лв.

***000000014 Анализ №58**

Блажно боядисване по метал с боя RAL 7035 вкл.подготовка на основата за 1 м2

ТРУД				
1. РАБОТНИК II ст. (УСН36/124/583)	ч.ч.	р.н. 0.563	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 5.07 лв. 5.07 лв. 5.07 лв.
доп.р-ди			100.00 %	

10.14 лв.

МАТЕРИАЛИ

1. ШКУРКА	бр.	0.500	0.48	1.000	0.24 лв.
2. БОЯ - БЛАЖНА	кг	0.250	3.18	1.000	0.80 лв.
3. ГРУНД	кг	0.140	2.56	1.000	0.36 лв.
					1.40 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.11 лв.
					1.51 лв.
доп.р-ди (вс.)					5.18 лв.
ВСИЧКО:					11.65 лв.

***000000015 Анализ №59**

Ръчно натоварване, разтоварване и извозване на 15км за 1 кг

ТРУД

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. товарач I ст. (ТНС14/56/0104-ръчно натоварване)	ч.ч.	0.001	8.57	1.050	0.01 лв.
2. товарач I ст. (ТНС14/76/0159-ръчно пренасяне)	ч.ч.	0.005	8.57	1.050	0.04 лв.
					0.05 лв.
доп.р-ди		100.00 %			0.05 лв.
					0.10 лв.

МАТЕРИАЛИ

1. ТРАНСПОРТ 30КМХ1,5-45/1000=0,045	кг	1.000	0.05	1.000	0.05 лв.
					0.05 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.00 лв.
					0.05 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.05 лв.
ВСИЧКО:					0.15 лв.

ПНР***000000290 Анализ №60**

Проверка изолационно съпротивление на кабели с представяне на протокол за 1 бр.

ТРУД

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. НАЛАДЧИК I ст. (УСН 32-ХІV-3-01)	ч.ч.	1.000	8.57	1.310	11.23 лв.
					11.23 лв.
доп.р-ди		100.00 %			11.23 лв.
					22.46 лв.
доп.р-ди (вс.)					11.23 лв.
ВСИЧКО:					22.46 лв.

***000000360 Анализ №61**

Измерване на съпротивлението на контура на защитното заземление (до 30 точки) за 1 бр.

ТРУД

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. НАЛАДЧИК I ст. (УСН32-ХV-3-02)	ч.ч.	8.000	8.57	1.310	89.81 лв.
					89.81 лв.
доп.р-ди		100.00 %			89.81 лв.
					179.62 лв.
доп.р-ди (вс.)					89.81 лв.
ВСИЧКО:					179.62 лв.

***000000361 Анализ №62**

Наладка на трансформатор 6/0.23kV за 1 бр.

ТРУД

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. НАЛАДЧИК I ст. (УСН 32 - VII - 3 - 01)	ч.ч.	48.000	8.57	1.310	538.88 лв.
					538.88 лв.
доп.р-ди		100.00 %			538.88 лв.

доп.р-ди (вс.)
ВСИЧКО:

1 077.76 лв.
538.88 лв.
1 077.76 лв.

***000000362 Анализ №63**

Наладка на разрядно/товарно устройство за акумулаторна
батерия
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. НАЛАДЧИК I ст. (УСН32-VIII-3-01)	ч.ч. 60.000	8.57	1.310	673.60 лв. 673.60 лв. 673.60 лв. 1 347.20 лв. 673.60 лв. 1 347.20 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

Част Архитектурна, СК

***000000032 Анализ №64**

Демонтаж метална конструкция
за 1 кг

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/503/99 2,35*0,4=0,94*0,3=0,282)	ч.ч. 0.282	8.57	1.050	2.54 лв. 2.54 лв. 2.54 лв. 5.08 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ШАЙБИ ЗА РЯЗАНЕ	бр. 0.040	1.35	1.000	0.05 лв. 0.05 лв. 0.00 лв. 0.05 лв. 2.54 лв. 5.13 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000363 Анализ №65**

Доставка и монтаж на дюбел M12x145
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (ТНС6/50/0972)	ч.ч. 0.640	8.57	1.050	5.76 лв. 5.76 лв. 5.76 лв. 11.52 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ДЮБЕЛ M12X145	бр. 1.000	1.37	1.000	1.37 лв. 1.37 лв. 0.11 лв. 1.48 лв. 5.87 лв. 13.00 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000606 Анализ №66**

Направа на нова настилка от смола устойчива на химична
основа
за 1 м2

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (ТНС8/0330)	ч.ч. 1.090	8.57	1.050	9.81 лв. 9.81 лв. 9.81 лв. 19.62 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				

1. ВТВЪРДИТЕЛ	кг	0.370	10.80	1.000	4.00 лв.
2. РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0.700	6.80	1.000	4.76 лв.
3. ПЯСЪК КВАРЦОВ	кг	5.545	0.35	1.100	2.13 лв.
4. СОМОРАЗЛИВНО ПОДОВО ПОКРИТИЕ	кг	3.855	8.80	1.000	33.92 лв.
5. ТЕНЗУХ	м2	0.360	1.05	1.000	0.38 лв.
					45.19 лв.
доп.р-ди		8.00 %			3.62 лв.
					48.81 лв.
доп.р-ди (вс.)					13.43 лв.
ВСИЧКО:					68.43 лв.

***000000015 Анализ №67**

Ръчно натоварване, разтоварване и извозване на 15км за 1 кг

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. товарач I ст. (ТНС14/56/0104-ръчно натоварване)	ч.ч.	0.001	8.57	1.050	0.01 лв.
2. товарач I ст. (ТНС14/76/0159-ръчно пренасяне)	ч.ч.	0.005	8.57	1.050	0.04 лв.
					0.05 лв.
доп.р-ди		100.00 %			0.05 лв.
					0.10 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ТРАНСПОРТ 30КМХ1,5-45/1000=0,045	кг	1.000	0.05	1.000	0.05 лв.
					0.05 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.00 лв.
					0.05 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.05 лв.
ВСИЧКО:					0.15 лв.

XVII

Подмяна постоянно-токово захранване в ХВО - EQ62, EQ63, EE62, EA62, сграда ХВО, ▼0, помещение ХВ112/1 и ХВ112/4 т.2.223.1 ИП

МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ

***000000364 Анализ №1**

Доставка и монтаж автомат 16А крива С за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/120/572)	ч.ч.	0.407	8.57	1.050	3.66 лв.
					3.66 лв.
доп.р-ди		100.00 %			3.66 лв.
					7.32 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. АВТОМАТ 16А КРИВА С	бр.	1.000	6.20	1.000	6.20 лв.
					6.20 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.50 лв.
					6.70 лв.
доп.р-ди (вс.)					4.16 лв.
ВСИЧКО:					14.02 лв.

***000000365 Анализ №2**

Доставка и монтаж на термосвиваема тръба с L=1м за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 6/22/107)	ч.ч.	0.630	8.57	1.050	5.67 лв.
					5.67 лв.
доп.р-ди		100.00 %			5.67 лв.
					11.34 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ШЛАУХ Ф100 ТЕРМОСВИВАЕМ	м	1.000	65.80	1.000	65.80 лв.
					65.80 лв.
доп.р-ди		8.00 %			5.26 лв.

доп.р-ди (вс.)
ВСИЧКО:

71.06 лв.
10.93 лв.
82.40 лв.

***000000366 Анализ №3**

Направка и монтаж стоманена конструкция със заварка
за 1 кг

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/99/502)	ч.ч. 0.813	8.57	1.050	7.32 лв.
доп.р-ди	100.00 %			7.32 лв.
				7.32 лв.
				14.64 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШАЙБА КАРБОФЛЕКСОВА	бр. 0.096	1.35	1.000	0.13 лв.
2. ЕЛЕКТРОДИ	кг 0.030	3.62	1.000	0.11 лв.
3. ПРОФИЛ П 120Х50	кг 1.000	1.40	1.000	1.40 лв.
4. ГРУНД	кг 0.010	2.56	1.000	0.03 лв.
5. БОЯ - АЛКИДНА	кг 0.010	3.18	1.000	0.03 лв.
доп.р-ди	8.00 %			1.70 лв.
				0.14 лв.
				1.84 лв.
				7.46 лв.
				16.48 лв.

***000000009 Анализ №4**

Монтаж табло с размери до 2м2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/515/106 стр.)	ч.ч. 12.216	8.57	1.050	109.93 лв.
доп.р-ди	100.00 %			109.93 лв.
				109.93 лв.
				219.86 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БОЛТ АНКЕРЕН М12	бр. 6.000	1.93	1.000	11.58 лв.
доп.р-ди	8.00 %			11.58 лв.
				0.93 лв.
				12.51 лв.
				110.86 лв.
				232.37 лв.

***000000367 Анализ №5**

Монтаж инвертор в табло
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/120/574)	ч.ч. 1.306	8.57	1.050	11.75 лв.
доп.р-ди	100.00 %			11.75 лв.
				11.75 лв.
				23.50 лв.
				11.75 лв.
				23.50 лв.

***000000368 Анализ №6**

Монтаж на шкаф за акумулаторни батерии
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН38/80/032)	ч.ч. 15.370	8.57	1.050	138.31 лв.
доп.р-ди	100.00 %			138.31 лв.
				138.31 лв.
				276.62 лв.
МАТЕРИАЛИ				

1. БОЛТ АНКЕРЕН M12	бр.	6.000	1.93 1.000	11.58 лв.
				11.58 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.93 лв.
				12.51 лв.
доп.р-ди (вс.)				139.24 лв.
ВСИЧКО:				289.13 лв.
*000000129 Анализ №7				
Монтаж на акумулаторни елементи в стелаж за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/79/035)	ч.ч.	6.250	8.57 1.050	56.24 лв.
				56.24 лв.
доп.р-ди		100.00 %		56.24 лв.
				112.48 лв.
доп.р-ди (вс.)				56.24 лв.
ВСИЧКО:				112.48 лв.
*000000263 Анализ №8				
Двустранно подсъединяване на шина от елемент на батерията за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/69/269)	ч.ч.	2.480	8.57 1.050	22.32 лв.
				22.32 лв.
доп.р-ди		100.00 %		22.32 лв.
				44.64 лв.
доп.р-ди (вс.)				22.32 лв.
ВСИЧКО:				44.64 лв.
*000000369 Анализ №9				
Монтаж междуредова връзка 0,6м за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН38//54/225)	ч.ч.	1.190	8.57 1.050	10.71 лв.
				10.71 лв.
доп.р-ди		100.00 %		10.71 лв.
				21.42 лв.
доп.р-ди (вс.)				10.71 лв.
ВСИЧКО:				21.42 лв.
*000000370 Анализ №10				
Монтаж междуредова връзка 1,5м за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН38//54/226)	ч.ч.	1.350	8.57 1.050	12.15 лв.
				12.15 лв.
доп.р-ди		100.00 %		12.15 лв.
				24.30 лв.
доп.р-ди (вс.)				12.15 лв.
ВСИЧКО:				24.30 лв.
*000000371 Анализ №11				
Монтаж на шкаф за токоизправители за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН38/80/032)	ч.ч.	15.370	8.57 1.050	138.31 лв.
				138.31 лв.
доп.р-ди		100.00 %		138.31 лв.

				276.62 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БОЛТ АНКЕРЕН M12	бр.	6.000	1.93 1.000	11.58 лв.
				11.58 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.93 лв.
				12.51 лв.
доп.р-ди (вс.)				139.24 лв.
ВСИЧКО:				289.13 лв.
*000000372 Анализ №12				
Уплътняване простр.м/у стоманена тръба и кабел с вата за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (ТНС8/114)	ч.ч.	р.н. 0.888	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 7.99 лв.
				7.99 лв.
доп.р-ди		100.00 %		7.99 лв.
				15.98 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ХОРОСАН НІЛТІ	кг	0.500	5.77 1.000	2.88 лв.
2. БАТА КАМЕНО-МИНЕРАЛНА ROCKWOOL	м2	0.070	4.82 1.000	0.34 лв.
				3.22 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.26 лв.
				3.48 лв.
доп.р-ди (вс.)				8.25 лв.
ВСИЧКО:				19.46 лв.
*000000373 Анализ №13				
Уплътняване отвори в пода с вата и негорим хоросан за 1 м2				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 02-13-001)	ч.ч.	р.н. 0.642	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 5.78 лв.
				5.78 лв.
доп.р-ди		100.00 %		5.78 лв.
				11.56 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ХОРОСАН НІЛТІ	кг	5.000	5.77 1.000	28.85 лв.
2. БАТА КАМЕНО-МИНЕРАЛНА ROCKWOOL	м2	1.000	4.82 1.000	4.82 лв.
				33.67 лв.
доп.р-ди		8.00 %		2.69 лв.
				36.36 лв.
доп.р-ди (вс.)				8.47 лв.
ВСИЧКО:				47.92 лв.
*000000374 Анализ №14				
Доставка и монтаж каб.скара с р-ри 100х60 с дължина 800мм за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН38/66/002)	ч.ч.	р.н. 0.600	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 5.40 лв.
				5.40 лв.
доп.р-ди		100.00 %		5.40 лв.
				10.80 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. КОНЗОЛИ ЗА М-Ж НА ТАВАН	бр.	1.000	8.50 1.000	8.50 лв.
2. ДЮБЕЛ МЕТАЛЕН	бр.	2.000	0.43 1.000	0.86 лв.
3. КАБЕЛНА СКАРА 100Х60ММ	м	0.800	4.94 1.000	3.95 лв.
4. КАПАК ЗА КАБЕЛНА СКАРА 100Х60	м	0.800	2.86 1.000	2.29 лв.
				15.60 лв.
доп.р-ди		8.00 %		1.25 лв.
				16.85 лв.
доп.р-ди (вс.)				6.65 лв.

ВСИЧКО:

27.65 лв.

***000000375 Анализ №15.1**Доставка и полагане кабел СВВн/А 4х4мм2 по готово трасе
за 1 м

ТРУД	ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 06/020/7 стр.)		0.216	8.57	1.050	1.94 лв.
доп.р-ди		100.00 %			1.94 лв.
					1.94 лв.
					3.88 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. КАБЕЛ СВВн/А 4Х4ММ2	м	1.020	3.46	1.000	3.53 лв.
доп.р-ди		8.00 %			3.53 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.28 лв.
ВСИЧКО:					3.81 лв.
					2.22 лв.
					7.69 лв.

***000000376 Анализ №15.2**Доставка и полагане кабел СВВн/А 1х2,5мм2 по готово трасе
за 1 м

ТРУД	ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 06/020/7 стр.)		0.216	8.57	1.050	1.94 лв.
доп.р-ди		100.00 %			1.94 лв.
					1.94 лв.
					3.88 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. КАБЕЛ СВВн/А 1Х2,5ММ2	м	1.020	1.26	1.000	1.29 лв.
доп.р-ди		8.00 %			1.29 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.10 лв.
ВСИЧКО:					1.39 лв.
					2.04 лв.
					5.27 лв.

***000000377 Анализ №16.1**Доставка и полагане кабел СВВн/А 1х50мм2 по готово трасе
за 1 м

ТРУД	ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 06/022/7)		0.385	8.57	1.050	3.46 лв.
доп.р-ди		100.00 %			3.46 лв.
					3.46 лв.
					6.92 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. КАБЕЛ СВВн/А 1Х50ММ2	м	1.020	15.64	1.000	15.95 лв.
доп.р-ди		8.00 %			15.95 лв.
доп.р-ди (вс.)					1.28 лв.
ВСИЧКО:					17.23 лв.
					4.74 лв.
					24.15 лв.

***000000378 Анализ №16.2**Доставка и полагане кабел СВВн/А 1х70мм2 по готово трасе
за 1 м

ТРУД	ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 06/022/7)		0.385	8.57	1.050	3.46 лв.
доп.р-ди		100.00 %			3.46 лв.
					3.46 лв.

					6.92 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. КАБЕЛ СВВН/А 1Х70ММ2	м	1.020	15.64	1.000	15.95 лв.
доп.р-ди		8.00 %			15.95 лв.
доп.р-ди (вс.)					1.28 лв.
ВСИЧКО:					17.23 лв.
					4.74 лв.
					24.15 лв.
*000000379 Анализ №16.3					
Доставка и полагане кабел СВВн/А 2х10мм2 по готово трасе					
за 1 м					
ТРУД					
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 06/020/7 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.216	цена 8.57	коэф. 1.050	ст-ст 1.94 лв.
доп.р-ди		100.00 %			1.94 лв.
					1.94 лв.
					3.88 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. КАБЕЛ СВВН/А 2Х10ММ2	м	1.020	4.09	1.000	4.17 лв.
доп.р-ди		8.00 %			4.17 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.33 лв.
ВСИЧКО:					4.50 лв.
					2.27 лв.
					8.38 лв.
*000000380 Анализ №17					
Доставка и полагане кабел СВБВн/А 10х1,5мм2 по готово трасе					
за 1 м					
ТРУД					
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 06/020/7 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.216	цена 8.57	коэф. 1.050	ст-ст 1.94 лв.
доп.р-ди		100.00 %			1.94 лв.
					1.94 лв.
					3.88 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. КАБЕЛ СВБВ Н/А 10Х1,5ММ2	м	1.020	4.81	1.000	4.91 лв.
доп.р-ди		8.00 %			4.91 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.39 лв.
ВСИЧКО:					5.30 лв.
					2.33 лв.
					9.18 лв.
*000000353 Анализ №18					
Доставка и полагане кабел СВБВн/А 2х2,5мм2 по готово трасе					
за 1 м					
ТРУД					
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 06/020/7 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.216	цена 8.57	коэф. 1.050	ст-ст 1.94 лв.
доп.р-ди		100.00 %			1.94 лв.
					1.94 лв.
					3.88 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. КАБЕЛ СВБВН/А 2Х2,5ММ2	м	1.020	2.58	1.000	2.63 лв.
доп.р-ди		8.00 %			2.63 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.21 лв.
ВСИЧКО:					2.84 лв.
					2.15 лв.
					6.72 лв.
*000000381 Анализ №19					

Доставка и полагане кабел LiYCY-FR 2x1мм2по готово трасе
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 06/020/7 стр.)	ч.ч. 0.216	8.57	1.050	1.94 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.94 лв.
				1.94 лв.
МАТЕРИАЛИ				3.88 лв.
1. КАБЕЛ LIYCY-FR 2X1MM2	м 1.020	1.30	1.000	1.33 лв.
доп.р-ди	8.00 %			1.33 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.11 лв.
ВСИЧКО:				1.44 лв.
				2.05 лв.
				5.32 лв.

***000000354 Анализ №20.1**

Направа на суха разделка на кабел до 4 жила
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН06/21/099)	ч.ч. 0.376	8.57	1.050	3.38 лв.
доп.р-ди	100.00 %			3.38 лв.
				3.38 лв.
МАТЕРИАЛИ				6.76 лв.
1. ТЕРМОСВИВАЕМ ШЛАУХ ЧЕРЕН Ф12	м 0.080	1.35	1.000	0.11 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.11 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.01 лв.
ВСИЧКО:				0.12 лв.
				3.39 лв.
				6.88 лв.

***000000354 Анализ №20.2**

Направа на суха разделка на кабел до 4 жила
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН06/21/099)	ч.ч. 0.376	8.57	1.050	3.38 лв.
доп.р-ди	100.00 %			3.38 лв.
				3.38 лв.
МАТЕРИАЛИ				6.76 лв.
1. ТЕРМОСВИВАЕМ ШЛАУХ ЧЕРЕН Ф12	м 0.080	1.35	1.000	0.11 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.11 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.01 лв.
ВСИЧКО:				0.12 лв.
				3.39 лв.
				6.88 лв.

***000000096 Анализ №21.1**

Прозвъняване,маркиране и подсъединяване жила до 16 мм2 с
каб.обувка
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/562/118 стр.)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.05 лв.
				4.05 лв.
МАТЕРИАЛИ				8.10 лв.
1. БАНАНКА	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.

3. ОБУВКА КАБЕЛНА 16ММ2	бр.	1.000	0.24	1.000	0.24 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.77 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.06 лв.
ВСИЧКО:					0.83 лв.
					4.11 лв.
					8.93 лв.
*000000021 Анализ №21.2					
Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 2,5 мм2 с притегателен винт за 1 бр.					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 стр.)	ч.ч.	0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
доп.р-ди		100.00 %			4.05 лв.
					4.05 лв.
					8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. БАНАНКИ /	бр.	1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр.	0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.53 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.04 лв.
ВСИЧКО:					0.57 лв.
					4.09 лв.
					8.67 лв.
*000000354 Анализ №22.1					
Направа на суха разделка на кабел до 4 жила за 1 бр.					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН06/21/099)	ч.ч.	0.376	8.57	1.050	3.38 лв.
доп.р-ди		100.00 %			3.38 лв.
					3.38 лв.
					6.76 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ТЕРМОСВИВАЕМ ШЛАУХ ЧЕРЕН Ф12	м	0.080	1.35	1.000	0.11 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.11 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.01 лв.
ВСИЧКО:					0.12 лв.
					3.39 лв.
					6.88 лв.
*000000354 Анализ №22.2					
Направа на суха разделка на кабел до 4 жила за 1 бр.					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН06/21/099)	ч.ч.	0.376	8.57	1.050	3.38 лв.
доп.р-ди		100.00 %			3.38 лв.
					3.38 лв.
					6.76 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ТЕРМОСВИВАЕМ ШЛАУХ ЧЕРЕН Ф12	м	0.080	1.35	1.000	0.11 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.11 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.01 лв.
ВСИЧКО:					0.12 лв.
					3.39 лв.
					6.88 лв.
*000000382 Анализ №22.3					
Направа на суха разделка на кабел до 10 жила за 1 бр.					

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН06/21/101)	ч.ч. 0.620	8.57	1.050	5.58 лв. 5.58 лв. 5.58 лв. 11.16 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ТЕРМОСВИВАЕМ ШЛАУХ ЧЕРЕН Ф12	м 0.400	1.35	1.000	0.54 лв. 0.54 лв. 0.04 лв. 0.58 лв. 5.62 лв. 11.74 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000354 Анализ №22.4**

Направа на суха разделка на кабел до 4 жила за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН06/21/099)	ч.ч. 0.376	8.57	1.050	3.38 лв. 3.38 лв. 3.38 лв. 6.76 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ТЕРМОСВИВАЕМ ШЛАУХ ЧЕРЕН Ф12	м 0.080	1.35	1.000	0.11 лв. 0.11 лв. 0.01 лв. 0.12 лв. 3.39 лв. 6.88 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000083 Анализ №23**

Прозвъняване и подсъединяване на жила 70 мм2 с кабелна обувка за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/48/007)	ч.ч. 0.500	8.57	1.050	4.50 лв. 4.50 лв. 4.50 лв. 9.00 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ОБУВКА КАБЕЛНА 70ММ2	бр. 1.000	1.49	1.000	1.49 лв. 1.49 лв. 0.12 лв. 1.61 лв. 4.62 лв. 10.61 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000040 Анализ №24**

Прозвъняване и подсъединяване жила до 10 мм2 с каб.обувка за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/563/118 -0,731)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв. 4.05 лв. 4.05 лв. 8.10 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКА	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 10ММ2	бр. 1.000	0.23	1.000	0.23 лв. 0.76 лв. 0.06 лв.
доп.р-ди	8.00 %			

доп.р-ди (вс.)
ВСИЧКО:

0.82 лв.
4.11 лв.
8.92 лв.

***000000086 Анализ №25**

Прозвъняване и подсъединяване на жила 50 мм² кабелна
обувка
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/48/007)	ч.ч. 0.500	8.57	1.050	4.50 лв. 4.50 лв. 4.50 лв. 9.00 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. ОБУВКА КАБЕЛНА 50ММ ²	бр. 1.000	1.15	1.000	1.15 лв. 1.15 лв. 0.09 лв. 1.24 лв. 4.59 лв. 10.24 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000021 Анализ №26.1**

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 2,5 мм² с
притегателен винт
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 стр.)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв. 4.05 лв. 4.05 лв. 8.10 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКИ /	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв. 0.53 лв. 0.04 лв. 0.57 лв. 4.09 лв. 8.67 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000021 Анализ №26.2**

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 2,5 мм² с
притегателен винт
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 стр.)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв. 4.05 лв. 4.05 лв. 8.10 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКИ /	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв. 0.53 лв. 0.04 лв. 0.57 лв. 4.09 лв. 8.67 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000008 Анализ №26.3**

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 1,5 мм² с
притегателен винт
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 стр.)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.05 лв.
				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКИ /	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.53 лв.
				0.04 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.57 лв.
ВСИЧКО:				4.09 лв.
				8.67 лв.

***000000122 Анализ №26.4**

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 1 мм2 с притегателен винт за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 стр.)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.05 лв.
				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКИ /	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.53 лв.
				0.04 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.57 лв.
ВСИЧКО:				4.09 лв.
				8.67 лв.

***000000007 Анализ №27**

Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на липсващите марки/Д-та на м за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/578/122 стр.)	ч.ч. 0.250	8.57	1.050	2.25 лв.
доп.р-ди	100.00 %			2.25 лв.
				4.50 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЛЕНТА ПАКЕТНА	бр. 1.000	0.02	1.000	0.02 лв.
2. МАРКА КАБЕЛНА	бр. 1.000	0.66	1.000	0.66 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.68 лв.
				0.05 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.73 лв.
ВСИЧКО:				2.30 лв.
				5.23 лв.

***000000383 Анализ №28**

Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел ПВВА2 4мм2 1м за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч. 0.410	8.57	1.050	3.69 лв.
доп.р-ди	100.00 %			3.69 лв.
				3.69 лв.

				7.38 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БОЛТ К-КТ	бр.	2.000	0.13 1.000	0.26 лв.
2. КАБЕЛ ПВ А2 4ММ2	м	1.000	0.44 1.000	0.44 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 4ММ2	бр.	2.000	0.17 1.000	0.34 лв.
				1.04 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.08 лв.
				1.12 лв.
доп.р-ди (вс.)				3.77 лв.
ВСИЧКО:				8.50 лв.
*000000221 Анализ №29				
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел ПВВА2 25мм2				
1м				
за 1 бр.				
ТРУД				
		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч.	0.410	8.57 1.050	3.69 лв.
				3.69 лв.
доп.р-ди		100.00 %		3.69 лв.
				7.38 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. КАБЕЛ ПВ А2 25ММ2	м	1.020	2.87 1.000	2.93 лв.
2. ОБУВКА КАБЕЛНА 25ММ2	бр.	2.000	0.52 1.000	1.04 лв.
				3.97 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.32 лв.
				4.29 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.01 лв.
ВСИЧКО:				11.67 лв.
*000000039 Анализ №30				
Отсъединяване на кабелни жила до 10 мм2				
за 1 бр.				
ТРУД				
		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/005/48 стр.)	ч.ч.	0.160	8.57 1.050	1.44 лв.
				1.44 лв.
доп.р-ди		100.00 %		1.44 лв.
				2.88 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.44 лв.
ВСИЧКО:				2.88 лв.
*000000012 Анализ №31				
Изработка и монтаж дребна желязна конструкция				
за 1 кг				
ТРУД				
		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/503/99 стр.)	ч.ч.	2.350	8.57 1.050	21.15 лв.
				21.15 лв.
доп.р-ди		100.00 %		21.15 лв.
				42.30 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.032	3.62 1.000	0.12 лв.
2. КИСЛОРОД	м3	0.018	1.30 1.000	0.02 лв.
3. ВИНКЕЛ 20/20	кг	1.030	1.15 1.000	1.18 лв.
4. БОЯ - АЛКИДНА	кг	0.040	3.18 1.000	0.13 лв.
5. ГРУНД	кг	0.030	2.56 1.000	0.08 лв.
6. ШАЙБА ЗА РЯЗАНЕ	бр.	0.010	1.35 1.000	0.01 лв.
				1.54 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.12 лв.
				1.66 лв.
доп.р-ди (вс.)				21.27 лв.
ВСИЧКО:				43.96 лв.

***000000014 Анализ №32**

Блажно боядисване по метал с боя RAL 7035 вкл.подготовка на основата за 1 м2

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК II ст. (УСН36/124/583)	ч.ч. 0.563	8.57	1.050	5.07 лв.
доп.р-ди	100.00 %			5.07 лв.
				5.07 лв.
				10.14 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШКУРКА	бр. 0.500	0.48	1.000	0.24 лв.
2. БОЯ - БЛАЖНА	кг 0.250	3.18	1.000	0.80 лв.
3. ГРУНД	кг 0.140	2.56	1.000	0.36 лв.
доп.р-ди	8.00 %			1.40 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.11 лв.
ВСИЧКО:				1.51 лв.
				5.18 лв.
				11.65 лв.

ДЕМОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ***000000257 Анализ №33**

Демонтаж табло до 1,5м2 за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/515/106 -12,216x0,5=6,11)	ч.ч. 6.110	8.57	1.050	54.98 лв.
доп.р-ди	100.00 %			54.98 лв.
				54.98 лв.
				109.96 лв.
доп.р-ди (вс.)				54.98 лв.
ВСИЧКО:				109.96 лв.

***000000255 Анализ №34**

Демонтаж автомати за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/120/572-0,407x0,5=0,203)	ч.ч. 0.203	8.57	1.050	1.83 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.83 лв.
				1.83 лв.
				3.66 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.83 лв.
ВСИЧКО:				3.66 лв.

***000000015 Анализ №35**

Ръчно натоварване,разтоварване и извозване на 15км за 1 кг

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. товарач I ст. (ТНС14/56/0104-ръчно натоварване)	ч.ч. 0.001	8.57	1.050	0.01 лв.
2. товарач I ст. (ТНС14/76/0159-ръчно пренасяне)	ч.ч. 0.005	8.57	1.050	0.04 лв.
доп.р-ди	100.00 %			0.05 лв.
				0.05 лв.
				0.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ТРАНСПОРТ 30КМХ1,5-45/1000=0,045	кг 1.000	0.05	1.000	0.05 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.05 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.05 лв.
ВСИЧКО:				0.05 лв.
				0.15 лв.

ПНР

*000000612 **Анализ №36**

Наладка на система за сигнализация, получаваща импулси от сухи контакти/до 30 си за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. НАЛАДЧИК I ст. (УСН 32-IV-3-01)	ч.ч. 29.400	8.57	1.310	330.06 лв.
доп.р-ди	100.00 %			330.06 лв.
доп.р-ди (вс.)				660.12 лв.
ВСИЧКО:				330.06 лв.
				660.12 лв.

*000000613 **Анализ №37**

Наладка на изправително устройство и регулиране на напрежение до 1000А за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. НАЛАДЧИК I ст. (УСН 32-VIII-3-02)	ч.ч. 88.000	8.57	1.310	987.95 лв.
доп.р-ди	100.00 %			987.95 лв.
доп.р-ди (вс.)				987.95 лв.
ВСИЧКО:				1 975.90 лв.
				987.95 лв.
				1 975.90 лв.

*000000290 **Анализ №38**

Проверка изолационно съпротивление на кабели с представяне на протокол за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. НАЛАДЧИК I ст. (УСН 32-XIV-3-01)	ч.ч. 1.000	8.57	1.310	11.23 лв.
доп.р-ди	100.00 %			11.23 лв.
доп.р-ди (вс.)				22.46 лв.
ВСИЧКО:				11.23 лв.
				22.46 лв.

*000000360 **Анализ №39**

Измерване на съпротивлението на контура на защитното заземление (до 30 точки) за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. НАЛАДЧИК I ст. (УСН32-XV-3-02)	ч.ч. 8.000	8.57	1.310	89.81 лв.
доп.р-ди	100.00 %			89.81 лв.
доп.р-ди (вс.)				89.81 лв.
ВСИЧКО:				179.62 лв.
				89.81 лв.
				179.62 лв.

*000000608 **Анализ №40**

Измерване на комплексно съпротивление "Фаза-нула" за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. НАЛАДЧИК I ст. (УСН 32-XV-3-03)	ч.ч. 2.000	8.57	1.310	22.45 лв.
доп.р-ди	100.00 %			22.45 лв.
доп.р-ди (вс.)				44.90 лв.
				22.45 лв.

ВСИЧКО:

44.90 лв.

***000000609 Анализ №41**Наладка на захранваща линия до 1кV
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. НАЛАДЧИК I ст. (УСН 32-IX-3-01)	ч.ч. 6.400	8.57 1.310	71.85 лв.
доп.р-ди	100.00 %		71.85 лв.
доп.р-ди (вс.)			71.85 лв.
ВСИЧКО:			143.70 лв.

***000000610 Анализ №42**Наладка акумулаторна батерия,система за опер.ток с една
батерия
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. НАЛАДЧИК I ст. (УСН 32-X-3-02)	ч.ч. 52.000	8.57 1.310	583.79 лв.
доп.р-ди	100.00 %		583.79 лв.
доп.р-ди (вс.)			583.79 лв.
ВСИЧКО:			1 167.58 лв.

***000000611 Анализ №43**Сфазирание на ел.мрежа
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. НАЛАДЧИК I ст. (УСН 32-XIII-3-02)	ч.ч. 6.000	8.57 1.310	67.36 лв.
доп.р-ди	100.00 %		67.36 лв.
доп.р-ди (вс.)			67.36 лв.
ВСИЧКО:			134.72 лв.

част: СК***000000616 Анализ №44**Доставка и монтаж гъвкав въздуховод ф80
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК II ст. (ТНС07/0259-8/113-1,71x0,276=0,472)	ч.ч. 0.472	8.57 1.050	4.25 лв.
2. РАБОТНИК I ст. (УСН9/23/001)	ч.ч. 0.118	8.57 1.050	1.06 лв.
доп.р-ди	100.00 %		5.31 лв.
			5.31 лв.
			10.62 лв.
МАТЕРИАЛИ			
1. ЕЛЕКТРОДИ	кг 0.027	3.62 1.000	0.10 лв.
2. СКОБА ЗА УКРЕПВАНЕ	бр. 1.000	0.60 1.000	0.60 лв.
3. ПИРОН ДЮБЕЛ	бр. 1.000	0.10 1.000	0.10 лв.
4. ШАЙБА КАРБОФЛЕКСОВА	бр. 0.080	1.35 1.000	0.11 лв.
5. КИСЛОРОД	м3 0.003	1.30 1.000	0.00 лв.
6. ВЪЗДУХОВОД ГЪВКАВ Ф80	м 1.015	42.58 1.000	43.22 лв.
7. РЕДУКТОР ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ	бр. 0.333	79.90 1.000	26.61 лв.
8. МОНТАЖНИ СКОБИ МАСТЕР Ф80	бр. 0.667	10.82 1.000	7.22 лв.
9. МОНТАЖНИ СКОБИ МАСТЕР Ф90	бр. 0.333	11.93 1.000	3.97 лв.
доп.р-ди	8.00 %		81.93 лв.
			6.55 лв.
доп.р-ди (вс.)			88.48 лв.
			11.86 лв.

ВСИЧКО:

99.10 лв.

***000000614 Анализ №45**Доставка и монтаж гъвкав въздуховод Ф150
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК II ст. (ТНС07/0298-8стр.113-1,31x0,471=0,617)	ч.ч. 0.617	8.57	1.050	5.55 лв.
2. РАБОТНИК I ст. (УСН9/23/002)	ч.ч. 0.180	8.57	1.050	1.62 лв.
				7.17 лв.
доп.р-ди	100.00 %			7.17 лв.
				14.34 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЕЛЕКТРОДИ	кг 0.055	3.62	1.000	0.20 лв.
2. ВЪЗДУХОВОД КРЪГЪЛ ПОЦ.Ф150	м 1.015	14.60	1.000	14.82 лв.
3. КОЛЯНО ЗА ВЪЗДУХОВОД ПОЦ.Ф150	бр. 0.133	38.00	1.000	5.05 лв.
4. СКОБА ЗА УКРЕПВАНЕ	бр. 1.330	0.60	1.000	0.80 лв.
5. ПИРОН ДЮБЕЛ	бр. 1.330	0.10	1.000	0.13 лв.
6. ШАЙБА КАРБОФЛЕКСОВА	бр. 0.125	1.35	1.000	0.17 лв.
7. КИСЛОРОД	м3 0.006	1.30	1.000	0.01 лв.
				21.18 лв.
доп.р-ди	8.00 %			1.69 лв.
				22.87 лв.
доп.р-ди (вс.)				8.86 лв.
ВСИЧКО:				37.21 лв.

***000000617 Анализ №46**Доставка и монтаж термопанел 1200/1150/100
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН2/15/014)	ч.ч. 2.710	8.57	1.050	24.39 лв.
				24.39 лв.
доп.р-ди	100.00 %			24.39 лв.
				48.78 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ВИНТ САМОНАРЕЗЕН Н.Ж	бр. 11.000	2.50	1.000	27.50 лв.
2. ТЕРМОПАНЕЛ 1200/1150/100	м2 1.421	138.00	1.000	196.10 лв.
				223.60 лв.
доп.р-ди	8.00 %			17.89 лв.
				241.49 лв.
доп.р-ди (вс.)				42.28 лв.
ВСИЧКО:				290.27 лв.

***000000618 Анализ №47**Доставка и монтаж изолац.профил L=43x1,5мм
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН2/13/089)	ч.ч. 0.740	8.57	1.050	6.66 лв.
				6.66 лв.
доп.р-ди	100.00 %			6.66 лв.
				13.32 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ПРОФИЛ L=43X1,5ММ	м 1.030	25.00	1.000	25.75 лв.
2. ВИНТ САМОНАРЕЗЕН Н.Ж	бр. 3.000	2.50	1.000	7.50 лв.
3. ПЯНА	бр. 0.300	8.00	1.000	2.40 лв.
				35.65 лв.
доп.р-ди	8.00 %			2.85 лв.
				38.50 лв.
доп.р-ди (вс.)				9.51 лв.
ВСИЧКО:				51.82 лв.

***000000619 Анализ №48**

Демонтаж стъклопакет
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 13-15-05-00-0532)	ч.ч. 0.720	8.57 1.050	6.48 лв. 6.48 лв.
доп.р-ди	100.00 %		6.48 лв. 12.96 лв.
доп.р-ди (вс.)			6.48 лв.
ВСИЧКО:			12.96 лв.

XVIII**Подмяна ел.табла с технологични наименования DZ33R11 и DZ33R12 захранващи хранителен магазин и гардероб*****000000038 Анализ №1**

Отсъединяване кабелни жила до 4 мм2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/562/118 -0,668x0,2=0,13)	ч.ч. 0.160	8.57 1.050	1.44 лв. 1.44 лв.
доп.р-ди	100.00 %		1.44 лв. 2.88 лв.
доп.р-ди (вс.)			1.44 лв.
ВСИЧКО:			2.88 лв.

***000000041 Анализ №2**

Прозвъняване,маркиране и подсъединяване на жила до 4мм2 с
притег.винт
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/118/561)	ч.ч. 0.450	8.57 1.050	4.05 лв. 4.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %		4.05 лв. 8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ			
1. БАНАНКА	бр. 1.000	0.25 1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84 1.000	0.28 лв. 0.53 лв.
доп.р-ди	8.00 %		0.04 лв. 0.57 лв.
доп.р-ди (вс.)			4.09 лв.
ВСИЧКО:			8.67 лв.

***000000039 Анализ №3**

Отсъединяване на кабелни жила до 10 мм2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/005/48 стр.)	ч.ч. 0.160	8.57 1.050	1.44 лв. 1.44 лв.
доп.р-ди	100.00 %		1.44 лв. 2.88 лв.
доп.р-ди (вс.)			1.44 лв.
ВСИЧКО:			2.88 лв.

***000000137 Анализ №4**

Прозвъняване и подсъединяване жила до 10 мм2 с
притегателен винт
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК	1 ст. (УСН 36/563/118 -0,731)	ч.ч. 0.450	8.57 1.050	4.05 лв.
доп.р-ди		100.00 %		4.05 лв.
				4.05 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКА		бр. 1.000	0.25 1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/		бр. 0.001	282.84 1.000	0.28 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.53 лв.
				0.04 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.57 лв.
ВСИЧКО:				4.09 лв.
				8.67 лв.
*000000132 Анализ №5				
Демонтаж предпазна апаратура за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК	1 ст. (УСН36/120/572-0,407x0,5=0,203)	ч.ч. 0.203	8.57 1.050	1.83 лв.
доп.р-ди		100.00 %		1.83 лв.
				1.83 лв.
доп.р-ди (вс.)				3.66 лв.
ВСИЧКО:				1.83 лв.
				3.66 лв.
*000000386 Анализ №6				
Демонтаж електромер за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК	1 ст. (УСН34/59/051-4,30x0,5=2,15)	ч.ч. 2.150	8.57 1.050	19.35 лв.
доп.р-ди		100.00 %		19.35 лв.
				19.35 лв.
доп.р-ди (вс.)				38.70 лв.
ВСИЧКО:				19.35 лв.
				38.70 лв.
*000000055 Анализ №7				
Демонтаж табло до 1м2 за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК	1 ст. (УСН 36/514/105 стр.)	ч.ч. 7.780	8.57 1.050	70.01 лв.
доп.р-ди		100.00 %		70.01 лв.
				70.01 лв.
				140.02 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШАЙБА ЗА РЯЗАНЕ		бр. 0.050	1.35 1.000	0.07 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.07 лв.
				0.01 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.08 лв.
ВСИЧКО:				70.02 лв.
				140.10 лв.
*000000257 Анализ №8				
Демонтаж табло до 1,5м2 за 1 бр.				
ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК	1 ст. (УСН 36/515/106 -12,216x0,5=6,11)	ч.ч. 6.110	8.57 1.050	54.98 лв.
доп.р-ди		100.00 %		54.98 лв.
				54.98 лв.

				109.96 лв.
	доп.р-ди (вс.)			54.98 лв.
	ВСИЧКО:			109.96 лв.
*000000387	Анализ №9			
	Демонтаж на носачи за клемореди с 16 клеми без запазване за употреба за 1 бр.			
	ТРУД		р.н.	цена коеф.
	1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/055/71-0,68x0,4=0,27)	ч.ч.	0.270	8.57 1.050
				ст-ст
				2.43 лв.
	доп.р-ди		100.00 %	2.43 лв.
				4.86 лв.
	доп.р-ди (вс.)			2.43 лв.
	ВСИЧКО:			4.86 лв.
*000000388	Анализ №10			
	Демонтаж на носачи за клемореди с 24 клеми без запазване за употреба за 1 бр.			
	ТРУД		р.н.	цена коеф.
	1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/055/71-0,68x0,4=0,27)	ч.ч.	0.270	8.57 1.050
				ст-ст
				2.43 лв.
	доп.р-ди		100.00 %	2.43 лв.
				4.86 лв.
	доп.р-ди (вс.)			2.43 лв.
	ВСИЧКО:			4.86 лв.
*000000035	Анализ №11			
	Демонтаж на кабелни уземки за 1 бр.			
	ТРУД		р.н.	цена коеф.
	1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч.	0.123	8.57 1.050
				ст-ст
				1.11 лв.
	доп.р-ди		100.00 %	1.11 лв.
				2.22 лв.
	доп.р-ди (вс.)			1.11 лв.
	ВСИЧКО:			2.22 лв.
*000000384	Анализ №12			
	Доставка и монтаж табло съгласно Приложение №37 за 1 бр.			
	ТРУД		р.н.	цена коеф.
	1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/52/005)	ч.ч.	6.070	8.57 1.050
				ст-ст
				54.62 лв.
	доп.р-ди		100.00 %	54.62 лв.
				54.62 лв.
				109.24 лв.
	МАТЕРИАЛИ			
	1. ДЮБЕЛ DUEBEL НКD-S M10/40	бр.	4.000	0.75 1.000
	2. ТАБЛО ПОПРИЛЛОЖЕНИЕ 37	бр.	1.000	980.50 1.000
				3.00 лв.
				980.50 лв.
	доп.р-ди		8.00 %	983.50 лв.
				78.68 лв.
	доп.р-ди (вс.)			1 062.18 лв.
	ВСИЧКО:			133.30 лв.
				1 171.42 лв.
*000000385	Анализ №13			
	Доставка и монтаж табло съгласно Приложение №38 за 1 бр.			

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/52/005)	ч.ч.	6.070	8.57	1.050	54.62 лв.
					54.62 лв.
доп.р-ди		100.00 %			54.62 лв.
					109.24 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ДЮБЕЛ DUEBEL НКD-S M10/40	бр.	4.000	0.75	1.000	3.00 лв.
2. ТАБЛО ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 38	бр.	1.000	2 501.90	1.000	2 501.90 лв.
					2 504.90 лв.
доп.р-ди		8.00 %			200.39 лв.
					2 705.29 лв.
доп.р-ди (вс.)					255.01 лв.
ВСИЧКО:					2 814.53 лв.
*000000036 Анализ №14					
Демонтаж защитна тръба/гибшланг/ за 1 м					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10-0,46x0,3=0,14)	ч.ч.	0.140	8.57	1.050	1.26 лв.
					1.26 лв.
доп.р-ди		100.00 %			1.26 лв.
					2.52 лв.
доп.р-ди (вс.)					1.26 лв.
ВСИЧКО:					2.52 лв.
*000000067 Анализ №15					
Доставка и монтаж наPVC шлаух 21,2мм за 1 м					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч.	0.300	8.57	1.050	2.70 лв.
					2.70 лв.
доп.р-ди		100.00 %			2.70 лв.
					5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ШЛАУХ PVC 21.2 -20С+60С	м	1.020	2.80	1.000	2.86 лв.
					2.86 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.23 лв.
					3.09 лв.
доп.р-ди (вс.)					2.93 лв.
ВСИЧКО:					8.49 лв.
*000000054 Анализ №16					
Доставка и монтаж наPVC шлаух 28,5мм за 1 м					
ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч.	0.300	8.57	1.050	2.70 лв.
					2.70 лв.
доп.р-ди		100.00 %			2.70 лв.
					5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ШЛАУХ -20С + 60С Ф 28,5ММ	м	1.020	4.44	1.000	4.53 лв.
					4.53 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.36 лв.
					4.89 лв.
доп.р-ди (вс.)					3.06 лв.
ВСИЧКО:					10.29 лв.
*000000210 Анализ №17					
Доставка и монтаж PVC канал 15/10 за 1 м					

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/9/043)	ч.ч.	0.800	8.57	1.050	7.20 лв.
доп.р-ди		100.00 %			7.20 лв.
					7.20 лв.
					14.40 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. БОЛТОВЕ 6X15 ММ	бр.	2.000	0.05	1.000	0.10 лв.
2. ГАЙКА М 6	бр.	2.000	0.02	1.000	0.04 лв.
3. СТОМАНА ЗА УКРЕПИТЕЛИ	кг	0.063	1.20	1.000	0.08 лв.
4. КАНАЛ КАБЕЛЕН 15/10	м	1.020	0.66	1.000	0.67 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.89 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.07 лв.
ВСИЧКО:					0.96 лв.
					7.27 лв.
					15.36 лв.

***000000042 Анализ №18**

Боядисване с латексова боя вкл.подготовка на основата за 1 м2

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК II ст. (Двукр. латексово боядисване)	ч.ч.	0.178	8.57	1.050	1.60 лв.
2. РАБОТНИК I ст. (Двукр. латексово боядисване)	ч.ч.	0.178	8.57	1.050	1.60 лв.
3. РАБОТНИК I ст. (Подготовка за основа)	ч.ч.	0.112	8.57	1.050	1.01 лв.
4. РАБОТНИК I ст. (подготовка за основа)	ч.ч.	0.112	8.57	1.050	1.01 лв.
доп.р-ди		100.00 %			5.22 лв.
					5.22 лв.
					10.44 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг	0.340	3.09	1.000	1.05 лв.
2. ГИПС	кг	0.050	0.27	1.000	0.01 лв.
3. ШКУРКА	бр.	0.250	0.48	1.000	0.12 лв.
доп.р-ди		8.00 %			1.18 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.09 лв.
ВСИЧКО:					1.27 лв.
					5.31 лв.
					11.71 лв.

***000000389 Анализ №19**

Доставка и полагане кабел СВВн/А 3x2,5мм2 по готово трасе за 1 м

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 06/020/7 стр.)	ч.ч.	0.216	8.57	1.050	1.94 лв.
доп.р-ди		100.00 %			1.94 лв.
					1.94 лв.
					3.88 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. КАБЕЛ СВВн/А 3X2,5MM2	м	1.020	2.00	1.000	2.04 лв.
доп.р-ди		8.00 %			2.04 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.16 лв.
ВСИЧКО:					2.20 лв.
					2.10 лв.
					6.08 лв.

***000000160 Анализ №20**

Доставка и монтаж контакт 220V 16A открита инсталация за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/31/049)	ч.ч.	0.413	8.57	1.050	3.72 лв.
					3.72 лв.

доп.р-ди		100.00 %		3.72 лв. 7.44 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ГИПС	кг	0.100	0.27 1.000	0.03 лв.
2. ВИНТОВЕ	бр.	2.000	1.20 1.000	2.40 лв.
3. ДЮБЕЛ ПЛАСТМАСОВ	бр.	2.000	0.04 1.000	0.08 лв.
4. КОНТАКТ ПКМ ОТКР.16А	бр.	1.000	2.40 1.000	2.40 лв.
доп.р-ди		8.00 %		4.91 лв. 0.39 лв. 5.30 лв. 4.11 лв. 12.74 лв.
доп.р-ди (вс.) ВСИЧКО:				
*000000011 Анализ №21				
Отсъединяване от заземителен контур за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (ТНС 6/05/01 стр.280)	ч.ч.	р.н. 0.205	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 1.84 лв. 1.84 лв. 1.84 лв. 3.68 лв. 1.84 лв. 3.68 лв.
доп.р-ди		100.00 %		
доп.р-ди (вс.) ВСИЧКО:				
*000000010 Анализ №22				
Присъединяване към съществуващ заземителен контур за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (ТНС 6/05/01 стр.280)	ч.ч.	р.н. 0.410	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 3.69 лв. 3.69 лв. 3.69 лв. 7.38 лв.
доп.р-ди		100.00 %		
МАТЕРИАЛИ				
1. ПРОВОДНИК ПВ-А2 6ММ2	м	1.000	0.70 1.000	0.70 лв.
2. ОБУВКА КАБЕЛНА 6ММ2	бр.	2.000	0.22 1.000	0.44 лв. 1.14 лв. 0.09 лв. 1.23 лв. 3.78 лв. 8.61 лв.
доп.р-ди		8.00 %		
доп.р-ди (вс.) ВСИЧКО:				
*000000007 Анализ №23				
Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на липсващите марки/Д-та на м за 1 бр.				
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/578/122 стр.)	ч.ч.	р.н. 0.250	цена коеф. 8.57 1.050	ст-ст 2.25 лв. 2.25 лв. 2.25 лв. 4.50 лв.
доп.р-ди		100.00 %		
МАТЕРИАЛИ				
1. ЛЕНТА ПАКЕТНА	бр.	1.000	0.02 1.000	0.02 лв.
2. МАРКА КАБЕЛНА	бр.	1.000	0.66 1.000	0.66 лв. 0.68 лв. 0.05 лв. 0.73 лв. 2.30 лв. 5.23 лв.
доп.р-ди		8.00 %		
доп.р-ди (вс.) ВСИЧКО:				
*000000015 Анализ №24				
Ръчно натоварване,разтоварване и извозване на 15км				

за 1 кг

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. товарач I ст. (ТНС14/56/0104-ръчно натоварване)	ч.ч. 0.001	8.57	1.050	0.01 лв.
2. товарач I ст. (ТНС14/76/0159-ръчно пренасяне)	ч.ч. 0.005	8.57	1.050	0.04 лв.
				0.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %			0.05 лв.
				0.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ТРАНСПОРТ 30КМХ1,5-45/1000=0,045	кг 1.000	0.05	1.000	0.05 лв.
				0.05 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.00 лв.
				0.05 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.05 лв.
ВСИЧКО:				0.15 лв.

XIX

Подмяна табла за осветление с технологични наименования FE02R12, FS12R32, FS12R33, FS12R34, FS12R35, FS12R36,FS12R37

*000000006 Анализ №1

Отсъединяване кабелни жила до 1.5мм2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 стр, НВ=0.546*0.3=0,164ч.ч)	ч.ч. 0.160	8.57	1.050	1.44 лв.
				1.44 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.44 лв.
				2.88 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.44 лв.
ВСИЧКО:				2.88 лв.

*000000008 Анализ №2

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 1,5 мм2 с
притегателен винт
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 стр.)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
				4.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.05 лв.
				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКИ /	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
				0.53 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.04 лв.
				0.57 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.09 лв.
ВСИЧКО:				8.67 лв.

*000000020 Анализ №3

Отсъединяване кабелни жила до 2.5мм2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 -0.546*0.3=0,164)	ч.ч. 0.160	8.57	1.050	1.44 лв.
				1.44 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.44 лв.
				2.88 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.44 лв.
ВСИЧКО:				2.88 лв.

***000000021 Анализ №4**

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 2,5 мм2 с
притегателен винт
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 стр.)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.05 лв.
				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКИ /	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.53 лв.
				0.04 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.57 лв.
ВСИЧКО:				4.09 лв.
				8.67 лв.

***000000038 Анализ №5**

Отсъединяване кабелни жила до 4 мм2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/562/118 -0,668x0,2=0,13)	ч.ч. 0.160	8.57	1.050	1.44 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.44 лв.
				2.88 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.44 лв.
ВСИЧКО:				2.88 лв.

***000000041 Анализ №6**

Прозвъняване,маркиране и подсъединяване на жила до 4мм2 с
притег.винт
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/118/561)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.05 лв.
				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКА	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.53 лв.
				0.04 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.57 лв.
ВСИЧКО:				4.09 лв.
				8.67 лв.

***000000070 Анализ №7**

Отсъединяване кабелни жила до 6 мм2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/005/48 стр.)	ч.ч. 0.160	8.57	1.050	1.44 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.44 лв.
				2.88 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.44 лв.
ВСИЧКО:				2.88 лв.

***000000078 Анализ №8**

Прозвъняване, маркиране и подсъединяване жила до 6 мм2 с каб.обувка за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/562/118 стр.)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.05 лв.
				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКА	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА 6ММ2	бр. 1.000	0.22	1.000	0.22 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.75 лв.
				0.06 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.81 лв.
ВСИЧКО:				4.11 лв.
				8.91 лв.

***000000039 Анализ №9**

Отсъединяване на кабелни жила до 10 мм2 за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/005/48 стр.)	ч.ч. 0.160	8.57	1.050	1.44 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.44 лв.
				2.88 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.44 лв.
ВСИЧКО:				2.88 лв.

***000000137 Анализ №10**

Прозвъняване и подсъединяване жила до 10 мм2 с притегателен винт за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/563/118 -0,731)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.05 лв.
				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКА	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.53 лв.
				0.04 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.57 лв.
ВСИЧКО:				4.09 лв.
				8.67 лв.

***000000099 Анализ №11**

Отсъединяване кабелни жила до 16 мм2 за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. МОНТАЖНИКЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ III ст. (УСН34/48/005)	ч.ч. 0.160	8.57	1.050	1.44 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.44 лв.
				2.88 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.44 лв.
ВСИЧКО:				2.88 лв.

***000000390 Анализ №12**

Прозвъняване, маркиране и подсъединяване жила до 16 мм² с притегателен винт за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/562/118 стр.)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.05 лв.
				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКА	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.53 лв.
				0.04 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.57 лв.
ВСИЧКО:				4.09 лв.
				8.67 лв.

***000000158 Анализ №13**

Демонтаж контакт открита инсталация за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/31/049)	ч.ч. 0.205	8.57	1.050	1.84 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.84 лв.
				3.68 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.84 лв.
ВСИЧКО:				3.68 лв.

***000000003 Анализ №14**

Демонтаж уреди за управление и сигнализация за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/120/572-0,407x0,5=0,203)	ч.ч. 0.203	8.57	1.050	1.83 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.83 лв.
				3.66 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.83 лв.
ВСИЧКО:				3.66 лв.

***000000105 Анализ №15**

Демонтаж на носачи за клемореди с 20 клеми без запазване за употреба за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/055/71-0,68x0,4=0,27)	ч.ч. 0.270	8.57	1.050	2.43 лв.
доп.р-ди	100.00 %			2.43 лв.
				4.86 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.43 лв.
ВСИЧКО:				4.86 лв.

***000000132 Анализ №16**

Демонтаж предпазна апаратура за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/120/572-0,407x0,5=0,203)	ч.ч. 0.203	8.57	1.050	1.83 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.83 лв.
				3.66 лв.

доп.р-ди (вс.)				1.83 лв.
ВСИЧКО:				3.66 лв.

***000000031 Анализ №17**

Демонтаж табло до 0,5м2
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/010/53-3,09x0,5=1,54)	ч.ч.	1.540	8.57	1.050	13.86 лв.
доп.р-ди		100.00 %			13.86 лв.
					27.72 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ШАЙБА ЗА РЯЗАНЕ	бр.	0.050	1.35	1.000	0.07 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.07 лв.
					0.01 лв.
					0.08 лв.
доп.р-ди (вс.)					13.87 лв.
ВСИЧКО:					27.80 лв.

***000000055 Анализ №18**

Демонтаж табло до 1м2
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/514/105 стр.)	ч.ч.	7.780	8.57	1.050	70.01 лв.
доп.р-ди		100.00 %			70.01 лв.
					140.02 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ШАЙБА ЗА РЯЗАНЕ	бр.	0.050	1.35	1.000	0.07 лв.
доп.р-ди		8.00 %			0.07 лв.
					0.01 лв.
					0.08 лв.
доп.р-ди (вс.)					70.02 лв.
ВСИЧКО:					140.10 лв.

***000000387 Анализ №19**

Демонтаж на носачи за клемореди с 16 клеми без запазване за
употреба
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/055/71-0,68x0,4=0,27)	ч.ч.	0.270	8.57	1.050	2.43 лв.
доп.р-ди		100.00 %			2.43 лв.
					4.86 лв.
доп.р-ди (вс.)					2.43 лв.
ВСИЧКО:					4.86 лв.

***000000035 Анализ №20**

Демонтаж на кабелни уземки
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч.	0.123	8.57	1.050	1.11 лв.
доп.р-ди		100.00 %			1.11 лв.
					2.22 лв.
доп.р-ди (вс.)					1.11 лв.
ВСИЧКО:					2.22 лв.

***000000036 Анализ №21**

Демонтаж защитна тръба/гибшланг/
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10-0,46x0,3=0,14)	ч.ч. 0.140	8.57	1.050	1.26 лв. 1.26 лв. 1.26 лв. 2.52 лв. 1.26 лв. 2.52 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000391 Анализ №22**

Доставка и монтаж табло по Приложение №39
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/52/005)	ч.ч. 6.070	8.57	1.050	54.62 лв. 54.62 лв. 54.62 лв. 109.24 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				
МАТЕРИАЛИ				
1. ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг 2.000	0.18	1.000	0.36 лв.
2. БОЛТОВЕ С ГАЙКИ	бр. 4.000	0.12	1.000	0.48 лв.
3. ДЮБЕЛИ МЕТАЛНИ	бр. 4.000	0.43	1.000	1.72 лв.
4. ТАБЛОПО ПРИЛОЖЕНИЕ 39	бр. 1.000	1 350.40	1.000	1 350.40 лв. 1 352.96 лв. 108.24 лв. 1 461.20 лв. 162.86 лв. 1 570.44 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000392 Анализ №23**

Доставка и монтаж табло по Приложение №40
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/52/005)	ч.ч. 6.070	8.57	1.050	54.62 лв. 54.62 лв. 54.62 лв. 109.24 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				
МАТЕРИАЛИ				
1. ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг 2.000	0.18	1.000	0.36 лв.
2. БОЛТОВЕ С ГАЙКИ	бр. 4.000	0.12	1.000	0.48 лв.
3. ДЮБЕЛИ МЕТАЛНИ	бр. 4.000	0.43	1.000	1.72 лв.
4. ТАБЛО ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 40	бр. 1.000	2 739.47	1.000	2 739.47 лв. 2 742.03 лв. 219.36 лв. 2 961.39 лв. 273.98 лв. 3 070.63 лв.
доп.р-ди	8.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				

***000000393 Анализ №24**

Доставка и монтаж табло по Приложение №41
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/52/005)	ч.ч. 6.070	8.57	1.050	54.62 лв. 54.62 лв. 54.62 лв. 109.24 лв.
доп.р-ди	100.00 %			
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:				
МАТЕРИАЛИ				
1. ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг 2.000	0.18	1.000	0.36 лв.
2. БОЛТОВЕ С ГАЙКИ	бр. 4.000	0.12	1.000	0.48 лв.
3. ДЮБЕЛИ МЕТАЛНИ	бр. 4.000	0.43	1.000	1.72 лв.

4. ТАБЛО ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 41	бр.	1.000	1 493.31	1.000	1 493.31 лв.
					1 495.87 лв.
доп.р-ди		8.00 %			119.67 лв.
					1 615.54 лв.
доп.р-ди (вс.)					174.29 лв.
ВСИЧКО:					1 724.78 лв.

***000000394 Анализ №25**

Доставка и монтаж табло по Приложение №42 за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/52/005)	ч.ч.	6.070	8.57	1.050	54.62 лв.
					54.62 лв.
доп.р-ди		100.00 %			54.62 лв.
					109.24 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	2.000	0.18	1.000	0.36 лв.
2. БОЛТОВЕ С ГАЙКИ	бр.	4.000	0.12	1.000	0.48 лв.
3. ДЮБЕЛИ МЕТАЛНИ	бр.	4.000	0.43	1.000	1.72 лв.
4. ТАБЛО ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 42	бр.	1.000	2 250.10	1.000	2 250.10 лв.
					2 252.66 лв.
доп.р-ди		8.00 %			180.21 лв.
					2 432.87 лв.
доп.р-ди (вс.)					234.83 лв.
ВСИЧКО:					2 542.11 лв.

***000000395 Анализ №26**

Доставка и монтаж табло по Приложение №43 за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/52/005)	ч.ч.	6.070	8.57	1.050	54.62 лв.
					54.62 лв.
доп.р-ди		100.00 %			54.62 лв.
					109.24 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	2.000	0.18	1.000	0.36 лв.
2. БОЛТОВЕ С ГАЙКИ	бр.	4.000	0.12	1.000	0.48 лв.
3. ДЮБЕЛИ МЕТАЛНИ	бр.	4.000	0.43	1.000	1.72 лв.
4. ТАБЛО ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 43	бр.	1.000	2 180.49	1.000	2 180.49 лв.
					2 183.05 лв.
доп.р-ди		8.00 %			174.64 лв.
					2 357.69 лв.
доп.р-ди (вс.)					229.26 лв.
ВСИЧКО:					2 466.93 лв.

***000000396 Анализ №27**

Доставка и монтаж табло по Приложение №44 за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/52/005)	ч.ч.	6.070	8.57	1.050	54.62 лв.
					54.62 лв.
доп.р-ди		100.00 %			54.62 лв.
					109.24 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	2.000	0.18	1.000	0.36 лв.
2. БОЛТОВЕ С ГАЙКИ	бр.	4.000	0.12	1.000	0.48 лв.
3. ДЮБЕЛИ МЕТАЛНИ	бр.	4.000	0.43	1.000	1.72 лв.
4. ТАБЛО ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 44	бр.	1.000	2 307.38	1.000	2 307.38 лв.
					2 309.94 лв.
доп.р-ди		8.00 %			184.80 лв.
					2 494.74 лв.

доп.р-ди (вс.)
ВСИЧКО:

239.42 лв.
2 603.98 лв.

***000000397 Анализ №28**

Доставка и монтаж табло по Приложение №45
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/52/005)	ч.ч. 6.070	8.57	1.050	54.62 лв.
доп.р-ди	100.00 %			54.62 лв.
				54.62 лв.
				109.24 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг 2.000	0.18	1.000	0.36 лв.
2. БОЛТОВЕ С ГАЙКИ	бр. 4.000	0.12	1.000	0.48 лв.
3. ДЮБЕЛИ МЕТАЛНИ	бр. 4.000	0.43	1.000	1.72 лв.
4. ТАБЛО ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 45	бр. 1.000	644.07	1.000	644.07 лв.
доп.р-ди	8.00 %			646.63 лв.
				51.73 лв.
				698.36 лв.
доп.р-ди (вс.)				106.35 лв.
ВСИЧКО:				807.60 лв.

***000000042 Анализ №29**

Боядисване с латексова боя вкл.подготовка на основата
за 1 м2

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК II ст. (Двукр. латексово боядисване)	ч.ч. 0.178	8.57	1.050	1.60 лв.
2. РАБОТНИК I ст. (Двукр. латексово боядисване)	ч.ч. 0.178	8.57	1.050	1.60 лв.
3. РАБОТНИК I ст. (Подготовка за основа)	ч.ч. 0.112	8.57	1.050	1.01 лв.
4. РАБОТНИК I ст. (подготовка за основа)	ч.ч. 0.112	8.57	1.050	1.01 лв.
доп.р-ди	100.00 %			5.22 лв.
				5.22 лв.
				10.44 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг 0.340	3.09	1.000	1.05 лв.
2. ГИПС	кг 0.050	0.27	1.000	0.01 лв.
3. ШКУРКА	бр. 0.250	0.48	1.000	0.12 лв.
доп.р-ди	8.00 %			1.18 лв.
				0.09 лв.
				1.27 лв.
доп.р-ди (вс.)				5.31 лв.
ВСИЧКО:				11.71 лв.

***000000014 Анализ №30**

Блажно боядисване по метал с боя RAL 7035 вкл.подготовка на
основата
за 1 м2

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК II ст. (УСН36/124/583)	ч.ч. 0.563	8.57	1.050	5.07 лв.
доп.р-ди	100.00 %			5.07 лв.
				5.07 лв.
				10.14 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШКУРКА	бр. 0.500	0.48	1.000	0.24 лв.
2. БОЯ - БЛАЖНА	кг 0.250	3.18	1.000	0.80 лв.
3. ГРУНД	кг 0.140	2.56	1.000	0.36 лв.
доп.р-ди	8.00 %			1.40 лв.
				0.11 лв.
				1.51 лв.
доп.р-ди (вс.)				5.18 лв.
ВСИЧКО:				11.65 лв.

***000000054 Анализ №31**

Доставка и монтаж наPVC шлаух 28,5мм
за 1 м

ТРУД	ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)		0.300	8.57	1.050	2.70 лв.
доп.р-ди		100.00 %			2.70 лв.
					2.70 лв.
					5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ШЛАУХ -20С + 60С Ф 28,5ММ	м	1.020	4.44	1.000	4.53 лв.
доп.р-ди		8.00 %			4.53 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.36 лв.
ВСИЧКО:					4.89 лв.
					3.06 лв.
					10.29 лв.

***000000067 Анализ №32**

Доставка и монтаж наPVC шлаух 21,2мм
за 1 м

ТРУД	ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)		0.300	8.57	1.050	2.70 лв.
доп.р-ди		100.00 %			2.70 лв.
					2.70 лв.
					5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ШЛАУХ PVC 21.2 -20С+60С	м	1.020	2.80	1.000	2.86 лв.
доп.р-ди		8.00 %			2.86 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.23 лв.
ВСИЧКО:					3.09 лв.
					2.93 лв.
					8.49 лв.

***000000011 Анализ №33**

Отсъединяване от заземителен контур
за 1 бр.

ТРУД	ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (ТНС 6/05/01 стр.280)		0.205	8.57	1.050	1.84 лв.
доп.р-ди		100.00 %			1.84 лв.
					1.84 лв.
					3.68 лв.
доп.р-ди (вс.)					1.84 лв.
ВСИЧКО:					3.68 лв.

***000000010 Анализ №34**

Присъединяване към съществуващ заземителен контур
за 1 бр.

ТРУД	ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (ТНС 6/05/01 стр.280)		0.410	8.57	1.050	3.69 лв.
доп.р-ди		100.00 %			3.69 лв.
					3.69 лв.
					7.38 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ПРОВОДНИК ПВ-А2 6ММ2	м	1.000	0.70	1.000	0.70 лв.
2. ОБУВКА КАБЕЛНА 6ММ2	бр.	2.000	0.22	1.000	0.44 лв.
доп.р-ди		8.00 %			1.14 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.09 лв.
ВСИЧКО:					1.23 лв.
					3.78 лв.
					8.61 лв.

***000000007 Анализ №35**

Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на липсващите марки/Д-та на м за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/578/122 стр.)	ч.ч. 0.250	8.57	1.050	2.25 лв.
доп.р-ди	100.00 %			2.25 лв.
				4.50 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЛЕНТА ПАКЕТНА	бр. 1.000	0.02	1.000	0.02 лв.
2. МАРКА КАБЕЛНА	бр. 1.000	0.66	1.000	0.66 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.68 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.05 лв.
ВСИЧКО:				0.73 лв.
				2.30 лв.
				5.23 лв.

***000000090 Анализ №36**

Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел ПВВА2 16мм2 - 1м за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч. 0.410	8.57	1.050	3.69 лв.
доп.р-ди	100.00 %			3.69 лв.
				7.38 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БОЛТ К-КТ	бр. 2.000	0.13	1.000	0.26 лв.
2. КАБЕЛ ПВ А2 16ММ2	м 1.020	1.86	1.000	1.90 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 16ММ2	бр. 2.000	0.24	1.000	0.48 лв.
доп.р-ди	8.00 %			2.64 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.21 лв.
ВСИЧКО:				2.85 лв.
				3.90 лв.
				10.23 лв.

***000000015 Анализ №37**

Ръчно натоварване, разтоварване и извозване на 15км за 1 кг

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. товарач I ст. (ТНС14/56/0104-ръчно натоварване)	ч.ч. 0.001	8.57	1.050	0.01 лв.
2. товарач I ст. (ТНС14/76/0159-ръчно пренасяне)	ч.ч. 0.005	8.57	1.050	0.04 лв.
доп.р-ди	100.00 %			0.05 лв.
				0.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ТРАНСПОРТ 30КМХ1,5-45/1000=0,045	кг 1.000	0.05	1.000	0.05 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.05 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.05 лв.
ВСИЧКО:				0.05 лв.
				0.15 лв.

XX

Подмяна сборка 0.4kV с технологично наименование DS12R31

***000000002 Анализ №1**

Демонтаж табло до 2м2

за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/515/106 -12,216x0,5=6,11)	ч.ч. 6.110	8.57 1.050	54.98 лв.
			54.98 лв.
доп.р-ди	100.00 %		54.98 лв.
			109.96 лв.
доп.р-ди (вс.)			54.98 лв.
ВСИЧКО:			109.96 лв.

***000000255 Анализ №2**

Демонтаж автомати
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/120/572-0,407x0,5=0,203)	ч.ч. 0.203	8.57 1.050	1.83 лв.
			1.83 лв.
доп.р-ди	100.00 %		1.83 лв.
			3.66 лв.
доп.р-ди (вс.)			1.83 лв.
ВСИЧКО:			3.66 лв.

***000000327 Анализ №3**

Демонтаж разединител
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/58/044-1,25x0,5=0,625)	ч.ч. 0.625	8.57 1.050	5.62 лв.
			5.62 лв.
доп.р-ди	100.00 %		5.62 лв.
			11.24 лв.
доп.р-ди (вс.)			5.62 лв.
ВСИЧКО:			11.24 лв.

***000000076 Анализ №4**

Отсъединяване кабелни жила до 150 мм2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/010/48стр.0,79x0,3=0,237)	ч.ч. 0.237	8.57 1.050	2.13 лв.
			2.13 лв.
доп.р-ди	100.00 %		2.13 лв.
			4.26 лв.
доп.р-ди (вс.)			2.13 лв.
ВСИЧКО:			4.26 лв.

***000000114 Анализ №5**

Отсъединяване кабелни жила до 95 мм2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/008/48-0,77*0,3=0,231)	ч.ч. 0.231	8.57 1.050	2.08 лв.
			2.08 лв.
доп.р-ди	100.00 %		2.08 лв.
			4.16 лв.
доп.р-ди (вс.)			2.08 лв.
ВСИЧКО:			4.16 лв.

***000000099 Анализ №6**

Отсъединяване кабелни жила до 16 мм2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. МОНТАЖНИКЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ III ст. (УСН34/48/005)	ч.ч. 0.160	8.57 1.050	1.44 лв.

				1.44 лв.
	доп.р-ди	100.00 %		1.44 лв.
				2.88 лв.
	доп.р-ди (вс.)			1.44 лв.
	ВСИЧКО:			2.88 лв.
*000000039	Анализ №7			
	Отсъединяване на кабелни жила до 10 мм2			
	за 1 бр.			
	ТРУД		р.н.	цена коеф.
	1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/005/48 стр.)	ч.ч.	0.160	8.57 1.050
				1.44 лв.
	доп.р-ди	100.00 %		1.44 лв.
				2.88 лв.
	доп.р-ди (вс.)			1.44 лв.
	ВСИЧКО:			2.88 лв.
*000000070	Анализ №8			
	Отсъединяване кабелни жила до 6 мм2			
	за 1 бр.			
	ТРУД		р.н.	цена коеф.
	1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/005/48 стр.)	ч.ч.	0.160	8.57 1.050
				1.44 лв.
	доп.р-ди	100.00 %		1.44 лв.
				2.88 лв.
	доп.р-ди (вс.)			1.44 лв.
	ВСИЧКО:			2.88 лв.
*000000038	Анализ №9			
	Отсъединяване кабелни жила до 4 мм2			
	за 1 бр.			
	ТРУД		р.н.	цена коеф.
	1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/562/118 -0,668x0,2=0,13)	ч.ч.	0.160	8.57 1.050
				1.44 лв.
	доп.р-ди	100.00 %		1.44 лв.
				2.88 лв.
	доп.р-ди (вс.)			1.44 лв.
	ВСИЧКО:			2.88 лв.
*000000020	Анализ №10			
	Отсъединяване кабелни жила до 2.5мм2			
	за 1 бр.			
	ТРУД		р.н.	цена коеф.
	1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 -0.546*0.3=0,164)	ч.ч.	0.160	8.57 1.050
				1.44 лв.
	доп.р-ди	100.00 %		1.44 лв.
				2.88 лв.
	доп.р-ди (вс.)			1.44 лв.
	ВСИЧКО:			2.88 лв.
*000000006	Анализ №11			
	Отсъединяване кабелни жила до 1.5мм2			
	за 1 бр.			
	ТРУД		р.н.	цена коеф.
	1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 стр, НВ=0.546*0.3=0,164ч.ч)	ч.ч.	0.160	8.57 1.050
				1.44 лв.
	доп.р-ди	100.00 %		1.44 лв.
				2.88 лв.

доп.р-ди (вс.) 1.44 лв.
ВСИЧКО: 2.88 лв.

***000000035 Анализ №12**

Демонтаж на кабелни уземки
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч. 0.123	8.57 1.050	1.11 лв.
доп.р-ди	100.00 %		1.11 лв.
доп.р-ди (вс.)			1.11 лв.
ВСИЧКО:			2.22 лв.

***000000036 Анализ №13**

Демонтаж защитна тръба/гибшланг/
за 1 м

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10-0,46x0,3=0,14)	ч.ч. 0.140	8.57 1.050	1.26 лв.
доп.р-ди	100.00 %		1.26 лв.
доп.р-ди (вс.)			1.26 лв.
ВСИЧКО:			2.52 лв.

***000000398 Анализ №14**

Доставка и монтаж табло по Приложение №46
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/515/106 стр.)	ч.ч. 12.216	8.57 1.050	109.93 лв.
доп.р-ди	100.00 %		109.93 лв.
МАТЕРИАЛИ			219.86 лв.
1. БОЛТ АНКЕРЕН М12	бр. 6.000	1.93 1.000	11.58 лв.
2. ТАБЛО ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 46	бр. 1.000	9 520.80 1.000	9 520.80 лв.
доп.р-ди	8.00 %		762.59 лв.
доп.р-ди (вс.)			10 294.97 лв.
ВСИЧКО:			872.52 лв.
			10 514.83 лв.

***000000298 Анализ №15**

Прозвъняване, маркиране и подсъединяване каб.жила с кабелна
обувка 150
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/010/48)	ч.ч. 0.790	8.57 1.050	7.11 лв.
доп.р-ди	100.00 %		7.11 лв.
доп.р-ди (вс.)			7.11 лв.
ВСИЧКО:			14.22 лв.
МАТЕРИАЛИ			
1. ОБУВКА КАБЕЛНА 150ММ2	бр. 1.000	6.00 1.000	6.00 лв.
доп.р-ди	8.00 %		0.48 лв.
доп.р-ди (вс.)			6.48 лв.
ВСИЧКО:			7.59 лв.
			20.70 лв.

***000000111 Анализ №16**

Прозвъняване, маркиране и подсъединяване каб.жила до 95мм2
с кабелна обувка
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/006/48стр.)	ч.ч. 0.600	8.57	1.050	5.40 лв.
доп.р-ди	100.00 %			5.40 лв.
				5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ОБУВКА КАБЕЛНА 95ММ2	бр. 1.000	3.83	1.000	3.83 лв.
доп.р-ди	8.00 %			3.83 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.31 лв.
ВСИЧКО:				4.14 лв.
				5.71 лв.
				14.94 лв.

***000000096 Анализ №17**

Прозвъняване, маркиране и подсъединяване жила до 16 мм2 с
каб.обувка
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/562/118 стр.)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.05 лв.
				4.05 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКА	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 16ММ2	бр. 1.000	0.24	1.000	0.24 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.77 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.06 лв.
ВСИЧКО:				0.83 лв.
				4.11 лв.
				8.93 лв.

***000000040 Анализ №18**

Прозвъняване и подсъединяване жила до 10 мм2 с каб.обувка
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/563/118 -0,731)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.05 лв.
				4.05 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКА	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 10ММ2	бр. 1.000	0.23	1.000	0.23 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.76 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.06 лв.
ВСИЧКО:				0.82 лв.
				4.11 лв.
				8.92 лв.

***000000078 Анализ №19**

Прозвъняване, маркиране и подсъединяване жила до 6 мм2 с
каб.обувка
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/562/118 стр.)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.05 лв.
				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКА	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА 6ММ2	бр. 1.000	0.22	1.000	0.22 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.75 лв.
				0.06 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.81 лв.
ВСИЧКО:				4.11 лв.
				8.91 лв.

***000000077 Анализ №20**

Прозвъняване, маркиране и подсъединяване на жила до 4мм2 с каб.обувка за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/118/561)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.05 лв.
				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКА	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 4ММ2	бр. 1.000	0.17	1.000	0.17 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.70 лв.
				0.06 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.76 лв.
ВСИЧКО:				4.11 лв.
				8.86 лв.

***000000106 Анализ №21**

Прозвъняване, маркиране и подсъединяване на жила до 2,5мм2 с каб.обувка за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/118/561)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.05 лв.
				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКА	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 2,5ММ2	бр. 1.000	0.12	1.000	0.12 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.65 лв.
				0.05 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.70 лв.
ВСИЧКО:				4.10 лв.
				8.80 лв.

***000000065 Анализ №22**

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 1,5 мм2 с кабелна обувка за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 стр.)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.05 лв.
				4.05 лв.

				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКИ /	бр.	1.000	0.25 1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр.	0.001	282.84 1.000	0.28 лв.
3. ОБУВКА КАБЕЛНА 1,5ММ2	бр.	1.000	0.12 1.000	0.12 лв.
				0.65 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.05 лв.
				0.70 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.10 лв.
ВСИЧКО:				8.80 лв.
*000000221 Анализ №23				
Направа и монтаж на кабелни уземки с кабел ПВВА2 25мм2				
1м				
за 1 бр.				
ТРУД				
		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. монтажник ел. инсталации I ст. (ТНС 06-05-01-05-0554/ 280 стр.)	ч.ч.	0.410	8.57 1.050	3.69 лв.
				3.69 лв.
доп.р-ди		100.00 %		3.69 лв.
				7.38 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. КАБЕЛ ПВ А2 25ММ2	м	1.020	2.87 1.000	2.93 лв.
2. ОБУВКА КАБЕЛНА 25ММ2	бр.	2.000	0.52 1.000	1.04 лв.
				3.97 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.32 лв.
				4.29 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.01 лв.
ВСИЧКО:				11.67 лв.
*000000054 Анализ №25				
Доставка и монтаж наPVC шлаух 28,5мм				
за 1 м				
ТРУД				
		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч.	0.300	8.57 1.050	2.70 лв.
				2.70 лв.
доп.р-ди		100.00 %		2.70 лв.
				5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШЛАУХ -20С + 60С Ф 28,5ММ	м	1.020	4.44 1.000	4.53 лв.
				4.53 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.36 лв.
				4.89 лв.
доп.р-ди (вс.)				3.06 лв.
ВСИЧКО:				10.29 лв.
*000000091 Анализ №26				
Доставка и монтаж наPVC шлаух 54,5мм				
за 1 м				
ТРУД				
		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 34/050/10 стр.)	ч.ч.	0.300	8.57 1.050	2.70 лв.
				2.70 лв.
доп.р-ди		100.00 %		2.70 лв.
				5.40 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ШЛАУХ -20С + 60С Ф 54,5ММ	м	1.020	11.07 1.000	11.29 лв.
				11.29 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.90 лв.
				12.19 лв.
доп.р-ди (вс.)				3.60 лв.
ВСИЧКО:				17.59 лв.

***000000015 Анализ №27**

Ръчно натоварване,разтоварване и извозване на 15км
за 1 кг

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. товарач I ст. (ТНС14/56/0104-ръчно натоварване)	ч.ч. 0.001	8.57	1.050	0.01 лв.
2. товарач I ст. (ТНС14/76/0159-ръчно пренасяне)	ч.ч. 0.005	8.57	1.050	0.04 лв.
доп.р-ди	100.00 %			0.05 лв.
				0.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ТРАНСПОРТ 30КМХ1,5-45/1000=0,045	кг 1.000	0.05	1.000	0.05 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.05 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.05 лв.
ВСИЧКО:				0.15 лв.

***000000007 Анализ №28**

Проверка маркировката на кабелите и възстановяване на
липсващите марки/Д-та на м
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/578/122 стр.)	ч.ч. 0.250	8.57	1.050	2.25 лв.
доп.р-ди	100.00 %			2.25 лв.
				4.50 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЛЕНТА ПАКЕТНА	бр. 1.000	0.02	1.000	0.02 лв.
2. МАРКА КАБЕЛНА	бр. 1.000	0.66	1.000	0.66 лв.
доп.р-ди	8.00 %			0.68 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.73 лв.
ВСИЧКО:				2.30 лв.
				5.23 лв.

XXI

**Подмяна на пакетни ключове ПВ2-10 и ПВ3-10 за превключване на шинки управление, захранване и
сигнализация в килия 0 на секции ВЕ, ВФ, ВГ, ВН**

***000000019 Анализ №1**

Направа отвори Ф20мм в ламарина 2мм
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/523/109-2,601x0,3=0,78)	ч.ч. 0.780	8.57	1.050	7.02 лв.
доп.р-ди	100.00 %			7.02 лв.
				14.04 лв.
доп.р-ди (вс.)				7.02 лв.
ВСИЧКО:				14.04 лв.

***000000020 Анализ №2**

Отсъединяване кабелни жила до 2.5мм2
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 -0.546*0.3=0,164)	ч.ч. 0.160	8.57	1.050	1.44 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.44 лв.
				2.88 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.44 лв.

ВСИЧКО: 2.88 лв.

***000000291 Анализ №3**

Демонтаж на пакетен ключ
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/120/572-0,407x0,5=0,203)	ч.ч. 0.203	8.57	1.050	1.83 лв.
доп.р-ди	100.00 %			1.83 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.83 лв.
ВСИЧКО:				3.66 лв.

***000000022 Анализ №4**

Доставка и монтаж превключвател двуполусен по Приложение
№ 1
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН36/120/572)	ч.ч. 0.407	8.57	1.050	3.66 лв.
доп.р-ди	100.00 %			3.66 лв.
доп.р-ди (вс.)				7.32 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ДВУПОЛЮСЕН ПРИЛОЖЕНИЕ 1	бр. 1.000	125.55	1.000	125.55 лв.
доп.р-ди	8.00 %			10.04 лв.
доп.р-ди (вс.)				135.59 лв.
ВСИЧКО:				142.91 лв.

***000000023 Анализ №5**

Доставка и монтаж превключвател триполусен по Приложение
№ 1
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН34/120/572)	ч.ч. 0.407	8.57	1.050	3.66 лв.
доп.р-ди	100.00 %			3.66 лв.
доп.р-ди (вс.)				7.32 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ТРИПОЛЮСЕН ПРИЛОЖЕНИЕ 1	бр. 1.000	154.60	1.000	154.60 лв.
доп.р-ди	8.00 %			12.37 лв.
доп.р-ди (вс.)				166.97 лв.
ВСИЧКО:				174.29 лв.

***000000021 Анализ №6**

Прозвъняване и подсъединяване кабелни жила до 2,5 мм2 с
притегателен винт
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/561/118 стр.)	ч.ч. 0.450	8.57	1.050	4.05 лв.
доп.р-ди	100.00 %			4.05 лв.
доп.р-ди (вс.)				8.10 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. БАНАНКИ /	бр. 1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
2. ПИСЕЦ ЗА НАДПИСВАНЕ МК1/ЗА ПЛОТЕР/	бр. 0.001	282.84	1.000	0.28 лв.
				0.53 лв.

доп.р-ди	8.00 %		0.04 лв.
			0.57 лв.
доп.р-ди (вс.)			4.09 лв.
ВСИЧКО:			8.67 лв.

***000000028 Анализ №7**

Направа мосчета от проводник ПВ А2 от клемна на клемна
L=3000мм
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/576/121 стр.)	ч.ч.	0.774	8.57 1.050	6.96 лв.
				6.96 лв.
доп.р-ди		100.00 %		6.96 лв.
				13.92 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ПРОВОДНИК ПВА 2 2,5ММ2	м	3.000	0.35 1.000	1.05 лв.
				1.05 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.08 лв.
				1.13 лв.
доп.р-ди (вс.)				7.04 лв.
ВСИЧКО:				15.05 лв.

***000000029 Анализ №8**

Направа мосчета от проводник ПВ А2 от клемна на клемна
L=300мм
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (УСН 36/576/121 стр.)	ч.ч.	0.774	8.57 1.050	6.96 лв.
				6.96 лв.
доп.р-ди		100.00 %		6.96 лв.
				13.92 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ПРОВОДНИК ПВА 2 2,5ММ2	м	0.300	0.35 1.000	0.10 лв.
				0.10 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.01 лв.
				0.11 лв.
доп.р-ди (вс.)				6.97 лв.
ВСИЧКО:				14.03 лв.

***000000027 Анализ №9**

Оформяне на кабелен спон от съществуващи проводници 1,5м
10бр. жила
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена коеф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст. (ТНС6/205/0462)	ч.ч.	0.540	8.57 1.050	4.86 лв.
				4.86 лв.
доп.р-ди		100.00 %		4.86 лв.
				9.72 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. PVC СПИРАЛА	бр.	1.000	0.55 1.000	0.55 лв.
				0.55 лв.
доп.р-ди		8.00 %		0.04 лв.
				0.59 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.90 лв.
ВСИЧКО:				10.31 лв.