



До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Подмяна на участъци от “ТСС Козлодуй”, подобекти: “Подмяна на участък от Северна магистрала от К-13А до К-13А-2” и “Подмяна на участък от Южна магистрала от К-16-2 до К-16-4 с промяна на диаметъра на тръбопровода”

рег. № в АОП 00353-2015-0013

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси с вх. № Ф-876/06.02.2015 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС 1: Какво означава съкращението „КЕ“ в поз. 15 - „Демонтаж с автокран на КЕ с единично тегло до 3.5 т.“ от подобект „Подмяна на участък от Северна магистрала от К-13А до К-13А-2“ ? От какъв материал е съоръжението и има ли Възложителя специално изискване за демонтирането му?

ОТГОВОР: Коритообразен елемент – стоманобетон.

ВЪПРОС 2: В какъв размер е таксата за депониране на всички видовете отпадъци от обекта на депото предвидено от Възложителя?

ОТГОВОР: Таксата е за сметка на възложителя.

ВЪПРОС 3: Предвижда ли Възложителя за позициите „Извозване на разбита асфалт, бетонова маса и други стр. Отпадъци на 30 км“ и такса депо към тях?

ОТГОВОР: Таксата е за сметка на възложителя.

ВЪПРОС 4: Предвижда ли Възложителя за поз. „Превоз земни маси на 18 км“ и такса депо към тях и ако да в какъв размер е тя?

ОТГОВОР: Таксата е за сметка на възложителя.

ВЪПРОС 5: Предвижда ли се за позиции „Натоварване и разтоварване на демонтирани тръби и превоз с камион до 20 км“ извозване до склад на Възложителя или ще се депонират, в случай, че ще се депонират, моля да се уточни таксата за депониране?

ОТГОВОР: Демонтираните тръби ще се транспортират до склад на Възложителя.

ВЪПРОС 6: В позициите „Монтаж инвентарни пасарелки /мост с парапети/ - за преминаващи хора ли се предвиждат или за пътни превозни средства и има ли Възложителя специални

ОТГОВОР: За преминаващи хора.

ВЪПРОС 7: В позициите „Демонтаж конструкция - опори“ - моля да се уточни дали се касае за стоманените опори на стоманените тръбопроводи подлежащи на демонтиране и има ли Възложителя специални изисквания как да бъдат демонтирани горепосочените опори?

ОТГОВОР: Става въпрос за демонтирани опори. Няма специални изисквания за демонтажа.

ВЪПРОС 8: В позициите за „Химическо анкериране на армировка в съществуващ бетон с лепилен състав HILTI HIT RE500, пръти 8 мм в отвори ф10/100мм“, включва ли Възложителя самите пръти 8мм и ако да - с каква дължина предвижда да са те?

ОТГОВОР: Включени са в т. Армировка.

Въпрос 9: На каква дълбочина ще се пробива с бор-корона отворите ф 450 ?

ОТГОВОР: На 250мм.

ВЪПРОС 10: В позицията „Демонтаж и повторен монтаж на декоративна предпазна ограда /пана с р-ри 180/60см/ по част „СК“ - от какъв материал са паната и има ли Възложителя специални изисквания за начина им на повторно монтиране?

ОТГОВОР: Метална, без изисквания.

ВЪПРОС 11: Относно поз. „Почистване на бетонови корита и шахти“ - какво включва въпросната позиция?

ОТГОВОР: Изгребване утайки, баластра, земен насип.

ВЪПРОС 12: Поз. „Възстановяване на тротоарна настилка с нови плочи“ - какъв тип и размер са плочите?

ОТГОВОР: Съгласно съществуващите на място. В момента са с размери 30x30 и 40x40.

ВЪПРОС 13: Посочено е, че линейния график се изготвя за всеки участък поотделно. Моля да се уточни графика един общ за двата обекта ли ще бъде на два етапа с посочен общ срок за изпълнение, или за северна магистрала ще бъде отделен график, както и за южна магистрала ще бъде отделен график? Моля да се уточни кой от обектите ще се изпълнява първи?

ОТГОВОР: трябва да има отделни линейни графици за двата участъка. Първо ще се изпълни участъка от К-13А до К-13А-2.

ВЪПРОС 14: От кого се осигурява водата за хидравлична проба и за промивка?

ОТГОВОР: От експлоатиращата организация. (от специалисти на цех “Топлоснабдяване”)

ВЪПРОС 15: От кой се изпълнява загряването на трасето за топла разтяжка на Е-компенсаторите?

ОТГОВОР: От експлоатиращата организация. (от специалисти на цех “Топлоснабдяване”)

ВЪПРОС 16: На кои заваръчни съединения се извършва Гама контрол?

ОТГОВОР: На всички челно заварени съединения.

ВЪПРОС 17: Разходите за натоварване в склад, транспорт и разтоварване на обекта тръби, колена, муфи и др. материали доставени от Инвеститора, от кого ще се поемат?

ОТГОВОР: Транспорта е от експлоатиращата организация, а товарене и разтоварване е от Изпълнителят.

ВЪПРОС 18: Каква трябва да бъде спирателната арматура за възел дрениране и възел обезвъздушаване – на заварка или фланшова, сферична или клапанна, стоманена или чугунена – за подобект Подмяна участък от Северна магистрала от К-13-А до К-13-А2?

ОТГОВОР: За дренажната арматура – стоманени шибри на фланци.

За обезвъздушителната арматура – стоманени сферични кранове на заварка.

ВЪПРОС 19: Защо за подобект Подмяна участък от Южна магистрала от К-16-2 до К-16-4, липсва позиция за гореща разтяжка на Е-компенсаторите?

ОТГОВОР: Разтяжка на Е-компенсаторите ще се извърши от експлоатиращата организация. (от специалисти на цех “Топлоснабдяване”).

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ

